

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โครงการงานปรับปรุงภูมิทัศน์คลองร่มไทร (ระยะที่ ๒)
ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑.ความเป็นมาของโครงการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จำนวน ๔๔,๓๖๙ ไร่ แก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดำเนินการปฏิรูปที่ดินใน ๕ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก นครปฐม ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา โดยจัดให้เกษตรกรเช่าทำการเกษตร และปลูกสร้างที่อยู่อาศัย และตกทอดแก่ลูกหลานที่เป็นเกษตรกร ต่อมาเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๒๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร) เพื่อสนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นศูนย์ศิลปาชีพให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ เพื่อเป็นอาชีพเสริม นอกการเกษตร อีกทั้งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย ซึ่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้รับมอบหมายเป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ นี้ ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตตำบลราชคราม ตำบลช้างใหญ่ และตำบลโพแดง อำเภอบางไทร ลักษณะแปลงที่ดินยาวขนานไปกับแม่น้ำเจ้าพระยามีเนื้อที่ รวมทั้งหมด ๒,๒๕๐-๓-๗๖ ไร่ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีความประสงค์จะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองร่มไทร ระยะที่ ๒ จากที่ได้ดำเนินการไปแล้วในระยะที่ ๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่คลองร่มไทรทั้งหมด

๒. วัตถุประสงค์

โครงการงานปรับปรุงภูมิทัศน์คลองร่มไทร (ระยะที่ ๒) ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทรอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- ๒.๑ เพื่อป้องกันการพังทลายของดินลาดคันคลองทั้งสองฝั่งของคลองร่มไทร
- ๒.๒ เพื่อเพิ่มความสวยงามให้แก่ทัศนียภาพทั้งสองฝั่งของคลองร่มไทร

๓. รูปลักษณะและขอบเขตของงาน

๓.๑ เป็นงานปรับปรุงภูมิทัศน์คลองร่มไทร (ระยะที่ ๒) ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทรอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยงานดังต่อไปนี้

๓.๑.๑ ส่วนที่ ๑ (บริเวณหมู่บ้านเกษตร) ก่อสร้างลาดคันคลอง ด้วยโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำเป็นช่องๆ ภายในช่องปลูกพืชคลุมดินชนิดถั่วลิสงเถา ด้านบนของลาดคันคลองทั้งสองฝั่งก่อสร้างทางเดินเท้า ด้วยพื้นปูบล็อก และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทั้งสองด้านของคลองร่มไทร และก่อสร้างระบบระบายน้ำด้านที่ติดกับคลองร่มไทรพร้อมระบบไฟฟ้าบริเวณ รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง

๓.๑.๒ ส่วนที่ ๒ (บริเวณท่อเหลี่ยม) เป็นการขยายปากท่อเหลี่ยมด้านบนให้ขนานกับแนวถนน ปรับปรุงงานหินเรียงและปลูกหญ้าบริเวณลาดคันคลอง รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง

๓.๑.๓ ส่วนที่ ๓ (บริเวณประตู๑) เป็นการปรับปรุงลาดคันคลอง ด้วยโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทรายล้างกันดินเป็นชั้นๆ ปลูกหญ้าและต้นไม้ในแต่ละชั้น ส่วนบริเวณด้านบนของลาดคันคลองทำทางเดินเท้า ด้วยพื้นปูบล็อก พร้อมระบบไฟฟ้าบริเวณ รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง



วิมล วิมลวิมล
กษัตริย์

ในการก่อสร้างดังกล่าวนี้ ในระหว่างการ ก่อสร้างอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบ เพื่อความเหมาะสมมั่นคงแข็งแรงหรือเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างให้ได้ตามความมุ่งหมาย ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง

๓.๒ แบบและรูปแบบรายการประกอบแบบงานปรับปรุงภูมิทัศน์คลองร่มไทร (ระยะที่ ๒) ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วย

๓.๒.๑ แบบเลขที่ ๐๒๐๔๕๑๒๙-๐๒๑-๖๐ จำนวน ๒๑ หน้า

๓.๒.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ หน้า

๓.๒.๓ แบบสรุปค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ หน้า

๓.๒.๔ ตารางประมาณราคาค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๕ หน้า

๓.๒.๕ เงื่อนไขพิเศษ จำนวน ๕ หน้า

๓.๓ ในกรณีที่แบบแนบท้ายสัญญานี้หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดไม่มีรายละเอียดหรือมีรายละเอียดไม่เพียงพอที่จะนำไปใช้ก่อสร้างได้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบเพิ่มเติม (Shop Drawing) เสนอต่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบก่อนดำเนินการก่อสร้าง

๓.๔ งานอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้างหรือในรายละเอียดปริมาณงานและราคา หรือในเอกสารสัญญา แต่ต้องดำเนินการก่อนเพื่อให้โครงการนั้นสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ หรือต้องดำเนินการเพื่อให้โครงการนั้นมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น หรือเพื่อความสวยงามและสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด และเป็นไปในลักษณะวิชาช่างที่ดี ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง โดยถือเป็นภาระและค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น ทั้งนี้รายละเอียดดังกล่าวต้องอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยจะนำมาอ้างเพื่อขยายระยะเวลาก่อสร้างมิได้

๓.๕ งานการดำเนินงานในโครงการนั้น ส่งผลกระทบกับงานอื่นข้างเคียงในลักษณะใดๆก็ตาม ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวแล้วแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเสนอแนวทางแก้ไข เสนอต่คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการก่อสร้างต่อไป

๓.๖ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานในการทำงานอย่างละเอียด และให้สอดคล้องกับระบบการจัดการ ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง ยื่นต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนการดำเนินการก่อสร้างภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา

๓.๗ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่กำหนดไว้ พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างให้คณะกรรมการตรวจการจ้างรับทราบอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

๔. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โครงการงานปรับปรุงภูมิทัศน์คลองร่มไทร (ระยะที่ ๒) ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับงบประมาณทั้งหมดจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างโดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๕. สถานที่ก่อสร้าง

งานรายนี้ให้ดำเนินการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์คลองร่มไทร (ระยะที่ ๒) ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้สำหรับงานก่อสร้างนี้ผู้รับจ้างต้องทำแผนป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการจ้าง) ติดตั้ง ณ บริเวณที่คณะกรรมการตรวจการจ้างกำหนดให้

 สานอ วิเศษโสม, ๒๗/๑๒/๒๕๖๓

๖. กำหนดระยะเวลาส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาและส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน โดยจะต้องส่งมอบงาน จำนวน ๘ งวดดังนี้

๖.๑ งวดที่ ๑ ภายในระยะเวลา ๔๕ วันเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ งานรื้อถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๒๐ ม. (ถนนเดิม), งานดินถมบดอัดแน่น, งานเสาเข็ม คอ. รูปหกเหลี่ยมขนาดหน้าตัด ๑๖ นิ้ว ยาว ๘.๐๐ เมตร ๗๐% และงานเสาเข็ม คอ. ๑ ๐.๒๒x๐.๒๒ ม. ยาว ๘.๐๐ เมตร ได้ ๓๐% ของงานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง (ส่วนที่ ๑ บริเวณหมู่บ้านเกษตร) แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายการกำหนดทุกประการ

๖.๒ งวดที่ ๒ ภายในระยะเวลา ๗๕ วันเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ งานเสาเข็ม คอ. ๑ ๐.๒๒x๐.๒๒ ม. ยาว ๘.๐๐ เมตร ๕๐% , สกัดหัวเสาเข็ม คอ. ๑ ๐.๒๒x๐.๒๒ ม. ๘๐% , งานคาน ค.ส.ล. GBO ๕๐% และงานคาน ค.ส.ล. GBO' ๕๐% ของงานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง (ส่วนที่ ๑ บริเวณหมู่บ้านเกษตร) แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายการกำหนดทุกประการ

๖.๓ งวดที่ ๓ ภายในระยะเวลา ๑๐๐ วันเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑๐.๓๐ ม. , งานบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สำหรับท่อขนาด ๑๐.๓๐ ม. , งานคาน ค.ส.ล. GBO ๓๐% , งานคาน ค.ส.ล. GBO' ๓๐% และงานพื้น ค.ส.ล. (เชื่อมติดกับเขื่อนเดิม) ขนาด ๐.๕x๐.๑ เมตร ๗๐% ของงานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง (ส่วนที่ ๑ บริเวณหมู่บ้านเกษตร) แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายการกำหนดทุกประการ

๖.๔ งวดที่ ๔ ภายในระยะเวลา ๑๑๐ วันเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ งานถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๒๐ ม. ๔๕% ของงานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง (ส่วนที่ ๑ บริเวณหมู่บ้านเกษตร) แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายการกำหนดทุกประการ

๖.๕ งวดที่ ๕ ภายในระยะเวลา ๑๒๕ วันเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๖๐ ม. หน้า ๐.๒๐ ม. และงานถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๒๐ ม. ส่วนที่เหลือทั้งหมด ของงานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง (ส่วนที่ ๑ บริเวณหมู่บ้านเกษตร) แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายการกำหนดทุกประการ

๖.๖ งวดที่ ๖ ภายในระยะเวลา ๑๕๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ งานทางเดินเท้า, งานคันหิน ค.ส.ล. (บริเวณทางเท้า ไม่รวมผิวทรายล่าง) , งานคันหิน ค.ส.ล. (บริเวณด้านหมู่บ้านเกษตร ไม่รวมผิวทรายล่าง) , งานคันหิน สำเร็จรูป ขนาด ๑๕x๓๐x๑๐๐ ซม. และงานพื้น ค.ส.ล. GS๑ (บริเวณคลองตาดคอนกรีตหน้าโรงสูบ) ขนาด ๐.๖๐x๐.๑๕ ม. ของงานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง (ส่วนที่ ๑ บริเวณหมู่บ้านเกษตร) แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายการกำหนดทุกประการ

๖.๗ งวดที่ ๗ ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ งานผิวทรายล่างทั้งหมดของงานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง (ส่วนที่ ๑ บริเวณหมู่บ้านเกษตร) และงานถมดินบดอัดแน่น , งานเสาเข็ม คอ. รูปหกเหลี่ยมขนาดหน้าตัด ๑๖ นิ้ว ยาว ๘.๐๐ เมตร , งานผนัง ค.ส.ล. P๑ , งานคาน ค.ส.ล. GBO , งานพื้น ค.ส.ล. S๑ และงานหินเรียง ของงานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง (ส่วนที่ ๒ บริเวณท่อเหลี่ยม) และงานถมดินบดอัดแน่น , งานเสาเข็ม คอ. รูปหกเหลี่ยมขนาดหน้าตัด ๑๖ นิ้ว ยาว ๘.๐๐ เมตร , งานคาน ค.ส.ล. GBO' , งานคาน ค.ส.ล. GBO' (ครีป ๐.๑๕ เมตร) , งานคาน ค.ส.ล. GBO' (ครีป ๐.๕๕ เมตร) , งานพื้น ค.ส.ล. (เชื่อมติดกับเขื่อนเดิม) ขนาด ๐.๕x๐.๑ เมตร และงานบันได ค.ส.ล. (ไม่รวมผิวทรายล่าง) ของงานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง (ส่วนที่ ๓ บริเวณประตู๑) แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายการกำหนดทุกประการ

๖.๘ งวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย) ภายในระยะเวลา ๒๑๐ วันเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ งานภูมิทัศน์ และงานระบบไฟฟ้า และงานลาดคันคลองส่วนที่เหลือของงานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง (ส่วนที่ ๑ บริเวณหมู่บ้านเกษตร) ทั้งหมด , งานภูมิทัศน์ และงานผิวทรายล่างของงานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง (ส่วนที่ ๒ บริเวณท่อเหลี่ยม) ทั้งหมด และงานภูมิทัศน์ , งานระบบไฟฟ้า , งานทางเท้า และงานผิวทรายล่าง ของงานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง (ส่วนที่ ๓ บริเวณ

นางสาว อังศุโสม ๖๓๐๘๓

ประตูด) ทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมปรับพื้นที่ทำความสะอาดเก็บวัสดุออกนอกบริเวณทั้งหมด พร้อมใช้งาน แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบและรายการกำหนดทุกประการ

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง ดังต่อไปนี้

๗.๑ เมื่อมีการส่งมอบงาน และรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในข้อ ๖.๑ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้เป็นจำนวนเงิน ๙.๗๒% ของราคางานทั้งหมดที่ระบุไว้ในสัญญา

๗.๒ เมื่อมีการส่งมอบงาน และรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในข้อ ๖.๒ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้เป็นจำนวนเงิน ๑๑.๓๗% ของราคางานทั้งหมดที่ระบุไว้ในสัญญา

๗.๓ เมื่อมีการส่งมอบงาน และรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในข้อ ๖.๓ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้เป็นจำนวนเงิน ๑๑.๓๓% ของราคางานทั้งหมดที่ระบุไว้ในสัญญา

๗.๔ เมื่อมีการส่งมอบงาน และรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในข้อ ๖.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้เป็นจำนวนเงิน ๗.๘๓% ของราคางานทั้งหมดที่ระบุไว้ในสัญญา

๗.๕ เมื่อมีการส่งมอบงาน และรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในข้อ ๖.๕ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้เป็นจำนวนเงิน ๑๒.๘๐% ของราคางานทั้งหมดที่ระบุไว้ในสัญญา

๗.๖ เมื่อมีการส่งมอบงาน และรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในข้อ ๖.๖ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้เป็นจำนวนเงิน ๑๐.๕๗% ของราคางานทั้งหมดที่ระบุไว้ในสัญญา

๗.๗ เมื่อมีการส่งมอบงาน และรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในข้อ ๖.๗ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้เป็นจำนวนเงิน ๑๓.๑๐% ของราคางานทั้งหมดที่ระบุไว้ในสัญญา

๗.๘ เมื่อมีการส่งมอบงาน และรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในข้อ ๖.๘ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้เป็นจำนวนเงิน ๒๓.๒๘% ของราคางานทั้งหมดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นงวดสุดท้าย

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

งานนี้ผู้รับจ้างจะต้องทำให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาและส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ระยะเวลา ๒๑๐ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

๙. ค่าปรับความล่าช้า

หากผู้รับจ้างดำเนินการทำงานตามสัญญาไม่แล้วเสร็จหรือล่าช้าไปกว่าระยะเวลาที่กำหนด ต้องชำระ ค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑ (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

๑๐. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑๐.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๑๐.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๐.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

ศาสตราจารย์ ดร. วิจัย วิจัย

นางสาว วิจัย วิจัย

๑๐.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา และห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

๑๐.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินสัญญาเดียวกันไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชน ที่ ส.ป.ก. เชื่อถือ

ผู้เสนอราคาที่จะเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้


(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

๑๐.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๐.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๑๐.๙ เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท(สองล้านบาท) ขึ้นไป กับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ให้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถรับจ่ายเงินเป็นเงินสดได้ และให้ทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔



นางสาว อังศุวิมล

พิชิต

๑๑. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี – เดือน นับจากวันที่ ส.ป.ก. ได้รับมอบงาน

โดยผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาจะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลง หรือเพิ่มขึ้นโดยวิธีการต่อไปนี้

กำหนดให้	P	$= (Po) \times (K)$
	P	= ราคางานต่อหน่วย หรือราคาค่างานที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
	Po	= ราคางานก่อสร้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประกวดราคาได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
	K	= Escalation Factor ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องการเพิ่มค่างานหรือบวกที่เพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน


สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ส.ป.ก. ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการ

๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าวผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานสถาบันของทางราชการ และสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๓.๑ ช่างโยธา

๑๓.๒ ช่างก่อสร้าง



นางสาว ลินดา

กิตติมา

เงื่อนไขพิเศษ

๑. วัตถุประสงค์

ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้าง

- งานปรับปรุงภูมิทัศน์คลองร่มไทร (ระยะที่ ๒) ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

๒. สถานที่ก่อสร้าง

งานนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำที่ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

๓. รายการสำคัญที่ผู้รับจ้างต้องจัดทำ

งานปรับปรุงภูมิทัศน์คลองร่มไทร (ระยะที่ ๒) ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย

๓.๑. งานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง (ส่วนที่ ๑ บริเวณหมู่บ้านเกษตร)

๓.๒. งานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง (ส่วนที่ ๒ บริเวณท่อเหลี่ยม)

๓.๓. งานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง (ส่วนที่ ๓ บริเวณประตู ๑)

ในการก่อสร้างดังกล่าวนี้ ในระหว่างการก่อสร้างอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบ เพื่อความเหมาะสมมั่นคงแข็งแรงหรือเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างให้ได้ตามความมุ่งหมาย ทั้งนี้ อยู่ในดุลพินิจของ คณะกรรมการตรวจการจ้าง

๔. การดำเนินการ

๔.๑ การควบคุมเพื่อการก่อสร้างตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องแต่งตั้งผู้ควบคุมงานของตนซึ่งต้องอยู่ประจำ ณ สถานที่ก่อสร้างเพื่อควบคุมงาน ประสานงาน ตามสัญญา ถ้าผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างไม่อยู่ในความควบคุมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างมีอำนาจสั่งหยุดงานทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที ซึ่งความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอยืดวันทำการออกไปไม่ได้และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันสืบเนื่องมางานนี้ทั้งสิ้น

๔.๒ ภายใน ๑๕ วันนับจากวันลงนามในสัญญาหรือ ๑๕ วันนับจากวันที่ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน และก่อนที่ผู้รับจ้างจะเริ่มลงมือทำงานผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนปฏิบัติงาน แผนเครื่องจักรเครื่องมือที่ได้ปรับปรุงให้ถูกต้องตามสภาพฤดูกาลเสนอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อนดำเนินการ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะคอยเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระบุในสัญญา

๔.๓ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจแบบและรายละเอียดโดยถี่ถ้วน หากปรากฏว่าแบบและรายละเอียดดังกล่าวมีการขัดแย้ง คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด ผู้รับจ้างจะต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทันที และ

คณะกรรมการตรวจการจ้างจะเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย คำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ว่าจ้างนั้น ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดและถือเป็นอันยุติ

๕. การส่งรายงาน

ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานแสดงการปฏิบัติงาน พร้อมรูปถ่ายในการก่อสร้างเป็นรูปเล่มของงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบพร้อมกับการส่งมอบงาน

๖. การส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องทำใบส่งมอบงานที่แล้วเสร็จตามส่วนของงานที่กำหนดตามเกณฑ์การจ่ายเงิน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้งานที่ส่งมอบจะต้องประกอบด้วยลักษณะงานดังต่อไปนี้

๖.๑ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการงานรื้อถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๒๐ ม.(ถนนเดิม),งานดินถมบดอัดแน่น,งานเสาเข็ม คอร. รูปหกเหลี่ยมขนาดหน้าตัด ๑๖ นิ้ว ยาว ๘.๐๐ ม. ๗๐% และ งานเสาเข็ม คอร. ๑๐.๒๒x๐.๒๒ม. ยาว ๘.๐๐ ม. ได้ ๓๐ % ของงานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง(ส่วนที่ ๑ บริเวณหมู่บ้านเกษตร) เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายการ ให้ส่งมอบงานงวดที่ ๑

๖.๒ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ งานตอกเสาเข็ม ๑ คอร. ๑๐.๒๒x๐.๒๒ม. ยาว ๘ ม. ๕๐% ,สกัดหัวเสาเข็ม คอร. ๑๐.๒๒x๐.๒๒ม. ยาว ๘ ม. ๘๐% ,งานคาน ค.ส.ล. GBO ๕๐% และงานคาน ค.ส.ล. GBO' ๕๐% ของงานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง (ส่วนที่ ๑ บริเวณหมู่บ้านเกษตร) เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายการ ให้ส่งมอบงานงวดที่ ๒

๖.๓ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑๐.๓๐ ม.,งานบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สำหรับท่อขนาด ๑๐.๓๐ ม.,งานคาน ค.ส.ล. GBO ๓๐% ,งานคาน ค.ส.ล. GBO' ๓๐% และงานพื้น ค.ส.ล. (เชื่อมติดกับเขื่อนเดิม) ขนาด ๐.๕๐x๐.๑๐ ม. ๗๐% ของงานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง (ส่วนที่ ๑ บริเวณหมู่บ้านเกษตร) เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายการให้ส่งมอบงานงวดที่ ๓

๖.๔ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ งานถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๒๐ ม. ๔๕% ของงานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง (ส่วนที่ ๑ บริเวณหมู่บ้านเกษตร) เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายการ ให้ส่งมอบงานงวดที่ ๔

๖.๕ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๖๐ ม. หน้า ๐.๒๐ ม. และงานถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๒๐ ม. ส่วนที่เหลือทั้งหมดของงานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง (ส่วนที่ ๑ บริเวณหมู่บ้านเกษตร) เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายการ ให้ส่งมอบงานงวดที่ ๕

๖.๖ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ งานทางเดินเท้า,งานคันหิน ค.ส.ล. (บริเวณทางเท้าไม่รวมผิวทรายล้าง),งานคันหิน ค.ส.ล. (บริเวณหมู่บ้านเกษตรไม่รวมผิวทรายล้าง),งานคันหินสำเร็จรูปขนาด ๑๕x๓๐x๑๐๐ ซม. และงานพื้น ค.ส.ล. GS๑ (บริเวณคลองตลาดคอนกรีตหน้าโรงสุบ) ขนาด ๐.๖๐x๐.๑๕ ม. ของงานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง (ส่วนที่ ๑ บริเวณหมู่บ้านเกษตร) เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายการ ให้ส่งมอบงานงวดที่ ๖

๖.๗ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ งานผิวทรายล้างทั้งหมดของงานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง(ส่วนที่ ๑ บริเวณหมู่บ้านเกษตร)และงานดินถมบดอัดแน่น,งานเสาเข็ม คอร. รูปหกเหลี่ยมขนาดหน้าตัด ๑๖ นิ้ว ยาว ๘.๐๐ ม. , งานผนัง ค.ส.ล. P๑ ,งานคาน ค.ส.ล. GBO, งานพื้น ค.ส.ล. S๑ และงานหินเรียง ของงานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง (ส่วนที่ ๒

บริเวณท่อเหลี่ยม)และงานถมดินบดอัดแน่น ,งานเสาเข็ม คอ. รูปทรงแเหลี่ยมขนาดหน้าตัด ๑๖ นิ้ว ยาว ๘.๐๐ ม., งานคาน ค.ส.ล. GBO', งานคาน ค.ส.ล. GBO'(ครึ่ง ๐.๑๕ ม.),งานคาน ค.ส.ล. GBO'(ครึ่ง ๐.๕๕ ม.),งานพื้น ค.ส.ล. (เชื่อมติดกับเขื่อนเดิม) ขนาด ๐.๕๐x๐.๑๐ ม. และงานบันได ค.ส.ล. (ไม่รวมผิวทรายล่าง)ของงานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง (ส่วนที่ ๓ บริเวณประตู ๑) เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายการ ให้ส่งมอบงานงวดที่ ๗

๖.๘ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ งานภูมิทัศน์ และงานระบบไฟฟ้า และงานลาดคันคลองส่วนที่เหลือของงาน ปรับปรุงตลิ่งริมคลอง(ส่วนที่ ๑ บริเวณหมู่บ้านเกษตร)ทั้งหมด ,งานภูมิทัศน์ และงานผิวทรายล่างของงานปรับปรุง ตลิ่งริมคลอง(ส่วนที่ ๒ บริเวณท่อเหลี่ยม)ทั้งหมด และงานงานภูมิทัศน์,งานระบบไฟฟ้า,งานทางเท้าและงานผิวทราย ล่างของงานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง(ส่วนที่ ๓ บริเวณประตู ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมทั้งปรับพื้นที่ทำความสะอาด เก็บ อุปกรณ์ออกนอกบริเวณทั้งหมด เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายการ ให้ส่งมอบงานงวดที่ ๘ (งานงวด สุดท้าย)

รายละเอียดตามบัญชีแสดงปริมาณงานและราคางานเป็นไปโดยประมาณเท่านั้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ,เงื่อนไขที่กำหนดไว้ทุกประการ หากปริมาณงานที่แท้จริงในสนาม เพิ่มหรือลด จากปริมาณงานดังกล่าวผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างเพื่อเพิ่มค่าจ้างมิได้ เว้นแต่การตัดปริมาณงานด้วยความจำเป็นโดย คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาวินิจฉัยด้วยเหตุใดก็ตามต้องปรับลดเงินค่าจ้างลงตามราคาของปริมาณงานนั้นๆ

๗. การตรวจรับงาน

๗.๑ การตรวจรับงานเพื่อจ่ายเงิน

ภายหลังจากที่ได้รับใบส่งมอบงานตามงวดงานจากผู้รับจ้างแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างจะ ตรวจสอบงานในสนาม ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรายการรายละเอียดและแบบ และมี ปริมาณงานตามที่กำหนดในใบส่งมอบงานนั้นแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับงานให้ภายใน ๓ วัน นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับใบส่งมอบงานจากผู้รับจ้าง และจะตรวจรับให้เสร็จโดยเร็วที่สุด การ ตรวจรับงานเช่นนี้ มิได้ทำให้ผู้รับจ้างหมดความรับผิดชอบในความชำรุดเสียหายของสิ่งก่อสร้าง

๗.๒ การตรวจรับงานตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำงานทั้งหมดครบถ้วนตามสัญญาแล้ว และจัดทำใบส่งมอบงานดังกล่าวให้แก่ คณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อการตรวจรับ ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจสอบงานในสนาม ถ้า ปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้องตามรายละเอียด และแบบที่กำหนดใน สัญญาและสามารถ ใช้งานได้ตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจ การจ้างจะทำการตรวจรับงาน ให้ในเวลาประมาณ ๓ วัน นับจากวันที่ได้รับใบส่งมอบงานจากผู้รับจ้าง และให้ถือว่าวันที่ได้รับใบส่งมอบงานดังกล่าว เป็นวันส่งมอบงาน

แต่ถ้างานที่ส่งมอบนั้น มิได้เป็นไปตามที่กล่าวไว้ในวรรคแรก คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิไม่ ตรวจรับงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างสั่งการให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องตามแบบ รายละเอียดซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม ในระหว่างที่ยังมีการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมตามที่กล่าวข้างต้นให้ถือว่าไม่มี การส่งมอบงาน

หลังจากที่ได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างออกไปทำการตรวจสอบใหม่ ถ้าผลของการตรวจสอบปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมถูกต้องตามรายการรายละเอียดการควบคุมงานและแบบแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับไว้ในเวลาประมาณ ๓ วัน นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับแจ้งจากผู้รับจ้าง โดยให้ถือว่าวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าวเป็นวันส่งมอบงาน

๗.๓ รายการของงานที่จะทำการตรวจรับเพื่อการจ่ายเงินจะประกอบด้วยงานตามรายการดังต่อไปนี้

๗.๓.๑ งานก่อสร้างตามการส่งมอบงานของเงื่อนไขพิเศษข้อ ๖.๑

๗.๓.๒ งานก่อสร้างตามการส่งมอบงานของเงื่อนไขพิเศษข้อ ๖.๒

๗.๓.๓ งานก่อสร้างตามการส่งมอบงานของเงื่อนไขพิเศษข้อ ๖.๓

๗.๓.๔ งานก่อสร้างตามการส่งมอบงานของเงื่อนไขพิเศษข้อ ๖.๔

๗.๓.๕ งานก่อสร้างตามการส่งมอบงานของเงื่อนไขพิเศษข้อ ๖.๕

๗.๓.๖ งานก่อสร้างตามการส่งมอบงานของเงื่อนไขพิเศษข้อ ๖.๖

๗.๓.๗ งานก่อสร้างตามการส่งมอบงานของเงื่อนไขพิเศษข้อ ๖.๗

๗.๓.๘ งานก่อสร้างตามการส่งมอบงานของเงื่อนไขพิเศษข้อ ๖.๘

๘. กำหนดระยะเวลาส่งมอบงาน

งานนี้ผู้รับจ้างจะต้องทำให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาและส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในระยะเวลา ๒๑๐ วัน หรือที่กำหนดในประกาศประกวดราคา

๙. การจ่ายเงิน

ภายใต้บังคับแห่งสัญญา ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงิน ให้แก่ผู้รับจ้าง ดังต่อไปนี้

๙.๑ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในเงื่อนไขพิเศษ ข้อ ๖.๑ แล้ว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาให้เป็นจำนวนเงิน ๙.๗๒ % ของราคางานทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ในสัญญา

๙.๒ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในเงื่อนไขพิเศษ ข้อ ๖.๒ แล้ว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาให้เป็นจำนวนเงิน ๑๑.๓๗ % ของราคางานทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ในสัญญา

๙.๓ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในเงื่อนไขพิเศษ ข้อ ๖.๓ แล้ว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาให้เป็นจำนวนเงิน ๑๑.๓๓ % ของราคางานทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ในสัญญา

๙.๔ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในเงื่อนไขพิเศษ ข้อ ๖.๔ แล้ว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาให้เป็นจำนวนเงิน ๗.๘๓ % ของราคางานทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ในสัญญา

๙.๕ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในเงื่อนไขพิเศษ ข้อ ๖.๕ แล้ว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาให้เป็นจำนวนเงิน ๑๒.๘๐ % ของราคางานทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ในสัญญา

๙.๖ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในเงื่อนไขพิเศษ ข้อ ๖.๖ แล้ว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาให้เป็นจำนวนเงิน ๑๐.๕๗ % ของราคางานทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ในสัญญา

๙.๗ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในเงื่อนไขพิเศษ ข้อ ๖.๗ แล้ว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาให้เป็นจำนวนเงิน ๑๓.๑๐ % ของราคางานทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ในสัญญา

๙.๘ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในเงื่อนไขพิเศษ ข้อ ๖.๘ แล้ว ผู้ว่าจ้าง จะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาให้เป็นจำนวนเงิน ๒๓.๒๘ % ของราคางานทั้งหมดที่ได้รับไว้ในสัญญา

๑๐. แบบที่ใช้ในการก่อสร้าง

การดำเนินการก่อสร้างทั้งหมดนี้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำตามแบบรูปและรายการรายละเอียด ตลอดจนข้อกำหนดวิธีการก่อสร้าง ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และต้องได้ตำแหน่งขนาด ลักษณะ รูปร่าง ระดับ ตามที่กำหนดแสดงไว้ในแบบรูปและรายการ ดังต่อไปนี้

๑๐.๑ งานปรับปรุงภูมิทัศน์คลองร่มไทร (ระยะที่ ๒) ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๕๑๒๙ - ๐๒๑ - ๖๐

๑๑. เครื่องมือเครื่องใช้ที่ผู้รับจ้างต้องจัดหาให้ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาสำนักงานสนามของโครงการให้แก่ผู้ว่าจ้างและผู้ควบคุมงาน พร้อมตกแต่งภายใน โดยจะต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘ ตารางเมตร พร้อมเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ภายในสำนักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ ฯลฯ ซึ่งใช้เฉพาะสำหรับผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง รวมถึงการจัดหาติดตั้งบำรุงรักษา และสาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็นของผู้รับจ้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ก่อนผู้รับจ้างจะทำการก่อสร้างสำนักงานโครงการจะต้องเสนอแบบและได้รับอนุมัติล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างก่อน และจะต้องจัดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้เต็มที่ภายในระยะเวลา ๑ เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน และจะต้องจัดให้พร้อมที่จะใช้งานอยู่เสมอในระหว่างก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์สำหรับคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างไว้ประจำสำนักงานสนามของโครงการตลอดเวลา และผู้ว่าจ้างจะส่งมอบคืนเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว เครื่องมือเครื่องใช้ มีดังนี้

๑๑.๑ เครื่องมือสำรวจ ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| - กล้องแนวพารัลแลกซ์ ๑ ชุด | - กล้องระดับพร้อมขา ๑ ชุด |
| - สต๊าฟ ยาว ๔.๐๐ ม. ๒ อัน | - หลักเล็ง ๓ อัน |
| - เทปวัดระยะยาว ๕๐ ม. ๑ อัน | - ห่วงคาน ๔ อัน |

๑๒. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำป้ายโครงการ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ * ๒.๔๐ ม. ทำด้วยวัสดุมั่นคงแข็งแรงที่จะดำรงอยู่ได้ตลอดระยะของการก่อสร้าง แสดงรายละเอียดโครงการประกอบด้วยข้อความ ดังนี้

๑๒.๑ ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมดวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ

๑๒.๒ ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง

๑๒.๓ ปริมาณงานก่อสร้าง

๑๒.๔ ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๑๒.๕ ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาดำเนินการโครงการ

๑๒.๖ วงเงินค่าก่อสร้าง

๑๒.๗ ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

- ๑๒.๘ ชื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- ๑๒.๙ ข้อความว่า “กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน”
-