

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โครงการงานปรับปรุงภูมิทัศน์คลองร่มไทร (ระยะที่ ๒)
ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑.ความเป็นมาของโครงการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จำนวน ๔๔,๓๖๙ ไร่ แก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดำเนินการปฏิรูปที่ดินใน ๕ จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก นครปฐม ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา โดยจัดให้เกษตรกรเช่าทำการเกษตร และปลูกสร้างที่อยู่อาศัย และตกทอดแก่ลูกหลานที่เป็นเกษตรกร ต่อมาเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๒๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ(ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร) เพื่อสนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นศูนย์ศิลปาชีพให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ เพื่อเป็นอาชีพเสริม นอกการเกษตร อีกทั้งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย ซึ่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้รับมอบหมายเป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ นี้ ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตตำบลราชคราม ตำบลช้างใหญ่ และตำบลโพแดง อำเภอบางไทร ลักษณะแปลงที่ดินยาวขนานไปกับแม่น้ำเจ้าพระยามีเนื้อที่ รวมทั้งหมด ๒,๒๕๐-๓-๗๖ ไร่ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีความประสงค์จะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองร่มไทร ระยะที่ ๒ จากที่ได้ดำเนินการไปแล้วในระยะที่ ๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่คลองร่มไทรทั้งหมด

๒. วัตถุประสงค์

โครงการงานปรับปรุงภูมิทัศน์คลองร่มไทร (ระยะที่ ๒) ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทรอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- ๒.๑ เพื่อป้องกันการพังทลายของดินลาดคันคลองทั้งสองฝั่งของคลองร่มไทร
- ๒.๒ เพื่อเพิ่มความสวยงามให้แก่ทัศนียภาพทั้งสองฝั่งของคลองร่มไทร


๓. รูปแบบลักษณะและขอบเขตของงาน

๓.๑ เป็นงานปรับปรุงภูมิทัศน์คลองร่มไทร (ระยะที่ ๒) ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทรอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยงานดังต่อไปนี้

๓.๑.๑ ส่วนที่ ๑ (บริเวณหมู่บ้านเกษตร) ก่อสร้างลาดคันคลอง ด้วยโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำเป็นช่องๆ ภายในช่องปลูกพืชคลุมดินชนิดถั่วลิสงเถา ด้านบนของลาดคันคลองทั้งสองฝั่งก่อสร้างทางเดินเท้า ด้วยพื้นปูบล็อก และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทั้งสองด้านของคลองร่มไทร และก่อสร้างระบบระบายน้ำด้านที่ติดกับคลองร่มไทรพร้อมระบบไฟฟ้าบริเวณ รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง

๓.๑.๒ ส่วนที่ ๒ (บริเวณท่อเหลี่ยม) เป็นการขยายปากท่อเหลี่ยมด้านบนให้ขนานกับแนวถนน ปรับปรุงงานหินเรียงและปลูกหญ้าบริเวณลาดคันคลอง รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง

๓.๑.๓ ส่วนที่ ๓ (บริเวณประตู๑) เป็นการปรับปรุงลาดคันคลอง ด้วยโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทราล้างกันดินเป็นชั้นๆ ปลูกหญ้าและต้นไม้ในแต่ละชั้น ส่วนบริเวณด้านบนของลาดคันคลองทำทางเดินเท้า ด้วยพื้นปูบล็อก พร้อมระบบไฟฟ้าบริเวณ รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง


นางสาว รุ่งโรจน์ งามจิตร
กษัตริย์

ในการก่อสร้างดังกล่าวนี้ ในระหว่างการ ก่อสร้างอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบ เพื่อความเหมาะสมมั่นคงแข็งแรงหรือเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างให้ได้ตามความมุ่งหมาย ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง

๓.๒ แบบและรูปแบบรายการประกอบแบบงานปรับปรุงภูมิทัศน์คลองร่มไทร (ระยะที่ ๒) ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วย

๓.๒.๑ แบบเลขที่ ๐๒๐๔๕๑๒๙-๐๒๑-๖๐ จำนวน ๒๑ หน้า

๓.๒.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ หน้า

๓.๒.๓ แบบสรุปค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ หน้า

๓.๒.๔ ตารางประมาณราคาค่าก่อสร้างฯ จำนวน ๕ หน้า

๓.๒.๕ เงื่อนไขพิเศษ จำนวน ๕ หน้า

๓.๓ ในกรณีที่แบบแนบท้ายสัญญานี้หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดไม่มีรายละเอียดหรือมีรายละเอียดไม่เพียงพอที่จะนำไปใช้ก่อสร้างได้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบเพิ่มเติม (Shop Drawing) เสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบก่อนดำเนินการก่อสร้าง

๓.๔ งานอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้างหรือในรายละเอียดปริมาณงานและราคา หรือในเอกสารสัญญา แต่ต้องดำเนินการก่อนเพื่อให้โครงการนั้นสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ หรือต้องดำเนินการเพื่อให้โครงการนั้นมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น หรือเพื่อความสวยงามและสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด และเป็นไปในลักษณะวิชาช่างที่ดี ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง โดยถือเป็นภาระและค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น ทั้งนี้รายละเอียดดังกล่าวต้องอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยจะนำมาอ้างเพื่อขอขยายระยะเวลาก่อสร้างมิได้

๓.๕ งานการดำเนินงานในโครงการนั้น ส่งผลกระทบกับงานอื่นข้างเคียงในลักษณะใดๆก็ตาม ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวแล้วแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเสนอแนวทางแก้ไข เสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการก่อสร้างต่อไป

๓.๖ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานในการทำงานอย่างละเอียด และให้สอดคล้องกับระบบการจัดการ ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง ยื่นต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนการดำเนินการก่อสร้างภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา

๓.๗ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่กำหนดไว้ พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างให้คณะกรรมการตรวจการจ้างรับทราบอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

๔. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โครงการงานปรับปรุงภูมิทัศน์คลองร่มไทร (ระยะที่ ๒) ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับงบประมาณทั้งหมดจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างโดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๕. สถานที่ก่อสร้าง

งานรายนี้ให้ดำเนินการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์คลองร่มไทร (ระยะที่ ๒) ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้สำหรับงานก่อสร้างนี้ผู้รับจ้างต้องทำแผนป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการจ้าง) ติดตั้ง ณ บริเวณที่คณะกรรมการตรวจการจ้างกำหนดให้

 สิบแปด ธันวาคม ๒๕๖๓

๖. กำหนดระยะเวลาส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาและส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน โดยจะต้องส่งมอบงาน จำนวน ๘ งวดดังนี้

๖.๑ งวดที่ ๑ ภายในระยะเวลา ๔๕ วันเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการงานรื้อถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๒๐ ม. (ถนนเดิม),งานดินถมบดอัดแน่น,งานเสาเข็ม คอร. รูปหกเหลี่ยมขนาดหน้าตัด ๑๖ นิ้ว ยาว ๘.๐๐ เมตร ๗๐% และงานเสาเข็ม คอร. I ๐.๒๒x๐.๒๒ ม. ยาว ๘.๐๐ เมตร ได้ ๓๐%ของงานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง(ส่วนที่ ๑ บริเวณหมู่บ้านเกษตร) แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายการกำหนดทุกประการ

๖.๒ งวดที่ ๒ ภายในระยะเวลา ๗๕ วันเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ งานเสาเข็ม คอร. I ๐.๒๒x๐.๒๒ ม. ยาว ๘.๐๐ เมตร ๕๐% ,สกัดหัวเสาเข็ม คอร. I ๐.๒๒x๐.๒๒ ม. ๘๐%,งานคาน ค.ส.ล. GBO ๕๐% และงานคาน ค.ส.ล. GBO' ๕๐%ของงานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง (ส่วนที่ ๑ บริเวณหมู่บ้านเกษตร)แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายการกำหนดทุกประการ

๖.๓ งวดที่ ๓ ภายในระยะเวลา ๑๐๐ วันเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑๐.๓๐ ม. ,งานบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สำหรับท่อขนาด ๑๐.๓๐ ม.,งานคาน ค.ส.ล. GBO ๓๐%,งานคาน ค.ส.ล.GBO' ๓๐% และงานพื้น ค.ส.ล. (เชื่อมติดกับเขื่อนเดิม) ขนาด ๐.๕x๐.๑ เมตร ๗๐%ของงานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง (ส่วนที่ ๑ บริเวณหมู่บ้านเกษตร) แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายการกำหนดทุกประการ

๖.๔ งวดที่ ๔ ภายในระยะเวลา ๑๑๐ วันเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ งานถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๒๐ ม. ๔๕% ของงานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง (ส่วนที่ ๑ บริเวณหมู่บ้านเกษตร)แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายการกำหนดทุกประการ

๖.๕ งวดที่ ๕ ภายในระยะเวลา ๑๒๕ วันเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๖๐ ม. หน้า ๐.๒๐ ม. และงานถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๒๐ ม. ส่วนที่เหลือทั้งหมด ของงานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง (ส่วนที่ ๑ บริเวณหมู่บ้านเกษตร)แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายการกำหนดทุกประการ

๖.๖ งวดที่ ๖ ภายในระยะเวลา ๑๕๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการงานทางเดินเท้า,งานคันหิน ค.ส.ล. (บริเวณทางเท้า ไม่รวมผิวทรายล่าง) ,งานคันหิน ค.ส.ล. (บริเวณด้านหมู่บ้านเกษตร ไม่รวมผิวทรายล่าง) ,งานคันหิน สำเร็จรูป ขนาด ๑๕x๓๐x๑๐๐ ซม.และงานพื้น ค.ส.ล. GS๑ (บริเวณคลองตลาดคอนกรีตหน้าโรงสูบ) ขนาด ๐.๖๐x๐.๑๕ ม.ของงานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง (ส่วนที่ ๑ บริเวณหมู่บ้านเกษตร) แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายการกำหนดทุกประการ

๖.๗ งวดที่ ๗ ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ งานผิวทรายล่างทั้งหมดของงานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง (ส่วนที่ ๑ บริเวณหมู่บ้านเกษตร) และงานถมดินบดอัดแน่น ,งานเสาเข็ม คอร. รูปหกเหลี่ยมขนาดหน้าตัด ๑๖ นิ้ว ยาว ๘.๐๐ เมตร ,งานผนัง ค.ส.ล. P๑ ,งานคาน ค.ส.ล. GBO,งานพื้น ค.ส.ล. S๑ และงานหินเรียง ของงานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง (ส่วนที่ ๒ บริเวณท่อเหลี่ยม)และงานถมดินบดอัดแน่น ,งานเสาเข็ม คอร. รูปหกเหลี่ยมขนาดหน้าตัด ๑๖ นิ้ว ยาว ๘.๐๐ เมตร ,งานคาน ค.ส.ล. GBO' ,งานคาน ค.ส.ล. GBO' (crib ๐.๑๕ เมตร) ,งานคาน ค.ส.ล. GBO' (crib ๐.๕๕ เมตร) ,งานพื้น ค.ส.ล. (เชื่อมติดกับเขื่อนเดิม) ขนาด ๐.๕x๐.๑ เมตร และงานบันได ค.ส.ล. (ไม่รวมผิวทรายล่าง)ของงานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง (ส่วนที่ ๓ บริเวณประตู๑) แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายการกำหนดทุกประการ

๖.๘งวดที่ ๘(งวดสุดท้าย) ภายในระยะเวลา ๒๑๐ วันเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการงานภูมิทัศน์ และงานระบบไฟฟ้า และงานลาดคันคลองส่วนที่เหลือของงานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง (ส่วนที่ ๑ บริเวณหมู่บ้านเกษตร)ทั้งหมด ,งานภูมิทัศน์ และงานผิวทรายล่างของงานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง (ส่วนที่ ๒ บริเวณท่อเหลี่ยม)ทั้งหมด และงานภูมิทัศน์ ,งานระบบไฟฟ้า ,งานทางเท้า และงานผิวทรายล่าง ของงานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง (ส่วนที่ ๓ บริเวณ

นางสาว อังคณาสิทธิ์
กิตติคุณ

ประตูด) ทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมปรับพื้นที่ทำความสะอาดเก็บวัสดุออกนอกบริเวณทั้งหมด พร้อมใช้งาน
แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรูปแบบและรายการกำหนดทุกประการ

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้แก่ผู้รับจ้าง ดังต่อไปนี้

๗.๑ เมื่อมีการส่งมอบงาน และรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในข้อ ๖.๑ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาให้เป็นจำนวนเงิน ๙.๗๒% ของราคางานทั้งหมดที่ระบุไว้ในสัญญา

๗.๒ เมื่อมีการส่งมอบงาน และรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในข้อ ๖.๒ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาให้เป็นจำนวนเงิน ๑๑.๓๗% ของราคางานทั้งหมดที่ระบุไว้ในสัญญา

๗.๓ เมื่อมีการส่งมอบงาน และรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในข้อ ๖.๓ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาให้เป็นจำนวนเงิน ๑๑.๓๓% ของราคางานทั้งหมดที่ระบุไว้ในสัญญา

๗.๔ เมื่อมีการส่งมอบงาน และรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในข้อ ๖.๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาให้เป็นจำนวนเงิน ๗.๘๓% ของราคางานทั้งหมดที่ระบุไว้ในสัญญา

๗.๕ เมื่อมีการส่งมอบงาน และรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในข้อ ๖.๕ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาให้เป็นจำนวนเงิน ๑๒.๘๐% ของราคางานทั้งหมดที่ระบุไว้ในสัญญา

๗.๖ เมื่อมีการส่งมอบงาน และรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในข้อ ๖.๖ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาให้เป็นจำนวนเงิน ๑๐.๕๗% ของราคางานทั้งหมดที่ระบุไว้ในสัญญา

๗.๗ เมื่อมีการส่งมอบงาน และรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในข้อ ๖.๗ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาให้เป็นจำนวนเงิน ๑๓.๑๐% ของราคางานทั้งหมดที่ระบุไว้ในสัญญา

๗.๘ เมื่อมีการส่งมอบงาน และรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในข้อ ๖.๘ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาให้เป็นจำนวนเงิน ๒๓.๒๘% ของราคางานทั้งหมดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นงวดสุดท้าย

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

งานนี้ผู้รับจ้างจะต้องทำให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาและส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน
ระยะเวลา ๒๑๐ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน

๙. ค่าปรับความล่าช้า


หากผู้รับจ้างดำเนินการทำงานตามสัญญาไม่แล้วเสร็จหรือล่าช้าไปกว่าระยะเวลาที่กำหนด ต้องชำระ
ค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑ (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

๑๐. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑๐.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์

๑๐.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทาง
ราชการ

๑๐.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม

๑๐.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา และห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

๑๐.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินสัญญาเดียวกันไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชน ที่ ส.ป.ก. เชื้อถือ

ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

๑๐.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๐.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๑๐.๙ เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการทำสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท(สองล้านบาท) ขึ้นไป กับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ให้รับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถรับจ่ายเงินเป็นเงินสดได้ และให้ทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔

นาง อังศุโสม ภิรมย์

๑๑. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี – เดือน นับจากวันที่ ส.ป.ก. ได้รับมอบงาน

โดยผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาจะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลง หรือเพิ่มขึ้นโดยวิธีการต่อไปนี้

กำหนดให้	P	$= (Po) \times (K)$
	P	= ราคางานต่อหน่วย หรือราคาค่างานที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
	Po	= ราคางานก่อสร้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประกวดราคาได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
	K	= Escalation Factor ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องการเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ส.ป.ก. ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการ

๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าวผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานสถาบันของทางราชการ และสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๓.๑ ช่างโยธา

๑๓.๒ ช่างก่อสร้าง

นาย ก. ก. ก.

นาย ข. ข. ข.

OK

เงื่อนไขพิเศษ

๑. วัตถุประสงค์

ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้าง

- งานปรับปรุงภูมิทัศน์คลองร่มไทร (ระยะที่ ๒) ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

๒. สถานที่ก่อสร้าง

งานนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำที่ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

๓. รายการสำคัญที่ผู้รับจ้างต้องจัดทำ

งานปรับปรุงภูมิทัศน์คลองร่มไทร (ระยะที่ ๒) ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย

๓.๑. งานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง (ส่วนที่ ๑ บริเวณหมู่บ้านเกษตร)

๓.๒. งานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง (ส่วนที่ ๒ บริเวณท่อเหลี่ยม)

๓.๓. งานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง (ส่วนที่ ๓ บริเวณประตู ๑)

ในการก่อสร้างดังกล่าวนี้ ในระหว่างการก่อสร้างอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบ เพื่อความเหมาะสม มั่นคงแข็งแรงหรือเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างให้ได้ตามความมุ่งหมาย ทั้งนี้ อยู่ในดุลพินิจของ คณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง

๔. การดำเนินการ

๔.๑ การควบคุมเพื่อการก่อสร้างตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องแต่งตั้งผู้ควบคุมงานของตนซึ่งต้องอยู่ประจำ ณ สถานที่ก่อสร้างเพื่อควบคุมงาน ประสานงาน ตามสัญญา ถ้าผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างไม่อยู่ในความควบคุมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างมีอำนาจสั่งหยุดงานทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที ซึ่งความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอยืดวันทำการออกไปไม่ได้และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันสืบเนื่องมางานนี้ทั้งสิ้น

๔.๒ ภายใน ๑๕ วันนับจากวันลงนามในสัญญาหรือ ๑๕ วันนับจากวันที่ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน และก่อนที่ผู้รับจ้างจะเริ่มลงมือทำงานผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนปฏิบัติงาน แผนเครื่องจักรเครื่องมือที่ได้ปรับปรุงให้ถูกต้องตามสภาพฤดูกาลเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างของผู้ว่าจ้าง เห็นชอบก่อนดำเนินการ คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างจะคอยเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระบุในสัญญา

๔.๓ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจแบบและรายละเอียดโดยถี่ถ้วน หากปรากฏว่าแบบและรายละเอียดดังกล่าวมี การขัดแย้ง คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด ผู้รับจ้างจะต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างทราบทันที และ

คณะกรรมการตรวจการจ้างจะเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย คำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ว่าจ้างนั้น ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดและถือเป็นอันยุติ

๕. การส่งรายงาน

ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานแสดงการปฏิบัติงาน พร้อมรูปถ่ายในการก่อสร้างเป็นรูปเล่มของงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบพร้อมกับการส่งมอบงาน

๖. การส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องทำใบส่งมอบงานที่แล้วเสร็จตามส่วนของงานที่กำหนดตามเกณฑ์การจ่ายเงิน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้งานที่ส่งมอบจะต้องประกอบด้วยลักษณะงานดังต่อไปนี้

๖.๑ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการงานรื้อถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๒๐ ม.(ถนนเดิม),งานดินถมบดอัดแน่น,งานเสาเข็ม คอร. รูปหกเหลี่ยมขนาดหน้าตัด ๑๖ นิ้ว ยาว ๘.๐๐ ม. ๗๐% และ งานเสาเข็ม คอร. ๑.๐๒๒x๐.๒๒ม. ยาว ๘.๐๐ ม. ได้ ๓๐ % ของงานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง(ส่วนที่ ๑ บริเวณหมู่บ้านเกษตร) เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายการ ให้ส่งมอบงานงวดที่ ๑

๖.๒ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ งานตอกเสาเข็ม ๑ คอร. ๑.๐๒๒x๐.๒๒ม. ยาว ๘ ม. ๕๐% ,สกัดหัวเสาเข็ม คอร. ๑.๐๒๒x๐.๒๒ม. ยาว ๘ ม. ๘๐% ,งานคาน ค.ส.ล. GBO ๕๐% และงานคาน ค.ส.ล. GBO' ๕๐% ของงานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง (ส่วนที่ ๑ บริเวณหมู่บ้านเกษตร) เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายการ ให้ส่งมอบงานงวดที่ ๒

๖.๓ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ งานทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑๐.๓๐ ม.,งานบ่อพักทอระบายน้ำ ค.ส.ล. สำหรับท่อขนาด ๑๐.๓๐ ม.,งานคาน ค.ส.ล. GBO ๓๐% ,งานคาน ค.ส.ล. GBO' ๓๐% และงานพื้น ค.ส.ล. (เชื่อมติดกับเขื่อนเดิม) ขนาด ๐.๕๐x๐.๑๐ ม. ๗๐% ของงานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง (ส่วนที่ ๑ บริเวณหมู่บ้านเกษตร) เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายการให้ส่งมอบงานงวดที่ ๓

๖.๔ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ งานถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๒๐ ม. ๔๕% ของงานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง (ส่วนที่ ๑ บริเวณหมู่บ้านเกษตร) เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายการ ให้ส่งมอบงานงวดที่ ๔

๖.๕ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๖๐ ม. หน้า ๐.๒๐ ม. และงานถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๒๐ ม. ส่วนที่เหลือทั้งหมดของงานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง (ส่วนที่ ๑ บริเวณหมู่บ้านเกษตร) เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายการ ให้ส่งมอบงานงวดที่ ๕

๖.๖ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ งานทางเดินเท้า,งานคันหิน ค.ส.ล. (บริเวณทางเท้าไม่รวมผิวทรายล่าง),งานคันหิน ค.ส.ล. (บริเวณหมู่บ้านเกษตรไม่รวมผิวทรายล่าง),งานคันหินสำเร็จรูปขนาด ๑๕x๓๐x๑๐๐ ซม. และงานพื้น ค.ส.ล. GS๑ (บริเวณคลองลาดคอนกรีตหน้าโรงสูบ) ขนาด ๐.๖๐x๐.๑๕ ม. ของงานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง (ส่วนที่ ๑ บริเวณหมู่บ้านเกษตร) เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายการ ให้ส่งมอบงานงวดที่ ๖

๖.๗ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ งานผิวทรายล่างทั้งหมดของงานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง(ส่วนที่ ๑ บริเวณหมู่บ้านเกษตร)และงานดินถมบดอัดแน่น,งานเสาเข็ม คอร. รูปหกเหลี่ยมขนาดหน้าตัด ๑๖ นิ้ว ยาว ๘.๐๐ ม. , งานผนัง ค.ส.ล. P๑ ,งานคาน ค.ส.ล. GBO, งานพื้น ค.ส.ล. S๑ และงานหินเรียง ของงานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง (ส่วนที่ ๒

บริเวณท่อเหลี่ยม)และงานถมดินบดอัดแน่น ,งานเสาเข็ม คอ. รูปทรงแเหลี่ยมขนาดหน้าตัด ๘ ๖ นิ้ว ยาว ๘.๐๐ ม., งานคาน ค.ส.ล. GBO', งานคาน ค.ส.ล. GBO'(ครีป ๐.๑๕ ม.),งานคาน ค.ส.ล. GBO'(ครีป ๐.๕๕ ม.),งานพื้น ค.ส.ล. (เชื่อมติดกับเขื่อนเดิม) ขนาด ๐.๕๐x๐.๑๐ ม. และงานบันได ค.ส.ล. (ไม่รวมผิวทรายล่าง)ของงานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง (ส่วนที่ ๓ บริเวณประตู ๑) เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายการ ให้ส่งมอบงานงวดที่ ๗

๖.๘ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ งานภูมิทัศน์ และงานระบบไฟฟ้า และงานลาดคันคลองส่วนที่เหลือของงาน ปรับปรุงตลิ่งริมคลอง(ส่วนที่ ๑ บริเวณหมู่บ้านเกษตร)ทั้งหมด ,งานภูมิทัศน์ และงานผิวทรายล่างของงานปรับปรุง ตลิ่งริมคลอง(ส่วนที่ ๒ บริเวณท่อเหลี่ยม)ทั้งหมด และงานงานภูมิทัศน์,งานระบบไฟฟ้า,งานทางเท้าและงานผิวทราย ล่างของงานปรับปรุงตลิ่งริมคลอง(ส่วนที่ ๓ บริเวณประตู ๑)ทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมทั้งปรับพื้นที่ทำความสะอาด เก็บ อุปกรณ์ออกนอกบริเวณทั้งหมด เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายการ ให้ส่งมอบงานงวดที่ ๘ (งานงวด สุดท้าย)

รายละเอียดตามบัญชีแสดงปริมาณงานและราคางานเป็นไปโดยประมาณเท่านั้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ ให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ,เงื่อนไขที่กำหนดไว้ทุกประการ หากปริมาณงานที่แท้จริงในสนาม เพิ่มหรือลด จากปริมาณงานดังกล่าวผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างเพื่อเพิ่มค่าจ้างมิได้ เว้นแต่การตัดปริมาณงานด้วยความจำเป็นโดย คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาวินิจฉัยด้วยเหตุใดก็ตามต้องปรับลดเงินค่าจ้างลงตามราคาของปริมาณงานนั้นๆ

๗. การตรวจรับงาน

๗.๑ การตรวจรับงานเพื่อจ่ายเงิน

ภายหลังจากที่ได้รับใบส่งมอบงานตามงวดงานจากผู้รับจ้างแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างจะ ตรวจสอบงานในสนาม ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรายการรายละเอียดและแบบ และมี ปริมาณงานตามที่กำหนดในใบส่งมอบงานนั้นแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับงานให้ภายใน ๓ วัน นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับใบส่งมอบงานจากผู้รับจ้าง และจะตรวจรับให้เสร็จโดยเร็วที่สุด การ ตรวจรับงานเช่นนี้ มิได้ทำให้ผู้รับจ้างหมดความรับผิดชอบในความชำรุดเสียหายของสิ่งก่อสร้าง

๗.๒ การตรวจรับงานตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำงานทั้งหมดครบถ้วนตามสัญญาแล้ว และจัดทำใบส่งมอบงานดังกล่าวให้แก่ คณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อการตรวจรับ ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจสอบงานในสนาม ถ้า ปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้องตามรายละเอียด และแบบที่กำหนดใน สัญญาและสามารถ ใช้งานได้ตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจ การจ้างจะทำการตรวจรับงาน ให้ในเวลาประมาณ ๓ วัน นับจากวันที่ได้รับใบส่งมอบงานจากผู้รับจ้าง และให้ถือว่าวันที่ได้รับใบส่งมอบงานดังกล่าว เป็นวันส่งมอบงาน

แต่ถ้างานที่ส่งมอบนั้น มิได้เป็นไปตามที่กล่าวไว้ในวรรคแรก คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิไม่ ตรวจรับงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างสั่งการให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องตามแบบ รายละเอียดซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม ในระหว่างที่ยังมีการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมตามที่กล่าวข้างต้นให้ถือว่าไม่มี การส่งมอบงาน

หลังจากที่ได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างออกไปทำการตรวจสอบใหม่ ถ้าผลของการตรวจสอบปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมถูกต้องตามรายการรายละเอียดการควบคุมงานและแบบแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับไว้ในเวลาประมาณ ๓ วัน นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับแจ้งจากผู้รับจ้าง โดยให้ถือว่าวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าวเป็นวันส่งมอบงาน

๗.๓ รายการของงานที่จะทำการตรวจรับเพื่อการจ่ายเงินจะประกอบด้วยงานตามรายการดังต่อไปนี้

๗.๓.๑ งานก่อสร้างตามการส่งมอบงานของเงื่อนไขพิเศษข้อ ๖.๑

๗.๓.๒ งานก่อสร้างตามการส่งมอบงานของเงื่อนไขพิเศษข้อ ๖.๒

๗.๓.๓ งานก่อสร้างตามการส่งมอบงานของเงื่อนไขพิเศษข้อ ๖.๓

๗.๓.๔ งานก่อสร้างตามการส่งมอบงานของเงื่อนไขพิเศษข้อ ๖.๔

๗.๓.๕ งานก่อสร้างตามการส่งมอบงานของเงื่อนไขพิเศษข้อ ๖.๕

๗.๓.๖ งานก่อสร้างตามการส่งมอบงานของเงื่อนไขพิเศษข้อ ๖.๖

๗.๓.๗ งานก่อสร้างตามการส่งมอบงานของเงื่อนไขพิเศษข้อ ๖.๗

๗.๓.๘ งานก่อสร้างตามการส่งมอบงานของเงื่อนไขพิเศษข้อ ๖.๘

๘. กำหนดระยะเวลาส่งมอบงาน

งานนี้ผู้รับจ้างจะต้องทำให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาและส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในระยะเวลา ๒๑๐ วัน หรือที่กำหนดในประกาศประกวดราคา

๙. การจ่ายเงิน

ภายใต้บังคับแห่งสัญญา ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง ดังต่อไปนี้

๙.๑ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในเงื่อนไขพิเศษ ข้อ ๖.๑ แล้ว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาให้เป็นจำนวนเงิน ๙.๗๒ % ของราคางานทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ในสัญญา

๙.๒ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในเงื่อนไขพิเศษ ข้อ ๖.๒ แล้ว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาให้เป็นจำนวนเงิน ๑๑.๗๗ % ของราคางานทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ในสัญญา

๙.๓ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในเงื่อนไขพิเศษ ข้อ ๖.๓ แล้ว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาให้เป็นจำนวนเงิน ๑๑.๓๓ % ของราคางานทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ในสัญญา

๙.๔ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในเงื่อนไขพิเศษ ข้อ ๖.๔ แล้ว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาให้เป็นจำนวนเงิน ๗.๘๓ % ของราคางานทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ในสัญญา

๙.๕ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในเงื่อนไขพิเศษ ข้อ ๖.๕ แล้ว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาให้เป็นจำนวนเงิน ๑๒.๘๐ % ของราคางานทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ในสัญญา

๙.๖ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในเงื่อนไขพิเศษ ข้อ ๖.๖ แล้ว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาให้เป็นจำนวนเงิน ๑๐.๕๗ % ของราคางานทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ในสัญญา

๙.๗ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในเงื่อนไขพิเศษ ข้อ ๖.๗ แล้ว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาให้เป็นจำนวนเงิน ๑๓.๑๐ % ของราคางานทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ในสัญญา

๙.๘ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในเงื่อนไขพิเศษ ข้อ ๖.๘ แล้ว ผู้ว่าจ้าง จะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาให้เป็นจำนวนเงิน ๒๓.๒๘ % ของราคางานทั้งหมดที่ได้รับระบุไว้ในสัญญา

๑๐. แบบที่ใช้ในการก่อสร้าง

การดำเนินการก่อสร้างทั้งหมดนี้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำตามแบบรูปและรายการรายละเอียด ตลอดจนข้อกำหนดวิธีการก่อสร้าง ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และต้องได้ตำแหน่งขนาด ลักษณะ รูปร่าง ระดับ ตามที่กำหนดแสดงไว้ในแบบรูปและรายการ ดังต่อไปนี้

๑๐.๑ งานปรับปรุงภูมิทัศน์คลองร่มไทร (ระยะที่ ๒) ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๕๑๒๙ - ๐๒๑ - ๖๐

๑๑. เครื่องมือเครื่องใช้ที่ผู้รับจ้างต้องจัดหาให้ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาสำนักงานสนามของโครงการให้แก่ผู้ว่าจ้างและผู้ควบคุมงาน พร้อมตกแต่งภายใน โดยจะต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘ ตารางเมตร พร้อมเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ภายในสำนักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ ฯลฯ ซึ่งใช้เฉพาะสำหรับผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง รวมถึงการจัดหาติดตั้งบำรุงรักษา และสาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็นของผู้รับจ้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ก่อนผู้รับจ้างจะทำการก่อสร้างสำนักงานโครงการจะต้องเสนอแบบและได้รับอนุมัติล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างก่อน และจะต้องจัดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้เต็มที่ภายในระยะเวลา ๑ เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน และจะต้องจัดให้พร้อมที่จะใช้งานอยู่เสมอในระหว่างก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์สำหรับคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างไว้ประจำสำนักงานสนามของโครงการตลอดเวลา และผู้ว่าจ้างจะส่งมอบคืนเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว เครื่องมือเครื่องใช้ มีดังนี้

๑๑.๑ เครื่องมือสำรวจ ประกอบด้วย

- | | | | |
|-----------------------|-------|---------------------|-------|
| - กล้องแนวพร้อมขา | ๑ ชุด | - กล้องระดับพร้อมขา | ๑ ชุด |
| - สตีฟ ยาว ๔.๐๐ ม. | ๒ อัน | - หลักเล็ง | ๓ อัน |
| - เทปวัดระยะยาว ๕๐ ม. | ๑ อัน | - ห่วงคาน | ๔ อัน |

๑๒. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำป้ายโครงการ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ * ๒.๔๐ ม. ทำด้วยวัสดุมั่นคงแข็งแรงที่จะดำรงอยู่ได้ตลอดระยะเวลาของการก่อสร้าง แสดงรายละเอียดโครงการประกอบด้วยข้อความ ดังนี้

๑๒.๑ ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมดวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ

๑๒.๒ ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง

๑๒.๓ ปริมาณงานก่อสร้าง

๑๒.๔ ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๑๒.๕ ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ

๑๒.๖ วงเงินค่าก่อสร้าง

๑๒.๗ ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๑๒.๘ ชื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๑๒.๙ ข้อความว่า “กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน”
