

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ ๔ ภาค จำนวน ๑๒ หลัง
 ในหมู่บ้านศิลปาชีพบางไทร (ระยะที่ ๒) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๘,๗๘๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป จ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ ๔ ภาค จำนวน ๑๒ หลัง
 ในหมู่บ้านศิลปาชีพบางไทร (ระยะที่ ๒) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๐,๗๔๘,๐๐๐ บาท
 (สิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ พร.๕(ก) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ แบบ พร.๕(ข) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๔ แบบ พร.๕ จำนวน ๒๐ แผ่น
 - ๕.๕ แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายธวัช นรินทร์ จุฑะพันธ์ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายเอก อึ้งผล กรรมการ
 - ๖.๓ นายชัยวิชิต คงเส้ง กรรมการ

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ 4 ภาค จำนวน 12 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ 02046131-024-59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 20 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทอาคาร				
1	งานซ่อมแซมปรับปรุงหมู่บ้านภาคอีสาน	4,484,295.56	1.2966	5,814,337.62	
2	งานซ่อมแซมปรับปรุงหมู่บ้านภาคภาคใต้	2,194,031.56	1.2966	2,844,781.32	
3	งานซ่อมแซมทางเข้าเรือนไทยภาคกลางหลังที่ 3	220,013.54	1.2966	285,269.55	
4	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร	877,903.00	1.2966	1,138,289.02	
5	งานปรับปรุงภูมิทัศน์	228,782.00	1.2966	296,638.74	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				

รวมค่าก่อสร้าง 10,379,316.25

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....ตร.ม.

เฉลี่ย.....บาท/ตร.ม.

(นายธำนิษฐ์ จุฑะพันธ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอนก ยิ่งผล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยวิชิต คงเส้ง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ 4 ภาค จำนวน 12 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ 02046131-024-59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 20 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทครุภัณฑ์ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 BTU/Hr รุ่นประหยัดไฟ เบอร์ 5	252,000.00	-	252,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				252,000.00	

หมายเหตุ ราคาครุภัณฑ์อ้างอิงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดทำโดยกองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ มกราคม 2561

ซึ่งเป็นราคาต่อหน่วยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

(นายธามินทร์ จุฑะพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอนก ยิ่งผล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยวิชิต คงแสง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ 4 ภาค จำนวน 12 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ 02046131-024-59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 20 หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

1.เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการก่อสร้าง ไม่ให้ฟุ้งกระจายทำความรบกวนแก่บุคคลภายนอก และผู้เข้ามาเยี่ยมชมภายในหมู่บ้านศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

2.รายละเอียดการคำนวณ

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	งานติดตั้งสิ่งป้องกันฝุ่น	110,880.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	110,880.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,997.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	116,877.00	



(นายธานินทร์ จุฑะพันธุ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเอนก ยิ่งผล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชัยวิชิต คงแสง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ 4 ภาค จำนวน 12 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ 02046131-024-59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปท.)

คำนวณราคากลางโดย นายธนาภิษฐ์, นายเอก, นายชัยจิต เมื่อวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ค่าหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าหน่วย	จำนวนเงิน	
	งานส่วนที่ 1 (งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ 4 ภาค จำนวน 12 หลัง)							
1	งานซ่อมแซมปรับปรุงหมู่บ้านภาคอีสาน							
1.1	งานซ่อมแซมปรับปรุงเรือนภาคอีสาน 1 (ค1)							
1.1.1	งานรื้อถอนอาคารค้ำใต้ดินเดิมเพื่อทำกรวดล่างใหม่ฝั่งเส้นของหลังแบ่งแนว	85.28	ตร.ม.	504.00	42,981.12	208.00	17,738.24	60,719.36
1.1.2	งานซ่อมแซม ซัด คมแต่งเสา คสล.เดิม พร้อมทาสีอะคริลิก 100%	36.45	ตร.ม.	59.00	2,150.55	44.00	1,603.80	3,754.35
1.1.3	งาน ซัด ขูดลอกด้วยยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมเสาไม้เดิม พร้อมทาสีอะคริลิก	30.43	ตร.ม.	160.00	4,868.80	100.00	3,043.00	7,911.80
1.1.4	งาน ซัด ขูดลอกด้วยยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมพื้นไม้เดิม พร้อมทาสีอะคริลิก	68.64	ตร.ม.	160.00	10,982.40	100.00	6,864.00	17,846.40
1.1.5	รื้อถอนและเก็บเศษพื้นไม้แดง พร้อมทำสีย้อมไม้ (ตามขนาดและรูปแบบเดิม)	9.90	ตร.ม.	3,778.00	37,402.20	349.00	3,455.10	40,857.30
1.1.6	งาน ซัด ขูดลอกด้วยยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมพื้นไม้เดิม (ไม้) ใต้ดินเดิม พร้อมทาสีอะคริลิก	78.54	ตร.ม.	160.00	12,566.40	100.00	7,854.00	20,420.40
1.1.7	งาน ซัด ขูดลอกด้วยยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมเสา, คมไม้เดิม พร้อมทาสีอะคริลิก	79.00	ตร.ม.	160.00	12,640.00	100.00	7,900.00	20,540.00
1.1.8	งาน ซัด ขูดลอกด้วยยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมผนังไม้เดิม พร้อมทาสีอะคริลิก	8.50	ตร.ม.	160.00	1,360.00	100.00	850.00	2,210.00
1.1.9	งาน ซัด ขูดลอกด้วยยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมผนังไม้ภายในเดิม, ประตูหน้าต่าง ไม้บานเดิม และระแนงหรือช่องลมไม้เดิม พร้อมทาสีอะคริลิก	111.60	ตร.ม.	160.00	17,856.00	300.00	11,160.00	29,016.00
1.1.10	งาน ซัด ขูดลอกด้วยยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมผนังและคานไม้ภายในเดิม, ประตูภายในไม้เดิม พร้อมทาสีอะคริลิก	208.00	ตร.ม.	160.00	33,280.00	100.00	20,800.00	54,080.00
1.1.11	งานรื้อถอนและปรับเปลี่ยนบันไดไม้แดงพร้อมทำสีย้อมไม้ (ก่อสร้างตามแบบเดิม)	1.00	หลัง	20,567.00	20,567.00	3,960.00	3,960.00	24,527.00



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ 4 ภาค จำนวน 12 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พิจิตรพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ 02046131-024-59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปอ.)

คำนวณราคากลางโดย นายธนาธิพร , นายเอก , นายชัยวิชิต เมื่อวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1.1.12	ร้อยละแปดสิบแปดเปลี่ยนราวและลูกกรงไม้แดงทั้งหมดพร้อมทำสีย้อมไม้(ตามแบบเดิม)	15.30	ม.	3,221.00	49,281.30	415.00	6,349.50	55,630.80
1.1.13	งาน จัด ชุดลวดลายไม้ยกดอกสีไม้ ข้อมแซมเข้าไม้ภายใน, ฝ้าชายคาและค้ำไม้เดิม	129.62	ตร.ม.	160.00	20,739.20	100.00	12,962.00	33,701.20
	พร้อมทำสีย้อมไม้							
1.1.14	งาน จัด ชุดลวดลายไม้ยกดอกสีไม้ ข้อมแซมโครงหลังคา ชื่อ, ตั้ง, จันทัน, อะเสเอกไม้	64.80	ตร.ม.	160.00	10,368.00	100.00	6,480.00	16,848.00
	คร่ำราไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้							
1.1.15	งานซ่อมแซมเปลี่ยนไม้ที่ชำรุด ทำน้ำยาทาสีปกสว และเรือเปลี่ยน มุงหลังคากระเบื้อง	176.15	ตร.ม.	2,069.00	3,644,454.35	245.00	43,156.75	407,611.10
	คืนเสาไฟแรงสูงใหม่ (รูปแบบลอนเดิม)							
1.1.16	งาน จัด ชุดลวดลายไม้ยกดอกสีไม้ ข้อมแซมโครงหลังคา และบันไดไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	27.00	ตร.ม.	160.00	4,320.00	100.00	2,700.00	7,020.00
1.1.17	งานซ่อม จัด, แต่งโครงหลังคา คสล. ทากันซึม, รอยรั่วซึม, ทาสีปูนเก่า, ทาสีไม้สีน้ำอะครีติก	19.60	ตร.ม.	202.00	3,959.20	128.00	2,508.80	6,468.00
1.1.18	เปลี่ยนรางน้ำสแตนเลสเกรด 304 ขนาดเดิมพร้อมซ่อมแซมทาสีโครงสร้าง	1.00	ชุด	9,700.00	9,700.00	2,500.00	2,500.00	12,200.00
	รวมงานซ่อมแซมปรับปรุงเรือนภาคอีสาน 1							821,361.71
1.2	งานซ่อมแซมปรับปรุงเรือนภาคอีสาน 2 (ค2)							
1.2.1	งานรื้อถอนการติดตั้งเดิมทำลวดลายไม้ใหม่สีงาช้างทองเหลืองเงาแบบ	92.66	ตร.ม.	504.00	46,700.64	208.00	19,273.28	65,973.92
1.2.2	งานซ่อมแซม จัด, แต่งเสา, คสล. เดิม พร้อมทาสีน้ำอะครีติก 100%	32.08	ตร.ม.	59.00	1,892.72	44.00	1,411.52	3,304.24
1.2.3	งาน จัด ชุดลวดลายไม้ยกดอกสีไม้ ข้อมแซมเสาไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	23.50	ตร.ม.	160.00	3,760.00	100.00	2,350.00	6,110.00
1.2.4	งาน จัด ชุดลวดลายไม้ยกดอกสีไม้ ข้อมแซมพื้นไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	60.90	ตร.ม.	160.00	9,744.00	100.00	6,090.00	15,834.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ 4 ภาค จำนวน 12 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ 02046131-024-59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายธนาภิษฐ์ , นายเอกภ , นายชัยจิต เมื่อวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1.2.16	งาน ขัด ขูดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมเงาและพื้นไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	19.50	ตร.ม.	160.00	3,120.00	100.00	1,950.00	5,070.00
1.2.17	งานซ่อม ขัด และทาสีผนังปูนเก่า ทาสีทับผิวอะคริลิค	14.10	ตร.ม.	202.00	2,848.20	128.00	1,804.80	4,653.00
	รวมงานซ่อมแซมปรับปรุงเรือนภาคอีสาน 2							686,631.16
1.3	งานซ่อมแซมปรับปรุงเรือนภาคอีสาน 3 (ค3)							
1.3.1	งานร้อยพื้นทราดด้วยปูนฉาบผิวทาสีใหม่สีผนังทองเหลืองแบ่งแนว	120.17	ตร.ม.	504.00	60,565.68	208.00	24,995.36	85,561.04
1.3.2	งานซ่อมแซม ขัด ตกแต่งเสา คสล.เดิม พร้อมทาสีน้ำอะคริลิค 100%	54.50	ตร.ม.	59.00	3,215.50	44.00	2,598.00	5,613.50
1.3.3	งาน ขัด ขูดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมเสาไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	47.45	ตร.ม.	160.00	7,590.40	100.00	4,744.00	12,334.40
1.3.4	งาน ขัด ขูดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมพื้นไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	74.57	ตร.ม.	160.00	11,931.20	100.00	7,457.00	19,388.20
1.3.5	ร้อยกับและเปลี่ยนพื้นไม้แดง พร้อมทำสีย้อมไม้ (ตามขนาดและรูปแบบเดิม)	39.52	ตร.ม.	3,778.00	149,306.56	349.00	13,792.48	163,099.04
1.3.6	งาน ขัด ขูดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมเพดาน ไม้ (เก่า) ใต้ถุนเดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	110.49	ตร.ม.	160.00	17,678.40	100.00	11,049.00	28,727.40
1.3.7	งาน ขัด ขูดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมเพดาน, ตกไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	74.57	ตร.ม.	160.00	11,931.20	100.00	7,457.00	19,388.20
1.3.8	งาน ขัด ขูดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมเพดานไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	15.53	ตร.ม.	160.00	2,484.80	100.00	1,553.00	4,037.80
1.3.9	งาน ขัด ขูดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมผนังไม้ภายในเดิม, ประตูหน้าต่าง	135.36	ตร.ม.	160.00	21,657.60	100.00	13,536.00	35,193.60
	ไม้ปัดมุมผนัง และระแนงหลังหรือช่องลมไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้							
1.3.10	งาน ขัด ขูดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมผนังและคร่าวไม้ภายในเดิม,	191.00	ตร.ม.	160.00	30,560.00	100.00	19,100.00	49,660.00
	ประตูภายในไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้							



แบบแสดงรายการภาษี ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ 4 ภาค จำนวน 12 หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ 02046131-024-59
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สป.)
 คำขอราคากลางโดย นายธนาธิป, นายเอกน, นายชัยวิจิต เมื่อวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1.3.11	งานรื้อถอนและปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ (ก่อสร้างตามแบบเดิม)	1.00	หลัง	20,567.00	20,567.00	3,960.00	3,960.00	24,527.00
1.3.12	รื้อถอนและปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ (ก่อสร้างตามแบบเดิม)	20.70	ม.	3,221.00	66,674.70	415.00	8,590.50	75,265.20
1.3.13	งาน จัด ขุดลอกด้วยเครื่องสูบน้ำ ช่อมแซมฝายไม้ภายใน, ฝายเขื่อนและคันดินเดิม	165.00	ตร.ม.	160.00	26,400.00	100.00	16,500.00	42,900.00
	หรือทำสิ่งอื่นใด							
1.3.14	งาน จัด ขุดลอกด้วยเครื่องสูบน้ำ ช่อมแซมฝายไม้ภายใน, ฝายเขื่อนและคันดินเดิม	56.00	ตร.ม.	160.00	9,056.00	100.00	5,600.00	14,656.00
	หรือทำสิ่งอื่นใด							
1.3.15	งานซ่อมแซมเปลี่ยนแป้นไม้ที่ชำรุด ทนน้ำยากับปลวก และรื้อเปลี่ยน มุงหลังคากระเบื้อง	139.31	ตร.ม.	2,069.00	288,232.39	245.00	34,130.95	322,363.34
	ดินเผาไฟแรงสูงใหม่ (รูปแบบลอนเดิม)							
1.3.16	งาน จัด ขุดลอกด้วยเครื่องสูบน้ำ ช่อมแซมฝายไม้ภายใน, ฝายเขื่อนและคันดินเดิม	31.33	ตร.ม.	160.00	5,012.80	100.00	3,133.00	8,145.80
1.3.17	งานซ่อมแซมเปลี่ยนแป้นไม้ที่ชำรุด ทนน้ำยากับปลวก และรื้อเปลี่ยน มุงหลังคากระเบื้อง	20.66	ตร.ม.	202.00	4,173.32	128.00	2,644.48	6,817.80
	รวมงานซ่อมแซมปรับปรุงเรือนภาคอีสาน 3							920,182.32
1.4	งานซ่อมแซมปรับปรุงเรือนภาคอีสาน 4 (ค4)							
1.4.1	งานรื้อถอนและปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ (ก่อสร้างตามแบบเดิม)	155.54	ตร.ม.	504.00	78,392.16	208.00	32,352.32	110,744.48
1.4.2	งานซ่อมแซม จัด ตกแต่งเสา คสล.เดิม พร้อมทาสีไม้กระดาน 100%	76.82	ตร.ม.	59.00	4,532.38	44.00	3,380.08	7,912.46
1.4.3	งาน จัด ขุดลอกด้วยเครื่องสูบน้ำ ช่อมแซมฝายไม้ภายใน, ฝายเขื่อนและคันดินเดิม	52.60	ตร.ม.	160.00	8,416.00	100.00	5,260.00	13,676.00
1.4.4	งาน จัด ขุดลอกด้วยเครื่องสูบน้ำ ช่อมแซมฝายไม้ภายใน, ฝายเขื่อนและคันดินเดิม	106.38	ตร.ม.	160.00	17,020.80	100.00	10,638.00	27,658.80



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ 4 ภาค จำนวน 12 หลัง

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีวะไทย
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปะหัตถกรรมไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แบบเลขที่ 02046131-024-59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานที่ก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(สปก.)

คำนวณราคาลงโดย นายธนินทร์ บายศรีวิจิตร เมื่อวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1.4.5	รื้อเก็บและเปลี่ยนพื้นไม้แดง พร้อมทำสีย้อมไม้ (ตามขนาดและรูปแบบเดิม)	37.80	ตร.ม.	3,778.00	142,808.40	349.00	13,192.20	156,000.60
1.4.6	งาน จัด ชุดลดด้วยไม้ยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมพื้นไม้ (ฝ้า) ใต้ถุนเดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	144.18	ตร.ม.	160.00	23,068.80	100.00	14,418.00	37,486.80
1.4.7	งาน จัด ชุดลดด้วยไม้ยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมคาน, รางไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	106.38	ตร.ม.	160.00	17,020.80	100.00	10,638.00	27,658.80
1.4.8	งาน จัด ชุดลดด้วยไม้ยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมไม้โป๊วดงเดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	9.30	ตร.ม.	160.00	1,488.00	100.00	930.00	2,418.00
1.4.9	งาน จัด ชุดลดด้วยไม้ยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมผนังไม้ยาลอกเดิม, ประตู-หน้าต่างไม้ปัดมุมสนั้ และระแนงหรือช่องลมไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	179.65	ตร.ม.	160.00	28,744.00	100.00	17,965.00	46,709.00
1.4.10	งาน จัด ชุดลดด้วยไม้ยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมผนังและคานไม้ภายในเดิม, ประตูภายในเดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	269.70	ตร.ม.	160.00	43,152.00	100.00	26,970.00	70,122.00
1.4.11	งาน รื้อเก็บและปรับปรุงพื้นไม้ได้ไม้แดงพร้อมทำสีย้อมไม้ (ก่อสร้างตามแบบเดิม)	1.00	หลัง	41,134.00	41,134.00	7,920.00	7,920.00	49,054.00
1.4.12	รื้อเก็บและปรับปรุงเสี้ยนรากและลูกกรงไม้แดงทั้งหมดพร้อมทำสีย้อมไม้(ตามแบบเดิม)	30.30	ม.	3,221.00	97,596.30	415.00	12,574.50	110,170.80
1.4.13	งาน จัด ชุดลดด้วยไม้ยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมฝ้าไม้ภายใน, ฝ้าชายคาและคานไม้เดิม	216.80	ตร.ม.	160.00	34,688.00	100.00	21,680.00	56,368.00
1.4.14	งาน จัด ชุดลดด้วยไม้ยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมโครงหลังคา ซ้อ, คั้ง, ซันทึบ, อะลูมิเนียม	108.42	ตร.ม.	160.00	17,347.20	100.00	10,842.00	28,189.20
1.4.15	งานซ่อมแซมเปลี่ยนผนังที่ชำรุด พรมไม้ภายในปลวก และรื้อเปลี่ยน มุงหลังคากระเบื้องดินเผาไฟแรงสูงใหม่ (รูปแบบคอนกรีต)	219.81	ตร.ม.	2,069.00	454,786.89	245.00	53,853.45	508,640.34

គឺផ្ដល់ការងារឱ្យអ្នកបង់ប្រាក់ (រូបប្រាក់ប្រើប្រាស់)





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ 4 ภาค จำนวน 12 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ 02046131-024-59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการอนุรักษ์วัฒนธรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายธนาภิษฐ์ , นายเอก , นายชัยจิต เมื่อวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1.4.16	งาน ขัด ขูดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ช่องแฉงอิงชายและบันไดไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	43.46	ตร.ม.	160.00	6,953.60	100.00	4,346.00	11,299.60
1.4.17	งานซ่อม ขัด แฉงตรงบันไดหลังคา คลส พกกับสีม ร่องพื้นปูนเก่า, ทำพื้นสีน้ำอะคริลิค	33.00	ตร.ม.	202.00	6,666.00	128.00	4,224.00	10,890.00
1.4.18	เปลี่ยนรางน้ำสแฉงสกรท304 พน.าเบม.ชนวดเดิมพร้อมซ่อมแซมทาสีโครเรรับรง	1.00	ชุด	9,700.00	9,700.00	2,500.00	2,500.00	12,200.00
	รวมงานซ่อมแซมปรับปรุงเรือนภาคอีสาน 4							1,287,198.88
1.5	งานซ่อมแซมปรับปรุงเข้าสู่ภาคอีสาน (ค6)							
1.5.1	งานรีดพื้นกวาดล้างใต้ถุนเดิมทำผิวกรวดถ้างใหม่สีเงินเส้นทองเหลืองแบ่งแนว	14.88	ตร.ม.	504.00	7,499.52	208.00	3,095.04	10,594.56
1.5.2	งานซ่อมแซม ขัด ตกแต่งเสา คลส เดิม พร้อมทาสีน้ำอะคริลิค 100%	7.02	ตร.ม.	59.00	414.18	44.00	308.88	723.06
1.5.3	งาน ขัด ขูดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ช่องแฉงส้างไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	5.64	ตร.ม.	160.00	902.40	100.00	564.00	1,466.40
1.5.4	งาน ขัด ขูดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ช่องแฉงส้างไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	12.40	ตร.ม.	160.00	1,984.00	100.00	1,240.00	3,224.00
1.5.5	งาน ขัด ขูดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ช่องแฉงส้างไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	9.00	ตร.ม.	160.00	1,440.00	100.00	900.00	2,340.00
1.5.6	งาน ขัด ขูดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ช่องแฉงส้างไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	16.20	ตร.ม.	160.00	2,592.00	100.00	1,620.00	4,212.00
1.5.7	งาน ขัด ขูดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ช่องแฉงส้างไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	5.60	ตร.ม.	160.00	896.00	100.00	560.00	1,456.00
1.5.8	งาน ขัด ขูดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ช่องแฉงส้างไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	24.00	ตร.ม.	160.00	3,840.00	100.00	2,400.00	6,240.00
	และระบงหรือช่องส้างไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้							
1.5.9	งาน ขัด ขูดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ช่องแฉงส้างไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	35.30	ตร.ม.	160.00	5,648.00	100.00	3,530.00	9,178.00
	ประตุกย้ายไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้							

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ 4 ภาค จำนวน 12 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพนาโพธารา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ 02046131-024-59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายธนาภิษฐ์, นายธนกร, นายชัยจิต เมื่อวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1.5.10	งาน จัด ชุดลวดด้วยน้ำยาออกสีไม้ ซ่อมแซมโครงหลังคา ข้อ, ตัง, จันทัน, อะเส, อกไก่	15.10	ตร.ม.	160.00	2,416.00	100.00	1,510.00	3,926.00
	คร่าวไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้							
1.5.11	งานซ่อมแซมเปลี่ยนแป้นไม้ที่ชำรุด ทำนํายากันลวด และรื้อเปลี่ยน มุงหลังคากระเบื้อง	31.68	ตร.ม.	2,069.00	65,545.92	245.00	7,761.60	73,307.52
	ดินเผาไฟแรงสูงใหม่ (รูปแบบลอนเดิม)							
1.5.12	งาน จัด ชุดลวดด้วยน้ำยาออกสีไม้ ซ่อมแซมเชิงชายและบันไดไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	9.83	ตร.ม.	160.00	1,572.80	100.00	983.00	2,555.80
1.5.13	งานซ่อม, จัด, แต่งหรือรื้อบันไดหลังคา คสล.ทาให้เรียบ, รองพื้นปูนเก่า, ทำบันไดสีน้ำอะคริลิค	5.00	ตร.ม.	202.00	1,010.00	128.00	640.00	1,650.00
	รวมงานซ่อมแซมปรับปรุงยั้งทั่วภาคอีสาน							120,873.34
1.6	งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารร้านค้าภาคอีสาน (ค7)							
1.6.1	งานซ่อมแซม จัดตกแต่งผนังภายนอก บุกระเบื้องดินเผาเดิม	5.00	ตร.ม.	519.00	2,595.00	196.00	980.00	3,575.00
	พร้อมทำน้ำยาเคลือบกระเบื้องดินเผา							
1.6.2	งาน จัด ชุดลวดด้วยน้ำยาออกสีไม้ ซ่อมแซมผนังไม้ภายนอกเดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	11.00	ตร.ม.	160.00	1,760.00	100.00	1,100.00	2,860.00
1.6.3	งานซ่อมแซม จัดตกแต่งผนังภายในเดิมพร้อมทาสีน้ำอะคริลิค 100%	35.90	ตร.ม.	47.00	1,687.30	40.00	1,436.00	3,123.30
1.6.4	งานซ่อมแซม จัด ตกแต่งฝ้าภายในเดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	23.00	ตร.ม.	160.00	3,680.00	100.00	2,300.00	5,980.00
1.6.5	งานซ่อมแซม จัด ตกแต่งผนังภายในด้วยสีย้อมไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	7.00	ตร.ม.	160.00	1,120.00	100.00	700.00	1,820.00
1.6.6	งานซ่อมแซมเปลี่ยนแป้นไม้ที่ชำรุด ทำนํายากันลวด และรื้อเปลี่ยน มุงหลังคากระเบื้อง	70.35	ตร.ม.	2,069.00	145,554.15	245.00	17,235.75	162,789.90
	ดินเผาไฟแรงสูงใหม่ (รูปแบบลอนเดิม)							





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ 4 ภาค จำนวน 12 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.สุพรรณบุรี กรมศิลปากร หมายเลขที่ 02046131-024-59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปท.)

คำนวณราคากลางโดย นายธนากร นายนนท์, นายเอกภ, นายชัชวาลิต เมื่อวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1.6.7	งานติดตั้งเชิงชาย+ทับเชิงชาย และปั้นลมไม้เนื้อแข็ง พร้อมทำสีย้อมไม้	29.00	ม.	296.00	8,584.00	106.00	3,074.00	11,658.00
1.6.8	งานซ่อม, จัด, และครอบเส้นหลังคา คลส. ทากันซึม, ร่องเก็บปูนเก่า, พื้นทาสีน้ำอะคริลิค	11.26	ตร.ม.	202.00	2,274.52	128.00	1,441.28	3,715.80
1.6.9	งานประติมากรรม							
	- ประติมากรรม ไม้ ขัด ตกแต่ง ทำสีย้อมไม้+หน้าทาสีอะคริลิค	1.00	ชุด	838.00	838.00	398.00	398.00	1,236.00
	- หน้าทาสีอะคริลิค ตกแต่ง ทำความสะอาด รางและตัวไม้เดิมทาสีน้ำเงิน	11.30	ตร.ม.	262.00	2,960.60	38.00	429.40	3,390.00
1.6.10	งานไฟฟ้าภายในและไฟฟ้าภายนอก							
	- ซ่อมแซมฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. พร้อมทาสีน้ำอะคริลิค 3 รอบ	28.00	ตร.ม.	249.00	6,972.00	134.00	3,752.00	10,724.00
	- ซ่อมแซมดวงโคมดาวโคมดาวโคมฟ้า	6.00	ชุด	280.00	1,680.00	115.00	690.00	2,370.00
	รวมงานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารร้านค้าอาศัย							213,242.00
1.7	งานซ่อมแซมปรับปรุงตู้จำหน่ายสินค้า (คส)							
1.7.1	งานซ่อมแซม ติด ขูดลอก ตกแต่งเสา คลส.เดิม พร้อมทาสีน้ำอะคริลิค จีล 100%	54.00	ตร.ม.	59.00	3,186.00	44.00	2,376.00	5,562.00
1.7.2	ติดตั้งฝ้าเพดานไม้แดง 1"x4" ยิงใบเว้นร่อง 5 มม. ทำสีย้อมไม้ พร้อมโครงง่าไม้เนื้อแข็ง	20.00	ตร.ม.	1,504.00	30,080.00	292.00	5,840.00	35,920.00
	อป.น้ำยากันปลวก							
1.7.3	งานซ่อมแซม ติด ขูดลอก ประตูและรั้วเหล็กทางเข้าตามรูปแบบเดิม	20.65	ตร.ม.	225.00	4,646.25	70.00	1,445.50	6,091.75
	พร้อมทำสีรองพื้นกับสีน้ำเงิน+ทาสีน้ำเงิน 3 รอบ							




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ 4 ภาค จำนวน 12 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ 02046131-024-59
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)
คำนวณราคากลางโดย นายณัฏฐ์ นายนอก, นายชัยวิชิต เมื่อวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารับซื้อของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1.7.4	งานซ่อมแซม จัด ชุดสอกล ตกแต่งบันได, เจึงชายไม้, ผนัง และค้ำยันไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	47.00	ตร.ม.	160.00	7,520.00	100.00	4,700.00	12,220.00
1.7.5	งานซ่อมแซม ติดตั้งเครื่องเล่นหลังคา สดุดหาที่ขึ้นขึ้น, รองพื้นปูนเก่า, กับหม้อสีน้ำอะคริลิก	61.80	ม.	202.00	12,483.60	128.00	7,910.40	20,394.00
1.7.6	งานซ่อมแซมเปลี่ยนเบ้าไม้ที่ชำรุด ทำป้ายกำกับบล็อก และร้อยเปลี่ยน มุงหลังคากระเบื้อง	151.60	ตร.ม.	2,069.00	313,660.40	245.00	37,142.00	350,802.40
	ดินเผาไฟแรงสูงใหม่ (รูปแบบลอนเดิม)							
1.7.7	งานติดตั้งเคเบิ้ลทีวีเส้นผ่า 1x14W/PLC พร้อมหลอดและอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	614.00	2,456.00	340.00	1,360.00	3,816.00
	รวมท่อร้อย สายไฟ และสวิตช์							
	รวมงานซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์ภาคอีสาน							434,806.15
	รวมงานซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์ภาคอีสาน							4,484,295.56
2	งานซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์ภาคใต้							
2.1	งานซ่อมแซมปรับปรุงเรือนภาคใต้ 2 (ง2)							
2.1.1	งานร้อยพันกวาดล้างได้ดูแลทำความสะอาดทั้งหลังและเครื่องเรือนเบาะ	96.34	ตร.ม.	504.00	48,555.36	208.00	20,038.72	68,594.08
2.1.2	งานซ่อมแซม จัด ตกแต่งเสา ครอบเดิม พร้อมทำสีน้ำอะคริลิก 100%	12.50	ตร.ม.	59.00	737.50	44.00	550.00	1,287.50
2.1.3	งาน จัด ชุดสอกลด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ข้อมแซมแผ่นไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	105.80	ตร.ม.	160.00	16,928.00	100.00	10,580.00	27,508.00
2.1.4	งาน จัด ชุดสอกลด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ข้อมแซมพื้นไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	91.86	ตร.ม.	160.00	14,697.60	100.00	9,186.00	23,883.60
2.1.5	ร้อยเก็บและเปลี่ยนพื้นไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้ (ตามขนาดและรูปแบบเดิม)	21.95	ตร.ม.	3,778.00	82,927.10	349.00	7,660.55	90,587.65


(ลงชื่อ)

แบบแสดงรายการภาษี ปริมาณงาน และราคา


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ 4 ภาค จำนวน 12 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ 02046131-024-59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปท.)

คำนวณราคากลางโดย นายธนาธิพร, นายเอก, นายชัยจิต เมื่อวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
2.1.6	งาน จัด ชุดลวดด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ช่องแสงพื้นไม้ (ฝ้า) ใต้ถุนเดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	80.34	ตร.ม.	160.00	12,854.40	100.00	8,034.00	20,888.40
2.1.7	งาน จัด ชุดลวดด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ช่องแสงคาน, คงเดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	128.20	ตร.ม.	160.00	20,512.00	100.00	12,820.00	33,332.00
2.1.8	งาน จัด ชุดลวดด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ช่องแสงไม้ปิดตงเดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	23.70	ตร.ม.	160.00	3,792.00	100.00	2,370.00	6,162.00
2.1.9	งาน จัด ชุดลวดด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ช่องแสงผนังไม้ภายในนอกเดิม, ประตู ทุ หน้าต่าง ไม้ปิดมุมผนัง และระแนงผนังของลมไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	136.00	ตร.ม.	160.00	21,760.00	100.00	13,600.00	35,360.00
2.1.10	งาน จัด ชุดลวดด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ช่องแสงผนังและระแนงไม้ภายในเดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	243.00	ตร.ม.	160.00	38,880.00	100.00	24,300.00	63,180.00
2.1.11	งาน รื้อกับและปรับปรุงเปลี่ยนแป้นไม้แดงพร้อมทำสีย้อมไม้ (ก่อสร้างตามแบบเดิม)	1.00	หลัง	41,134.00	41,134.00	7,920.00	7,920.00	49,054.00
2.1.12	รื้อเก็บและปรับปรุงเปลี่ยนราวและลูกกรงไม้แดงทั้งหมดพร้อมทำสีย้อมไม้ตามแบบเดิม)	26.60	ม.	1,357.00	36,096.20	376.50	10,014.90	46,111.10
2.1.13	งาน จัด ชุดลวดด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ช่องแสงโครงหลังคา ช่อ, ตั้ง, จันทัน, อะลูมิเนียม ครัวไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	99.00	ตร.ม.	160.00	15,840.00	100.00	9,900.00	25,740.00
2.1.14	งาน ต่อเติมขอบเปลี่ยนแป้นไม้ทำชุด ทำนํ้าภายในปลวก และรื้อเปลี่ยน มุงหลังคากระเบื้อง ดินเผาใหม่ (รูปแบบคอนกรีต)	199.00	ตร.ม.	1,418.00	282,182.00	245.00	48,755.00	330,937.00
2.1.15	งาน จัด ชุดลวดด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ช่องแสงเชิงชายและปีกลมไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	28.44	ตร.ม.	160.00	4,550.40	100.00	2,844.00	7,394.40
2.1.16	งาน ย้อม, จัด, แต่งกรอบเส้นหลังคา วัสดุ ทากันซึม, รื้อทึบปูนเก่า, ทำนํ้าหน้าอาคาร	17.90	ตร.ม.	202.00	3,595.60	128.00	2,278.40	5,874.00
2.1.17	เปลี่ยนราชนํ้าดินเลนสกร304 ขนาดเดิมพร้อมเชื่อมเหล็กโครงสร้าง	1.00	ชุด	9,700.00	9,700.00	2,500.00	2,500.00	12,200.00



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ 4 ภาค จำนวน 12 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ 02046131-024-59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปท.)

คำนวณราคากลางโดย นายธนาธิพร นายเอเนก , นายชัยวิชิต เมื่อวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	รวมงานซ่อมแซมปรับปรุงเรือนภาคใต้ 2							848,093.73
2.2	งานซ่อมแซมปรับปรุงเรือนภาคใต้ 3 (ง3)							
2.2.1	งานรื้อหลังคาเรือนที่ชำรุดทรุดโทรมและเปลี่ยนหลังคา	86.70	ตร.ม.	504.00	43,696.80	208.00	18,033.60	61,730.40
2.2.2	งานซ่อมแซม จัด ตกแต่งเสา คสล.เดิม หรือหมากลิ้นจี่อะคริลิค 100%	10.10	ตร.ม.	59.00	595.90	44.00	444.40	1,040.30
2.2.3	งาน จัด ขุดลอกด้วยน้ำยาออกสีน้ำ ช่องแฉะเดิมใหม่ พร้อมทำสีย้อมไม้	95.52	ตร.ม.	160.00	15,283.20	100.00	9,552.00	24,835.20
2.2.4	งาน จัด ขุดลอกด้วยน้ำยาออกสีน้ำ ช่องแฉะเดิมใหม่ พร้อมทำสีย้อมไม้	63.78	ตร.ม.	160.00	10,204.80	100.00	6,378.00	16,582.80
2.2.5	รื้อถอนและเปลี่ยนพื้นไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้ (ตามขนาดและรูปแบบเดิม)	18.92	ตร.ม.	3,778.00	71,479.76	349.00	6,603.08	78,082.84
2.2.6	งาน จัด ขุดลอกด้วยน้ำยาออกสีน้ำ ช่องแฉะเดิมใหม่ (ถ้า) ได้ถูกเดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	82.70	ตร.ม.	160.00	13,232.00	100.00	8,270.00	21,502.00
2.2.7	งาน จัด ขุดลอกด้วยน้ำยาออกสีน้ำ ช่องแฉะเดิมใหม่ พร้อมทำสีย้อมไม้	105.50	ตร.ม.	160.00	16,880.00	100.00	10,550.00	27,430.00
2.2.8	งาน จัด ขุดลอกด้วยน้ำยาออกสีน้ำ ช่องแฉะเดิมใหม่ พร้อมทำสีย้อมไม้	20.25	ตร.ม.	160.00	3,240.00	100.00	2,025.00	5,265.00
2.2.9	งาน จัด ขุดลอกด้วยน้ำยาออกสีน้ำ ช่องแฉะเดิมใหม่ ภายนอกเดิม, ประตู-หน้าต่าง	146.80	ตร.ม.	160.00	23,488.00	100.00	14,680.00	38,168.00
	ไม่คุ้มค่าผนัง และระแนงหรือช่องลมไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้							
2.2.10	งาน จัด ขุดลอกด้วยน้ำยาออกสีน้ำ ช่องแฉะเดิมใหม่และสร้างไม้ภายในเดิม	185.00	ตร.ม.	160.00	29,600.00	100.00	18,500.00	48,100.00
	พร้อมทำสีย้อมไม้							
2.2.11	งานรื้อถอนและปรับปรุงพื้นดินเดิมพร้อมทำสีย้อมไม้ (ก่อสร้างตามแบบเดิม)	1.00	หลัง	41,134.00	41,134.00	9,720.00	9,720.00	50,854.00
2.2.12	รื้อถอนและปรับปรุงพื้นดินเดิมและปลูกต้นไม้และหลังพรมดกร้อมทำสีย้อมไม้(ตามแบบเดิม)	23.59	ม.	1,357.00	32,011.63	376.50	8,881.64	40,893.27

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ 4 ภาค จำนวน 12 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ 02046131-024-59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย นายธนาธิพร, นายเอกภ, นายชัยจิต เมื่อวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารับซื้อของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
2.2.13	งาน จัด ชุดลวดด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ข้อมแขนโครงหลังคา ช่อ, ตั้ง, จับพัน, อะเส,เอกโก	67.00	ตร.ม.	160.00	10,720.00	100.00	6,700.00	17,420.00
	คร่าวไม้เดิม พร้อมทำสียอมไม้							
2.2.14	งานซ่อมแซมเปลี่ยนแป้นไม้ที่ชำรุด ทำไม้ยาวกับปลอก และร้อยเปลี่ยน มุงหลังคากระเบื้อง	144.00	ตร.ม.	1,418.00	204,192.00	245.00	35,280.00	239,472.00
	ดินเผาไฟแรงสูงใหม่ (รูปแบบลอนเดิม)							
2.2.15	งาน จัด ชุดลวดด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ข้อมแขนโครงหลังคา ช่อ, ตั้ง, จับพัน, อะเส,เอกโก	16.00	ตร.ม.	160.00	2,560.00	160.00	1,600.00	4,160.00
2.2.16	งานซ่อม, จัด, ชุดลวดด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ข้อมแขนโครงหลังคา ช่อ, ตั้ง, จับพัน, อะเส,เอกโก	12.00	ตร.ม.	202.00	2,424.00	128.00	1,536.00	3,960.00
	รวมงานซ่อมแซมปรับปรุงเรือนภาคใต้ 3							679,495.81
2.3	งานซ่อมแซมปรับปรุงตู้ประตู้ทางเข้าหมู่บ้านภาคใต้ (44)							
2.3.1	งานร้อยพันกรวดล่างใต้ถุนดินสำหรับกรวดล่างใหม่ฝั่งเส้นทองเหลืองแบ่งแนว	88.26	ตร.ม.	504.00	44,483.04	208.00	18,358.08	62,841.12
2.3.2	งานซ่อมแซม จัด ลวดค้ำเสา คสล.เดิม พร้อมทำสีอะคริลิก 100%	29.80	ตร.ม.	59.00	1,758.20	44.00	1,311.20	3,069.40
2.3.3	งาน จัด ชุดลวดด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ข้อมแขนเสาไม้เดิม พร้อมทำสียอมไม้	13.60	ตร.ม.	160.00	2,176.00	100.00	1,360.00	3,536.00
2.3.4	งาน จัด ชุดลวดด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ หน้าจั่วไม้ และส่วนตกแต่งอื่นๆ	9.36	ตร.ม.	160.00	1,497.60	100.00	936.00	2,433.60
	พร้อมทำสียอมไม้							
2.3.5	งาน จัด ชุดลวดด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ข้อมแขนโครงหลังคา ช่อ, ตั้ง, จับพัน, อะเส,เอกโก	51.40	ตร.ม.	160.00	8,224.00	100.00	5,140.00	13,364.00
	คร่าวไม้เดิม พร้อมทำสียอมไม้							



แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ 4 ภาค จำนวน 12 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ 02046131-024-59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายถนอมพร นวยอนันท์, นายเชษฐา นวยอนันท์, นายชัชวาล

เมื่อวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
2.3.6	งานซ่อมแซมเปลี่ยนแป้นไม้ที่ชำรุด ทาไม้ยากันปลวก และรื้อเปลี่ยน มุงหลังคากระเบื้องดินเผาใหม่ (รูปแบบลอนเดิม)	112.90	ตร.ม.	1,418.00	160,092.20	245.00	27,660.50	187,752.70
2.3.7	งานไม้เนื้อและส่วนตกแต่งที่ชำรุดทั้งหมด หรือทำเสียใหม่	1.00	ชุด	1,393.00	1,393.00	760.00	760.00	2,153.00
2.3.8	งาน ติด ชุดลวดลายไม้ลายดอกสีไม้ พร้อมเหล็กสายและบันไดไม้เดิม หรือทำเสียใหม่	30.00	ตร.ม.	160.00	4,800.00	100.00	3,000.00	7,800.00
2.3.9	งานซ่อม, ติด, และครอบเส้นหลังคา วัสดุ ทาสีกันซึม, ร่องทันทันปูนก่อ, พื้นทาสีกันซึมอะคริลิก	10.50	ตร.ม.	202.00	2,121.00	128.00	1,344.00	3,465.00
2.3.10	งานซ่อมแซม ติดลวดลายไม้ลายดอกสีไม้ พร้อมเหล็กสายและบันไดไม้เดิม หรือทำเสียใหม่	20.65	ตร.ม.	225.00	4,646.25	70.00	1,445.50	6,091.75
รวมงานซ่อมแซมปรับปรุงงานเข้าหมู่บ้านภาคใต้								
2.4	งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารร้านค้าภาคใต้ (ง5)							292,506.57
2.4.1	งานซ่อมแซม ติดลวดลายไม้ลายดอกสีไม้พร้อมเหล็กสายและบันไดไม้เดิม หรือทำเสียใหม่ 100%	27.82	ตร.ม.	59.00	1,641.38	44.00	1,224.08	2,865.46
2.4.2	งาน ติด ชุดลวดลายไม้ลายดอกสีไม้ พร้อมเหล็กสายและบันไดไม้เดิม หรือทำเสียใหม่	11.20	ตร.ม.	160.00	1,792.00	100.00	1,120.00	2,912.00
2.4.3	งานซ่อมแซม ติดลวดลายไม้ลายดอกสีไม้พร้อมเหล็กสายและบันไดไม้เดิม หรือทำเสียใหม่ 100%	35.90	ตร.ม.	47.00	1,687.30	40.00	1,436.00	3,123.30
2.4.4	งานซ่อมแซม ติด ทาและฉาบผิวภายในและผนังหน้าชั่วคราว พร้อมทำเสียใหม่	19.80	ตร.ม.	160.00	3,168.00	100.00	1,980.00	5,148.00
2.4.5	งานซ่อมแซมเปลี่ยนแป้นไม้ที่ชำรุด ทาไม้ยากันปลวก และรื้อเปลี่ยน มุงหลังคากระเบื้องดินเผาใหม่ (รูปแบบลอนเดิม)	54.20	ตร.ม.	1,418.00	76,855.60	245.00	13,279.00	90,134.60
ดินเผาใหม่ (รูปแบบลอนเดิม)								
2.4.6	งานซ่อมแซม ติดลวดลายไม้ลายดอกสีไม้พร้อมเหล็กสายและบันไดไม้เดิม หรือทำเสียใหม่	29.00	ม.	296.00	8,584.00	106.00	3,074.00	11,658.00
2.4.7	งานซ่อม, ติด, และครอบเส้นหลังคา วัสดุ ทาสีกันซึม, ร่องทันทันปูนก่อ, พื้นทาสีกันซึมอะคริลิก	5.40	ตร.ม.	202.00	1,090.80	128.00	691.20	1,782.00



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ 4 ภาค จำนวน 12 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ 02046131-024-59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายธนินทร์ นายเอก นวยชัยจิต เมื่อวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
2.4.8	งานประติมากรรม							
	- ประติมากรรม จัด ตกแต่ง ทำสีปูนปั้นหน้าค้ำกระจัง วงกบไม้เดิมทาสีน้ำมัน	1.00	ชุด	838.00	838.00	398.00	398.00	1,236.00
	- ผนังด้านกระจกเดิมขัดเคลือบ ทำความสะอาด วงกบและค้ำไม้เดิมทาสีน้ำมัน	11.30	ตร.ม.	262.00	2,960.60	38.00	429.40	3,390.00
2.4.9	งานฝ้าเพดานและไฟฟ้าภายใน							
	- รื้อถอนฝ้าเพดานและโครงคร่าวเดิม พร้อมขนย้าย พร้อมติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 0.60x0.60 ทาสีวอลล์เปเปอร์ 3 รอบ	28.00	ตร.ม.	249.00	6,972.00	134.00	3,752.00	10,724.00
	โครงการที่บมร.ศึกษาสิ่งกะสี เคลือบสีขาว ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต							
	- ติดตั้งโครงค้ำไม้โครงฝ้า 2x18W.PLC มีตัวสะท้อนแสง ขอบขาว มีแผ่นฝ้า	6.00	ชุด	754.00	4,524.00	360.00	2,160.00	6,684.00
	ปิดหน้าโครง ฝ้า พร้อมหลอดและอุปกรณ์ครบชุด รวมท่อ สายไฟ และสวิตช์							
	รวมงานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารร้านค้าภาคใต้							139,657.36
2.5	งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารประชาสัมพันธ์ (ง6)							
2.5.1	งานซ่อมแซม ติดตั้งแผ่นผนังภายนอก ทาสีและทาสีภายในเคลือบ	5.00	ตร.ม.	519.00	2,595.00	196.00	980.00	3,575.00
2.5.2	งาน จัด ชุดออกตัวน้ำยาออกสีน้ำ ข้อมแซมผนังไม้ภายนอกเดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	13.45	ตร.ม.	160.00	2,152.00	100.00	1,345.00	3,497.00
2.5.3	งานซ่อมแซม ติดตั้งแผ่นผนังภายในเดิมพร้อมทาสีน้ำย้อมสี 100%	35.90	ตร.ม.	47.00	1,687.30	40.00	1,436.00	3,123.30
2.5.4	งานซ่อมแซม ติด ติดตั้งฝ้าภายในเดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	23.00	ตร.ม.	160.00	3,680.00	100.00	2,300.00	5,980.00
2.5.5	งานซ่อมแซม ติด ติดตั้งผนังทาสี+ทาสีภายในเดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	7.00	ตร.ม.	160.00	1,120.00	100.00	700.00	1,820.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ 4 ภาค จำนวน 12 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ 02046131-024-59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปอ.)

คำนวณราคากลางโดย นายธนาสินทร์ , นายเอกนถ , นายชัยวิชิต เมื่อวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
2.5.6	งานซ่อมแซมเปลี่ยนแป้นไม้ที่ชำรุด ทำน้ายกกับปลวก และรื้อเปลี่ยน มุงหลังคากระเบื้อง	79.00	ตร.ม.	2,069.00	163,451.00	245.00	19,355.00	182,806.00
	ติดตั้งไฟแรงสูงใหม่ (รูปแบบลอนเดิม)							
2.5.7	งานติดตั้งเชิงชาย+กับเชิงชาย และเป็นสนิมขึ้นเชื้อเห็บ พร้อมทาสีใหม่	29.00	ม.	296.00	8,584.00	106.00	3,074.00	11,658.00
2.5.8	งานซ่อมขัดและคร่อมสีระเกะเกิดา คลลทกรกันซึมรอนทั้งปูนถั่วกับทาสีสีอะครีลิก	11.26	ตร.ม.	202.00	2,274.52	128.00	1,441.28	3,715.80
2.5.9	งานประตูหน้าต่าง							
	- ประตูไม้เดิม ขัด ตกแต่ง ทำสีใหม่+หน้าต่างกระจก วงกบไม้เดิมทาสีน้ำมัน	1.00	ชุด	838.00	838.00	398.00	398.00	1,236.00
	- หน้าต่างกระจกเดิมที่แตก ทำความสะอาด วงกบและตัวไม้เดิมทาสีน้ำมัน	11.30	ตร.ม.	262.00	2,960.60	38.00	429.40	3,390.00
2.5.10	งานฝ้าเพดานและไฟภายใน							
	- ซ่อมแซมฝ้าเพดานยี่สิบเอ็ดเบอร์ หนา 9 มม. พร้อมทาสีน้ำอะครีลิก3รอบ	29.00	ตร.ม.	249.00	7,221.00	134.00	3,886.00	11,107.00
	- เปลี่ยนโครงโคมไฟติดเพดาน	6.00	ชุด	280.00	1,680.00	115.00	690.00	2,370.00
	รวมงานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารประชาสัมพันธ์							234,278.10
	รวมงานซ่อมแซมปรับปรุงหมู่บ้านภาคใต้							2,194,031.56
3	งานซ่อมแซมปรับปรุงหมู่บ้านภาคกลาง							
3.1	งานขึ้นศาลาทางเข้าเรือนไทยภาคกลางหลังที่ 3							
3.1.1	ติดตั้งเสากลมไม้แดง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8" ทำสีน้ำมัน	4.00	ต้น	5,300.00	21,200.00	1,700.00	6,800.00	28,000.00
3.1.2	งานติดตั้งเชิงชายปิดลอนไม้แดง พร้อมทาสีน้ำมัน	15.60	ม.	729.00	11,372.40	79.00	1,232.40	12,604.80



แบบแสดงรายการ การปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ 4 ภาค จำนวน 12 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพห้วยไร่ จังหวัดแพร่ศรีอยุธยา แบบเลขที่ 02046131-024-59
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปร.)
คำนวณราคากลางโดย นายธนาธิพร , นายเอก , นายชัยวิฑิต เมื่อวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารับซื้อของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.1.3	งานติดตั้งเตาไม้แดง พร้อมทำสีย้อมไม้	6.00	ม.	432.00	2,592.00	65.00	390.00	2,982.00
3.1.4	งานติดตั้งรางระบายน้ำแดง พร้อมทำสีย้อมไม้	5.44	ม.	3,558.00	19,355.52	374.00	2,034.56	21,390.08
3.1.5	งานติดตั้งโครงสร้างหลังคาไม้แดงทากายากันปลวก พร้อมรับกระเบื้องหลังคา	13.86	ตร.ม.	4,404.00	61,039.44	384.00	5,322.24	66,361.68
3.1.6	งานติดตั้งแป้นไม้แดง ทากายากันปลวก พร้อมมุงหลังคากระเบื้องดินเผาไฟแรงสูง	13.86	ตร.ม.	1,938.00	26,860.68	195.00	2,702.70	29,563.38
3.1.7	งานติดตั้งเพดานไม้แดงพร้อมทำสีย้อมไม้	2.00	ชุด	4,380.00	8,760.00	1,320.00	2,640.00	11,400.00
3.1.8	งานติดตั้งฝ้าบ้านฝ้าไม้แดงพร้อมทำสีย้อมไม้	2.00	ชุด	9,920.00	19,840.00	3,000.00	6,000.00	25,840.00
3.1.9	งานติดตั้งกรอบสับและครอบปีกนกปูนปั้นหัวครัวหลัง	3.80	ม.	639.00	2,428.20	158.00	600.40	3,028.60
3.1.10	งานติดตั้งฝ้าระแนงไม้แดง ขนาด 3/4"x3" ติดขัดทำสีย้อมไม้ พร้อมโครงคร่าว	6.00	ตร.ม.	2,026.00	12,156.00	234.00	1,404.00	13,560.00
3.1.11	งานติดตั้งคานาดาวเหล็กฝังฝ้า 1x14w PLC พร้อมหลอดและอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	614.00	1,228.00	340.00	680.00	1,908.00
	รวมต่อไร่ ไร่ และสัฟฟ							
3.1.12	งานพื้นที่ขึ้นพื้นส่วนลานกลางบ้านของเรือนภาคกลาง 3 ให้ตอนตะปูนเดิมออกแล้ว ออกยึดตะปูนใหม่ให้แน่นหนามั่นคงแข็งแรง	125.00	ตร.ม.	7.00	875.00	20.00	2,500.00	3,375.00
	รวมงานขึ้นศาลาทางเข้าเรือนไทยภาคกลางหลังที่ 3							220,013.54
	รวมงานซ่อมแซมปรับปรุงหมู่บ้านภาคกลาง							220,013.54
4	งานระบบไฟฟ้า							
4.1	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร							


ผู้ทำ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ ๔ ภาค จำนวน 12 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ 02046131-024-59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปอ.)

คำนวณราคากลางโดย นายณรินทร์ , นายเอนก , นายชัยวิชิต เมื่อวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		คำนวณงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
4.1.1	ติดตั้งดวงโคมหลอดไฟ LED ขนาด 7 วัตต์ พร้อมโครงกรอบรวมอุปกรณ์	46.00	ชุด	1,930.00	88,780.00	390.00	17,940.00	106,720.00
	พร้อมท่อร้อยสายไฟ ท่อโลหะ รวมเดินสายไฟ และสวิตช์เปิด-ปิด ส่วนงานภายใน							
4.1.2	ติดตั้งดวงโคมหลอดไฟ LED ขนาด 7 วัตต์ พร้อมโครงกรอบรวมอุปกรณ์	35.00	ชุด	2,077.00	72,695.00	410.00	14,350.00	87,045.00
	พร้อมท่อร้อยสายไฟ ท่อโลหะ รวมเดินสายไฟ และสวิตช์เปิด-ปิด ส่วนงานภายนอก							
4.1.3	ติดตั้งดวงโคมชนิดติดตั้งหรือเสา หลอดไฟ LED ขนาด 7 วัตต์ พร้อมโครงกรอบรวมอุปกรณ์ พร้อมท่อร้อยสายไฟ ท่อโลหะ รวมเดินสายไฟ และสวิตช์เปิด-ปิด ส่วนงานภายใน	265.00	ชุด	1,480.00	392,200.00	390.00	103,350.00	495,550.00
4.1.4	ติดตั้งดวงโคมชนิดติดตั้งหรือเสา หลอดไฟ LED ขนาด 7 วัตต์ พร้อมโครงกรอบรวมอุปกรณ์ พร้อมท่อร้อยสายไฟ ท่อโลหะ รวมเดินสายไฟ และสวิตช์เปิด-ปิด ส่วนงานภายนอก	37.00	ชุด	1,620.00	59,940.00	410.00	15,170.00	75,110.00
4.1.5	งานติดตั้งปลั๊กเสียบไฟฟ้าแบบคู่ติดผนัง มีสายดิน พร้อมท่อร้อยสายไฟ ท่อโลหะ และเดินสายไฟครบวงจร ส่วนงานภายใน	73.00	ชุด	386.00	28,178.00	245.00	17,885.00	46,063.00
4.1.6	งานติดตั้งปลั๊กเสียบไฟฟ้าแบบคู่ติดผนัง มีสายดิน พร้อมท่อร้อยสายไฟ ท่อโลหะ และเดินสายไฟครบวงจร ส่วนงานภายนอก	33.00	ชุด	525.00	17,325.00	265.00	8,745.00	26,070.00
4.1.7	ติดตั้งตู้ LC-Panel สวิตช์รีเลย์ควบคุมไฟฟ้า เหล็กเคลือบสี พร้อมอุปกรณ์และสวิตช์ตัดคอยล์เบรก (SAFETY SWITCH) ควบชุด	7.00	ชุด	2,335.00	16,345.00	700.00	4,900.00	21,245.00
4.1.8	งานเดินสายไฟพร้อมท่อร้อยสายไฟต่อระบบสายไฟจากตู้ MOB ไปยังตู้ควบคุม	3.00	ชุด	5,300.00	15,900.00	1,600.00	4,800.00	20,700.00
	รวมงานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร							877,903.00
	รวมงานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร							877,903.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ 4 ภาค จำนวน 12 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมายเลขที่ 02046131-024-59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปอ.)

คำนวณราคากลางโดย นายณรินทร์ , นายเอก , นายชัยวิชิต เมื่อวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ			ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
5	งานปรับปรุงภูมิทัศน์								
5.1	งานจัดสวน								
5.1.1	งานหั่นกิ่งไม้ในสวน (หั่นกิ่งไม้ขนาดความยาว 0.50 - 1.20 ม.)	900.00	กก.	10.00	9,000.00	3.00	2,700.00		11,700.00
5.1.2	งานจัดสวนด้วยพืชดอกยืนต้น ต้นเทียมทองและต้นแดงสิงคโปร์ ฯลฯ	50.00	ตร.ม.	100.00	5,000.00	50.00	2,500.00		7,500.00
5.1.3	ปลูกต้นมะพร้าวต้นขนาดลำต้นไม่น้อยกว่า ๓๓.2" สูงไม่น้อยกว่า 1.00ม.	5.00	ต้น	700.00	3,500.00	120.00	600.00		4,100.00
5.1.4	ปลูกต้นมะพร้าวต้นขนาดลำต้นไม่น้อยกว่า ๓๓.2" สูงไม่น้อยกว่า 1.00ม.	5.00	ต้น	600.00	3,000.00	120.00	600.00		3,600.00
5.1.5	งานดินปุ๋ยปลูกไม้คลุมดินและไม้สวน	50.00	ตร.ม.	10.00	500.00	3.00	150.00		650.00
5.1.6	งานซ่อมแซม ขัดชุดแปลงไม้ที่ผุ ดัดตัวหนังสือใหม่บนเหล็กดัดสายร้อยทำป้าย	5.00	ชุด	5,820.00	29,100.00	413.00	2,065.00		31,165.00
5.1.7	งานติดตั้งไฟสนามรอบโครงการ ตรงโหนดชมระด36วัดซ์ พร้อมสายและโคมระดรอบ	52.00	ชุด	1,768.00	91,936.00	465.00	24,180.00		116,116.00
	สำรวจและก่อสร้าง รามท่อร้อยสายไฟ สายไฟ ฝังดิน สกร๊ต และอุปกรณ์								
5.1.8	ซ่อมแซมและวางปูนบนผนังเรียบพร้อมเพาสิมมีรั้วรอบรั้วปูนหลังบ้านกำแพงเหนือ	1.00	แห่ง	7,300.00	7,300.00	3,000.00	3,000.00		10,300.00
5.1.9	งานรื้อถอนปูนสก๊อตคอนกรีตลานน้ำดื่มพร้อมเพาสิมมีรั้วรอบรั้วปูนหลังบ้านกำแพงเหนือ	27.00	ตร.ม.	411.00	11,097.00	149.00	4,023.00		15,120.00
5.1.10	ซ่อมแซมผนังหน้าคอนกรีตผิวกรวดล้างลานน้ำดื่มพร้อมเพาสิมมีรั้วรอบรั้วปูนหลังบ้านกำแพงเหนือ	242.20	ตร.ม.	40.00	9,688.00	15.00	3,633.00		13,321.00
5.1.11	งานซ่อมแซมล้างผิว สก๊อตและวางปูนบนคอนกรีตทำผิวหยาบข้างกำแพงและประตูรั้วไม้	117.00	ตร.ม.	300.00	35,100.00	30.00	3,510.00		38,610.00
	รวมงานจัดสวน								228,782.00
	รวมงานปรับปรุงภูมิทัศน์								228,782.00



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ 4 ภาค จำนวน 12 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ 02046131-024-59

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปอ.)

คำนวณราคากลางโดย นายธนาธิพร , นายเอก , นายชัยวิชิต เมื่อวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	รวมงานส่วนที่ 1							8,005,025.66
	งานส่วนที่ 2 (ครุภัณฑ์)							
1	งานเครื่องปรับอากาศ							
1.1	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (ใช้ระบบท่ออากาศ)	12.00	เครื่อง	18,000.00	216,000.00	3,000.00	36,000.00	252,000.00
	ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 BTU/Hr รุ่นประหยัดไฟ เบอร์5							
	รวมงานเครื่องปรับอากาศ							252,000.00
	รวมงานส่วนที่ 2							252,000.00
	งานส่วนที่ 3 (ค่าใช้จ่ายพิเศษ)							
1	งานติดตั้งสิ่งป้องกันฝุ่น							
1.1	ค่าค่าจ้างป้องกันฝุ่น	630.00	ตร.ม.	19.00	11,970.00	-	-	11,970.00
1.2	ค่าจ้างร้าน	630.00	ตร.ม.	117.00	73,710.00	-	-	73,710.00
2.2	ค่าติดตั้งร้านพร้อมตาข่ายป้องกันฝุ่น	630.00	ตร.ม.	-	-	40.00	25,200.00	25,200.00
	งานติดตั้งสิ่งป้องกันฝุ่น							110,880.00
	รวมงานส่วนที่ 3							110,880.00