


สรุปผลค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

- ☐ โครงการ/งานก่อสร้าง งานจ้างก่อสร้างงานฝังบริเวณและกลุ่มอาคารชุดพักอาศัยสำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนศิลปาชีพชาย-หญิง
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางปะอิน-เชียงรากน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักสถาปัตยกรรม สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ กรมโยธาธิการและผังเมือง
- ☐ แบบเลขที่ รายการเลขที่ -
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 48 แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	<u>ประเภทงานอาคาร</u>				
2	อาคารหอพักนักเรียน (หญิง)	130,670,972.00	1.1592	151,473,791.00	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 15.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			151,473,791	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)			151,473,000	**
	☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 10,470 ตารางเมตร				
	☐ เฉลี่ยราคาประมาณ 14,467 บาท/ตารางเมตร				



(นายสมคิด รุ่งเพชรวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการ

(นายพิชระบุรณ์ สมนึก)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ



กรรมการ

(นายบัณฑิต พันธาส)


วิศวกรโยธาชำนานการพิเศษ



กรรมการ

(นายอภิชัย อนันตพันธ์)

วิศวกรโยธาชำนานการ



กรรมการ

(นายสายชล วิจิตรโสภ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารหอพักนักเรียน (หญิง)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางปะอิน-เชิงรายน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ตามบันทึกที่ กษ 1201.10/5151 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2557

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย ...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	หมวดงานโครงสร้าง								
	- เสาค้ำสี่เหลี่ยม 0.40 x 0.40 x 21 ม.มีค่า 60 TONS/ตัน	303	ตัน	21,725.00	6,582,675.00	3,150.00	954,450.00	7,537,125.00	
	- งานทดสอบเสาเข็มระบบ Static Test	1	จุด	-	-	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมกลับ	1,192	ลบ.ม.	-	-	99.00	118,008.00	118,008.00	
	- สกัดหัวเสาเข็ม	303	ตัน	-	-	320.00	96,960.00	96,960.00	
	- ทราดยาบ	376	ลบ.ม.	406.00	152,656.00	91.00	34,216.00	186,872.00	
	- คอนกรีตหยาบ	406	ลบ.ม.	1,713.00	695,478.00	306.00	124,236.00	819,714.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม.	1,751	ลบ.ม.	2,000.00	3,502,000.00	485.00	849,235.00	4,351,235.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง POSTENSION รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม.	2,536	ลบ.ม.	2,130.00	5,401,680.00	485.00	1,229,960.00	6,631,640.00	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	23,203	ตร.ม.	-	-	115.00	2,668,345.00	2,668,345.00	
	- ไม้แบบ ใช้ 50%	11,602	ตร.ม.	450.00	5,220,675.00	-	-	5,220,675.00	
	- ไม้คร่าว คัด 30% จากไม้แบบ	3,480	ลบ.ฟ.	300.00	1,044,135.00	-	-	1,044,135.00	
	- ไม้ค้ำยัน 6" x 6 ม.	11,600	ตัน	28.00	324,800.00	-	-	324,800.00	
	- POSTENSION	11,527	ตร.ม.	450.00	5,187,150.00	30.00	345,810.00	5,532,960.00	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม.	6,870	กก.	27.10	186,177.00	2.80	19,236.00	205,413.00	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	735	กก.	26.54	19,506.90	2.80	2,058.00	21,564.90	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม.	219,091	กก.	24.30	5,323,911.30	2.80	613,454.80	5,937,366.10	
	- เหล็กเสริม DB 16 มม.	22,169	กก.	23.83	528,287.27	2.80	62,073.20	590,360.47	
	- เหล็กเสริม DB 20 มม.	36,625	กก.	23.83	872,773.75	2.80	102,550.00	975,323.75	
	- เหล็กเสริม DB 25 มม.	110,875	กก.	23.83	2,642,151.25	2.80	310,450.00	2,952,601.25	
	- คีรีบ ค.ส.ล.	704	เมตร	345.00	242,880.00	150.00	105,600.00	348,480.00	
	- WATER STOP ขนาดสูง 8"	70	เมตร	483.00	33,810.00	80.00	5,600.00	39,410.00	

รับ/ค.

สรุป BOQ โครงการพัฒนาศูนย์ศิลปาชีพบางไทร_final_10_03_58 edit

2/47

รายการเลขที่ -

แบบเบเลซท์

[illegible]

คณะกรรมการการศึกษาคณะรัฐมนตรี 1201.10/5151 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2557

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

...
ประการเดียว

[illegible]

১৬৮৬৮৮

3/47

3/47

-
รายการเลขที่

แบบเบาะ

สถานที่จะก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ๓.บางปะอิน-เขายมราชน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

คณะกรรมการกำหนดราคากีฬา ตามบันทึก กษ 1201.10/5151 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2557

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

...
พิจารณาการโดย

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

สรุป BOQ โครงการพัฒนาศูนย์คลัสเตอร์ไฟฟ้าพลังงานทดแทน

4/47

...
 ประมวลการโดย

[illegible]

15706

สรุป BOQ โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลทางโทรคมนาคม

คณะกรรมการการกำหนดราคาระหว่าง
ตามบันทึกที่ กษ 1201.10/5151 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2557

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย ...

[illegible]

பிச்சு.

สรุป BOQ โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลป่าไม้แห่งชาติ

- รายการเลขที่ -

พจนานุกรม

สถานพิกัดสร้าง ต.ยติลปชาพบบางไพร ๑.บางเขิน-เตยจรวงน้อย ๒.บางไพร จ.พระนครศรีอยุธยา

คณะกรรมการกำหนดราคาตามบัญชีที่ 13 พ.ย. 2557

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

...
 ประมวลการโดย

[illegible]

2702

สรุป BOQ โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลป่าที่ปางพระ

7147

- รายการเลขที่

สถาบันที่ก่อสร้าง
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ๓.บางปะอิน-เชียงใหม่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

715,029.00

2/15/20

15

6619197 8/47

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารหอพักนักเรียน (หญิง)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางปะอิน-เชียงใหม่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ตามบันทึกที่ กษ 1201.10/5151 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2557

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย ...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2.5	งานประตู/หน้าต่าง								
- ป. 1		32	ชุด	3,750.00	120,000.00	1,200.00	38,400.00	158,400.00	
- ป. 2		84	ชุด	3,200.00	268,800.00	1,200.00	100,800.00	369,600.00	
- ป. 3		104	ชุด	25,350.00	2,636,400.00	1,800.00	187,200.00	2,823,600.00	
- ป. 4		14	ชุด	16,200.00	226,800.00	1,800.00	25,200.00	252,000.00	
- ป. 5		2	ชุด	16,200.00	32,400.00	1,800.00	3,600.00	36,000.00	
- ป. 6		7	ชุด	5,200.00	36,400.00	600.00	4,200.00	40,600.00	
- ป. 7		52	ชุด	5,040.00	262,080.00	360.00	18,720.00	280,800.00	
- ป. 7'		8	ชุด	2,760.00	22,080.00	240.00	1,920.00	24,000.00	
- ป. 8		4	ชุด	4,800.00	19,200.00	1,200.00	4,800.00	24,000.00	
- ป. 9		2	ชุด	4,250.00	8,500.00	4,200.00	8,400.00	16,900.00	
- ป. 9'		1	ชุด	49,512.00	49,512.00	4,200.00	4,200.00	53,712.00	
- ป. 10		2	ชุด	63,600.00	127,200.00	4,200.00	8,400.00	135,600.00	
- ป. 11		4	ชุด	38,664.00	154,656.00	3,000.00	12,000.00	166,656.00	
- ป. 12		2	ชุด	10,800.00	21,600.00	1,200.00	2,400.00	24,000.00	
- ป. 13		16	ชุด	7,500.00	120,000.00	2,400.00	38,400.00	158,400.00	
- ป. 14		42	ชุด	7,200.00	302,400.00	1,200.00	50,400.00	352,800.00	
- ป. 15		152	ชุด	7,200.00	1,094,400.00	1,200.00	182,400.00	1,276,800.00	
- ป. 16		8	ชุด	21,380.00	171,040.00	1,800.00	14,400.00	185,440.00	
- ป. 17		8	ชุด	2,800.00	22,400.00	1,200.00	9,600.00	32,000.00	
- น. 3		2	ชุด	1,400.00	2,800.00	1,200.00	2,400.00	5,200.00	
- น. 4		2	ชุด	3,600.00	7,200.00	1,200.00	2,400.00	9,600.00	

ปิด

สรุป BOQ โครงการพัฒนาศูนย์คิดภาษีบางไทร

ไฟล์ 10_03_58_edit.xlsx

วันที่ 9/47

รายการเลขที่ -

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางปะอิน-เสี่ยงรากน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ตามบันทึกที่ กษ 1201.10/5151 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2557

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

...
ประมาณการโดย

[illegible]

ଅନୁଷ୍ଠାନ

สรุป BOQ โครงการพัฒนาศูนย์ผลิตยาที่โรงพยาบาล

6629257 10/47

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารหอพักนักเรียน (หญิง)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางปะอิน-ชัยรภน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ตามบันทึกที่ กษ 1201.10/5151 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2557

ประมาณราคามาเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย ...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2.6	งานทาสี								
	งานทาสีภายใน (สีน้ำอะคริลิก)	23,461	ตร.ม	35.00	821,135.00	28.00	656,908.00	1,478,043.00	
	งานทาสีภายนอก (สีน้ำอะคริลิก)	12,535	ตร.ม	42.00	526,470.00	28.00	350,980.00	877,450.00	
	รวมงานทาสี							2,355,493.00	
2.2.7	งานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ								
	- ส้วมชักโครก C1302	146	ชุด	5,760.00	840,960.00	298.00	43,508.00	884,468.00	
	- สายชำระ	146	ชุด	720.00	105,120.00	35.00	5,110.00	110,230.00	
	- อ่างล้างหน้า	108	ชุด	4,608.00	497,664.00	298.00	32,184.00	529,848.00	
	- อ่างล้างหน้า (ครึ่งใบ)	24	ชุด	2,946.00	70,704.00	298.00	7,152.00	77,856.00	
	- อ่างล้างหน้า(แขวน)	2	ชุด	2,320.00	4,640.00	298.00	596.00	5,236.00	
	- อ่างชักล้าง	40	ชุด	3,500.00	140,000.00	298.00	11,920.00	151,920.00	
	- Stop valve	466	ชุด	252.00	117,432.00	35.00	16,310.00	133,742.00	
	- โถปัสสาวะชาย	2	ชุด	7,920.00	15,840.00	298.00	596.00	16,436.00	
	- ที่ใส่กระดาษ	146	ชุด	420.00	61,320.00	103.00	15,038.00	76,358.00	
	- สายฝักบัวพร้อมอุปกรณ์	104	ชุด	780.00	81,120.00	70.00	7,280.00	88,400.00	
	- สายฝักบัวพร้อมอุปกรณ์ (ห้องคนพิการ)	32	ชุด	780.00	24,960.00	70.00	2,240.00	27,200.00	
	- ที่ใส่สบู่	104	ชุด	504.00	52,416.00	103.00	10,712.00	63,128.00	
	- ที่ใส่สบู่ (ห้องคนพิการ)	32	ชุด	504.00	16,128.00	103.00	3,296.00	19,424.00	
	- ที่แขวนผ้า	136	ชุด	250.00	34,000.00	70.00	9,520.00	43,520.00	
	- ผนังกับห้องน้ำสำเร็จรูป	8	ชุด	13,000.00	104,000.00	950.00	7,600.00	111,600.00	
	- มีอับคนพิการ	34	ชุด	2,500.00	85,000.00	1,000.00	34,000.00	119,000.00	

กำกับ

สรุป BOQ โครงการพัฒนาศูนย์ศิลปาชีพบางไทร_final_10_03_58_edit.xlsx

แผ่นที่ 11/47

รายงานสรุป

แบบเลขที่

สถาบันกวดสร้าง
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ๓ บางปะอิน-เสียจากหน่วย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ตามบันทึก กษ 1201.10/5151 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2557

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ประชุมการณ์การโดย ...

[illegible]

รวมงานสุขภณ๓๕ห้องนา

57062.

สรุป BOQ โครงการพัฒนาศูนย์ศิลปาชีพทางไหม_final_10_03_58_edit.xlsx

12/47

- รายการเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ๓.บางปะอิน-เจียงรากน้อย ๔.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

...
 ประมวลการณ์โดย

2014

สรุป BOQ โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลทางโทรคมนาคม

14/47

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารหอพักนักเรียน (หญิง)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางปะอิน-เขียงรากน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ตามบันทึกที่ กษ 1201.10/5151 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2557


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย ...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3.1	WATER SUPPLY SYSTEM								
	- WATER PUMP	4	EA	200,000.00	800,000.00	10,000.00	40,000.00	840,000.00	
	- PACKAGE BOOSTER PUMP SET	4	EA	150,000.00	600,000.00	10,000.00	40,000.00	640,000.00	
	- ROOF WATER TANK 1.5 C.U.M.	18	EA	11,700.00	210,600.00	1,000.00	18,000.00	228,600.00	
	- ELEC TROD SWITCH CONTROL	2	EA	4,400.00	8,800.00	1,540.00	3,080.00	11,880.00	
	PIPE : PVC CLASS 13.5								
	- DIA 1"	1,872	M.	22.89	42,850.08	20.00	37,440.00	80,290.08	
	- DIA 1 1/2"	360	M.	42.05	15,138.00	25.00	9,000.00	24,138.00	
	- DIA 2 1/2"	76	M.	100.46	7,634.96	35.00	2,660.00	10,294.96	
	- DIA 3"	160	M.	143.69	22,990.40	50.00	8,000.00	30,990.40	
	FITTING AND ACCESSORIES	1	LOT	35,856.00	35,856.00	10,757.00	10,757.00	46,613.00	
	HANGER SUPPORT AND ACCESSORIES	1	LOT	13,446.00	13,446.00	4,034.00	4,034.00	17,480.00	
	GATE VALVE								
	- DIA 2"	8	EA	1,048.00	8,384.00	240.00	1,920.00	10,304.00	
	- DIA 3"	6	EA	3,264.00	19,584.00	360.00	2,160.00	21,744.00	
	OS&Y GATE VALVE								
	- DIA 4"	2	EA	13,220.00	26,440.00	480.00	960.00	27,400.00	
	CHECK VALVE								
	- DIA 2"	4	EA	1,660.00	6,640.00	240.00	960.00	7,600.00	
	- DIA 3"	6	EA	3,760.00	22,560.00	360.00	2,160.00	24,720.00	
	- DIA 4"	2	EA	7,500.00	15,000.00	480.00	960.00	15,960.00	
	STRAINER								

คำชี้แจง.

สรุป BOQ โครงการพัฒนาศูนย์ผลิตไฟฟ้าบางไทร_final_10_03_58_edit1.xlsx



แผ่นที่ 15 / 47

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารหอพักนักเรียน (หญิง)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางปะอิน-เชิงรังกน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ตามบันทึกที่ กษ 1201.10/5151 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2557

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย ...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- DIA 2"	4	EA	1,940.00	7,760.00	360.00	1,440.00	9,200.00	
	- DIA 3"	4	EA	7,570.00	30,280.00	360.00	1,440.00	31,720.00	
	FOOT VALVE								
	- DIA 3"	4	EA	9,550.00	38,200.00	360.00	1,440.00	39,640.00	
	FLEXIBLE CONNECTION								
	- DIA 3"	8	EA	2,970.00	23,760.00	360.00	2,880.00	26,640.00	
	WATER METER								
	- DIA 1 1/2"	32	EA	907.00	29,024.00	60.00	1,920.00	30,944.00	
	- DIA 1"	42	EA	1,758.00	73,836.00	120.00	5,040.00	78,876.00	
	MODULATING FLOAT VALVE								
	- DIA 3"	2	EA	29,800.00	59,600.00	360.00	720.00	60,320.00	
	PRESSURE GAUGE	8	EA	720.00	5,760.00	252.00	2,016.00	7,776.00	
	HOSE BIBB								
	- DIA 1 1/2"	48	EA	90.00	4,320.00	60.00	2,880.00	7,200.00	
	AUTOMATIC AIR VENT								
	- DIA 1"	2	EA	4,950.00	9,900.00	120.00	240.00	10,140.00	
	BALL VALVE								
	- DIA 1"	2	EA	590.00	1,180.00	120.00	240.00	1,420.00	
	BALANCING VALVE								
	- DIA 2"	6	EA	7,600.00	45,600.00	240.00	1,440.00	47,040.00	
	TOTAL WATER SUPPLY SYSTEM							2,388,930.44	
2.3.2	WASTE AND SOIL SYSTEM								

ทศพร.

สรุป BOQ โครงการพัฒนาศูนย์ศิลปาชีพบางไทร_final_10_03_58_edit.xlsx

แผ่นที่ 16 / 47

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารหอพักนักเรียน (หญิง)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางปะอิน-เชิงรายน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ตามบันทึกที่ กษ 1201.10/5151 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2557

ประมาณการโดย ...

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	PIPE : PVC CLASS 8.5								
	- DIA 2"	956	M.	44.39	42,436.84	25.00	23,900.00	66,336.84	
	- DIA 3"	256	M.	95.79	24,522.24	35.00	8,960.00	33,482.24	
	- DIA 4"	756	M.	153.03	115,690.68	55.00	41,580.00	157,270.68	
	- DIA 6"	720	M.	319.00	229,680.00	110.00	79,200.00	308,880.00	
	FITTING AND ACCESSORIES	1	LOT	163,501.00	163,501.00	49,050.00	49,050.00	212,551.00	
	HANGER SUPPORT AND ACCESSORIES	1	LOT	61,313.00	61,313.00	18,394.00	18,394.00	79,707.00	
	FLOOR DRAIN								
	- DIA 2"	330	EA	400.00	132,000.00	120.00	39,600.00	171,600.00	
	CLEANOUT & FLOOR CLEANOUT								
	- DIA 3"	84	EA	132.00	11,088.00	90.00	7,560.00	18,648.00	
	- DIA 4"	40	EA	183.00	7,320.00	120.00	4,800.00	12,120.00	
	- DIA 6"	104	EA	373.00	38,792.00	180.00	18,720.00	57,512.00	
	FLOOR CLEANOUT								
	- DIA 6"	12	EA	1,715.00	20,580.00	360.00	4,320.00	24,900.00	
	FLEXIBLE CONNECTION (DRAINAGE)								
	- DIA 6"	12	EA	1,250.00	15,000.00	180.00	2,160.00	17,160.00	
	TOTAL WASTE AND SOIL SYSTEM							1,160,168	
2.3.3	VENT SYSTEM								
	PIPE : PVC CLASS 8.5								
	- DIA 1 1/2"	288	M.	28.97	8,343.36	25.00	7,200.00	15,543.36	
	- DIA 3"	96	M.	95.79	9,195.84	35.00	3,360.00	12,555.84	

ทศ.ค.

สรุป BOQ โครงการพัฒนาศูนย์ศิลปาชีพบางไทร_final_10_03_58_edit.xlsx

แผ่นที่ 17 / 47

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารหอพักนักเรียน (หญิง)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางปะอิน-เจียรงรายน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ตามบันทึกที่ กษ 1201.10/5151 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2557

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย ...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	FITTING AND ACCESSORIES	1	LOT	13,325.00	13,325.00	3,998.00	3,998.00	17,323.00	
	HANGER SUPPORT AND ACCESSORIES	1	LOT	4,997.00	4,997.00	1,499.00	1,499.00	6,496.00	
	VENT THROUGH ROOF								
	- DIA 3"	10	EA	995.00	9,950.00	180.00	1,800.00	11,750.00	
	TOTAL VENT SYSTEM							63,668	
2.3.4	RAIN LEADER SYSTEM								
	PIPE : GALV. STEEL PIPE : มอก.277								
	- DIA 4"	630	M.	472.00	297,360.00	155.00	97,650.00	395,010.00	
	FITTING AND ACCESSORIES	1	LOT	89,208.00	89,208.00	26,762.00	26,762.00	115,970.00	
	HANGER SUPPORT AND ACCESSORIES	1	LOT	44,604.00	44,604.00	13,381.00	13,381.00	57,985.00	
	ROOF DRAIN								
	- DIA 4"	10	EA	865.00	8,650.00	240.00	2,400.00	11,050.00	
	FLOOR DRAIN								
	- DIA 4"	144	EA	630.00	90,720.00	240.00	34,560.00	125,280.00	
	FLEXIBLE CONNECTION (DRAINAGE)								
	- DIA 4"	10	EA	1,050.00	10,500.00	120.00	1,200.00	11,700.00	
	TOTAL RAIN LEADER SYSTEM							716,995.00	
2.3.5	FIRE PROTECTION SYSTEM								
	PIPE : CARBON STEEL PIPE SCH.40 ASTM A120 (SEAM)								
	- DIA 2 1/2"	114	M.	263.00	29,982.00	130.00	14,820.00	44,802.00	
	- DIA 3"	24	M.	331.00	7,944.00	170.00	4,080.00	12,024.00	
	- DIA 4"	1,092	M.	480.00	524,160.00	265.00	289,380.00	813,540.00	

สรุป BOQ โครงการพัฒนาศูนย์ศิลปาชีพบางไทร_final_10_03_58_edit.xlsx

วันที่

แผ่นที่ 18 / 47

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารหอพักนักเรียน (หญิง)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางปะอิน-เชียงใหม่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ตามบันทึกที่ กษ 1201.10/5151 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2557

ประมาณราคามือวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย ...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	FITTING AND ACCESSORIES	1	LOT	168,626.00	168,626.00	50,588.00	50,588.00	219,214.00	
	HANGER SUPPORT AND ACCESSORIES	1	LOT	84,313.00	84,313.00	25,294.00	25,294.00	109,607.00	
	FIRE DEPARTMENT CONNECTION				0.00		0.00	0.00	
	- 4" x 2 1/2" x 2 1/2"	4	SET	17,400.00	69,600.00	960.00	3,840.00	73,440.00	
	FIRE HOSE CABINET	28	EA	27,800.00	778,400.00	3,070.00	85,960.00	864,360.00	
	GATE VALVE				0.00		0.00	0.00	
	- DIA 3"	8	EA	14,000.00	112,000.00	360.00	2,880.00	114,880.00	
	CHECK VALVE				0.00		0.00	0.00	
	- DIA 3"	4	EA	11,000.00	44,000.00	360.00	1,440.00	45,440.00	
	- DIA 4"	4	EA	14,000.00	56,000.00	480.00	1,920.00	57,920.00	
	SUPERVISORY OS&Y GATE VALVE				0.00		0.00	0.00	
	- DIA 3"	2	EA	21,800.00	43,600.00	360.00	720.00	44,320.00	
	STRAINER				0.00		0.00	0.00	
	- DIA 3"	2	EA	9,000.00	18,000.00	360.00	720.00	18,720.00	
	FOOT VALVE				0.00		0.00	0.00	
	- DIA 3"	4	EA	11,800.00	47,200.00	360.00	1,440.00	48,640.00	
	FLEXIBLE CONNECTION				0.00		0.00	0.00	
	- DIA 3"	4	EA	2,970.00	11,880.00	360.00	1,440.00	13,320.00	
	PRESSURE GAUGE	8	EA	720.00	5,760.00	252.00	2,016.00	7,776.00	
	DIESEL FIRE PUMP : FP	2	SET	1,800,000.00	3,600,000.00	120,000.00	240,000.00	3,840,000.00	
	CAP 750GPM 280 FT 150 HP TDH WITH				0.00		0.00	0.00	
	CONTROL PANEL, WIRING AND ACCESSORIES				0.00		0.00	0.00	

กฟผ.

สรุป BOQ โครงการพัฒนาศูนย์ศิลปาชีพบางไทร_final_10_03_58_edit.xlsx

แผ่นที่ 19 / 47

รายการเลขที่ -

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางปะอิน-เพียงรากน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

คณะกรรมการกำหนดราคาปลาทู กษ 1201.10/5151 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2557

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

...
ประมาณการได้ย

[illegible]

אברהם

สรุป BOQ โครงการพัฒนาศูนย์ศิลปาชีพบางไทร_final_10_03_58_edit.xlsx

๒๕๓๗ ๒๑/๔๗

รายการเลขที่

สถานการณ์ก่อตัว
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ถ.บางปะอิน-เชียงรากน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

...
 ประมวลการณ์โดย

रुचि.

สรุป BOQ โครงการพัฒนาศูนย์คิดป้าที่พบบางไพร่_final_10_03_58_edit.xlsx

แผ่นที่ 22/47

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารหอพักนักเรียน (หญิง) ศูนย์ศิลปชีพบางไทร อ.บางปะอิน-ชัยรภากน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา สถานที่ก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง คณิศศิลปชีพบางไทร ถ.บางปะอิน-เสวยรางบัว อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

คณะกรรมการการกำหนดราคาตามองค์ประกอบราคา พ.ศ. ๒๕๕๗

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558

...
ประมาณการโดย

[illegible]

५५५

สรุป BOQ โครงการพัฒนาศูนย์ศิลปาชีพบางไทร_final_10_03_58_edit.xlsx

แผ่นที่ 23/47

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารหอพักนักเรียน (หญิง)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางปะอิน-เชิงรังกน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ตามบันทึกที่ กษ 1201.10/5151 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2557

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558


รายการเลขที่ -

ประมาณการโดย ...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4.3	แผงจ่ายไฟฟ้า (DISTRIBUTION BOARD)								
	DB2 (ส่วนที่ 1)								
	- MCCB 100AT/100AF,3P IC 15 kA	1	set	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- MCCB 30AT/100AF,3P IC 15 kA	5	set	4,250.00	21,250.00	0.00	0.00	21,250.00	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1	set	20,000.00	20,000.00	6,000.00	6,000.00	26,000.00	
	- KILO WATT HOUR METER 3P 30A.	4	set	6,200.00	24,800.00	400.00	1,600.00	26,400.00	
	DB3 (ส่วนที่ 1)								
	- MCCB 100AT/100AF,3P IC 15 kA	1	set	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- MCCB 30AT/100AF,3P IC 15 kA	5	set	4,250.00	21,250.00	0.00	0.00	21,250.00	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1	set	20,000.00	20,000.00	6,000.00	6,000.00	26,000.00	
	- KILO WATT HOUR METER 3P 30A.	4	set	6,200.00	24,800.00	400.00	1,600.00	26,400.00	
	DB4 (ส่วนที่ 1)								
	- MCCB 100AT/100AF,3P IC 15 kA	1	set	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- MCCB 30AT/100AF,3P IC 15 kA	5	set	4,250.00	21,250.00	0.00	0.00	21,250.00	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1	set	20,000.00	20,000.00	6,000.00	6,000.00	26,000.00	
	- KILO WATT HOUR METER 3P 30A.	4	set	6,200.00	24,800.00	400.00	1,600.00	26,400.00	
	DB5 (ส่วนที่ 1)								
	- MCCB 100AT/100AF,3P IC 15 kA	1	set	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	

รับได้.

สรุป BOQ โครงการพัฒนาศูนย์ศิลปาชีพบางไทร final_10_03_58_edit.xlsx



ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารหอพักนักเรียน (หญิง)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางปะอิน-เสียรภกน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ตามบันทึกที่ กษ 1201.10/5151 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2557

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย ...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- MCCB 30AT/100AF,3P IC 15 kA	5	set	4,250.00	21,250.00	0.00	0.00	21,250.00	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1	set	20,000.00	20,000.00	6,000.00	6,000.00	26,000.00	
	- KILO WATT HOUR METER 3P 30A.	4	set	6,200.00	24,800.00	400.00	1,600.00	26,400.00	
	DB6 (ส่วนที่ 1.)								
	- MCCB 100AT/100AF,3P IC 15 kA	1	set	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- MCCB 30AT/100AF,3P IC 15 kA	5	set	4,250.00	21,250.00	0.00	0.00	21,250.00	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1	set	20,000.00	20,000.00	6,000.00	6,000.00	26,000.00	
	- KILO WATT HOUR METER 3P 30A.	4	set	6,200.00	24,800.00	400.00	1,600.00	26,400.00	
	DB2 (ส่วนที่ 2.)								
	- MCCB 100AT/100AF,3P IC 15 kA	1	set	4,500.00	4,500.00		0.00	4,500.00	
	- MCCB 30AT/100AF,3P IC 15 kA	5	set	4,250.00	21,250.00		0.00	21,250.00	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1	set	20,000.00	20,000.00	6,000.00	6,000.00	26,000.00	
	- KILO WATT HOUR METER 3P 30A.	4	set	6,200.00	24,800.00	400.00	1,600.00	26,400.00	
	DB3 (ส่วนที่ 2.)								
	- MCCB 100AT/100AF,3P IC 15 kA	1	set	4,500.00	4,500.00		0.00	4,500.00	
	- MCCB 30AT/100AF,3P IC 15 kA	5	set	4,250.00	21,250.00		0.00	21,250.00	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1	set	20,000.00	20,000.00	6,000.00	6,000.00	26,000.00	
	- KILO WATT HOUR METER 3P 30A.	4	set	6,200.00	24,800.00	400.00	1,600.00	26,400.00	

สรุป

สรุป BOQ โครงการพัฒนาศูนย์ศิลปาชีพบางไทร_final_10_03_58_edit.xlsx

แผ่นที่ 25 / 47

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารหอพักนักเรียน (หญิง)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปศึกษาพิบูลย์หาร อ.บางปะอิน-เขียงรากน้อย อ.บางโพธิ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ตามบันทึกที่ กษ 1201.10/5151 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2557

ประมาณการโดย ...

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
DB4 (ส่วนที่ 2)	- MCCB 100AT/100AF, 3P IC 15 kA	1	set	4,500.00	4,500.00		0.00	4,500.00	
	- MCCB 30AT/100AF, 3P IC 15 kA	5	set	4,250.00	21,250.00		0.00	21,250.00	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1	set	20,000.00	20,000.00	6,000.00	6,000.00	26,000.00	
	- KILO WATT HOUR METER 3P 30A.	4	set	6,200.00	24,800.00	400.00	1,600.00	26,400.00	
DB5 (ส่วนที่ 2)	- MCCB 100AT/100AF, 3P IC 15 kA	1	set	4,500.00	4,500.00		0.00	4,500.00	
	- MCCB 30AT/100AF, 3P IC 15 kA	5	set	4,250.00	21,250.00		0.00	21,250.00	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1	set	20,000.00	20,000.00	6,000.00	6,000.00	26,000.00	
	- KILO WATT HOUR METER 3P 30A.	4	set	6,200.00	24,800.00	400.00	1,600.00	26,400.00	
DB6 (ส่วนที่ 2)	- MCCB 100AT/100AF, 3P IC 15 kA	1	set	4,500.00	4,500.00		0.00	4,500.00	
	- MCCB 30AT/100AF, 3P IC 15 kA	5	set	4,250.00	21,250.00		0.00	21,250.00	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1	set	20,000.00	20,000.00	6,000.00	6,000.00	26,000.00	
	- KILO WATT HOUR METER 3P 30A.	4	set	6,200.00	24,800.00	400.00	1,600.00	26,400.00	
DB7 (ส่วนที่ 1)	- แผงย่อย 18 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 kA	1	set	13,140.00	13,140.00	1,200.00	1,200.00	14,340.00	
	- MINIATURE CB. 50AT 1P IC 6 kA	17	set	441.00	7,497.00	36.00	612.00	8,109.00	
	- CUBICLE W/ACCESS & WIRING	1	set	20,000.00	20,000.00	3,500.00	3,500.00	23,500.00	

วันที่

สรุป BOQ โครงการพัฒนาศูนย์ผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน

ไฟล์ BOQ_edit.xlsx

วันที่ 10/03/58

หน้า 26 / 47

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารหอพักนักเรียน (หญิง)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางปะอิน-เขียงรากน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางๆ ตามบันทึกที่ กษ 1201.10/5151 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2557

ประมาณการโดย ...

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- KILO WATT HOUR METER 1P 15(45)A.	16	set	460.00	7,360.00	200.00	3,200.00	10,560.00	
	DB7 (ส่วนที่ 2.)								
	- แผงย่อย 18 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 kA	1	set	13,140.00	13,140.00		0.00	13,140.00	
	- MINIATURE CB. 50AT 1P IC 6 kA	17	set	441.00	7,497.00		0.00	7,497.00	
	- CUBICLE W/ACCESS & WIRING	1	set	20,000.00		35,000.00	35,000.00	35,000.00	
	- KILO WATT HOUR METER 1P 15(45)A.	16	set	460.00	7,360.00	200.00	3,200.00	10,560.00	
	LPC								
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 50AT 3P IC 25 kA	1	set	11,550.00	11,550.00	1,200.00	1,200.00	12,750.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	18	set	144.00	2,592.00	36.00	648.00	3,240.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	18	set	144.00	2,592.00	36.00	648.00	3,240.00	
	LPCX								
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 50AT 3P IC 25 kA	1	set	11,550.00	11,550.00	1,200.00	1,200.00	12,750.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	18	set	144.00	2,592.00	36.00	648.00	3,240.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	18	set	144.00	2,592.00	36.00	648.00	3,240.00	
	DBU (ส่วนที่ 1.)								
	- MCCB 150AT/250AF,3P IC 15 kA	1	set	12,150.00	12,150.00		0.00	12,150.00	
	- MCCB 30AT/100AF,3P IC 15 kA	3	set	4,250.00	12,750.00		0.00	12,750.00	

ที่ได้

สรุป BOQ โครงการพัฒนาศูนย์ศิลปาชีพบางไทร_final_10_03_58_edit.xlsx

แผ่นที่ 27 / 47

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารพอทักนักเรียน (หญิง)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางปะอิน-เจียงรายน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ตามบันทึกที่ กษ 1201.10/5151 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2557

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย ...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- MCCB 50AT/50AF,1P IC 15 kA	3	set	2,040.00	6,120.00		0.00	6,120.00	
	- MCCB 50AT/100AF,3P IC 15 kA	1	set	4,250.00	4,250.00		0.00	4,250.00	
	- KILO WATT HOUR METER 1P 15(45)A.	2	set	460.00	920.00	200.00	400.00	1,320.00	
	- CUBICLE W/BUSBAR	1	set	20,000.00	20,000.00	6,000.00	6,000.00	26,000.00	
								-	
	DBU (ส่วนที่ 2)							-	
	- MCCB 150AT/250AF,3P IC 15 kA	1	set	12,150.00	12,150.00		0.00	12,150.00	
	- MCCB 30AT/100AF,3P IC 15 kA	3	set	4,250.00	12,750.00		0.00	12,750.00	
	- MCCB 50AT/50AF,1P IC 15 kA	3	set	2,040.00	6,120.00		0.00	6,120.00	
	- MCCB 50AT/100AF,3P IC 15 kA	1	set	4,250.00	4,250.00		0.00	4,250.00	
	- KILO WATT HOUR METER 1P 15(45)A.	2	set	460.00	920.00	200.00	400.00	1,320.00	
	- CUBICLE W/BUSBAR	1	set	20,000.00	20,000.00	6,000.00	6,000.00	26,000.00	
	B-LIFT #1								
	- MCCB 50AT/100AF,3P IC 15 kA	1	set	4,250.00	4,250.00		0.00	4,250.00	
	- CB BOX	1	set	730.00	730.00	500.00	500.00	1,230.00	
	B-LIFT #2								
	- MCCB 50AT/100AF,3P IC 15 kA	1	set	4,250.00	4,250.00		0.00	4,250.00	
	- CB BOX	1	set	730.00	730.00	500.00	500.00	1,230.00	
	รวม แผงจ่ายไฟฟ้า (DISTRIBUTION BOARD)				91,320.00		13,800.00	1,078,806.00	

หน้า

สรุป BOQ โครงการพัฒนาศูนย์ผลิตปาสีพบางไทร_final_10_03_58_edit.xlsx

แผ่นที่ 28 / 47

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารหอพักนักเรียน (หญิง)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางปะอิน-เขียงรากน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ตามบันทึกที่ กษ 1201.10/5151 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2557

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย ...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4.4	LOAD CENTER								
	CU 2/1 (2 ส่วน)	2	set						
	- แผงย่อย 12 วงจรพร้อมเมน 30AT 3P IC 25 kA	2	set	8,260.00	16,520.00	1,200.00	2,400.00	18,920.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	2	set	144.00	288.00	36.00	72.00	360.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	4	set	144.00	576.00	36.00	144.00	720.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 3P IC 6 kA	6	set	1,540.00	9,240.00	108.00	648.00	9,888.00	
	CU 2/2 (2 ส่วน)	2	set						
	- แผงย่อย 12 วงจรพร้อมเมน 30AT 3P IC 25 kA	2	set	8,260.00	16,520.00	1,200.00	2,400.00	18,920.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	2	set	144.00	288.00	36.00	72.00	360.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	4	set	144.00	576.00	36.00	144.00	720.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 3P IC 6 kA	6	set	1,540.00	9,240.00	108.00	648.00	9,888.00	
	CU 2/3 (2 ส่วน)	2	set						
	- แผงย่อย 12 วงจรพร้อมเมน 30AT 3P IC 25 kA	2	set	8,260.00	16,520.00	1,200.00	2,400.00	18,920.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	2	set	144.00	288.00	36.00	72.00	360.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	4	set	144.00	576.00	36.00	144.00	720.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 3P IC 6 kA	6	set	1,540.00	9,240.00	108.00	648.00	9,888.00	
	CU 2/4 (2 ส่วน)	2	set						
	- แผงย่อย 12 วงจรพร้อมเมน 30AT 3P IC 25 kA	2	set	8,260.00	16,520.00	1,200.00	2,400.00	18,920.00	

หน้า 6

สรุป BOQ โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลป่าไม้ที่บางไทร_final_10_03_58_edit.xlsx

วันที่ 29 / 47

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารหอพักนักเรียน (หญิง)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่

รายการเลขที่ -

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ตามบันทึกที่ กษ 1201.10/5151 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2557

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย ...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	2	set	144.00	288.00	36.00	72.00	360.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	4	set	144.00	576.00	36.00	144.00	720.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 3P IC 6 kA	6	set	1,540.00	9,240.00	108.00	648.00	9,888.00	
	<u>CU 3/1 (2 ส่วน)</u>	2	set						
	- แผงย่อย 12 วงจรพร้อมเมน 30AT 3P IC 25 kA	2	set	8,260.00	16,520.00	1,200.00	2,400.00	18,920.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	2	set	144.00	288.00	36.00	72.00	360.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	4	set	144.00	576.00	36.00	144.00	720.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 3P IC 6 kA	6	set	1,540.00	9,240.00	108.00	648.00	9,888.00	
	<u>CU 3/2 (2 ส่วน)</u>	2	set						
	- แผงย่อย 12 วงจรพร้อมเมน 30AT 3P IC 25 kA	2	set	8,260.00	16,520.00	1,200.00	2,400.00	18,920.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	2	set	144.00	288.00	36.00	72.00	360.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	4	set	144.00	576.00	36.00	144.00	720.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 3P IC 6 kA	6	set	1,540.00	9,240.00	108.00	648.00	9,888.00	
	<u>CU 3/3 (2 ส่วน)</u>	2	set						
	- แผงย่อย 12 วงจรพร้อมเมน 30AT 3P IC 25 kA	2	set	8,260.00	16,520.00	1,200.00	2,400.00	18,920.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	2	set	144.00	288.00	36.00	72.00	360.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	4	set	144.00	576.00	36.00	144.00	720.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 3P IC 6 kA	6	set	1,540.00	9,240.00	108.00	648.00	9,888.00	

หน้า

สรุป BOQ_โครงการพัฒนาศูนย์ศิลปาชีพบางไทร_final_10_03_58_edit.xlsx

แผ่นที่ 30 / 47

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารหอพักนักเรียน (หญิง)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางปะอิน-ชัยนาทน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ตามบันทึกที่ กษ 1201.10/5151 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2557

ประมาณการโดย ...

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	CU 3/4 (2 ส่วน)	2	set						
	- แผงย่อย 12 วงจรพร้อมเมน 30AT 3P IC 25 kA	2	set	8,260.00	16,520.00	1,200.00	2,400.00	18,920.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	2	set	144.00	288.00	36.00	72.00	360.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	4	set	144.00	576.00	36.00	144.00	720.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 3P IC 6 kA	6	set	1,540.00	9,240.00	108.00	648.00	9,888.00	
	CU 4/1 (2 ส่วน)	2	set						
	- แผงย่อย 12 วงจรพร้อมเมน 30AT 3P IC 25 kA	2	set	8,260.00	16,520.00	1,200.00	2,400.00	18,920.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	2	set	144.00	288.00	36.00	72.00	360.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	4	set	144.00	576.00	36.00	144.00	720.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 3P IC 6 kA	6	set	1,540.00	9,240.00	108.00	648.00	9,888.00	
	CU 4/2 (2 ส่วน)	2	set						
	- แผงย่อย 12 วงจรพร้อมเมน 30AT 3P IC 25 kA	2	set	8,260.00	16,520.00	1,200.00	2,400.00	18,920.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	2	set	144.00	288.00	36.00	72.00	360.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	4	set	144.00	576.00	36.00	144.00	720.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 3P IC 6 kA	6	set	1,540.00	9,240.00	108.00	648.00	9,888.00	
	CU 4/3 (2 ส่วน)	2	set						
	- แผงย่อย 12 วงจรพร้อมเมน 30AT 3P IC 25 kA	2	set	8,260.00	16,520.00	1,200.00	2,400.00	18,920.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	2	set	144.00	288.00	36.00	72.00	360.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	4	set	144.00	576.00	36.00	144.00	720.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 3P IC 6 kA	6	set	1,540.00	9,240.00	108.00	648.00	9,888.00	
		4	set	144.00	576.00	36.00	144.00	720.00	

ทนาย

สรุป BOQ โครงการพัฒนาศูนย์ศิลปาชีพบางไทร_final_10_03_58_edit.xlsx

แผ่นที่ 31 / 47

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารพหุพักนักรเรียน (หญิง)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ตามบันทึกที่ กษ 1201.10/5151 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2557

ประมาณการโดย ...

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- MINIATURE CB. 20AT 3P IC 6 kA	6	set	1,540.00	9,240.00	108.00	648.00	9,888.00	
	CU 4/4 (2 ส่วน)	2	set						
	- แผงย่อย 12 วงจรพร้อมเมน 30AT 3P IC 25 kA	2	set	8,260.00	16,520.00	1,200.00	2,400.00	18,920.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	2	set	144.00	288.00	36.00	72.00	360.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	4	set	144.00	576.00	36.00	144.00	720.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 3P IC 6 kA	6	set	1,540.00	9,240.00	108.00	648.00	9,888.00	
	CU 5/1 (2 ส่วน)	2	set						
	- แผงย่อย 12 วงจรพร้อมเมน 30AT 3P IC 25 kA	2	set	8,260.00	16,520.00	1,200.00	2,400.00	18,920.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	2	set	144.00	288.00	36.00	72.00	360.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	4	set	144.00	576.00	36.00	144.00	720.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 3P IC 6 kA	6	set	1,540.00	9,240.00	108.00	648.00	9,888.00	
	CU 5/2 (2 ส่วน)	2	set						
	- แผงย่อย 12 วงจรพร้อมเมน 30AT 3P IC 25 kA	2	set	8,260.00	16,520.00	1,200.00	2,400.00	18,920.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	2	set	144.00	288.00	36.00	72.00	360.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	4	set	144.00	576.00	36.00	144.00	720.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 3P IC 6 kA	6	set	1,540.00	9,240.00	108.00	648.00	9,888.00	
	CU 5/3 (2 ส่วน)	2	set						
	- แผงย่อย 12 วงจรพร้อมเมน 30AT 3P IC 25 kA	2	set	8,260.00	16,520.00	1,200.00	2,400.00	18,920.00	

ติด

สรุป BOQ_โครงการพัฒนาศูนย์ศิลปาชีพบางไทร_final_10_03_58_edit.xlsx

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารพนักนักเรียน (หญิง)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปศึกษาพิทักษ์ไพร อ.บางปะอิน-เขียงรากน้อย อ.บางไพร จ.พระนครศรีอยุธยา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ตามบันทึกที่ กษ 1201.10/5151 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2557

ประมาณการโดย ...

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	2	set	144.00	288.00	36.00	72.00	360.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 KA	4	set	144.00	576.00	36.00	144.00	720.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 3P IC 6 KA	6	set	1,540.00	9,240.00	108.00	648.00	9,888.00	
	<u>CU 5/4 (2 ส่วน)</u>	2	set						
	- แผงย่อย 12 วงจรพร้อมเมน 30AT 3P IC 25 KA	2	set	8,260.00	16,520.00	1,200.00	2,400.00	18,920.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	2	set	144.00	288.00	36.00	72.00	360.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 KA	4	set	144.00	576.00	36.00	144.00	720.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 3P IC 6 KA	6	set	1,540.00	9,240.00	108.00	648.00	9,888.00	
	<u>CU 6/1 (2 ส่วน)</u>	2	set						
	- แผงย่อย 12 วงจรพร้อมเมน 30AT 3P IC 25 KA	2	set	8,260.00	16,520.00	1,200.00	2,400.00	18,920.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	2	set	144.00	288.00	36.00	72.00	360.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 KA	4	set	144.00	576.00	36.00	144.00	720.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 3P IC 6 KA	6	set	1,540.00	9,240.00	108.00	648.00	9,888.00	
	<u>CU 6/2 (2 ส่วน)</u>	2	set						
	- แผงย่อย 12 วงจรพร้อมเมน 30AT 3P IC 25 KA	2	set	8,260.00	16,520.00	1,200.00	2,400.00	18,920.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	2	set	144.00	288.00	36.00	72.00	360.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 KA	4	set	144.00	576.00	36.00	144.00	720.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 3P IC 6 KA	6	set	1,540.00	9,240.00	108.00	648.00	9,888.00	

สรุป

สรุป BOQ โครงการพัฒนาศูนย์ศิลปศึกษาพิทักษ์ไพร อ.บางไพร จ.พระนครศรีอยุธยา

แผ่นที่ 33 / 47

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารหอพักนักเรียน (หญิง)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปศึกษาพิบูลย์ราษฎร์ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ตามบันทึกที่ กษ 1201.10/5151 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2557

ประมาณการโดย ...

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	CU 6/3 (2 ส่วน)	2	set						
	- แผงย่อย 12 วงจรพร้อมเมน 30AT 3P IC 25 kA	2	set	8,260.00	16,520.00	1,200.00	2,400.00	18,920.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	2	set	144.00	288.00	36.00	72.00	360.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	4	set	144.00	576.00	36.00	144.00	720.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 3P IC 6 kA	6	set	1,540.00	9,240.00	108.00	648.00	9,888.00	
	CU 6/4 (2 ส่วน)	2	set						
	- แผงย่อย 12 วงจรพร้อมเมน 30AT 3P IC 25 kA	2	set	8,260.00	16,520.00	1,200.00	2,400.00	18,920.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	2	set	144.00	288.00	36.00	72.00	360.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	4	set	144.00	576.00	36.00	144.00	720.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 3P IC 6 kA	6	set	1,540.00	9,240.00	108.00	648.00	9,888.00	
	CU 7/1 - 7/16 (ส่วนที่ 1)	16	set						
	- แผงย่อย 10 วงจรพร้อมเมน 50AT 2P IC 10 kA	16	set	2,500.00	40,000.00	500.00	8,000.00	48,000.00	
	- MINIATURE CB. 10AT 1P IC 6 kA	16	set	144.00	2,304.00	36.00	576.00	2,880.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	80	set	144.00	11,520.00	36.00	2,880.00	14,400.00	
	- MINIATURE CB. 30AT 1P IC 6 kA	48	set	144.00	6,912.00	36.00	1,728.00	8,640.00	
	CU 7/1 - 7/16 (ส่วนที่ 2)	16	set						
	- แผงย่อย 10 วงจรพร้อมเมน 50AT 2P IC 10 kA	16	set	2,500.00	40,000.00	500.00	8,000.00	48,000.00	
	- MINIATURE CB. 10AT 1P IC 6 kA	16	set	144.00	2,304.00	36.00	576.00	2,880.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	80	set	144.00	11,520.00	36.00	2,880.00	14,400.00	
	- MINIATURE CB. 30AT 1P IC 6 kA	48	set	144.00	6,912.00	36.00	1,728.00	8,640.00	
	CU 7/1 - 7/16 (ส่วนที่ 3)	16	set						
	- แผงย่อย 10 วงจรพร้อมเมน 50AT 2P IC 10 kA	16	set	2,500.00	40,000.00	500.00	8,000.00	48,000.00	
	- MINIATURE CB. 10AT 1P IC 6 kA	16	set	144.00	2,304.00	36.00	576.00	2,880.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	80	set	144.00	11,520.00	36.00	2,880.00	14,400.00	
	- MINIATURE CB. 30AT 1P IC 6 kA	48	set	144.00	6,912.00	36.00	1,728.00	8,640.00	
	CU 7/1 - 7/16 (ส่วนที่ 4)	16	set						
	- แผงย่อย 10 วงจรพร้อมเมน 50AT 2P IC 10 kA	16	set	2,500.00	40,000.00	500.00	8,000.00	48,000.00	
	- MINIATURE CB. 10AT 1P IC 6 kA	16	set	144.00	2,304.00	36.00	576.00	2,880.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	80	set	144.00	11,520.00	36.00	2,880.00	14,400.00	
	- MINIATURE CB. 30AT 1P IC 6 kA	48	set	144.00	6,912.00	36.00	1,728.00	8,640.00	

หน้า 3

สรุป BOQ โครงการพัฒนาศูนย์ศิลปศึกษาพิบูลย์ราษฎร์ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

หน้า 34 / 47

รายการเลขที่ -

[illegible]

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

...
ประมาณการได้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- MINATURE CB. 30AT 1P IC 6 kA	48	set	144.00	6,912.00	36.00	1,728.00	8,640.00	
	CU SHOP#1.2 (ส่วนที่ 1)	2	set					-	
	- แผงย่อย 4 วงจรพร้อมเมน 50AT 2P IC 10 KA	2	set	1,540.00	3,080.00	500.00	1,000.00	4,080.00	
	- MINATURE CB. 10AT 1P IC 6 kA	2	set	144.00	288.00	36.00	72.00	360.00	
	- MINATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	4	set	144.00	576.00	36.00	144.00	720.00	
	- MINATURE CB. 30AT 1P IC 6 kA	2	set	144.00	288.00	36.00	72.00	360.00	
	CU SHOP#1.2 (ส่วนที่ 2)	2	set						
	- แผงย่อย 4 วงจรพร้อมเมน 50AT 2P IC 10 KA	2	set	1,540.00	3,080.00	500.00	1,000.00	4,080.00	
	- MINATURE CB. 10AT 1P IC 6 kA	2	set	144.00	288.00	36.00	72.00	360.00	
	- MINATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	4	set	144.00	576.00	36.00	144.00	720.00	
	- MINATURE CB. 30AT 1P IC 6 kA	2	set	144.00	288.00	36.00	72.00	360.00	
	รวม LOAD CENTER				15,376.00		4,304.00	756,640.00	

Adrian

สรุป BOQ โครงการพัฒนาศูนย์คิดป้าที่พบทางโทร_final_10_03_58_edit.xlsx

35/47

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารหอพักนักเรียน (หญิง)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปชีพบางไทร อ.บางปะอิน-เขียรงรากน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ตามบันทึกที่ กษ 1201.10/5151 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2557

ประมาณการโดย ...

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4.5	CABLE & CONDUIT								
	- CV 300 SQ.MM	228	ม	1,460.00	332,880.00	110.00	25,080.00	357,960.00	
	- CV 240 SQ.MM	76	ม	1,156.00	87,856.00	96.00	7,296.00	95,152.00	
	- CV 50 SQ.MM	4204	ม	234.00	983,736.00	44.00	184,976.00	1,168,712.00	
	- CV 16 SQ.MM	727	ม	81.00	58,887.00	22.00	15,994.00	74,881.00	
	- CV 10 SQ.MM	184	ม	54.00	9,936.00	18.00	3,312.00	13,248.00	
	- CV 6 SQ.MM	10704	ม	41.00	438,864.00	15.00	160,560.00	599,424.00	
	- THW 16 SQ.MM	3229	ม	62.00	200,198.00	19.00	61,351.00	261,549.00	
	- THW 10 SQ.MM	1051	ม	40.00	42,040.00	16.00	16,816.00	58,856.00	
	- THW 6 SQ.MM	1886	ม	23.00	43,378.00	12.00	22,632.00	66,010.00	
	- THW 4 SQ.MM	12356	ม	14.00	172,984.00	10.00	123,560.00	296,544.00	
	- THW 2.5 SQ.MM	53243	ม	9.00	479,187.00	7.00	372,701.00	851,888.00	
	- 300x100x1.6mm Wireway	244	ม	781.00	190,564.00	73.00	17,812.00	208,376.00	
	- 150x100x1.2mm Wireway	595	ม	385.00	229,075.00	53.00	31,535.00	260,610.00	
	- 300x100x2mm CABLE LADDER	8	ม	465.00	3,720.00	40.00	320.00	4,040.00	
	- IMC 1 1/2" (40mm.)	173	ม	157.00	27,161.00	40.00	6,920.00	34,081.00	
	- IMC 1" (25mm)	542	ม	99.00	53,658.00	30.00	16,260.00	69,918.00	
	- EMT 1" (25 mm.)	327	ม	53.00	17,331.00	26.00	8,502.00	25,833.00	
	- EMT 1/2" (15 mm)	14310	ม	26.00	372,060.00	21.00	300,510.00	672,570.00	
	- EMT 3/4" (20 mm)	3928	ม	37.00	145,336.00	23.00	90,344.00	235,680.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1	Lot	298,332.00	298,332.00	120,543.00	120,543.00	418,875.00	
	รวม CABLE & CONDUIT				2,782,711.00		1,369,672.00	5,774,207.00	

ผู้เสนอ

สรุป BOQ โครงการพัฒนาศูนย์ศิลปาชีพบางไทร_final_10_03_58_edit.xlsx

แผ่นที่ 36 / 47

รายการเลขที่

สถานที่จะก่อสร้าง
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ๓.บางปะอิน-เชิงรกรากน้อย ๔.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

...
ประการสำคัญโดย

22

สรุป BOQ โครงการพัฒนาศูนย์คิดปราชญ์ทางโทรคมนาคม

แม่พิมพ์ 39/47

รายการเลขที่ -

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ถ.บางปะอิน-เสวยราษฎร์น้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ตามบันทึกที่ กษ 1201.10/5151 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2557

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

...
ประมาณการโดย

[illegible]

0706

สรุป BOQ โครงการพัฒนาศูนย์คิดป้าที่พบบางทไร_final_10_03_58_edit.xlsx

40/47

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารหอพักนักเรียน (หญิง)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางปะอิน-เชิงรากลางน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ตามบันทึกที่ กษ 1201.10/5151 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2557

ประมาณการโดย ...

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.4.10	ระบบ MATV.								
	- เสาคอกาศครบชุดแบบ 5 แฉก แกรับสัญญาณ VHF และ UHF	1	SET	1,650.00	1,650.00	500.00	500.00	2,150.00	
	- ชุด HEADEND 20 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ครบ SET	1	SET	27,500.00	27,500.00	1,500.00	1,500.00	29,000.00	
	- dBy Receiver 20 เครื่อง								
	- รีโมทคอนโทรล 2 ตัว								
	- dBy COM20 HYBRID (Combiner 20 ch.) 1 ตัว								
	- Splitter All Port 8 way 2 ตัว								
	- Splitter All Port 6 way 1 ตัว								
	- ตู้ใส่อุปกรณ์ dBy Rack 20 ช่อง 1 ตู้								
	- ถาดหนีบใส่อุปกรณ์ 5 ช่อง 4 ถาด								
	- รางปลั๊กไฟ 12 ช่อง 2 อัน								
	- 2 WAY SPLITTER	1	SET	270.00	270.00	100.00	100.00	370.00	
	- 3 WAY DIRECTION COUPLER	1	SET	550.00	550.00	100.00	100.00	650.00	
	- 4 WAY DIRECTION COUPLER	2	SET	350.00	700.00	100.00	200.00	900.00	
	- TV OUTLET	80	SET	215.00	17,200.00	80.00	6,400.00	23,600.00	
	- EMT 3/4"	552	m	37.00	20,424.00	23.00	12,696.00	33,120.00	
	- EMT 1/2"	1478	m	26.00	38,428.00	21.00	31,038.00	69,466.00	
	- RG 11	218	m	17.00	3,706.00	8.00	1,744.00	5,450.00	
	- RG 6	3680	m	16.00	58,880.00	5.00	18,400.00	77,280.00	
	- FITTING, SUPPORT AND ACCESSORIES	1	Lot	11,956.00	11,956.00	7,566.00	7,566.00	19,522.00	
	รวมระบบ MATV.				181,264.00		80,244.00	261,508.00	

ที่ ๒๔

สรุป BOQ โครงการพัฒนาศูนย์ศิลปาชีพบางไทร_final_10_03_58_edit.xlsx

แผ่นที่ 41 / 47

รายการเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

...
ประการโดย

25/12

สรุป BOQ_โครงการพัฒนาศูนย์ศิลปาชีพบางไทร_final_10_03_58_edit.xlsx

42/47

43/47

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารหอพักนักเรียน (หญิง)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปศึกษาเชิงรุก อ.บางพระ จ.พระนครศรีอยุธยา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ตามบันทึกที่ กษ 1201.10/5151 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2557

ประมาณการโดย ...

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.5.1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)								
	- CDU-B, FCU-B (18,000 BTU/Hr.Ceiling Type)	166	ชุด	23,360	3,877,760	1,150	190,900	4,068,660	
	- CDU-C, FCU-C (24,000 BTU/Hr.Ceiling Type)	32	ชุด	28,030	896,960	1,150	36,800	933,760	
	รวม 2.6.1							5,002,420	
2.5.2	งานท่อสำหรับความเย็นของเครื่องปรับอากาศ								
	Piping Works								
	1) Liquid Tube (Copper tube, type L)								
	- Dia.1/2"	2,220	เมตร	121	268,620	44	97,680	366,300	
	2) Suction Tube (Copper tube, type L)								
	- Dia.5/8"	2,220	เมตร	174	386,280	62	137,640	523,920	
	3) Drain Pipe (PVC class 8.5)								
	- Dia.3/4"	1,300	เมตร	12	15,600	23	29,900	45,500	
	4) Fitting	1	พม่า	167,620	167,620	50,280	50,280	217,900	
	5) Hanger,Support & Accessories	1	พม่า	100,570	100,570	30,170	30,170	130,740	
	Piping Insulation Works								
	1) Copper Tube Insulation								
	Thick 3/4"								
	- Dia.5/8"	2,220	เมตร	54	119,880	15	33,300	153,180	
	2) Accessories	1	พม่า	5,990	5,990	1,790	1,790	7,780	
	รวม 2.6.2							1,445,320	

สรุป BOQ โครงการพัฒนาศูนย์ศิลปศึกษาเชิงรุก อ.บางพระ จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่

แผ่นที่ 44 / 47

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารพหุพักนักเรียน (หญิง)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปชีพบางไทร อ.บางปะอิน-เขียงรากน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ตามบันทึกที่ กษ 1201.10/5151 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2557

ประมาณการโดย ...

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

รายการเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.5.3	พัฒนาระบบอากาศ พร้อมติดตั้ง								
	Propeller Fan Type								
	Wall or Window Mounted Type								
	- EF-Ø8"	113	ชุด	910	102,830	345	38,985	141,815	
	Ceiling Mounted Type (พัดลมดูดอากาศ)								
	- CEF-Ø8"	206	ชุด	2,995	616,970	575	118,450	735,420	
	งานท่ออากาศ (Flex)	1	เหมา	100,000	100,000	30,000	30,000	130,000	
								1,007,235	
2.5.4	งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ								
	Wire (450/750V IEC01)								
	- 2.5 sq.mm.	6,660	เมตร	9	59,940	7	46,620	106,560	
	- 4 sq.mm.	3,500	เมตร	13	45,500	10	35,000	80,500	
	- 6 sq.mm.	7,000	เมตร	22	154,000	12	84,000	238,000	
	Accessories	1	เหมา	12,970	12,970	3,890	3,890	16,860	
	Conduit								
	1) EMT								
	- Dia.1/2"	1,570	เมตร	26	40,820	21	32,970	73,790	
	- Dia.3/4"	2,850	เมตร	37	105,450	23	65,550	171,000	
	2) IMC								
	- Dia.1/2"	650	เมตร	55	35,750	25	16,250	52,000	
	- Dia.3/4"	650	เมตร	73	47,450	27	17,550	65,000	

วันที่

สรุป BOQ โครงการพัฒนาศูนย์ผลิตไฟฟ้าบางไทร_final_10_03_58_edit.xlsx

แผ่นที่ 45 / 47

คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ตามบันทึกที่ กษ 1201.10/5151 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2557
 ประมวลการโดย ...

ประมาณราคามีวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

รายการเลขที่ -

[illegible]

ସମ୍ପାଦକ,

สรุป BOD โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลทางโทรคมนาคม

แผ่นที่ 46/47

รายชื่อ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการณ์โดย ...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.8	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
รวมหมวดงานอื่นๆ									

สรุป BOQ โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลป่าไม้ของประเทศไทย