



ประกาศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฝังบริเวณและกลุ่มอาคารชุดพักอาศัยสำหรับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนศิลปาชีพ
ชาย-หญิง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตำบลโพธิ์แดง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฝังบริเวณและกลุ่มอาคารชุดพักอาศัยสำหรับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนศิลปาชีพ ชาย-หญิง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตำบลโพธิ์แดง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๘,๕๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกร้อยแปดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูงไม่น้อยกว่า ๕ ชั้น พื้นที่ก่อสร้างภายในอาคารรวมกันไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร ซึ่งมีใช้อาคารจอดรถ มูลค่าผลงานสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) และมีผลงานก่อสร้างงานเขียนหรือกำแพงกันดิน มูลค่าผลงานสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เชื่อถือ ทั้งนี้ ทั้งสองผลงานที่นำเสนอจะถือเป็นผลงานในสัญญาเดียวกันหรือแยกคนละสัญญาก็ได้ ซึ่งมีหนังสือรับรองผลงานของหน่วยงานเจ้าของผลงานแสดงอย่างชัดเจน พร้อมแนบสำเนาสัญญาจ้างโครงการดังกล่าว
๖. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

/กำหนดดู.....

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานพัสดุ สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐,๐๐๐ บาท ได้ที่ กลุ่มบริหารงานพัสดุ สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.alro.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๑-๓๐๕๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายสุวรรณ บุราพรนุสรณ์)

รองเลขาธิการปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๓/๒๕๕๘

งานจ้างก่อสร้างงานฝังบริเวณและกลุ่มอาคารชุดพักอาศัย
สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนศิลปาชีพ ชาย-หญิง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ตำบลโพธิ์แดง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตามประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สำนักงาน” มีความประสงค์จะประกวดราคางานจ้างก่อสร้างงานฝังบริเวณและกลุ่มอาคารชุดพักอาศัย สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนศิลปาชีพ ชาย-หญิง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตำบลโพธิ์แดง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา

- ๑.๑ ขอบเขตของงาน แบบรูปรายการละเอียด รายการประกอบแบบ
- ๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนองานประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
- ๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๕ แบบสัญญาจ้าง
- ๑.๖ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันของ

(๒) หลักประกันสัญญา

(๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๑.๗ สูตรการปรับราคา

๑.๘ บทนิยาม

(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๑๐ แบบหนังสือรับรองวิศวกรผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

๑.๑๑ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities)

(รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รับข้อมูลได้เท่าเทียมกัน และเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้)

๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘

๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูงไม่น้อยกว่า ๕ ชั้น พื้นที่ก่อสร้างภายในอาคารรวมกันไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร ซึ่งมีใช้อาคารจอดรถ มูลค่าผลงานสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) และมีผลงานก่อสร้างงานเขียนหรือกำแพงกันดิน มูลค่าผลงานสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เชื่อถือ ทั้งนี้ ทั้งสองผลงานที่นำเสนอจะถือเป็นผลงานในสัญญาเดียวกัน หรือแยกคนละสัญญาก็ได้ ซึ่งมีหนังสือรับรองผลงานของหน่วยงานเจ้าของผลงานแสดงอย่างชัดเจน พร้อมแนบสำเนาสัญญาจ้างโครงการดังกล่าว

๒.๖ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒.๗ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(๑.๑) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ(ผู้เสนอราคาจัดทำขึ้นเอง) ผู้มีอำนาจควบคุม (ผู้เสนอราคาจัดทำขึ้นเอง) (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๑.๒) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ(ผู้เสนอราคาจัดทำขึ้นเอง) ผู้มีอำนาจควบคุม (ผู้เสนอราคาจัดทำขึ้นเอง) (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอการร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีเชื้อชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

- (๓) สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์
- (๔) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.๒๐)
- (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(๒) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง และสำเนาสัญญาจ้างตามข้อ ๒.๕ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)

(๕) ใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง

(๖) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓ ชุด

(๗) แผนผังบุคลากรที่จะใช้ในการดำเนินการก่อสร้างครั้งนี้ พร้อมแสดงหลักฐานคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- วิศวกรโยธา ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาโยธา ระดับสามัญวิศวกร อย่างน้อยจำนวน ๑ คน
- สถาปนิก ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับสามัญสถาปนิก อย่างน้อยจำนวน ๑ คน
- วิศวกรไฟฟ้า ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาไฟฟ้า แขนงไฟฟ้า กำลัง ระดับสามัญวิศวกร อย่างน้อยจำนวน ๑ คน
- วิศวกรเครื่องกล ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเครื่องกล ระดับสามัญวิศวกร อย่างน้อยจำนวน ๑ คน

(๘) สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อแบบและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(๙) หนังสือรับรองของวิศวกรโยธา เป็นผู้ควบคุมงานโครงการ ตามแบบในข้อ ๑.๑๐ พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ตาม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒

(๑๐) หนังสือแสดงการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (e-GP) ของบริษัท/ห้าง

(๑๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๒)

๔. การเสนอราคาโดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน

๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

/๔.๓ ผู้ประสงค์.....

๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน นับแต่วันยื่นยื่นราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน ๑๐๘๐ วันนับถัดจากวันที่สำนักงานแจ้งให้เริ่มงาน

๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถ่องแท้และเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมด และควรไปตรวจสอบดูสภาพสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองตามแผนที่แสดงผังบริเวณที่กำหนดไว้ในแบบรายละเอียดก่อสร้างและรายการประกอบแบบเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักงานจะถือว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ไปตรวจสอบและทราบรายละเอียดของสถานที่ก่อสร้างโดยครบถ้วน ตลอดจนทราบอุปสรรคปัญหาต่างๆ และยอมรับสภาพรายละเอียดของพื้นที่บริเวณก่อสร้างแล้ว ดังนั้น เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในการดำเนินการก่อสร้างผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะนำมาเป็นเหตุอ้างในการขอเพิ่มค่าใช้จ่ายหรือความผันผวนผิดต่อสำนักงานไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาหน้าของถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานผังบริเวณและกลุ่มอาคารชุดพักอาศัย สำหรับอาจารย์เจ้าหน้าที่ นักเรียนศิลปาชีพ ชาย-หญิง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตำบลโพธิ์แดง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ ๑๓/๒๕๕๘” ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคา ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐.....น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐..... น. ณ กลุ่มบริหารงานพัสดุ สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๘ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอการรับทราบแล้ว

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่ามีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาและสำนักงานจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเสนอราคาที่จะกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคาการวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่ากระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดำเนินการต่อไปได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมีให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้วจะให้ดำเนินการกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบคณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคา เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติตามนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไข และลงนามตามที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอสองทางเทคนิค

(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ ๖๐๘,๕๑๖,๐๐๐.- บาท (หกร้อยแปดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

(๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่ปวงไว้ด้วยแล้ว

(๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ

(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้วจะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาเสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอแล้ว

(๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้วจะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ และราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด

(๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมาเสนอราคาในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวันเวลา และสถานที่ที่เสนอราคา (บก ๐๐๕) ให้ทราบต่อไป

(๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

(๑๐) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องทำการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกำหนดวันเสนอราคาในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

๕. หลักประกันของ

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องวางหลักประกันของพร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค จำนวน ๓๓,๔๔๗,๒๕๐ บาท (สามสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยหลักประกันของจะต้องมีระยะเวลาค้ำประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอราคาทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยื่นราคาสุดท้ายไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๕.๑ เงินสด

๕.๒ เช็ควoucherส่งจ่ายให้แก่สำนักงาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ กรณีเป็นเช็คต่างจังหวัดถ้ามีค่าธรรมเนียมบริการเรียกเก็บตามเช็ค ผู้ใช้เช็คต้องเป็นผู้ชำระ

๕.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทยที่จะนำมาใช้เป็นหลักประกันต้องนำพันธบัตรไปจดทะเบียนการใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน จึงจะนำมาวางเป็นหลักประกันได้

หลักประกันของตามข้อนี้สำนักงานจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ำประกัน ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคายกข้อที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดและจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันของ ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๖.๑ ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ สำนักงานจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม

๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคายกข้อใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคายกข้อนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสำนักงานเท่านั้น

๖.๓ สำนักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคายกข้อนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิด การได้เปรียบเสียเปรียบ แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคายกข้ออื่น

๖.๔ ในการตัดสินใจการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสำนักงานมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจง ข้อเท็จจริงสภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ สำนักงานมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๕ สำนักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ตั้งแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ ทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจของสำนักงานเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคา จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสำนักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่ เชื่อได้ว่าการเสนอราคาก่อให้เกิดความไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลบุคคลธรรมดา หรือนิติ บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคายกย่องเสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงาน ตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสำนักงานจะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคานั้น ชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดำเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์อย่างมีคุณภาพ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักงานมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิ เสนอราคายกย่อง

๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริง ภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิ เสนอราคายกย่อง หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ทำกรทำการอันเป็นการขัดขวาง การ แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ สำนักงานมีอำนาจที่จะตัดรายชื่ของผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ดังกล่าว และสำนักงานจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคายกย่องเป็นผู้ทำงาน

๗. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทำสัญญาจ้าง ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๕ กับสำนักงานภายในเวลา ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง หลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ห้า ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้สำนักงานยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สำนักงาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่ เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ กรณีเป็นเช็คต่างจังหวัดถ้ามีค่าธรรมเนียมบริการเรียกเก็บตามเช็คผู้ใช้เช็คต้องเป็นผู้ ชำระ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุ ในข้อ ๑.๖ (๒)

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ง ได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทยที่จะนำมาใช้เป็นหลักประกันต้องนำพันธบัตรไปจดทะเบียนการใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน จึงจะนำมาวางเป็นหลักประกันได้
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

รายละเอียดวงงานของงานจ้างก่อสร้างงานผังบริเวณและกลุ่มอาคารชุดพักอาศัย สำหรับอาจารย์เจ้าหน้าที่ นักเรียนศิลปาชีพ ชาย-หญิง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตำบลโพธิ์แดง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในระยะเวลาดำเนินการ ๑๐๘๐ วัน โดยสำนักงานจะจ่ายค่าจ้าง ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น ๑๕๑ งวด ดังแสดงตามเอกสารแบ่งวงงาน

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ๑๗ จะกำหนดให้ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า..๒...ปี นับถัดจากวันที่สำนักงานได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ตั้งเดิมภายใน ..๗.. วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่องซึ่งถ้าหากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้เรียบร้อยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว สำนักงานมีสิทธิให้ผู้อื่นดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขแทนโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมด

๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้มีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามนี้

๑๑.๑ จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๖ (๓) หรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๓) ให้แก่สำนักงานก่อนการชำระเงินล่วงหน้า

๑๑.๒ จะต้องจัดทำแผนงานก่อสร้างและแผนการใช้จ่ายเงินเบิกล่วงหน้า และสำเนาการประกันภัยความรับผิดชอบตามสัญญา (contract insurance) เสนอสำนักงานเพื่อพิจารณาในการจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างตามที่ระบุไว้ในแบบสัญญาจ้างข้อ ๕ เมื่อผู้รับจ้างร้องขอเท่านั้น โดยผู้รับจ้างต้องร้องขอเป็นหนังสือก่อนการส่งมอบงานงวดแรก หากผู้รับจ้างมิได้ร้องขอเป็นหนังสือก่อนการส่งมอบงานงวดแรกตามที่กำหนด ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิขอรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามสัญญาได้อีกต่อไป

/ในการ.....

ในการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างจะหักเงินที่จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่จ่ายในแต่ละงวดในอัตราร้อยละ ๒๐ ของจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับจากผู้ว่าจ้างจนครบจำนวนเงินค่าจ้างที่จ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับจ้าง

ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินที่จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่จ่ายในแต่ละงวดจนครบจำนวนเงินค่าจ้างที่จ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับจ้างครบถ้วนแล้ว

๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

๑๒.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากงบประมาณสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีผูกพัน ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อสำนักงานได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วเท่านั้น

ราคากลางของงานจ้างก่อสร้างงานฝังบริเวณและกลุ่มอาคารชุดพักอาศัย สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนศิลปาชีพ ชาย-หญิง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตำบลโพธิ์แดง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๘,๕๑๖,๐๐๐.- บาท (หกร้อยแปดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๑๒.๒ เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอการรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไปปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้นสำนักงานจะริบหลักประกันของประกวดราคาจำนวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหา หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคำประกันของทันที และอาจพิจารณาเรียกหรือให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

/๑๒.๔ ผู้มีสิทธิ.....

๑๒.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งสำนักงานได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลง ภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุในข้อ ๗ สำนักงานจะริบหลักประกันของหรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันของทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๒.๕ สำนักงานสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๗ จะนำมาใช้กรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่สำนักงานได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๗

๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานหรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส.และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

- ๑๔.๑ สาขาวิศวกรรมโยธา
- ๑๔.๒ สาขาช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง
- ๑๔.๓ สาขาช่างปูนและช่างก่ออิฐ
- ๑๔.๔ สาขาช่างสำรวจ
- ๑๔.๕ สาขาช่างไฟฟ้า
- ๑๔.๖ สาขาช่างประปา
- ๑๔.๗ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศ

๑๕. การปฏิบัติงานระหว่างก่อสร้าง

๑๕.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดส่งแผนงานการก่อสร้าง (WORK SCHEDULE) รับรองโดยวิศวกรโยธา ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งแต่งตั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบการก่อสร้าง และส่งบัญชีแสดงเครื่องจักรกล โดยแผนงานที่เสนอจะต้องแสดงขั้นตอน การทำงานกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงาน ให้แล้วเสร็จและเสนอโดยผู้มีอำนาจพร้อมลงนามประทับตราให้สำนักงานเห็นชอบภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันที่สำนักงานระบุให้เริ่มทำงานตามหนังสือแจ้งเริ่มงาน

๑๕.๒ ผู้รับจ้างจะต้องมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) วิศวกรโครงการได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาโยธา จำนวน ๑ คนเป็นผู้ควบคุมงานตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒

(๒) ช่างประจำโครงการวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. หรือ ปวส. สาขาโยธา ก่อสร้าง สำรอง สาขาช่างเครื่องกล , ช่างปรับอากาศ และ ช่างไฟฟ้า สาขาละอย่างน้อยจำนวน ๑ คน

(๓) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับวิชาชีพ อย่างน้อยจำนวน ๑ คน

๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ


ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ ได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด รายละเอียดและเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ มีผลใช้บังคับเป็นส่วนหนึ่งของประกาศการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และสัญญาจ้างด้วย

หมายเหตุ

ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ เพื่อเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การนับระยะเวลาค้ำประกันซองตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกัน คือ ช่วงแรกตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับต่อเนื่องกันในช่วงที่สอง คือตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนยันราคา ตัวอย่างเช่น กำหนดวันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิควันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ กำหนดวันเสนอราคาวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และกำหนดยืนยันราคา ๑๘๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลาค้ำประกันซองคือ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และนับต่อเนื่องในช่วงที่สองให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (รวม ๑๘๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘



เอกสารแบ่งงวดงาน

กำหนดการแบ่งงวดงานและการจ่ายเงินเป็น ๑๕๑ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๐.๖๕ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

รายการทั่วไป

- สำรวจหมุดทางราบ และ ทางตั้ง พร้อมทำหมุดอ้างอิง
- วางผังอาคาร และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจสอบและอนุมัติผัง
- จัดทำแผนงานหลัก แผนการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ แผนการส่งวัสดุ แผนบุคลากร แผนการขออนุมัติใช้วัสดุ และ แผนการจัดทำ Shop Drawing ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบและอนุมัติ
- แต่งตั้งทีมงาน ตัวแทนประจำหน่วยงาน ส่วนหลักอย่างน้อยต้องมีวิศวกรโครงการ วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกล สถาปนิก ช่างเขียนแบบ ช่างโยธา ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล โฟร์แมน ชูการ โดยทำเป็นผังบุคลากร และแนบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
- จัดให้มีสำนักงานสนามสำหรับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง พร้อมอุปกรณ์สำนักงานที่จำเป็นเหมาะสม
- เจาะสำรวจชั้นดิน พร้อมส่งเอกสารรายการผลการทดสอบ

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม พร้อมย้ายต้นไม้ ย้ายสาธารณูปโภค ปรับพื้นที่ ถมดิน

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ เป็นเงินร้อยละ ๐.๗๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ เป็นเงินร้อยละ ๐.๗๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานตอกเสาเข็ม ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔ เป็นเงินร้อยละ ๑.๐๙ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานโครงสร้าง ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕ เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานโครงสร้าง ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานโครงสร้าง ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗ เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานโครงสร้าง ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๓๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘ เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานโครงสร้าง ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙ เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จจัดตั้ง

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานโครงสร้าง ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๖๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๐ เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานโครงสร้าง ชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๑ เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง
แล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานโครงสร้าง ชั้นหลังคา และห้องเครื่องลิฟต์ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๙๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๒ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๘ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานโครงสร้างบันได แล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานเดินท่อไฟ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบปรับอากาศ พร้อมเดินท่อสารทำความเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๓ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๘ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานเดินท่อไฟ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบปรับอากาศ พร้อมเดินท่อสารทำความเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๒๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๔ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๘ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานเดินท่อไฟ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบปรับอากาศ พร้อมเดินท่อสารทำความเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๕ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๘ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานเดินท่อไฟ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบปรับอากาศ พร้อมเดินท่อสารทำความเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๖ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๕ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานเดินท่อไฟ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบปรับอากาศ พร้อมเดินท่อสารทำความเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๗ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๘ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานเดินท่อไฟ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบปรับอากาศ พร้อมเดินท่อสารทำความเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๘๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๘ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๘ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานเดินท่อไฟ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบปรับอากาศ พร้อมเดินท่อสารทำความเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๗ และชั้นหลังคา แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๗ และ ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๙ เป็นเงินร้อยละ ๐.๖๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง ชั้นห้องเครื่องลิฟต์และชั้นหลังคา แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานมุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๘๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๐
แล้วเสร็จดังนี้

เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๘๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๑
แล้วเสร็จดังนี้

เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๘๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๒
แล้วเสร็จดังนี้

เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ชั้นที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๘๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๓
แล้วเสร็จดังนี้

เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๙๐%

- งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ชั้นที่ ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๘๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๗๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๔ เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ชั้นที่ ๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๘๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๕ เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ชั้นที่ ๗ และ ชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๗ และ ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ ๘๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๔๐๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๖ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๔ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๗ และ ชั้นห้องเครื่องลิฟต์ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ ๙๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๔๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๗ เป็นเงินร้อยละ ๒.๐๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานติดตั้งผิวพื้น ชั้นที่ ๑-๒ แล้วเสร็จ ๙๐%

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ชั้นที่ ๑-๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งแผงอลูมิเนียมพร้อมโครงคร่าวทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งปั้มน้ำระบบประปา พร้อมระบบไฟฟ้าควบคุม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งรางลิฟต์ ระบบลิฟต์โดยสาร พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๔๓๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๘ เป็นเงินร้อยละ ๑.๗๕ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานติดตั้งผิวพื้น ชั้นที่ ๓-๔ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ชั้นที่ ๓-๔ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบดับเพลิง เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตู้ MDB พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งรางลิฟต์ ระบบลิฟต์โดยสาร พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๙ เป็นเงินร้อยละ ๑.๓๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานติดตั้งผิวพื้น ชั้นที่ ๕-๖ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ชั้นที่ ๕-๖ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งปั้มน้ำระบบดับเพลิง มอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมระบบวงจรควบคุมไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งแผงจ่ายไฟฟ้า Distribution Board แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ ๓๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๔๖๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๐ เป็นเงินร้อยละ ๑.๑๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานติดตั้งผิวพื้น ชั้นที่ ๗-หลังคา แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานท่อระบบน้ำประปา พร้อมอุปกรณ์ งานวางท่อระบายน้ำ บ่อพักท่อระบายน้ำ ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียรวมภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้ง Load Center แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ ๖๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๔๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๑ เป็นเงินร้อยละ ๒.๒๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานทาสีภายในและภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนบันได ราวระเบียง จมูกบันได ม้านั่ง บัวขอบกระถางระเบียง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ ปลั๊ก เต้ารับ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ แผงควบคุม ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบป้องกันฟ้าผ่า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๕๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๒ เป็นเงินร้อยละ ๑.๔๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานส่วนที่เหลือเพื่อให้ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ และระบบต่างๆของอาคารที่ต้องทดสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานขออนุญาตเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า, สื่อสาร, ประปา (ถ้ามี) ให้สามารถใช้งานได้ แล้วเสร็จ
- ส่งสรุปผลทดสอบวัสดุทั้งหมด, ส่งบัญชีการขออนุมัติวัสดุทั้งหมด อย่างน้อยประกอบด้วย ประเภท ชนิด ยี่ห้อ รุ่น สี (เบอร์ที่ใช้) ที่อยู่/ติดต่อ ผู้แทนจำหน่าย บริการหลังการขาย พร้อมรวบรวมเอกสารรายละเอียด แคตตาล็อกต่างๆ, เอกสารคู่มือการใช้งาน จัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน ๕ ชุด
- แนบภาพถ่ายแสดงการทำงาน (ก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ) พร้อมไฟล์ลงในแผ่น CD จำนวน ๒ ชุด
- ส่งแบบ As-Built Drawings กระดาษ A๑ จำนวน ๑ ชุด และ พิมพ์เขียว จำนวน ๕ ชุด พร้อมไฟล์บรรจุลงในแผ่น Hard Drive จำนวน ๒ ชุด
- จัดฝึกอบรมการใช้อาคารและอุปกรณ์ภายในอาคารให้กับเจ้าหน้าที่

ระยะเวลาดำเนินการ ๕๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๓ เป็นเงินร้อยละ ๐.๔๗ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ชาย)

- งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม พร้อมย้ายต้นไม้ ย้ายสาธารณูปโภค ปรับพื้นที่ วางผัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๕๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๔ เป็นเงินร้อยละ ๐.๗๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ชาย)

- งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๕๘๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๕ เป็นเงินร้อยละ ๐.๗๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ชาย)

- งานตอกเสาเข็ม ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๖ เป็นเงินร้อยละ ๑.๐๙ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ชาย)

- งานโครงสร้าง ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๗ เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ชาย)

- งานโครงสร้าง ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๘ เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ชาย)

- งานโครงสร้าง ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๙ เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ชาย)

- งานโครงสร้าง ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๗๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๐ เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ชาย)

- งานโครงสร้าง ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๑ เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ชาย)

- งานโครงสร้าง ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๐๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๒ เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ชาย)

- งานโครงสร้าง ชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๓ เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ชาย)

- งานโครงสร้าง ชั้นหลังคา และห้องเครื่องลิฟต์ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๓๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๔ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๘ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ชาย)

- งานโครงสร้างบันได แล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานเดินท่อไฟ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบปรับอากาศ พร้อมเดินท่อสารทำความเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๕ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๘ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ชาย)

- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานเดินท่อไฟ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบปรับอากาศ พร้อมเดินท่อสารทำความเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๖๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๖ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๘ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ชาย)

- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๐%

- งานเดินท่อไฟ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบปรับอากาศ พร้อมเดินท่อสารทำความเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๗ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๘ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ชาย)

- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานเดินท่อไฟ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบปรับอากาศ พร้อมเดินท่อสารทำความเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๙๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๘ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๘ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ชาย)

- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานเดินท่อไฟ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบปรับอากาศ พร้อมเดินท่อสารทำความเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๘๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๙ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๘ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ชาย)

- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานเดินท่อไฟ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบปรับอากาศ พร้อมเดินท่อสารทำความเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๘๒๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๐
แล้วเสร็จดังนี้

เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๘ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ชาย)

- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานเดินท่อไฟ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบปรับอากาศ พร้อมเดินท่อสารทำความเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๗ และชั้นหลังคา แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๗ และชั้นหลังคา แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๘๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๑
แล้วเสร็จดังนี้

เป็นเงินร้อยละ ๐.๖๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ชาย)

- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง ชั้นห้องเครื่องลิฟต์และชั้นหลังคา แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานมุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๘๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๘๕๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๒
แล้วเสร็จดังนี้

เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ชาย)

- งานติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๘๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๘๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๓
แล้วเสร็จดังนี้

เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ชาย)

- งานติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%

- งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๘๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๘๘๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๔ เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ชาย)

- งานติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ชั้นที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๘๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๕ เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ชาย)

- งานติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ชั้นที่ ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๘๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๖ เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ชาย)

- งานติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ชั้นที่ ๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๘๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๗ เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ขาย)

- งานติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ชั้นที่ ๗ และชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๗ และชั้นหลังคาแล้วเสร็จ ๘๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๘ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๔ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ขาย)

- งานติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๗ และ ชั้นห้องเครื่องลิฟต์ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ ๙๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๙ เป็นเงินร้อยละ ๒.๐๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ขาย)

- งานติดตั้งผิวพื้น ชั้นที่ ๑-๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ชั้นที่ ๑-๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งแผงอลูมิเนียมพร้อมโครงคร่าวทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งปั้มน้ำระบบประปา พร้อมระบบไฟฟ้าควบคุม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งรางลิฟต์ ระบบลิฟต์โดยสาร พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๗๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖๐ เป็นเงินร้อยละ ๑.๗๕ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ขาย)

- งานติดตั้งผิวพื้น ชั้นที่ ๓-๔ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ชั้นที่ ๓-๔ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบดับเพลิง เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตู้ MDB พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งรางลิฟต์ ระบบลิฟต์โดยสาร พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖๑ เป็นเงินร้อยละ ๑.๓๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ชาย)

- งานติดตั้งผิวพื้น ชั้นที่ ๕-๖ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ชั้นที่ ๕-๖ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งปั้มระบบดับเพลิง มอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมระบบวงจรควบคุมไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งแผงจ่ายไฟฟ้า Distribution Board แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ ๓๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐๐๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖๒ เป็นเงินร้อยละ ๑.๑๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ชาย)

- งานติดตั้งผิวพื้น ชั้นที่ ๗-หลังคา แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานท่อระบบน้ำประปา พร้อมอุปกรณ์ งานวางท่อระบายน้ำ บ่อพักท่อระบายน้ำ ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียรวมภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้ง Load Center แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ ๖๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖๓ เป็นเงินร้อยละ ๒.๒๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ชาย)

- งานทาสีภายในและภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรวบบันได ราวระเบียง จมูกบันได ม้านั่ง บัวขอบกระถางระเบียง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ ปลั๊ก เต้ารับ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ แผงควบคุม ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบป้องกันฟ้าผ่า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖๔ เป็นเงินร้อยละ ๑.๔๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ชาย)

- งานส่วนที่เหลือเพื่อให้ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ และระบบต่างๆของอาคารที่ต้องทดสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐๖๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖๕ เป็นเงินร้อยละ ๐.๔๗ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม พร้อมย้ายต้นไม้ ย้ายสาธารณูปโภค ปรับพื้นที่ วางผัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๕๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖๖ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๙ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๕๘๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖๗ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๙ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานตอกเสาเข็ม ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖๘ เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานโครงสร้าง ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖๙ เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๗ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานโครงสร้าง ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗๐ เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๗ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานโครงสร้าง ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗๑ เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๗ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานโครงสร้าง ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๗๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗๒ เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๗ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานโครงสร้าง ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗๓ เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๗ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานโครงสร้าง ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๐๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗๔ เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๗ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานโครงสร้าง ชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗๕ เป็นเงินร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๓๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗๖ เป็นเงินร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานโครงสร้างหลังคา ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างบันได แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗๗ เป็นเงินร้อยละ ๐.๔๘ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานมุงหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%

- งานเดินท่อไฟ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบปรับอากาศ พร้อมเดินท่อสารทำความเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๖๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗๘ เป็นเงินร้อยละ ๐.๒๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานเดินท่อไฟ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบปรับอากาศ พร้อมเดินท่อสารทำความเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗๙ เป็นเงินร้อยละ ๐.๒๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานเดินท่อไฟ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบปรับอากาศ พร้อมเดินท่อสารทำความเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๙๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘๐ เป็นเงินร้อยละ ๐.๒๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานเดินท่อไฟ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบปรับอากาศ พร้อมเดินท่อสารทำความเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๘๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘๑
แล้วเสร็จดังนี้

เป็นเงินร้อยละ ๐.๒๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานเดินท่อไฟ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบปรับอากาศ พร้อมเดินท่อสารทำความเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๘๒๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘๒
แล้วเสร็จดังนี้

เป็นเงินร้อยละ ๐.๒๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานเดินท่อไฟ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบปรับอากาศ พร้อมเดินท่อสารทำความเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๘๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘๓
แล้วเสร็จดังนี้

เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๒ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๗ ถึงชั้นหลังคา แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานเดินท่อไฟ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบปรับอากาศ พร้อมเดินท่อสารทำความเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๗ และชั้นหลังคา แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๗ และชั้นหลังคาแล้วเสร็จ ๕๐% และ ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๘๕๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘๔
แล้วเสร็จดังนี้

เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%

- งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๘๐% ระยะเวลาดำเนินการ ๘๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘๕ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๘๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๘๘๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘๖ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ชั้นที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๘๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘๗ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ชั้นที่ ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๘๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘๘ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ชั้นที่ ๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๘๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘๙ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ชั้นที่ ๗ และชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๗ และชั้นหลังคาแล้วเสร็จ ๘๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙๐ เป็นเงินร้อยละ ๐.๒๘ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๗ และ ชั้นห้องเครื่องลิฟต์ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ ๙๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙๑ เป็นเงินร้อยละ ๐.๗๗ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานติดตั้งผิวพื้น ชั้นที่ ๑-๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ชั้นที่ ๑-๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งแผงอลูมิเนียมพร้อมโครงเคร่า กรอบอลูมิเนียม Cladding ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งปั้มน้ำระบบประปา พร้อมระบบไฟฟ้าควบคุม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งรางลิฟต์ ระบบลิฟต์โดยสาร พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๗๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙๒
แล้วเสร็จดังนี้

เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานติดตั้งผิวพื้น ชั้นที่ ๓-๔ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ชั้นที่ ๓-๔ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบดับเพลิง เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งแผงสวิทซ์ไฟฟ้าประธาน แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งรางลิฟต์ ระบบลิฟต์โดยสาร พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙๓
แล้วเสร็จดังนี้

เป็นเงินร้อยละ ๐.๗๙ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานติดตั้งผิวพื้น ชั้นที่ ๕-๖ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ชั้นที่ ๕-๖ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งปั๊มระบบดับเพลิง มอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมระบบวงจรควบคุมไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ ๓๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐๐๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙๔
แล้วเสร็จดังนี้

เป็นเงินร้อยละ ๑.๐๔ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานติดตั้งผิวพื้น ชั้นที่ ๗-หลังคา แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานท่อระบบน้ำประปา พร้อมอุปกรณ์ งานวางท่อระบายน้ำ บ่อพักท่อระบายน้ำ ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียรวมภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งแผงสวิทซ์ไฟฟ้าจ่ายไฟสำรอง แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ ๖๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙๕
แล้วเสร็จดังนี้

เป็นเงินร้อยละ ๑.๓๒ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานทาสีภายในและภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานราวบันได ราวระเบียง จมูกบันได ม้านั่ง บัวขอบกระถางระเบียง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งแผงสวิทซ์ไฟฟ้าย่อย แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตซ์ ปลั๊ก เต้ารับ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ แผงควบคุม ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานระบบป้องกันฟ้าผ่า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙๖ เป็นเงินร้อยละ ๑.๑๕ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานส่วนที่เหลือเพื่อให้ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ และระบบต่างๆของอาคารที่ต้องทดสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐๖๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙๗ เป็นเงินร้อยละ ๐.๖๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานฝังบริเวณ

- งานวางฝังบริเวณ พร้อมงานถมดินสระน้ำ แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙๘ เป็นเงินร้อยละ ๐.๖๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานฝังบริเวณ

- งานวางฝังบริเวณ พร้อมงานถมดินสระน้ำ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙๙ เป็นเงินร้อยละ ๐.๔๘ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานฝังบริเวณ

- งานตอกเสาเข็ม A เชื้อนรอบสระน้ำ แล้วเสร็จ ๑๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๐๐ เป็นเงินร้อยละ ๐.๔๘ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานฝังบริเวณ

- งานตอกเสาเข็ม A เชื้อนรอบสระน้ำ แล้วเสร็จ ๒๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๐๑ เป็นเงินร้อยละ ๐.๔๘ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานฝังบริเวณ

- งานตอกเสาเข็ม A เชื้อนรอบสระน้ำ แล้วเสร็จ ๓๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๓๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๐๒ เป็นเงินร้อยละ ๐.๔๘ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานฝังบริเวณ

- งานตอกเสาเข็ม A เชื่อมรอบสระน้ำ แล้วเสร็จ ๔๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๐๓ เป็นเงินร้อยละ ๐.๔๘ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานผังบริเวณ

- งานตอกเสาเข็ม A เชื่อมรอบสระน้ำ แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๖๕ วัน นับถึจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๐๔ เป็นเงินร้อยละ ๐.๔๘ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งนี้

งานผังบริเวณ

- งานตอกเสาเข็ม A เชื่อมรอบสระน้ำ แล้วเสร็จ ๖๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๐๕ เป็นเงินร้อยละ ๐.๔๘ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งนี้

งานผังบริเวณ

- งานตอกเสาเข็ม A เชื่อมรอบสระน้ำ แล้วเสร็จ ๗๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๙๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๐๖ เป็นเงินร้อยละ ๐.๔๘ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่

งานผังบริเวณ

- งานตอกเสาเข็ม A เชื่อมรอบสระน้ำ แล้วเสร็จ ๘๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๐๗ เป็นเงินร้อยละ ๐.๔๘ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานผังบริเวณ

- งานตอกเสาเข็ม A เชื่อมรอบสระน้ำ แล้วเสร็จ ๙๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๒๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๐๘ เป็นเงินร้อยละ ๐.๔๘ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานผังบริเวณ

- งานตอกเสาเข็ม A เชื้อนรอบสระน้ำ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๑๖ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๙ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานฝังบริเวณ

- งานตอกเสาเข็ม B เชื้อนรอบสระน้ำ แล้วเสร็จ ๘๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๑๗ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๙ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานฝังบริเวณ

- งานตอกเสาเข็ม B เชื้อนรอบสระน้ำ แล้วเสร็จ ๙๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๗๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๑๘ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๙ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานฝังบริเวณ

- งานตอกเสาเข็ม B เชื้อนรอบสระน้ำ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๑๙ เป็นเงินร้อยละ ๐.๖๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานฝังบริเวณ

- งานติดตั้งแผ่นกันดิน ค.ส.ล. หล่อคานรัดหัวเสาเข็ม (เชื้อนรอบสระน้ำ) แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๔๐๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๒๐ เป็นเงินร้อยละ ๐.๖๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานฝังบริเวณ

- งานติดตั้งแผ่นกันดิน ค.ส.ล. หล่อคานรัดหัวเสาเข็ม (เชื้อนรอบสระน้ำ) ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผ่นใยสังเคราะห์ (เชื้อนรอบสระน้ำ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๔๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๒๑ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานฝังบริเวณ

- งานถมทรายหลังเชื้อน (เชื้อนรอบสระน้ำ) แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๒๒ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานฝังบริเวณ

- งานถมทรายหลังเชื้อน (เชื้อนรอบสระน้ำ) ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๔๖๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๒๓ เป็นเงินร้อยละ ๐.๖๒ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานผังบริเวณ

- งานหินทิ้งหน้าเขื่อน (เขื่อนรอบสระน้ำ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานถมดินหลังเขื่อน (เขื่อนรอบสระน้ำ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๔๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๒๔ เป็นเงินร้อยละ ๑.๐๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานผังบริเวณ

- งานตอกเสาเข็ม A เขื่อนริมคลอง แล้วเสร็จ ๑๕%

ระยะเวลาดำเนินการ ๕๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๒๕ เป็นเงินร้อยละ ๑.๐๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานผังบริเวณ

- งานตอกเสาเข็ม A เขื่อนริมคลอง แล้วเสร็จ ๓๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๕๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๒๖ เป็นเงินร้อยละ ๑.๐๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานผังบริเวณ

- งานตอกเสาเข็ม A เขื่อนริมคลอง แล้วเสร็จ ๔๕%

ระยะเวลาดำเนินการ ๕๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๒๗ เป็นเงินร้อยละ ๑.๐๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานผังบริเวณ

- งานตอกเสาเข็ม A เขื่อนริมคลอง แล้วเสร็จ ๖๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๒๘ เป็นเงินร้อยละ ๑.๐๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานผังบริเวณ

- งานตอกเสาเข็ม A เขื่อนริมคลอง แล้วเสร็จ ๗๕%

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๒๙ เป็นเงินร้อยละ ๑.๐๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งนี้

งานผังบริเวณ

- งานตอกเสาเข็ม A เชื้อนริมคลอง แล้วเสร็จ ๙๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๓๐ เป็นเงินร้อยละ ๑.๕๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานผังบริเวณ

- งานตอกเสาเข็ม A เชื้อนริมคลอง ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็ม B เชื้อนริมคลอง แล้วเสร็จ ๑๕%

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๓๑ เป็นเงินร้อยละ ๐.๘๕ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานผังบริเวณ

- งานตอกเสาเข็ม B เชื่อมริมคลอง แล้วเสร็จ ๓๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๐๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๓๒ เป็นเงินร้อยละ ๐.๘๕ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานผังบริเวณ

- งานตอกเสาเข็ม B เชื่อมริมคลอง แล้วเสร็จ ๔๕%

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๓๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๓๓ เป็นเงินร้อยละ ๐.๘๕ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานพิมพ์บริเวณ

- งานตอกเสาเข็ม B เพื่อนิรมิตคลอง แล้วเสร็จ ๖๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๖๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๓๔ เป็นเงินร้อยละ ๐.๘๕ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งนี้

งานผังบริเวณ

- งานตอกเสาเข็ม B เชื้อนริมคลอง แล้วเสร็จ ๗๕%

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๓๕ เป็นเงินร้อยละ ๐.๘๕ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานผังบริเวณ

- งานตอกเสาเข็ม B เชื่อมริมคลอง แล้วเสร็จ ๙๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๘๒๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๓๖ เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๗ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานผังบริเวณ

- งานตอกเสาเข็ม B เชื้อนริมคลอง ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๘๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๓๗ เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๔ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานผังบริเวณ

- งานติดตั้งแผ่นกันดิน ค.ส.ล. หล่อคานรัดหัวเสาเข็ม (เชื้อนริมคลอง) แล้วเสร็จ ๓๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๘๕๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๓๘ เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๔ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานผังบริเวณ

- งานติดตั้งแผ่นกันดิน ค.ส.ล. หล่อคานรัดหัวเสาเข็ม (เชื้อนริมคลอง) แล้วเสร็จ ๖๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๘๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๓๙ เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๔ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานผังบริเวณ

- งานติดตั้งแผ่นกันดิน ค.ส.ล. หล่อคานรัดหัวเสาเข็ม (เชื้อนริมคลอง) แล้วเสร็จ ๙๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๘๘๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๔๐ เป็นเงินร้อยละ ๐.๒๑ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานผังบริเวณ

- งานติดตั้งแผ่นกันดิน ค.ส.ล. หล่อคานรัดหัวเสาเข็ม (เชื้อนริมคลอง) ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งแผ่นใยสังเคราะห์ (เชื้อนรอบสระน้ำ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๔๑ เป็นเงินร้อยละ ๐.๖๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานผังบริเวณ

- งานถมทรายหลังเขื่อน (เชื้อนรอบสระน้ำ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๔๒ เป็นเงินร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานผังบริเวณ

- งานถมดินหลังเขื่อน (เขื่อนรอบสระน้ำ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ระยะเวลาดำเนินการ ๙๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๔๓ เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๒ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง
แล้วเสร็จดังนี้

งานฝังบริเวณ

- งานวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก วางท่อประปา ฝังบริเวณ แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๔๔ เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๒ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง
แล้วเสร็จดังนี้

งานฝังบริเวณ

- งานวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก วางท่อประปา ฝังบริเวณ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๔๕ เป็นเงินร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง
แล้วเสร็จดังนี้

งานฝังบริเวณ

- งานถนน ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๗๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๔๖ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๗ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง
แล้วเสร็จดังนี้

งานฝังบริเวณ

- งานทางเดินเชื่อมอาคาร แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๔๗ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๗ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง
แล้วเสร็จดังนี้

งานฝังบริเวณ

- งานทางเดินเชื่อมอาคาร ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐๐๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๔๘ เป็นเงินร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง
แล้วเสร็จดังนี้

งานฝังบริเวณ

- งานติดตั้งโคมไฟฟ้าฝังบริเวณ แผงควบคุม พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๔๙ เป็นเงินร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานฝังบริเวณ

- งานติดตั้งคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าฝังบริเวณ แผงควบคุม พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐๓๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๕๐ เป็นเงินร้อยละ ๐.๗๙ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานฝังบริเวณ

- งานส่วนที่เหลือเพื่อให้ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า และระบบต่างๆ ที่ต้องทดสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐๖๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๕๑ เป็นเงินร้อยละ ๑.๐๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

- งานอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดของโครงการให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ
- งานรื้อย้ายสำนักงานชั่วคราว ทำความสะอาดบริเวณให้เรียบร้อย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานขออนุญาตเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า , สื่อสาร , ประปา (ถ้ามี) ให้สามารถใช้งานได้ แล้วเสร็จ
- ส่งสรุปผลทดสอบวัสดุทั้งหมด , ส่งบัญชีการขออนุมัติวัสดุทั้งหมด อย่างน้อยประกอบด้วยประเภท ชนิด ยี่ห้อ รุ่น สี (เบอร์ที่ใช้) ที่อยู่/ติดต่อ ผู้แทนจำหน่าย บริการหลังการขาย พร้อมรวบรวมเอกสารรายละเอียด แคตตาล็อกต่างๆ , เอกสารคู่มือการใช้งาน จัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน ๕ ชุด
- แนบภาพถ่ายแสดงการทำงาน (ก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ) พร้อมไฟล์ลงในแผ่น CD จำนวน ๒ ชุด
- ส่งแบบ As-Built Drawings กระดาษไข A๑ จำนวน ๑ ชุด และ พิมพ์เขียว จำนวน ๕ ชุด พร้อมไฟล์บรรจุลงในแผ่น Hard Drive จำนวน ๒ ชุด
- จัดฝึกอบรมการใช้อาคารและอุปกรณ์ภายในอาคารให้กับเจ้าหน้าที่

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง