

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
งานจ้างก่อสร้างงานผังบริเวณและกลุ่มอาคารชุดพักอาศัย
สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนศิลปาชีพ ชาย-หญิง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ตำบลโพธิ์แดง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑. ความเป็นมาของโครงการ

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ เพื่อใช้เป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปาชีพให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ เพื่อเป็นอาชีพเสริมนอกการเกษตร อีกทั้งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย ซึ่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้รับมอบหมายเป็นหน่วยงานสนับสนุนดังกล่าว ปัจจุบันอาคารที่พักอาศัยสำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักเรียนศิลปาชีพมีสภาพชำรุด หดโทรม พื้นที่ไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ใช้งาน และกระจัดกระจาย ไม่สะดวกในการเดินทาง ดังนั้นสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จึงได้ขอตั้งงบประมาณและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เพื่อดำเนินการก่อสร้าง อาคารชุดพักอาศัยสำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนศิลปาชีพ ชาย-หญิง พร้อมงานผังบริเวณโดยรอบที่พักอาศัย

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางพักอาศัย ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนศิลปาชีพ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องภายในศูนย์ศิลปาชีพ
๒. ปรับสภาพพื้นที่บริเวณอาคารพักอาศัยศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ให้มีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ สร้างเสริมบุคลากรให้มีคุณภาพต่อการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างเหมาก่อสร้างงานตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับนี้

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูงไม่น้อยกว่า ๕ ชั้น พื้นที่ก่อสร้างภายในอาคารรวมกันไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร ซึ่งมีใช้อาคารจอดรถ มูลค่าผลงานสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) และมีผลงานก่อสร้างงานเขื่อนหรือกำแพงกันดิน มูลค่าผลงานสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เชื่อถือ ทั้งนี้ ทั้งสองผลงานที่นำเสนอจะถือเป็นผลงานในสัญญาเดียวกัน หรือแยกคนละสัญญาก็ได้ ซึ่งมีหนังสือรับรองผลงานของหน่วยงานเจ้าของผลงานแสดงอย่างชัดเจน พร้อมแนบสำเนาสัญญาจ้างโครงการดังกล่าว

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

เอกสารที่ต้องจัดทำและนำมายื่นพร้อมการยื่นข้อเสนอ

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดทำแผนผังบุคลากรที่จะใช้ในการดำเนินการก่อสร้างครั้งนี้ พร้อมแสดงหลักฐานคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ๑) วิศวกรโยธา ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาโยธา ระดับสามัญวิศวกร อย่างน้อยจำนวน ๑ คน
- ๒) สถาปนิก ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับสามัญสถาปนิก อย่างน้อยจำนวน ๑ คน
- ๓) วิศวกรไฟฟ้า ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง ระดับสามัญวิศวกร อย่างน้อยจำนวน ๑ คน
- ๔) วิศวกรเครื่องกล ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเครื่องกล ระดับสามัญวิศวกร อย่างน้อยจำนวน ๑ คน

๔. แบบรูปรายการ หรือ คุณลักษณะเฉพาะ

เป็นงานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม และก่อสร้างอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ หลังเพื่อใช้เป็น

- อาคารชุดพักอาศัยของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ สูง ๗ ชั้น (ไม่รวมชั้นดาดฟ้า) จำนวน ๑ หลัง
- อาคารหอพักนักเรียน สูง ๗ ชั้น (ไม่รวมชั้นดาดฟ้า) จำนวน ๒ หลัง
- ผังบริเวณ จำนวน ๑ งาน

พื้นที่รวมประมาณ ๓๑,๕๕๐ ตารางเมตร พร้อมงานระบบไฟฟ้าสื่อสารและสารสนเทศ , งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง , งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ , งานขนส่งเครื่องกลทางดิ่ง , งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานเขื่อน และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการ ยกเว้นระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง (SN) รายการท่อน้ำประปา (CW) ให้เปลี่ยนจากท่อเหล็กอาบสังกะสีประเภทที่ ๒ มาตรฐาน มอก. ๒๗๗ ให้ใช้เป็นท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ มาตรฐาน มอก. ๑๗ แทน

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ ดำเนินการก่อสร้างโดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเงินงบประมาณประจำปีผูกพัน ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

๖. สถานที่ก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตำบลโพธิ์แดง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือว่าผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงาน จะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไม่ได้

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑,๐๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มดำเนินการ แบ่งออกเป็น ๑๕๑ งวดงาน ถ้าผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานงวดใดงวดหนึ่งเสร็จก่อน ก็ให้ส่งมอบงานงวดนั้นเพื่อรับเงินต่อไปได้ โดยไม่ต้องส่งงานเรียงตามลำดับงวด ยกเว้นงวดที่ ๑ ต้องส่งก่อนงวดอื่นๆ งานสุดท้ายต้องส่งเป็นลำดับหลังสุด และต้องทำงานอาคารชุดพักอาศัยหญิงให้แล้วเสร็จเรียบร้อยภายใน ๕๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา ทั้งนี้สามารถเบิกจ่ายได้ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ ส.ป.ก. ได้รับ

๘. การส่งมอบงาน และการจ่ายเงิน

กำหนดการแบ่งงวดงานและการจ่ายเงินเป็น ๑๕๑ งวด โดยผู้มีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ข้อที่ ๑๑ โดยมีรายละเอียดงวดงานดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๐.๖๕ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

รายการทั่วไป

- สำรวจหมดทางราบ และ ทางดิ่ง พร้อมทำหมุดอ้างอิง
- วางผังอาคาร และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจสอบและอนุมัติผัง
- จัดทำแผนงานหลัก แผนการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ แผนการส่งวัสดุ แผนบุคลากร แผนการขออนุมัติใช้วัสดุ และ แผนการจัดทำ Shop Drawing ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบและอนุมัติ
- แต่งตั้งทีมงาน ตัวแทนประจำหน่วยงาน ส่วนหลักอย่างน้อยต้องมีวิศวกรโครงการ วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกล สถาปนิก ช่างเขียนแบบ ช่างโยธา ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล โพรแมน ชูรการ์ โดยทำเป็นผังบุคลากร และแนบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
- จัดให้มีสำนักงานสนามสำหรับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง พร้อมอุปกรณ์สำนักงานที่จำเป็นเหมาะสม
- เจาะสำรวจชั้นดิน พร้อมส่งเอกสารรายการผลการทดสอบ

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม พร้อมย้ายต้นไม้ ย้ายสาธารณูปโภค ปรับพื้นที่ ถมดิน

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ เป็นเงินร้อยละ ๐.๗๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)


- งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ เป็นเงินร้อยละ ๐.๗๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานตอกเสาเข็ม ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ



17/๐๖/๒๕๖๒

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔ เป็นเงินร้อยละ ๑.๐๙ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง
แล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานโครงสร้าง ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕ เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานโครงสร้าง ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง
แล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานโครงสร้าง ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗ เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานโครงสร้าง ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๓๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘ เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานโครงสร้าง ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙ เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานโครงสร้าง ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๖๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๐ เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานโครงสร้าง ชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ



 Director of Public Health, Government of Karnataka

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๑ เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานโครงสร้าง ชั้นหลังคา และห้องเครื่องลิฟต์ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๙๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๒ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๘ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานโครงสร้างบันได แล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานเดินท่อไฟ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบปรับอากาศ พร้อมเดินท่อสารทำความเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๓ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๘ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)


- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานเดินท่อไฟ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบปรับอากาศ พร้อมเดินท่อสารทำความเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๒๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๔ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๘ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานเดินท่อไฟ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบปรับอากาศ พร้อมเดินท่อสารทำความเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๕๐%



Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๕ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๘ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานเดินท่อไฟ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบปรับอากาศ พร้อมเดินท่อสารทำความเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๖ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๘ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานเดินท่อไฟ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบปรับอากาศ พร้อมเดินท่อสารทำความเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๗ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๘ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานเดินท่อไฟ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบปรับอากาศ พร้อมเดินท่อสารทำความเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๘๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๘ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๘ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ ๙๐%

- งานเดินท่อไฟ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบปรับอากาศ พร้อมเดินท่อสารทำความเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๗ และชั้นหลังคา แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๗ และชั้นหลังคา แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๙ เป็นเงินร้อยละ ๐.๖๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง ชั้นห้องเครื่องลิฟต์และชั้นหลังคา แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานมุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๘๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๐ เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)


- งานติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๘๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๑ เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๘๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๒ เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ชั้นที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๘๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๓ เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ชั้นที่ ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๘๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๗๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง


งวดที่ ๒๔ เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ชั้นที่ ๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๘๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๕ เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้



อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ชั้นที่ ๗ และ ชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๗ และ ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ ๘๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๔๐๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๖ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๔ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๗ และ ชั้นห้องเครื่องลิฟต์ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ ๙๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๔๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๗ เป็นเงินร้อยละ ๒.๐๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานติดตั้งผิวพื้น ชั้นที่ ๑-๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ชั้นที่ ๑-๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งแผงอลูมิเนียมพร้อมโครงคร่าวทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งปั้มน้ำระบบประปา พร้อมระบบไฟฟ้าควบคุม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งรางลิฟต์ ระบบลิฟต์โดยสาร พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๔๓๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒๘ เป็นเงินร้อยละ ๑.๗๕ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานติดตั้งผิวพื้น ชั้นที่ ๓-๔ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ชั้นที่ ๓-๔ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบดับเพลิง เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตู้ MDB พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งรางลิฟต์ ระบบลิฟต์โดยสาร พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง



๓๑๐๕๔

งวดที่ ๒๙
แล้วเสร็จดังนี้

เป็นเงินร้อยละ ๑.๓๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานติดตั้งผิวพื้น ชั้นที่ ๕-๖ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ชั้นที่ ๕-๖ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งปั๊มระบบดับเพลิง มอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมระบบวงจรควบคุมไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งแผงจ่ายไฟฟ้า Distribution Board แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ ๓๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๔๖๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๐
แล้วเสร็จดังนี้

เป็นเงินร้อยละ ๑.๑๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานติดตั้งผิวพื้น ชั้นที่ ๗-หลังคา แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานท่อระบบน้ำประปา พร้อมอุปกรณ์ งานวางท่อระบายน้ำ บ่อพักท่อระบายน้ำ ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียรวมภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้ง Load Center แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ ๖๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๔๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๑
แล้วเสร็จดังนี้

เป็นเงินร้อยละ ๒.๒๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานทาสีภายในและภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานราวบันได ราวระเบียง จมูกบันได ม้านั่ง บัวขอบกระถางระเบียง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ ปลั๊ก เต้ารับ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ แผงควบคุม ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบป้องกันฟ้าผ่า ทั้งหมดแล้วเสร็จ


ระยะเวลาดำเนินการ ๕๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๒
แล้วเสร็จดังนี้

เป็นเงินร้อยละ ๑.๔๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (หญิง)

- งานส่วนที่เหลือเพื่อให้ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ และระบบต่างๆของอาคารที่ต้องทดสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ



- งานขออนุญาตเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า , สื่อสาร , ประปา (ถ้ามี) ให้สามารถใช้งานได้ แล้วเสร็จ
- ส่งสรุปผลทดสอบวัสดุทั้งหมด , ส่งบัญชีการขออนุมัติวัสดุทั้งหมด อย่างน้อยประกอบด้วย ประเภท ชนิด ยี่ห้อ รุ่น สี (เบอร์ที่ใช้) ที่อยู่/ติดต่อ ผู้แทนจำหน่าย บริการหลังการขาย พร้อมรวบรวมเอกสารรายละเอียด แคตตาล็อกต่างๆ , เอกสารคู่มือการใช้งาน จัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน ๕ ชุด
- แนบภาพถ่ายแสดงการทำงาน (ก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ) พร้อมไฟล์ลงในแผ่น CD จำนวน ๒ ชุด
- ส่งแบบ As-Built Drawings กระดาษไข A๑ จำนวน ๑ ชุด และ พิมพ์เขียว จำนวน ๕ ชุด พร้อมไฟล์บรรจุลงในแผ่น Hard Drive จำนวน ๒ ชุด
- จัดฝึกอบรมการใช้อาคารและอุปกรณ์ภายในอาคารให้กับเจ้าหน้าที่

ระยะเวลาดำเนินการ ๕๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๓ เป็นเงินร้อยละ ๐.๔๗ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ขาย)

- งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม พร้อมย้ายต้นไม้ ย้ายสาธารณูปโภค ปรับพื้นที่ วางผัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๕๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๔ เป็นเงินร้อยละ ๐.๗๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ขาย)

- งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๕๘๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๕ เป็นเงินร้อยละ ๐.๗๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ขาย)

- งานตอกเสาเข็ม ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๖ เป็นเงินร้อยละ ๑.๐๙ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ขาย)

- งานโครงสร้าง ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๗ เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ขาย)

- งานโครงสร้าง ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๘ เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง
แล้วเสร็จตั้งนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ชาย)

- งานโครงสร้าง ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓๙ เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ชาย)

- งานโครงสร้าง ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๐ เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ชาย)

- งานโครงสร้าง ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๑ เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จจัดตั้ง

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ชาย)

- งานโครงสร้าง ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๐๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๒ เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ชาย)

- งานโครงสร้าง ชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๓ เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ชาย)

- งานโครงสร้าง ชั้นหลังคา และห้องเครื่องลิฟต์ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๓๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๔ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๘ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ชาย)




 Director, Government of India
 New Delhi

- งานโครงสร้างบันได แล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานเดินท่อไฟ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบปรับอากาศ พร้อมเดินท่อสารทำความเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๕ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๘ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ชาย)

- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานเดินท่อไฟ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบปรับอากาศ พร้อมเดินท่อสารทำความเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๖๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๖ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๘ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ชาย)


- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานเดินท่อไฟ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบปรับอากาศ พร้อมเดินท่อสารทำความเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๗ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๘ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ชาย)

- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานเดินท่อไฟ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบปรับอากาศ พร้อมเดินท่อสารทำความเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๙๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๘ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๘ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ขาย)

- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานเดินท่อไฟ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบปรับอากาศ พร้อมเดินท่อสารทำความเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๘๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔๙ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๘ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ขาย)

- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานเดินท่อไฟ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบปรับอากาศ พร้อมเดินท่อสารทำความเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๘๒๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๐ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๘ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ขาย)


- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานเดินท่อไฟ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบปรับอากาศ พร้อมเดินท่อสารทำความเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๗ และชั้นหลังคา แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๗ และชั้นหลังคา แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๘๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๑ เป็นเงินร้อยละ ๐.๖๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ขาย)

- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง ชั้นห้องเครื่องลิฟต์และชั้นหลังคา แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานมุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ



๓๑/๐๗/๒๐๑๕

- งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๘๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๘๕๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๒ เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ชาย)

- งานติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๘๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๘๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๓ เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ชาย)

- งานติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๘๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๘๘๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๔ เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ชาย)

- งานติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ชั้นที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๘๐%




ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๕ เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ชาย)

- งานติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ชั้นที่ ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๘๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๖ เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ชาย)

- งานติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ชั้นที่ ๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๘๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง


งวดที่ ๕๗ เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ชาย)

- งานติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ชั้นที่ ๗ และชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๗ และชั้นหลังคาแล้วเสร็จ ๘๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๘ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๔ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้



อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ขาย)

- งานติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๗ และ ชั้นห้องเครื่องลิฟต์ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ ๙๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๕๙ เป็นเงินร้อยละ ๒.๐๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ขาย)

- งานติดตั้งผิวพื้น ชั้นที่ ๑-๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ชั้นที่ ๑-๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งแฉงอลูมิเนียมพร้อมโครงคร่าวทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งปั้มน้ำระบบประปา พร้อมระบบไฟฟ้าควบคุม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งรางลิฟต์ ระบบลิฟต์โดยสาร พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๗๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖๐ เป็นเงินร้อยละ ๑.๗๕ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ขาย)

- งานติดตั้งผิวพื้น ชั้นที่ ๓-๔ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ชั้นที่ ๓-๔ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบดับเพลิง เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตู้ MDB พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งรางลิฟต์ ระบบลิฟต์โดยสาร พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖๑ เป็นเงินร้อยละ ๑.๓๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ขาย)

- งานติดตั้งผิวพื้น ชั้นที่ ๕-๖ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ชั้นที่ ๕-๖ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งปั้มน้ำระบบดับเพลิง มอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมระบบวงจรควบคุมไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งแผงจ่ายไฟฟ้า Distribution Board แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ ๓๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐๐๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง



๗๗๐๗ ๖๓๐๕๕๔

งวดที่ ๖๒
แล้วเสร็จดังนี้

เป็นเงินร้อยละ ๑.๑๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ขาย)

- งานติดตั้งผิวพื้น ชั้นที่ ๗-หลังคา แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานท่อระบบน้ำประปา พร้อมอุปกรณ์ งานวางท่อระบายน้ำ บ่อพักท่อระบายน้ำ ติดตั้งถึงบ่อบัดน้ำเสียรวมภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้ง Load Center แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ ๖๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖๓
แล้วเสร็จดังนี้

เป็นเงินร้อยละ ๒.๒๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ขาย)

- งานทาสีภายในและภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานราวบันได ราวระเบียง จมูกบันได ม้านั่ง บัวขอบกระถางระเบียง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ ปลั๊ก เต้ารับ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ แผงควบคุม ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบป้องกันฟ้าผ่า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖๔
แล้วเสร็จดังนี้

เป็นเงินร้อยละ ๑.๔๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

อาคารชุดพักอาศัยนักเรียนศิลปาชีพ (ขาย)

- งานส่วนที่เหลือเพื่อให้ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ และระบบต่างๆของอาคารที่ต้องทดสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐๖๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖๕
แล้วเสร็จดังนี้

เป็นเงินร้อยละ ๐.๔๗ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม พร้อมย้ายต้นไม้ ย้ายสาธารณูปโภค ปรับพื้นที่ วางผัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๕๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๖๖
แล้วเสร็จดังนี้

เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๙ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

Don't make any more

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานโครงสร้าง ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๐๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗๔ เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๗ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานโครงสร้าง ชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗๕ เป็นเงินร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๓๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗๖ เป็นเงินร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานโครงสร้างหลังคา ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างบันได แล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗๗ เป็นเงินร้อยละ ๐.๔๘ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่


- งานมุงหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานเดินท่อไฟ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบปรับอากาศ พร้อมเดินท่อสารทำความเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๖๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗๘ เป็นเงินร้อยละ ๐.๒๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%



- งานเดินท่อไฟ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบปรับอากาศ พร้อมเดินท่อสารทำความเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๗๙ เป็นเงินร้อยละ ๐.๒๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานเดินท่อไฟ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบปรับอากาศ พร้อมเดินท่อสารทำความเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๙๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘๐ เป็นเงินร้อยละ ๐.๒๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานเดินท่อไฟ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบปรับอากาศ พร้อมเดินท่อสารทำความเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๕๐%


ระยะเวลาดำเนินการ ๘๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘๑ เป็นเงินร้อยละ ๐.๒๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานเดินท่อไฟ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบปรับอากาศ พร้อมเดินท่อสารทำความเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๘๒๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘๒ เป็นเงินร้อยละ ๐.๒๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานเดินท่อไฟ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบปรับอากาศ พร้อมเดินท่อสารทำความเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๘๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘๓ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๒ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง ชั้นที่ ๗ ถึงชั้นหลังคา แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานเดินท่อไฟ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบปรับอากาศ พร้อมเดินท่อสารทำความเย็นและท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๗ และชั้นหลังคา แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๗ และชั้นหลังคาแล้วเสร็จ ๕๐% และ ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๘๕๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘๔ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่


- งานติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๘๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๘๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘๕ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%



- งานตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๘๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๘๘๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘๖ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

- งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่
- งานติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๐%
 - งานตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๐%
 - งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๐%
 - งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ชั้นที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๘๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง


งวดที่ ๘๗ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

- งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่
- งานติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๙๐%
 - งานตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๙๐%
 - งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๙๐%
 - งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ชั้นที่ ๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๘๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘๘ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

- งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่
- งานติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๙๐%
 - งานตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๙๐%
 - งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๙๐%
 - งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ชั้นที่ ๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๘๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๘๙ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๖ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานร้อยสายระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบ MATV ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ชั้นที่ ๗ และชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ภายในอาคาร ชั้นที่ ๗ และชั้นหลังคาแล้วเสร็จ ๘๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙๐ เป็นเงินร้อยละ ๐.๒๘ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานติดตั้งวงกบและบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๗ และ ชั้นห้องเครื่องลิฟต์ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานตกแต่งผิวผนัง ชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ ๙๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙๑ เป็นเงินร้อยละ ๐.๗๗ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานติดตั้งผิวพื้น ชั้นที่ ๑-๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ชั้นที่ ๑-๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งแผงอลูมิเนียมพร้อมโครงเคร่า กรอบอลูมิเนียม Cladding ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งปั้มน้ำระบบประปา พร้อมระบบไฟฟ้าควบคุม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งรางลิฟต์ ระบบลิฟต์โดยสาร พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๗๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙๒ เป็นเงินร้อยละ ๐.๙๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานติดตั้งผิวพื้น ชั้นที่ ๓-๔ แล้วเสร็จ ๙๐%




- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ชั้นที่ ๓-๔ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบดับเพลิง เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งแผงสวิทช์ไฟฟ้าประธาน แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งรางลิฟต์ ระบบลิฟต์โดยสาร พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙๓ เป็นเงินร้อยละ ๐.๗๙ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานติดตั้งผิวพื้น ชั้นที่ ๕-๖ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ชั้นที่ ๕-๖ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งปั๊มระบบดับเพลิง มอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมระบบวงจรควบคุมไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ ๓๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐๐๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙๔ เป็นเงินร้อยละ ๑.๐๔ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานติดตั้งผิวพื้น ชั้นที่ ๗-หลังคา แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ชั้นที่ ๗ แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานท่อระบบน้ำประปา พร้อมอุปกรณ์ งานวางท่อระบายน้ำ บ่อพักท่อระบายน้ำ ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียรวมภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งแผงสวิทช์ไฟฟ้าจ่ายไฟสำรอง แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ ๖๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙๕ เป็นเงินร้อยละ ๑.๓๒ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานทาสีภายในและภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานราวบันได ราวระเบียง จมูกบันได ม้านั่ง บัวขอบกระถางระเบียง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งแผงสวิทช์ไฟฟ้าย่อย แล้วเสร็จ ๙๐%
- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิทช์ ปลั๊ก เต้ารับ พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งอุปกรณ์ แผงควบคุม ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบป้องกันฟ้าผ่า ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง




งวดที่ ๙๖ เป็นเงินร้อยละ ๑.๑๕ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานอาคารชุดพักอาศัยอาจารย์และเจ้าหน้าที่

- งานส่วนที่เหลือเพื่อให้ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ และระบบต่างๆของอาคารที่ต้องทดสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐๖๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙๗ เป็นเงินร้อยละ ๐.๖๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานผังบริเวณ

- งานวางผังบริเวณ พร้อมงานถมดินสระน้ำ แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙๘ เป็นเงินร้อยละ ๐.๖๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานผังบริเวณ

- งานวางผังบริเวณ พร้อมงานถมดินสระน้ำ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๙๙ เป็นเงินร้อยละ ๐.๔๘ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานผังบริเวณ

- งานตอกเสาเข็ม A เชื่อมรอบสระน้ำ แล้วเสร็จ ๑๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๐๐ เป็นเงินร้อยละ ๐.๔๘ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานผังบริเวณ

- งานตอกเสาเข็ม A เชื่อมรอบสระน้ำ แล้วเสร็จ ๒๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง


งวดที่ ๑๐๑ เป็นเงินร้อยละ ๐.๔๘ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานผังบริเวณ

- งานตอกเสาเข็ม A เชื่อมรอบสระน้ำ แล้วเสร็จ ๓๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๓๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๐๒ เป็นเงินร้อยละ ๐.๔๘ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้



ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๖๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๙๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๒๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

Donde neta para 2005

- งานตอกเสาเข็ม B เชื่อมรอบสระน้ำ แล้วเสร็จ ๑๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๑๐ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๙ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานผังบริเวณ

- งานตอกเสาเข็ม B เสร็จรอบสระน้ำ แล้วเสร็จ ๒๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๑๑ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๙ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานผังบริเวณ

- งานตอกเสาเข็ม B เชื่อมรอบสระน้ำ แล้วเสร็จ ๓๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๘๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๑๒ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๙ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานผังบริเวณ

- งานตอกเสาเข็ม B เชื่อมรอบสระน้ำ แล้วเสร็จ ๔๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๑๓ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๙ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งนี้

งานปัจฉิมบริเวณ

- งานตอกเสาเข็ม B เสร็จรอบสระน้ำ แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๑๔ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๙ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งนี้

งานพิมพ์: เรือเหาะ

- งานตอกเสาเข็ม B เชื้อนรอบสระน้ำ แล้วเสร็จ ๖๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๑๕ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๙ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง
แล้วเสร็จตั้งนี้

งานผังบริเวณ

- งานตอกเสาเข็ม B เชื่อมรอบสระน้ำ แล้วเสร็จ ๗๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๑๖ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๙ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จถึงขั้น



21/11/2015

งานผังบริเวณ

- งานตอกเสาเข็ม B เชื่อมรอบสระน้ำ แล้วเสร็จ ๘๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๑๗ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๙ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานผังบริเวณ

- งานตอกเสาเข็ม B เชื่อมรอบสระน้ำ แล้วเสร็จ ๙๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๗๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๑๘ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๙ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานผังบริเวณ

- งานตอกเสาเข็ม B เชื่อมรอบสระน้ำ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๑๙ เป็นเงินร้อยละ ๐.๖๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานผังบริเวณ

- งานติดตั้งแผ่นกันดิน ค.ส.ล. หล่อคานรัดหัวเสาเข็ม (เชื่อมรอบสระน้ำ) แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๔๐๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๒๐ เป็นเงินร้อยละ ๐.๖๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานผังบริเวณ

- งานติดตั้งแผ่นกันดิน ค.ส.ล. หล่อคานรัดหัวเสาเข็ม (เชื่อมรอบสระน้ำ) ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผ่นใยสังเคราะห์ (เชื่อมรอบสระน้ำ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๔๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๒๑ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานผังบริเวณ

- งานถมทรายหลังเขื่อน (เชื่อมรอบสระน้ำ) แล้วเสร็จ ๕๐%


ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๒๒ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานผังบริเวณ

- งานถมทรายหลังเขื่อน (เชื่อมรอบสระน้ำ) ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๔๖๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง



งวดที่ ๑๒๓ เป็นเงินร้อยละ ๐.๖๒ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานฝังบริเวณ

- งานหินทิ้งหน้าเขื่อน (เขื่อนรอบสระน้ำ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานถมดินหลังเขื่อน (เขื่อนรอบสระน้ำ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๔๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๒๔ เป็นเงินร้อยละ ๑.๐๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานฝังบริเวณ

- งานตอกเสาเข็ม A เขื่อนริมคลอง แล้วเสร็จ ๑๕%

ระยะเวลาดำเนินการ ๕๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๒๕ เป็นเงินร้อยละ ๑.๐๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานฝังบริเวณ

- งานตอกเสาเข็ม A เขื่อนริมคลอง แล้วเสร็จ ๓๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๕๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๒๖ เป็นเงินร้อยละ ๑.๐๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานฝังบริเวณ

- งานตอกเสาเข็ม A เขื่อนริมคลอง แล้วเสร็จ ๔๕%

ระยะเวลาดำเนินการ ๕๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๒๗ เป็นเงินร้อยละ ๑.๐๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานฝังบริเวณ

- งานตอกเสาเข็ม A เขื่อนริมคลอง แล้วเสร็จ ๖๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๒๘ เป็นเงินร้อยละ ๑.๐๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานฝังบริเวณ

- งานตอกเสาเข็ม A เขื่อนริมคลอง แล้วเสร็จ ๗๕%

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๒๙ เป็นเงินร้อยละ ๑.๐๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานฝังบริเวณ

- งานตอกเสาเข็ม A เขื่อนริมคลอง แล้วเสร็จ ๙๐%



ระยะเวลาดำเนินการ ๖๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๓๐ เป็นเงินร้อยละ ๑.๕๖ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานผังบริเวณ

- งานดอกเสาเข็ม A เชื้อนริมคลอง ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานดอกเสาเข็ม B เชื้อนริมคลอง แล้วเสร็จ ๑๕%

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๓๑ เป็นเงินร้อยละ ๐.๘๕ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานผังบริเวณ

- งานดอกเสาเข็ม B เชื่อมริมคลอง แล้วเสร็จ ๓๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๐๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๓๒ เป็นเงินร้อยละ ๐.๘๕ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานผังบริเวณ

- งานตอกเสาเข็ม B เชื้อนริมคลอง แล้วเสร็จ ๔๕%

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๓๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๓๓ เป็นเงินร้อยละ ๐.๘๕ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานผังบริเวณ

- งานดอกเสาเข็ม B เชื่อมริมคลอง แล้วเสร็จ ๖๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๒๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๓๔ เป็นเงินร้อยละ ๐.๘๕ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานฝังบริเวณ

- งานตอกเสาเข็ม B เชื้อนริมคลอง แล้วเสร็จ ๗๕%

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๓๕ เป็นเงินร้อยละ ๐.๘๕ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานผังบริเวณ

- งานตอกเสาเข็ม B เสร็จเรียบร้อย แล้วเสร็จ ๙๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๘๒๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๓๖ เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๗ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานผังบริเวณ



2. ^{1770A}
Dinde

இதற்கு

- งานตอกเสาเข็ม B เชื้อนริมคลอง ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
ระยะเวลาดำเนินการ ๘๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๓๗ เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๔ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง
แล้วเสร็จดังนี้

งานฝังบริเวณ

- งานติดตั้งแผ่นกันดิน ค.ส.ล. หล่อคานรัดหัวเสาเข็ม (เชื้อนริมคลอง) แล้วเสร็จ ๓๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๘๕๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๓๘ เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๔ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง
แล้วเสร็จดังนี้

งานฝังบริเวณ

- งานติดตั้งแผ่นกันดิน ค.ส.ล. หล่อคานรัดหัวเสาเข็ม (เชื้อนริมคลอง) แล้วเสร็จ ๖๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๘๗๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๓๙ เป็นเงินร้อยละ ๐.๕๔ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง
แล้วเสร็จดังนี้

งานฝังบริเวณ

- งานติดตั้งแผ่นกันดิน ค.ส.ล. หล่อคานรัดหัวเสาเข็ม (เชื้อนริมคลอง) แล้วเสร็จ ๙๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๘๘๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๔๐ เป็นเงินร้อยละ ๐.๒๑ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง
แล้วเสร็จดังนี้

งานฝังบริเวณ

- งานติดตั้งแผ่นกันดิน ค.ส.ล. หล่อคานรัดหัวเสาเข็ม (เชื้อนริมคลอง) ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานติดตั้งแผ่นใยสังเคราะห์ (เชื่อนรอบสระน้ำ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๔๑ เป็นเงินร้อยละ ๐.๖๓ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง
แล้วเสร็จดังนี้

งานฝังบริเวณ

- งานถมทรายหลังเชื่อน (เชื่อนรอบสระน้ำ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๔๒ เป็นเงินร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง
แล้วเสร็จดังนี้

งานฝังบริเวณ

- งานถมดินหลังเชื่อน (เชื่อนรอบสระน้ำ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๔๓ เป็นเงินร้อยละ ๐.๔๒ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานฝังบริเวณ

- งานวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก วางท่อประปา ฝังบริเวณ แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๔๔ เป็นเงินร้อยละ ๐.๔๒ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานฝังบริเวณ

- งานวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก วางท่อประปา ฝังบริเวณ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๔๕ เป็นเงินร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานฝังบริเวณ

- งานถนน ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๗๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๔๖ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๗ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานฝังบริเวณ

- งานทางเดินเชื่อมอาคาร แล้วเสร็จ ๕๐%

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๔๗ เป็นเงินร้อยละ ๐.๓๗ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานฝังบริเวณ

- งานทางเดินเชื่อมอาคาร ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐๐๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๔๘ เป็นเงินร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานฝังบริเวณ

- งานติดตั้งโคมไฟฟ้าฝังบริเวณ แผงควบคุม พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ ๕๐%


ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๔๙ เป็นเงินร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานฝังบริเวณ

- งานติดตั้งโคมไฟฟ้าฝังบริเวณ แผงควบคุม พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐๓๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง



งวดที่ ๑๕๐ เป็นเงินร้อยละ ๐.๗๙ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

งานผังบริเวณ

- งานส่วนที่เหลือเพื่อให้ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า และระบบต่างๆ ที่ต้องทดสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐๖๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๕๑ เป็นเงินร้อยละ ๑.๐๐ ของค่าจ้างตามสัญญา โดยจะจ่ายต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จดังนี้

- งานอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดของโครงการให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ
- งานรื้อย้ายสำนักงานชั่วคราว ทำความสะอาดบริเวณให้เรียบร้อย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานขออนุญาตเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า , สื่อสาร , ประปา (ถ้ามี) ให้สามารถใช้งานได้ แล้วเสร็จ
- ส่งสรุปผลทดสอบวัสดุทั้งหมด , ส่งบัญชีการขออนุมัติวัสดุทั้งหมด อย่างน้อยประกอบด้วย ประเภท ชนิด ยี่ห้อ รุ่น สี (เบอร์ที่ใช้) ที่อยู่/ติดต่อ ผู้แทนจำหน่าย บริการหลังการขาย พร้อมรวบรวมเอกสารรายละเอียด แคตตาล็อกต่างๆ , เอกสารคู่มือการใช้งาน จัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน ๕ ชุด
- แนบภาพถ่ายแสดงการทำงาน (ก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ) พร้อมไฟล์ลงในแผ่น CD จำนวน ๒ ชุด
- ส่งแบบ As-Built Drawings กระดาษ A๑ จำนวน ๑ ชุด และ พิมพ์เขียว จำนวน ๕ ชุด พร้อมไฟล์บรรจุลงในแผ่น Hard Drive จำนวน ๒ ชุด
- จัดฝึกอบรมการใช้อาคารและอุปกรณ์ภายในอาคารให้กับเจ้าหน้าที่

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

๙. วงเงินในการจัดหา

เงินงบประมาณโครงการ เป็นเงิน ๖๐๘,๕๑๖,๐๐๐.- บาท (-หกร้อยแปดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน-) ได้มาจากเงินงบประมาณดังนี้

(๑) ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ เป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๓๔๑,๘๐๐.- บาท

(๒) ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ เป็นเงินจำนวน ๒๘๔,๓๐๑,๖๐๐.- บาท


(๓) ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ เป็นเงินจำนวน ๒๒๓,๘๗๒,๖๐๐.- บาท

ราคากลางงานก่อสร้าง เป็นเงิน ๖๐๘,๕๑๖,๐๐๐.- บาท (-หกร้อยแปดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน-)

๑๐. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิचारณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิचारณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่

สถานที่ติดต่อ กลุ่มบริหารงานพัสดุ สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐



๓๐๕๕

โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๓๐๕๑

โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๓๐๕๑

เว็บไซต์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.alro.go.th

ส่งข้อเสนอแนะ วิจัยรณ หรือแสดงความคิดเห็นได้ที่ e-mail :

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจัยรณ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ
วิจัยรณ หรือมีความเห็นด้วย ทั้งนี้ ในวันสุดท้ายของการส่งข้อเสนอแนะ วิจัยรณ หรือแสดงความคิดเห็นให้ส่งได้
ภายในเวลาราชการ (๑๖.๓๐ น.)



 กฤษณ์ วิจัยรณ