

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบน้ำชลประทานจุลภาค นิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน (กล้วยหอม) ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ๔๐ ราย ๑๒๐ ไร่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบน้ำชลประทานจุลภาค นิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน (กล้วยหอม) ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ๔๐ ราย ๑๒๐ ไร่ จำนวน ๑ แห่ง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๙๙๘,๑๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบน้ำชลประทานจุลภาค นิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน (กล้วยหอม) ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ปริมาณงาน ๔๐ ราย ๑๒๐ ไร่
 - ๕.๑ แบบสรุปประมาณราคางาน จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบแสดงรายละเอียดประมาณราคางาน (แบบ ปร.๔) จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ ๒๘๙๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘
 - ๖.๑ นายทอม เชี่ยวชูกุล นายช่างสำรวจชำนาญงาน ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายปราโมทย์ ไสจุล นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ กรรมการ
 - ๖.๓ นายชาญชัย ชาตรีณฤมิต นิติกรชำนาญการ กรรมการ

สรุปประมาณราคางาน (จ้างเหมา)

แบบเลขที่ ๓๗๐๑๓๐๑-๐๑๑-๕๖

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบน้ำชลประทานจุลภาค นิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน (กล้วยหอม) ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร ปริมาณงาน ๔๐ ราย ๑๒๐ ไร่
หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ส.ป.ก.ชุมพร) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคางาน (บาท)		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมราคางาน	
๑	งานก่อสร้างระบบน้ำชลประทานจุลภาค	๓	ไร่		๓๗,๐๘๐.๕๐	ราคาน้ำมันดีเซล
๒	งานก่อสร้างระบบน้ำชลประทานจุลภาค	๑๒๐	ไร่		๑,๔๘๓,๒๒๐.๐๐	(๒๓.๐๐ - ๒๓.๙๙ บาท/ลิตร)
๓	Factor F ๑.๓๔๗๒-๑ = ๐.๓๔๗๒				๕๑๔,๙๗๓.๙๘	
๔	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				๑,๙๙๘,๑๙๓.๙๘	
๕	ขอปรับเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง				๑,๙๙๘,๑๐๐.๐๐	
เป็นเงิน (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)						

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายทอม เชื้อวสุกุล)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายปราโมทย์ ไสจุล)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชาญชัย ชำตรีนฤมิตร)
นิติกรชำนาญการ

รายละเอียดประมาณราคางาน (จ้างเหมา)

แบบเลขที่ ๓๗๐๓๓๐๑-๐๑๑-๕๖

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบน้ำชลประทานจุฬาภรณ์ นิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน (กล้วยหอม) ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร ปริมาณงาน ๔๐ ราย ๑๒๐ ไร่

หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ส.ป.ก.ชุมพร) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
๑	งานระบบท่อ								
๑.๑	ท่อ PVC ขนาด ๒.๕" ขึ้น ๘.๕"	๓๖.๐๐	เมตร	๖๐.๐๔	๒,๑๖๑.๔๔	-	-	๒,๑๖๑.๔๔	ราคามันดีเซล (๒๓.๐๐ - ๒๓.๙๙ บาท/ลิตร)
๑.๒	ท่อ PVC ขนาด ๒" ขึ้น ๘.๕"	๓๒.๐๐	เมตร	๓๗.๘๕	๑,๒๑๑.๒๐	-	-	๑,๒๑๑.๒๐	
๑.๓	ท่อ LDPE ๒๐ มม. PN๔	๒,๕๐๐.๐๐	เมตร	๕.๕๐	๑๓,๗๕๐.๐๐	-	-	๑๓,๗๕๐.๐๐	
๑.๔	ท่อ LDPE ๒๐ มม. PN๔ สำหรับสำรองให้กับเกษตรกร	๕๐.๐๐	เมตร	๕.๕๐	๒๗๕.๐๐	-	-	๒๗๕.๐๐	
๒	งานหัวน้ำหยด								
๒.๑	หัวน้ำหยด ๘ ลิตร/ชั่วโมง รุ่นปรับขีดหยดแรงดัน	๑,๒๗๕	ตัว	๓.๕๐	๔,๔๖๒.๕๐	-	-	๔,๔๖๒.๕๐	
๒.๒	หัวน้ำหยด ๘ ลิตร/ชั่วโมง สำหรับสำรองให้กับเกษตรกร	๕๐	ตัว	๓.๕๐	๑๗๕.๐๐	-	-	๑๗๕.๐๐	
๓	งานชุดควบคุมหัวแปลง								
๓.๑	กรองเศษดินตะกอน ๑๒๐ Mech ขนาด ๒"	๒	ตัว	๑,๐๕๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	-	-	๒,๑๐๐.๐๐	
๓.๒	บอลวาล์ว PVC ขนาด ๒.๕"	๒	ตัว	๒๖๕.๐๐	๕๓๐.๐๐	-	-	๕๓๐.๐๐	
๓.๓	บอลวาล์ว PVC ขนาด ๒"	๑	ตัว	๑๙๐.๐๐	๑๙๐.๐๐	-	-	๑๙๐.๐๐	
๓.๔	Air Release Valve ขนาด ๑"	๑	ตัว	๑,๑๕๐.๐๐	๑,๑๕๐.๐๐	-	-	๑,๑๕๐.๐๐	
๓.๕	ข้อต่อตรงเกลียวนอก ขนาด ๒.๕"	๒	ตัว	๓๗.๐๐	๗๔.๐๐	-	-	๗๔.๐๐	
๓.๖	ข้อต่อตรงเกลียวนอก ขนาด ๒"	๔	ตัว	๑๙.๐๐	๗๖.๐๐	-	-	๗๖.๐๐	
๓.๗	ข้อต่อตรงเกลียวใน ขนาด ๒"	๔	ตัว	๓๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	-	-	๑๒๐.๐๐	
๓.๘	สามทาง ๒.๕"	๒	ตัว	๙๑.๙๐	๑๘๓.๘๐	-	-	๑๘๓.๘๐	
๓.๙	ข้อต่อตรงลด ๒.๕" - ๒"	๔	ตัว	๓๗.๐๐	๑๔๘.๐๐	-	-	๑๔๘.๐๐	
๓.๑๐	ข้องอ ขนาด ๒"	๔	ตัว	๓๔.๘๙	๑๓๙.๕๖	-	-	๑๓๙.๕๖	
๓.๑๑	ข้องอ ขนาด ๒.๕"	๒	ตัว	๖๑.๓๗	๑๒๒.๗๔	-	-	๑๒๒.๗๔	
๓.๑๒	ยูเนียน ขนาด ๒.๕"	๑	ตัว	๓๔๕.๐๐	๓๔๕.๐๐	-	-	๓๔๕.๐๐	
๓.๑๓	ยูเนียน ขนาด ๒"	๒	ตัว	๑๗๕.๐๐	๓๕๐.๐๐	-	-	๓๕๐.๐๐	

35/10/58

รายละเอียดประมาณราคางาน (จ้างเหมา)

แบบเลขที่ ๓๗๐๑๓๐๑-๐๑๑-๕๖

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ นิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน (กล้วยหอม) ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร ปริมาณงาน ๔๐ ราย ๑๒๐ ไร่
หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ส.ป.ก.ชุมพร) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
๔	งานขุดวางลวดคลุม								
	สามทางลด ๒.๕" - ๑"	๑๔	ตัว	๑๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	-	-	๑,๔๐๐.๐๐	ราคามันดีเซล (๒๓.๐๐ - ๒๓.๙๙ บาท/ลิตร)
	สามทางลด ๒" - ๑"	๑๗	ตัว	๕๕.๐๐	๙๓๕.๐๐	-	-	๙๓๕.๐๐	
	บอสลวด PVC ขนาด ๑"	๓๑	ตัว	๔๓.๐๐	๑,๓๓๓.๐๐	-	-	๑,๓๓๓.๐๐	
	ข้อต่อเกลียวใน ๑"	๓๑	ตัว	๙.๐๐	๒๗๙.๐๐	-	-	๒๗๙.๐๐	
	ข้อต่อเกลียวนอก - ใน ๑" - ๓/๔"	๓๑	ตัว	๑๕.๐๐	๔๖๕.๐๐	-	-	๔๖๕.๐๐	
	ข้อต่อสามทางแปลงเกลียวนอก PE ๒๐ x ๓/๔" x ๒๐	๓๑	ตัว	๕.๕๐	๑๗๐.๕๐	-	-	๑๗๐.๕๐	
๕	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ ระบบน้ำหยด	๑	ชุด	เหมารวม	-	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	
๖	ป้ายโครงการ	๑	แห่ง	เหมารวม	-	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	
	รวมเงินค่าก่อสร้างจำนวน ๓ ไร่ (๑+๒+๓+๔+๕+๖)							๓๗,๑๒๙.๕๔	
	รวมเงินค่าก่อสร้างจำนวน ๑๒๐ ไร่							๑,๔๔๓,๒๒๐.๐๐	

๓๗,๑๒๙.๕๔

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายทอม เชี่ยวสกุล)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายปรโมทย์ ไสจุล)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชาญชัย ชวดรินมิตร)
นิติกรชำนาญการ