

ตารางประมาณราคาก่อสร้าง อาคารเรียนรู๋_๕๗ (ชนิดดอกเข็ม) .

ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


เลขที่แบบ ๐๘๐๒๖๐๒ - ๐๐๓ - ๕๗

หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด)

ลำดับที่	รายการ	จาก BOQ แผ่นที่	จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
	อาคารเรียนรู๋_๕๗ (เลขที่แบบ ๐๐๐๐๖๘๐-๐๑๒-๕๗)			
	ส่วนที่ ๑ ค่างาน (ทุน)			
๑	กลุ่มงานที่ ๑			
๑.๑	หมวดงานวิศวกรรม	๑-๒	๑๗๗,๔๙๙.๙๔	
๑.๒	หมวดงานสถาปัตยกรรม	๒-๔	๑๘๕,๗๘๒.๒๘	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ ๑		๓๖๓,๒๘๒.๒๒	
๒	ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของ FACTOR F ๑.๒๗๒๖ [=(ค่า FACTOR F - ๑) * ข้อ ๑.]		๙๙,๐๓๐.๗๓	
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมดคือ ข้อ ๑.+๒		๔๖๒,๓๑๒.๙๕	
	รวมเป็นค่าก่อสร้างประมาณ		๔๖๒,๐๐๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น		๔๖๒,๐๐๐.๐๐	
(สี่แสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)				


(นายอรสิต ครอบพิบูลย์)
นายช่างสำรวจอาวุโส


(นายบพิตร ณ วงค์)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ


(นายสุพจน์ ใจสุภาพ)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างอาคารเรียนรู้อาคาร ๕๗ ชนิดดอกเข็ม

แบบเลขที่ ๐๘๐๒๖๐๒-๐๐๓-๕๗

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด)

เมื่อวันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

คำนวณราคากลางโดย นายอรรถพร ควรพิบูลย์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ก	หมวดงานวิศวกรรม								๑๗๗,๔๔๙.๔๔
๑	งานฐานราก								
๑.๑	ดินถม ๖.๕๐ * ๑๑.๐๐ ม. สูง ๐.๒๐ ม.	๒๒.๘๘	ลบ.ม.	๒๗๐.๐๐	๖,๑๗๗.๖๐	-	-	๖,๑๗๗.๖๐	
๑.๒	บดอัดดิน ๘๕% ตาม Standard proctor compaction test	๑๔.๓๐	ลบ.ม.	-	-	๓๓.๑๘	๔๗๔.๔๗	๔๗๔.๔๗	
๑.๓	ตีฝัງ	๕๐.๐๐	ตร.ม.	L.S.	๐	๓๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
๑.๔	เสาเข็ม คอ.ร.HP-๑๕ ยาว ๖.๐๐ ม.	๓๖.๐๐	ต้น	๕๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๗๑.๐๐	๖,๑๕๖.๐๐	๒๔,๑๕๖.๐๐	
๑.๕	ขุดดินฐานรากและกลับคืน	๑๔.๐๖	ลบ.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๑,๗๕๗.๕๐	๑,๗๕๗.๕๐	
๑.๖	ทรายหยาบรองกันฐานราก	๐.๓๑	ลบ.ม.	๑๘๖.๙๑	๕๗.๙๔	๙๑.๐๐	๒๘.๒๑	๘๖.๑๕	
๑.๗	คอนกรีต ๑ : ๓ : ๕ รองกันฐานราก	๐.๓๑	ลบ.ม.	๑,๔๔๓.๑๔	๔๖๒.๘๗	๓๙๘.๐๐	๑๒๓.๓๘	๕๘๖.๒๕	
๑.๘	คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	๑.๕๗	ลบ.ม.	๑,๗๕๗.๐๑	๒,๗๕๘.๕๑	๔๙๕.๐๐	๗๗๗.๑๕	๓,๕๓๕.๖๖	
๑.๙	เหล็กเสริม								
	- RB ๖ มม.	๕.๓๒	กก.	๒๓.๕๘	๑๒๕.๔๕	๓.๔๐	๑๘.๐๙	๑๔๓.๕๓	
	- DB ๑๒ มม.	๗๕.๐๐	กก.	๒๓.๒๔	๑,๗๔๓.๐๐	๓.๔๐	๒๕๕.๐๐	๑,๙๙๘.๐๐	
๑.๑๐	ลวดผูกเหล็ก	๑.๔๕	กก.	๓๕.๐๕	๕๐.๘๒	-	-	๕๐.๘๒	
๑.๑๑	ไม้แบบ (คิด ๕๐%)	๑๒.๐๐	ตร.ม.	๓๔๐.๐๐	๔,๐๘๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑,๕๙๖.๐๐	๕,๖๗๖.๐๐	๔๖,๑๔๑.๙๙
๒	งานโครงสร้าง เสา คาน พื้น ค.ส.ล.								
๒.๑	คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	๗.๒๑	ลบ.ม.	๑,๗๕๗.๐๑	๑๒,๖๖๘.๐๔	๔๙๕.๐๐	๓,๕๖๘.๙๕	๑๖,๒๓๖.๙๙	
๒.๒	เหล็กเสริม								
	- RB ๖ มม.	๕๔.๒๗	กก.	๒๓.๕๘	๑,๒๗๙.๖๙	๓.๔๐	๑๘๔.๕๒	๑,๔๖๔.๒๐	
	- RB ๙ มม.	๒๑๐.๘๓	กก.	๒๕.๔๙	๕,๓๗๔.๐๖	๓.๔๐	๗๑๖.๘๒	๖,๐๙๐.๘๘	
	- DB ๑๒ มม.	๑๑๖.๗๗	กก.	๒๓.๒๔	๒,๗๑๓.๗๓	๓.๔๐	๓๙๗.๐๒	๓,๑๑๐.๗๕	
	- DB ๑๖ มม.	๑๑๐.๔๖	กก.	๒๔.๐๔	๒,๖๕๕.๔๖	๓.๔๐	๓๗๕.๕๖	๓,๐๓๑.๐๒	
๒.๓	ลวดผูกเหล็ก	๘.๘๖	กก.	๓๕.๐๕	๓๑๐.๕๔	-	-	๓๑๐.๕๔	
๒.๔	ไม้แบบ (คิด ๕๐%)	๕๐.๘๐	ตร.ม.	๓๔๐.๐๐	๑๗,๒๗๒.๐๐	๑๓๓.๐๐	๖,๗๕๖.๔๐	๒๔,๐๒๘.๔๐	
๒.๕	ทรายถมอัดแน่น	๒.๑๐	ลบ.ม.	๑๘๖.๙๑	๓๙๒.๕๑	๙๑.๐๐	๑๙๑.๑๐	๕๘๓.๖๑	๕๔,๘๕๖.๔๐

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๓	งานโครงหลังคา								
๓.๑	อะเสเหล็ก C-๑๐๐* ๕๐ * ๒๐ - ๒.๓ มม.	๒๕.๘๐	ม.	๑๐๖.๗๗	๒,๗๕๔.๖๗	๓๓.๒๙	๘๕๘.๘๘	๓,๖๑๓.๕๕	
๓.๒	จันทันเหล็ก C-๑๐๐* ๕๐ * ๒๐ - ๒.๓ มม.	๖๔.๑๙	ม.	๑๐๖.๗๗	๖,๘๕๓.๕๗	๓๓.๒๙	๒,๑๓๖.๘๙	๘,๙๙๐.๔๕	
๓.๓	แปเหล็ก C- ๗๕ * ๔๕ * ๑๕ มม.	๑๑๖.๔๖	ม.	๙๘.๙๕	๑๑,๕๒๓.๗๒	๒๙.๗๕	๓,๔๖๔.๖๙	๑๔,๙๘๘.๔๐	
๓.๔	อกไก่เหล็ก ๒C-๑๐๐ * ๕๐ * ๒๐ - ๒.๓ มม.	๗.๗๓	ม.	๒๑๓.๕๔	๑,๖๕๐.๖๖	๖๖.๕๘	๕๑๔.๖๖	๒,๑๖๕.๓๓	
๓.๕	ซื่อเหล็ก ๒C - ๑๐๐ * ๕๐ * ๒๐ - ๓.๒ มม.	๑๖.๘๐	ม.	๓๑๒.๖๗	๕,๒๕๒.๘๖	๙๖.๓๓	๑,๖๑๘.๓๔	๖,๘๗๑.๒๐	
๓.๖	ดิ่งเหล็ก ๒C - ๑๐๐ * ๕๐ * ๒๐ - ๒.๓ มม.	๖.๔๘	ม.	๒๑๓.๕๔	๑,๓๘๓.๗๔	๖๖.๕๘	๔๓๑.๔๔	๑,๘๑๕.๑๘	
๓.๗	เหล็กรับจันทัน C-๑๐๐ * ๕๐ * ๒๐ - ๒.๓ มม.	๖.๒๐	ม.	๑๐๖.๗๗	๖๖๑.๘๗	๓๓.๒๙	๒๐๖.๔๐	๘๖๘.๒๗	
๓.๘	ตะเข้สันเหล็ก C-๑๐๐ * ๕๐ * ๒๐ - ๒.๓ มม.	๑๐.๘๔	ม.	๑๐๖.๗๗	๑,๑๕๗.๓๙	๓๓.๒๙	๓๖๐.๘๖	๑,๕๑๘.๒๕	
๓.๙	กระเบื้องหลังคาลอนคูสีเขียว	๒๑๐.๐๐	แผ่น	๕๙.๖๐	๑๒,๕๑๖.๐๐	๑๐.๔๕	๒,๑๙๔.๕๐	๑๔,๗๑๐.๕๐	
๓.๑๐	ครอบสันโค้ง	๔๒	แผ่น	๕๙.๖๐	๒,๕๐๓.๒๐	๑๐.๔๕	๔๓๘.๙๐	๒,๙๔๒.๑๐	
๓.๑๑	เชิงชายไม้เฌอร่า ขนาด ๑๗*๑๕๐ มม. + ไม้ปิดกันนกสำหรับกระเบื้องลอนคู่ ทาสี	๒๕.๘๐	ม.	๒๓๑.๐๐	๕,๙๕๙.๘๐	๖๙.๐๐	๑,๗๘๐.๒๐	๗,๗๔๐.๐๐	
๓.๑๒	บันลม + บัวบันลมไม้เฌอร่า ๑๗ * ๑๕๐ มม. ทาสี	๑๐.๘๐	ม.	๒๓๑.๐๐	๒,๔๙๔.๘๐	๖๙.๐๐	๗๔๕.๒๐	๓,๒๔๐.๐๐	
๓.๑๓	ผ ๔ - ผนังปิดหน้าจั่วไม้เฌอร่า รุ่นวิจิตรโกสน โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ๒*๒" ทาสี	๑๒.๐๖	ตร.ม.	L.S.	-	๕๘๓.๖๐	๗,๐๓๘.๒๒	๗,๐๓๘.๒๒	๗๖,๕๐๑.๕๕
ข	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
๑	งานพื้น								
๑.๑	พ๑ - ทำผิวขัดมันผสมสี	๑๘.๘๒	ตร.ม.	๙๒.๐๐	๑,๗๓๑.๔๔	๘๕.๐๐	๑,๕๙๙.๗๐	๓,๓๓๑.๑๔	
๑.๒	พ๒ - พื้นห้องน้ำปูกระเบื้องเคลือบสีขาว ขนาด ๘" * ๘"	๒.๖๕	ตร.ม.	๒๑๘.๐๔	๕๗๗.๘๑	๑๒๕.๐๐	๓๓๑.๒๕	๙๐๙.๐๖	
๑.๓	พ๓ - พื้นห้องทำงาน + บันได ปูกระเบื้องเคลือบสี ขนาด ๑๒" * ๑๒"	๓๑.๔๐	ตร.ม.	๒๕๙.๐๐	๘,๑๓๒.๖๐	๑๒๕.๐๐	๓,๙๒๕.๐๐	๑๒,๐๕๗.๖๐	
๑.๔	จุ่มบันไดทรายล้างผสมสี กว้าง ๐.๑๐ ม.	๓.๗๐	ม.	L.S.	-	๑๖๐.๐๐	๕๙๒.๐๐	๕๙๒.๐๐	
๒	งานผนัง								
๒.๑	ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	๕๓.๐๗	ตร.ม.	๒๔๕.๐๐	๑๓,๐๐๒.๑๕	๘๙.๐๐	๔,๗๒๓.๒๓	๑๗,๗๒๕.๓๘	
๒.๒	ฉาบปูนเรียบ	๙๕.๑๕	ตร.ม.	๑๑๐.๐๐	๑๐,๔๖๖.๕๐	๘๒.๐๐	๗,๘๐๒.๓๐	๑๘,๒๖๘.๘๐	
๒.๓	ปูกระเบื้องเคลือบมันสีขาว ขนาด ๘" * ๘"	๑๐.๙๙	ตร.ม.	๒๙๐.๐๐	๓,๑๘๗.๑๐	๑๓๘.๐๐	๑,๕๑๖.๖๒	๔,๗๐๓.๗๒	
๒.๔	ฉาบปูนโครงสร้าง	๒๑.๑๙	ตร.ม.	๑๑๐.๐๐	๒,๓๓๑.๙๐	๑๐๐.๐๐	๒,๑๑๙.๐๐	๔,๔๕๐.๙๐	
๓	งานฝ้าเพดาน								
๓.๑	ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. ทาสี โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสีเคลือบสี	๓๓.๓๙	ตร.ม.	๒๒๖.๐๘	๗,๕๔๘.๘๑	๗๕.๐๐	๒,๕๐๔.๒๕	๑๐,๐๕๓.๐๖	
	ที-บาร์ ขนาด ๐.๖๐ * ๐.๖๐ ม. #								
๓.๒	ฝ้าชายคาภายนอกกระเบื้องแผ่นเรียบ ทรายข้าง หนา ๔ มม. ดีซิด ทาสี	๓๒.๙๐	ตร.ม.	๔๖๐.๘๑	๑๕,๑๖๐.๖๕	๘๐.๐๐	๒,๖๓๒.๐๐	๑๗,๗๙๒.๖๕	
	โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ๑ ๑/๒" * ๓" @ ๐.๖๐ * ๐.๖๐ ม. # ทาน้ำยากันปลวก								

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๔	งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
๔.๑	ปด - ประตูบานสวิง ขนาดบาน ๑.๐๐ * ๒.๐๐ ม. วงกบ/กรอบบาน อลูมิเนียม สีอะลูมิเนียม ลูกฟักกระฉกใส ๕ มม.	๑.๐๐	ชุด	L.S.	-	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	
๔.๒	ป๒ - ห้องน้ำ บาน pvc ขนาด ๐.๗๐ * ๒.๐๐ ม. ของ BATHIC รุ่น CLASSIC (BC) - BC๔ พร้อมวงกบและอุปกรณ์ บานพับ,ลูกบิด,กลอน	๑.๐๐	ชุด	L.S.	-	๒,๙๖๐.๐๐	๒,๙๖๐.๐๐	๒,๙๖๐.๐๐	
๔.๓	น๑- หน้าต่างบานเกล็ดปรับ เกล็ดกระฉกใส หนา ๖ มม. กว้าง ๔ ๑/๒"-๑๒ เกล็ด วงกบอลูมิเนียม ชุดเกล็ดปรับมุมเหล็กเคลือบสีพร้อมเหล็กกันขโมย	๒.๐๐	ชุด	L.S.	-	๑,๖๕๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	
๔.๔	น๒ - หน้าต่างบานเกล็ดกระฉกฝ้าติดตาย ขนาด ๐.๕๐ * ๑.๔๐ ม. วงกบ ไม้เนื้อแข็ง ๒" * ๔" ทาสี กระฉกฝ้า หนา ๕ มม. ๖" - ๔ เกล็ด	๒.๐๐	ชุด	L.S.	-	๑,๒๒๐.๐๐	๒,๔๔๐.๐๐	๒,๔๔๐.๐๐	
๔.๕	น๓ - หน้าต่างบานเลื่อน วงกบ/กรอบบานอลูมิเนียม ขนาด ๒.๖๐*๑.๑๐ม. ลูกฟัก กระฉกใส หนา ๕ มม.	๒.๐๐	ชุด	L.S.	-	๗,๘๖๕.๐๐	๑๕,๗๓๐.๐๐	๑๕,๗๓๐.๐๐	
๔.๖	น๔ - หน้าต่างบานเลื่อน วงกบ/กรอบบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด ๓.๖๐ * ๑.๑๐ ม. กระฉกใส หนา ๕ มม.	๑.๐๐	ชุด	L.S.	-	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	
๕	งานสุขภัณฑ์ COTTO สีขาว พร้อมอุปกรณ์								
๕.๑	SQ - ส่วนนั่งยองมีฐาน พร้อมถังน้ำและอุปกรณ์ รุ่น C-๒๐๓	๑.๐๐	ชุด	๒,๓๕๐.๐๐	๒,๓๕๐.๐๐	๒๙๘.๐๐	๒๙๘.๐๐	๒,๖๔๘.๐๐	
๕.๒	LAV - อ่างล้างหน้าฝักเคานเตอร์ รุ่น C - ๐๐๗	๑.๐๐	ชุด	๑,๑๖๕.๐๐	๑,๑๖๕.๐๐	๒๙๘.๐๐	๒๙๘.๐๐	๑,๔๖๓.๐๐	
๕.๓	หัวฉีดชำระ pvc	๑.๐๐	ชุด	๒๑๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	๓๕.๐๐	๓๕.๐๐	๒๔๕.๐๐	
๕.๔	P - ที่ใส่กระดาษชำระกระเบื้องเคลือบติดผนัง	๑.๐๐	ชุด	๓๙๐.๐๐	๓๙๐.๐๐	๑๐๓.๐๐	๑๐๓.๐๐	๔๙๓.๐๐	
๕.๕	SW- ฝักบัวสายอ่อนติดผนัง	๑.๐๐	ชุด	๖๘๐.๐๐	๖๘๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	
๕.๖	S - ที่ใส่สบู่กระเบื้องเคลือบติดผนัง	๑.๐๐	ชุด	๓๗๐.๐๐	๓๗๐.๐๐	๑๐๓.๐๐	๑๐๓.๐๐	๔๗๓.๐๐	
๕.๗	ก๊อมน้ำติดผนังเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ๑/๒"	๑.๐๐	ชุด	๙๐.๐๐	๙๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๑๑๕.๐๐	
๕.๘	ราวแขวนผ้าพลาสติก ติดผนัง	๑.๐๐	ชุด	๑๒๕.๐๐	๑๒๕.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๙๕.๐๐	
๕.๙	ตะแกรงกันกลิ่นแบบมีเกลียวแบบเหลี่ยม ขนาด ๒" CT ๖๔๗(HM)	๑.๐๐	ชุด	๒๘๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๘๐.๐๐	
๕.๑๐	บอလာวาล์ว ๑/๒"	๔.๐๐	ชุด	๗๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๕๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	
๕.๑๑	กระฉกเงาติดผนัง ขนาด ๔๑ * ๖๐ ซม.	๑.๐๐	ชุด	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๙๐.๐๐	
๕.๑๒	เคานเตอร์อ่างล้างหน้า หนา ๗ ซม. ค.ส.ล. ๐.๖๕ * ๐.๙๗ ม. ปู กระเบื้องเคลือบ ๘" * ๘"	๑.๐๐	ชุด	L.S.	-	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๖	งานประปา - ระบายน้ำ								
๖.๑	ท่อประปา pvc ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ๑/๒" เดินฝังในผนัง พร้อมข้อต่อ/ข้องอ	๙.๒๐	ม.	๑๒.๓๘	๑๑๓.๙๐	๒๐.๐๐	๑๘๔.๐๐	๒๙๗.๙๐	
๖.๒	ท่อน้ำทิ้ง pvc ชั้น ๘.๕ ขนาด ๒" ระบายออกสู่บ่อซึมภายนอกอาคาร พร้อมข้อต่อ / ข้องอ	๖.๗๕	ม.	๔๐.๕๐	๒๗๓.๓๘	๒๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๔๐๘.๓๘	
๖.๓	ท่อโสโครก pvc ชั้น ๘.๕ ขนาด ๔" ระบายออกสู่บ่อเกรอะภายนอกอาคาร พร้อมข้อต่อ / ข้องอ	๖.๐๐	ม.	๑๔๔.๐๐	๘๖๔.๐๐	๔๘.๐๐	๒๘๘.๐๐	๑,๑๕๒.๐๐	
๖.๔	ท่อระบายอากาศ pvc ชั้น ๘.๕ ขนาด ๑" ฝังในผนังเดินออกภายนอกอาคาร แนบผนังของอาคารขึ้นได้ชายคา ปลายสวมสามทางรูปตัวที	๑๐.๕๐	ม.	๑๕.๗๕	๑๖๕.๓๘	๒๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	๓๗๕.๓๘	
๖.๕	บ่อเกรอะ - บ่อซึม	๑.๐๐	ชุด	L.S.	-	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	
๗	งานไฟฟ้า								
๗.๑	ตู้ควบคุมไฟฟ้า L.C. เหล็กเคลือบสีปิดพลาสติกใส พร้อมอุปกรณ์ เมนคัตเอาต์, circuit breaker - ๒ ชุด	๑.๐๐	ชุด	L.S.	-	๒,๘๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	
๗.๒	โคมติดเพดานฝาครอบตะแกรงลวด ของ DELIGHT รุ่น DLB ๔-๑๒๐ ขนาด หลอดฟลูออเรสเซนต์ ๑ * ๑๘w	๓.๐๐	ชุด	๓๙๐.๐๐	๑,๑๗๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๔๗๐.๐๐	
๗.๓	โคมติดเพดานฝาครอบตะแกรงลวด ของ DELIGHT รุ่น DLB ๔-๑๔๐ ขนาด หลอดฟลูออเรสเซนต์ ๑ * ๓๖w	๓.๐๐	ชุด	๓๙๐.๐๐	๑,๑๗๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๑,๕๓๐.๐๐	
๗.๔	สวิทช์ไฟฟ้า กล่องโลหะฝัง ฝาครอบพลาสติกสีขาว	๖.๐๐	ชุด	๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๑,๖๒๐.๐๐	
๗.๕	เต้ารับไฟฟ้า กล่องโลหะฝัง ฝาครอบพลาสติกสีขาว	๓.๐๐	ชุด	๒๒๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	๘๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	
๗.๖	สายไฟฟ้าเดินลอยแนบผนัง VAF/G (๓๐๐V) ขนาด ๔/๒.๕ sq.m.	๔๓.๕๐	ม.	๕๕.๗๐	๒,๔๒๒.๙๕	๑๒.๐๐	๕๒๒.๐๐	๒,๙๔๔.๙๕	
๘	งานสีและอื่น ๆ								
๘.๑	สีอะคริลิก	๑๘๒.๖๓	ตร.ม.	๔๒.๐๐	๗,๖๗๐.๔๖	๓๐.๐๐	๕,๔๗๘.๙๐	๑๓,๑๔๙.๓๖	
๘.๒	สีรองพื้นกันสนิม + ทับหน้าสีน้ำมัน	๑๓๒.๑๔	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๗,๒๖๗.๗๐	๓๘.๐๐	๕,๐๒๑.๓๒	๑๒,๒๘๙.๐๒	๑๘๕,๗๘๒.๒๘
ค	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (ก.+ข.)								

การแบ่งงวดงานงวดเงิน การจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนรู้อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
แบ่งเป็น ๒ งวด

การจ่ายเงินผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็น ๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างงานปรับพื้นที่ , งานถมบดอัดดิน, งานฐานราก และงานโครงสร้าง
เสา คาน และงานโครงหลังคา แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการ ในระยะเวลา ๔๐ วัน ให้ส่งมอบงานงวดที่ ๑
แล้วผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาให้เป็นจำนวนเงิน ๕๕% ของราคางานทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ในสัญญา

งวดที่ ๒ เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างงานพื้น ค.ส.ล., งานผนัง, งานฝ้าเพดาน, งานประตู่ – หน้าต่าง
พร้อมอุปกรณ์, งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์, งานประปา – ระบายน้ำ , งานไฟฟ้า, งานสีและอื่น ๆ ตลอดจนงาน
อื่น ๆ ที่กำหนดตามแบบและรายการ พร้อมทั้งทำการเก็บเศษวัสดุและขยะ ทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง
แล้วเสร็จเรียบร้อยทุกประการแล้ว ในระยะเวลา ๖๐ วัน ให้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาให้เป็นจำนวนเงิน ๕๕% ของราคางานทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ในสัญญา

.....ประธานกรรมการ
(นายอรรถพร ควรพิบูลย์)
นายช่างสำรวจอาวุโส

.....กรรมการ
(นายบพิตร ณ วงค์)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

.....กรรมการ
(นายสุพจน์ ใจสุภาพ)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน