

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ ๑)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
 - งานซ่อมแซมปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและหลังคา ค.ส.ล. อาคารศูนย์เรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน
 - งานปรับปรุงต่อเติมโรงครัวอาคารศูนย์เรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน
 - งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสื่อสารหอพักอาคารฝึกอบรมศูนย์เรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๙,๙๙๙,๙๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔
 - ๕.๒. แบบสรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ ก
 - ๕.๓. แบบสรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ ข
 - ๕.๔. แบบสรุป ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.๖
 - ๕.๕. แบบสรุปรายการ ตามแบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๔-๐๒๖-๕๙, ๐๒๐๔๖๑๓๕-๐๑๗-๕๙ และ ๐๒๐๔๖๑๓๖-๐๐๖-๕๙
 - ๕.๖. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน และเงื่อนไขพิเศษ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายเอนก ยิ่งผล ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน
 - ๖.๒ นายสายชล วิจิตรโสภะ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 - ๖.๓ นายกฤษณะ ฟองธิวงศ์ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๖-๐๐๖-๕๙, ๐๒๐๔๖๑๓๔-๐๒๖-๕๙ และ ๐๒๐๔๖๑๓๕-๐๑๗-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)


แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๒๑ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทอาคาร				
๑	งานซ่อมแซมปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและ หลังคา ค.ส.ล. อาคารศูนย์เรียนรู้ฯ	๑,๗๐๐,๙๐๔.๐๗			
๒	งานปรับปรุงต่อเติมโรงครัวอาคารศูนย์เรียนรู้ฯ	๓,๓๐๐,๓๗๕.๓๘			
๓	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	๒,๘๘๙,๖๘๙.๐๐			
	หอพักอาคารฝึกอบรมศูนย์เรียนรู้ฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... ๑๕.๐๐%				
	เงินประกันผลงานหัก..... ๐.๐๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... ๗.๐๐%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗.๐๐%				
	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงิน	๗,๘๙๐,๙๖๘.๔๕	๑.๒๕๗๐	๙,๙๑๘,๙๔๗.๓๓	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			๙,๙๑๘,๙๐๐.๐๐	
ตัวอักษร (เก้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)					



(นายเอนก ยิ่งผล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสายชล วิจิตรโสภ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกฤษณะ พองอิงค์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๖-๐๐๖-๕๙, ๐๒๐๔๖๑๓๔-๐๒๖-๕๙ และ ๐๒๐๔๖๑๓๕-๐๑๗-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)


แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๒๑ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ	รายการ	คำนวณ	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ประเภทครุภัณฑ์				
๑	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด Ceiling Type	๓๔,๕๗๙.๔๔	๒,๔๒๐.๕๖	๓๗,๐๐๐.๐๐	
	ขนาด ๓๐,๐๐๐ BTU/Hr. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง				
	(มีระบบฟอกอากาศ)				
๒	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด Ceiling Type	๔๑,๑๒๑.๕๐	๒,๘๗๘.๕๑	๔๔,๐๐๐.๐๑	
	ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU/Hr. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง				
	(มีระบบฟอกอากาศ)				
	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงิน			๘๑,๐๐๐.๐๑	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			๘๑,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				



(นายเอนก ยิ่งพล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสายชล วิจิตรโสภ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกฤษณะ พองธิวงศ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุป ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๖-๐๐๖-๕๕ , ๐๒๐๔๖๑๓๔-๐๒๖-๕๕ และ ๐๒๐๔๖๑๓๕-๐๑๗-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๒๑ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร	๙,๙๑๘,๙๐๐.๐๐	
๒	งานครุภัณฑ์	๘๑,๐๐๐.๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	๙,๙๙๙,๙๐๐.๐๐	
	ราคากลาง	๙,๙๙๙,๙๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)		

(นายเอนก ยิ่งผล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สวสส ธีรธร โสภ

(นายสายชล วิจิตรโสภ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกฤษณะ พองธิวงศ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๓๖-๐๐๖-๕๕, ๐๒๐๔๖๓๖-๐๒๖-๕๕ และ ๐๒๐๔๖๓๖-๐๓๗-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายเอก น, นายสายชล, นายกฤษณะ เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ							
๑	งานซ่อมแซมปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและหลังคา ค.ส.ล. อาคารศูนย์เรียนรู้ (แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๓๖-๐๐๖-๕๕)							
๑.๑	งานระบบกันซึมชั้นหลังคาตาดฟ้า							
๑.๑.๑	งานซ่อมรอยร้าวและทำระบบกันซึมตามระบุในแบบ ที่ตาดฟ้า ชั้น ๒	๑,๐๓๕.๐๐	ตร.ม.	LS.	-	-	๕๑๐.๐๐	๕๑๐.๐๐
๑.๑.๒	งานซ่อมรอยร้าวและทำระบบกันซึมตามระบุในแบบ ที่ตาดฟ้า ชั้น ๓	๓๗๕.๐๐	ตร.ม.	LS.	-	-	๕๑๐.๐๐	๑๐๖๐.๐๐
๑.๒	งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียส่วนห้องพักภายในศูนย์เรียนรู้							
๑.๒.๑	รื้อและใส่ท่อ Flex ท่อน้ำทิ้ง ท่อโสโครกบริเวณช่อง Shaft ห้องพักแล้วเดินท่อ							
	ไปยังบ่อบำบัดน้ำเสีย ตำแหน่งใหม่ พร้อมซ่อมงานพื้นให้เรียบร้อย							
-	PVC ขึ้น ๘.๕ ขนาด ๖"	๑๕๐.๐๐	ม.	๓๑๑.๖๕	๕๕,๒๑๓.๕๐	๑๑๐.๐๐	๒๐,๙๐๐.๐๐	๘๐,๑๑๓.๕๐
-	Flex Rubber Joint	๑๔.๐๐	ชุด	LS.	-	-	๒,๓๖๐.๐๐	๓๓,๐๔๐.๐๐
-	อุปกรณ์และเบ็ดเตล็ด	๑.๐๐	เหมา	LS.	-	-	๒๐,๐๒๘.๓๘	๒๐,๐๒๘.๓๘
-	รื้อและซ่อมงานพื้นให้เรียบร้อย							
	- สกัพื้น ค.ส.ล. เพื่อวางท่อแล้วซ่อมงานพื้น บูกระเบื้องใหม่ให้เรียบร้อยตามเดิม	๑๑๑.๐๐	ตร.ม.	LS.	-	-	๗๒๐.๐๐	๗๙,๘๒๐.๐๐

กษ ภาณุ จังจิตรโสภ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๕๖๓๖-๐๐๖-๕๙, ๐๒๐๕๖๓๖-๐๒๖-๕๙ และ ๐๒๐๕๖๓๖-๐๓๕-๐๑๗-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายเอก นายนอก , นายสายชล , นายกฤษณะ เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- ขุดดิน เพื่อวางท่อ แล้วเทคอนกรีตปูท่อให้เรียบร้อยตามเดิม	๓๗.๐๐	ตร.ม.	LS.	-	-	๑๗๐.๐๐	๖,๒๙๐.๐๐
๑.๒	ร้อยและใส่ท่อ Flex ท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายน้ำฝนบริเวณห้องพักแล้วเดินท่อ							
	พร้อมซ่อมงานพื้นให้เรียบร้อย							
- PVC ขึ้น ๘.๕ ขนาด ๖"		๓๒.๐๐	ม.	๓๓๑.๖๕	๙,๙๗๒.๘๐	๑๑๐.๐๐	๓,๕๒๐.๐๐	๑๓,๔๙๒.๘๐
- Flex Rubber Joint		๑๔.๐๐	ชุด	LS.	-	-	๒,๓๖๐.๐๐	๓๓,๐๔๐.๐๐
- อุปกรณ์และเบ็ดเตล็ด		๑.๐๐	เหมา	LS.	-	-	๓,๓๗๓.๒๐	๓,๓๗๓.๒๐
- รื้อและซ่อมงานพื้นให้เรียบร้อยตามเดิม		๑.๐๐	เหมา	LS.	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๑.๓	ติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสียส่วนห้องพัก							
- ถังบำบัด DOS DFA-๓๐K พร้อมฐาน ค.ส.ล. และติดตั้ง		๑.๐๐	ชุด	LS.	-	-	๕,๓๐,๐๐๐.๐๐	๕,๓๐,๐๐๐.๐๐
๑.๔	ปรับปรุงลานโถงกลาง							
- รื้อทิ้งพื้นปูนลือกปูนและบ่อบำบัดน้ำเสียเดิม จำนวน ๒ ชุด		๑.๐๐	เหมา	LS.	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
- ขุดดิน		๔๔.๖๖	ลบ.ม.	-	-	๔๐.๐๐	๑,๘๖๖.๔๐	๑,๘๖๖.๔๐
- ทราหยาบบดอัดแน่น		๑๑.๔๕	ลบ.ม.	๔๒๕.๒๔	๔,๘๖๙.๐๐	๙๑.๐๐	๑,๐๔๑.๕๕	๕,๙๑๐.๕๕
- คอนกรีตหยาบ		๔.๐๕	ลบ.ม.	๑,๓๗๙.๑๔	๕,๕๕๕.๕๒	๓๙๘.๐๐	๑,๖๑๑.๙๐	๗,๑๖๗.๔๒

— วิศวกร วิศวกรโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๓๖-๐๐๖-๕๙, ๐๒๐๔๖๓๖-๐๒๖-๕๙ และ ๐๒๐๔๖๓๖-๐๑๗-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายเอก นายนายชวล, นายสุชาติ นายนายชวล พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
-	คอนกรีต ๑:๒:๔	๑๖.๓๐	ลบ.ม.	๑,๕๕๘.๖๒	๒๕,๘๘๔.๕๑	๔๓๖.๐๐	๗,๑๐๖.๘๐	๓๓,๐๐๑.๓๑
-	เหล็กเสริม							
-	RB ๙ มม. (SR-๒๔)	๓๐๘.๐๐	กก.	๒๔.๗๖	๗,๖๒๖.๐๘	๓.๔๐	๑,๐๔๗.๒๐	๘,๖๗๓.๒๘
-	ลวดผูกเหล็ก	๘.๖๕	กก.	L.S	-	-	๔๕.๑๗	๓๘๐.๗๒
-	ไม้แบบ	๑๗.๐๐	ตร.ม.	๓๐๐.๐๐	๕,๑๐๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๒,๒๖๑.๐๐	๗,๓๖๑.๐๐
-	พื้นที่ผิวทรายล้าง สีขาวเทา	๑๔๘.๐๐	ตร.ม.	๓๐๗.๖๙	๔๕,๕๓๘.๑๒	๙๙.๐๐	๑๔,๖๕๒.๐๐	๖๐,๑๙๐.๑๒
-	พื้นที่ปูบล็อกปูถนน ขนาด ๒๐x๒๐x๖ ซม.	๘๑.๐๐	ตร.ม.	๕๐๐.๐๐	๔๐,๕๐๐.๐๐	๕๕.๐๐	๔,๔๕๕.๐๐	๔๔,๙๕๕.๐๐
	รวมงานซ่อมแซมปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและหลังคา ค.ส.ล. อาคารศูนย์เรียนรู้ (๑.)							๑,๗๐๐,๙๐๔.๐๗
๒	งานปรับปรุงต่อเติมโรงครัวอาคารศูนย์เรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน							
	(แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๓๖-๐๒๖-๕๙)							
๒.๑	งานรื้อถอน							
-	รื้อถอนไปงานพื้น, เคาเตอร์, คาน, ฐานราก และ เสาเข็ม ค.ส.ล.	๑.๐๐	เหมา	L.S.	-	-	๙,๖๓๐.๐๘	๙,๖๓๐.๐๐
-	รื้อถอนโครงหลังคาเหล็กและรื้อทิ้งงานวัสดุถุงหลังคา (กระเบื้องลอนคู่)	๑.๐๐	เหมา	L.S.	-	-	๑,๗๗๐.๐๐	๑,๗๗๐.๐๐

————— กัปโล กิจกรกิจ

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๓๖-๐๐๖-๕๕, ๐๒๐๔๖๓๖-๐๒๖-๕๕ และ ๐๒๐๔๖๓๖-๐๑๗-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายเอนก , นายสายชล , นายฤกษ์ เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๒.๒	งานโครงสร้าง							
๒.๒.๑	เพิ่มเจาะ ต.ก. ๐.๓๕ ม. ยาว ๑๖.๐๐ ม. รับ นน. ปิดดักย ๓๐ ตัน/ตัน	๓๕.๐๐	ตัน	L.S	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐
๒.๒.๒	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม ต.ก. ๐.๓๕ ม.	๓๕.๐๐	ตัน	L.S	-	-	๒๕๐.๐๐	๘,๗๕๐.๐๐
๒.๒.๓	ดินฐานรากและถมกลับคืน	๑๘๒.๓๐	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๑๙,๐๓๗.๗๐	๑๙,๐๓๗.๗๐
๒.๒.๔	ดินถมรองใต้พื้นชั้นล่าง	๒๕๒.๙๕	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๒๕,๐๔๒.๐๕	๒๕,๐๔๒.๐๕
๒.๒.๕	ทรายหยาบอัดแน่น	๒๗.๕๐	ลบ.ม.	๔๒๐.๕๖	๑๑,๕๖๕.๔๐	๙๑.๐๐	๒,๕๐๒.๕๐	๑๔,๐๖๗.๙๐
๒.๒.๖	คอนกรีตหยาบ ๑ : ๓ : ๕ (รองใต้ฐานรากและท้องคานชั้นล่าง)	๖.๐๐	ลบ.ม.	๑,๓๗๙.๑๔	๘,๒๗๔.๘๔	๓๙๘.๐๐	๒,๓๘๘.๐๐	๑๐,๖๖๒.๘๔
๒.๒.๗	คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔ (รูปทรงกระบอก ๒๔๐ กก./ตร.ซม.)	๑๔๓.๕๐	ลบ.ม.	๑,๙๑๕.๘๙	๒๗๔,๙๓๐.๒๒	๓๙๑.๐๐	๕๖,๑๐๘.๕๐	๓๓๑,๐๓๘.๗๒
๒.๒.๘	เหล็กเสริม							
	- RB ๖ มม. (SR-๒๔)	๑,๐๐๘.๔๐	กก.	๒๕.๗๙	๒๖,๐๐๖.๖๔	๓.๔๐	๓๔,๒๘๕.๖๖	๖๐,๒๙๒.๓๐
	- RB ๙ มม. (SR-๒๔)	๓,๑๙๒.๖๐	กก.	๒๔.๗๖	๗๙,๐๔๘.๗๘	๓.๔๐	๑๐,๘๕๔.๘๔	๘๙,๙๐๓.๖๒
	- DB ๑๒ มม. (SD-๓๐)	๘,๔๔๖.๘๐	กก.	๒๓.๘๓	๒๐๑,๒๘๗.๒๔	๓.๔๐	๒๘,๗๙๙.๑๒	๒๓๐,๐๐๖.๓๖
	- DB ๑๖ มม. (SD-๓๐)	๑,๘๔๖.๓๐	กก.	๒๒.๔๒	๔๑,๓๙๔.๐๕	๓.๔๐	๖,๒๗๗.๕๒	๔๗,๖๗๑.๕๗
	- DB ๒๐ มม. (SD-๓๐)	๖,๘๒๒.๐๐	กก.	๒๒.๘๙	๑๕๖,๑๕๕.๕๘	๓.๔๐	๒๓,๑๙๔.๘๐	๑๗๙,๓๕๐.๓๘

ผู้บันทึก ธีรภัทร

ผู้ตรวจ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๓๖-๐๐๖-๕๙, ๐๒๐๔๖๓๖-๐๒๖-๕๙ และ ๐๒๐๔๖๓๖-๐๓๗-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายเอก , นายสายชล , นายฤกษ์ เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ลวดผูกเหล็ก	๖๓๙.๕๐	กก.	L.S	-	-	๔๕.๑๗	๒๘,๘๘๖.๒๒
๒.๒.๙	ไม้แบบ	๖๘๒.๙๐	ตร.ม.	๓๐๐.๐๐	๒๐๔,๘๗๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๙๐,๘๒๕.๗๐	๒๙๕,๖๙๕.๗๐
๒.๒.๑๐	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ							
	- เหล็กกล่อง []-๕๐x๕๐x๒.๓mm.	๓๙.๒๐	ม.	๘๖.๙๕	๓,๔๐๘.๔๔	๒๔.๖๕	๙๖๖.๒๘	๔,๓๗๔.๗๒
	- เหล็กกล่อง []-๑๐๐x๕๐x๒.๓mm.	๒๔.๔๐	ม.	๑๓๐.๖๐	๓,๑๘๖.๖๔	๓๗.๒๓	๙๐๘.๔๑	๔,๐๙๕.๐๕
	- เหล็กกล่อง []-๑๕๐x๕๐x๒.๓mm.	๒๓.๙๐	ม.	๑๖๐.๐๘	๓,๘๒๕.๙๑	๔๙.๖๔	๑,๑๘๖.๔๐	๕,๐๑๒.๓๑
	- เหล็ก PLATE ขนาด ๒๐๐x๒๐๐x๒mm. เชื่อมยึดติดกับเหล็กหัวเสา	๒.๐๐	ชุด	L.S	-	-	๒๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
	- เหล็ก PLATE ขนาด ๒๐๐x๒๐๐x๒mm. ยึดด้วยทุกเหล็ก ๔-๔ก.๑๒mm.	๒.๐๐	ชุด	L.S	-	-	๒๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
๒.๒.๑๑	งานทาสีเหล็กกันสนิม ทาพื้นด้วยสีน้ำมัน	๑๓.๔๙	ตร.ม.	๖๓.๐๐	๘๕๙.๘๗	๓๘.๐๐	๕๑๒.๖๒	๑,๓๖๒.๔๙
๒.๓	งานสถาปัตยกรรม							
๒.๓.๑	งานพื้น							
	- พด - พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ม.	๗๘.๐๐	ตร.ม.	๕๐๘.๐๐	๓๙,๖๒๔.๐๐	๑๗๕.๐๐	๑๓,๖๕๐.๐๐	๕๓,๒๗๔.๐๐
	- พด - พื้นปูกระเบื้องสุรามิซนิต non-slip ขนาด ๘"x๘"	๑๕๔.๘๔	ตร.ม.	๒๙๘.๐๐	๔๖,๑๔๒.๓๒	๑๒๕.๐๐	๑๙,๓๕๕.๐๐	๖๕,๔๙๗.๓๒
	- พด - พื้น ค.ส.ล. ปาดเรียบ ผสมน้ำยากันซึม	๓๕๒.๕๐	ตร.ม.	๙๖.๐๐	๓๓,๘๕๐.๐๐	๘๒.๐๐	๒๘,๙๐๕.๐๐	๖๒,๗๕๕.๐๐

พงษ์ ๖๕๓๖๓๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๓๖-๐๐๖-๕๙, ๐๒๐๔๖๓๖-๐๒๖-๕๙ และ ๐๒๐๔๖๓๖-๐๑๗-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายเอก, นายสายชล, นายกฤษณะ เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
- พ๔ - พื้นปูกระเบื้องเซรามิคชนิด glossy ขนาด ๘"x๘" ขอบทำผิวหันทิ้งสีขาวเทา		๑๑๕.๐๐	ตร.ม.	๒๙๐.๐๐	๓๓,๓๕๐.๐๐	๑๘๕.๐๐	๒๑,๒๗๕.๐๐	๕๔,๖๒๕.๐๐
๒.๓.๒	เม็ดหินเบอร์ ๓-๔ กว้าง ๐.๑๕ ม. ตามแบบ							
	งานบัวเชิงผนัง							
- บ๑ - บัวโพธิ์สุริยเทพ สูง ๐.๑๐ ม. หน้า ๑๕ มม.		๓๗.๔๐	ม.	๑๖๐.๐๐	๕,๙๘๔.๐๐	๓๘.๐๐	๑,๔๒๑.๒๐	๗,๔๐๕.๒๐
- บ๒ - บัวกระเบื้องเซรามิค กว้าง ๘" สูง ๐.๑๐ ม.		๕๓.๐๐	ม.	๓๐.๐๐	๑,๕๙๐.๐๐	๕๐.๐๐	๒,๖๕๐.๐๐	๔,๒๔๐.๐๐
- บ๓ - บัวหินล้าง สูง ๐.๑๐ ม. รอยต่อผนังเซาะร่อง PVC กว้าง ๑ ซม.		๔๖.๓๕	ม.	๒๕.๐๐	๑,๑๕๘.๗๕	๖๘.๐๐	๓,๑๕๑.๘๐	๔,๓๑๐.๕๕
๒.๓.๓	งานผนัง							
- ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น		๒๙๐.๐๐	ตร.ม.	๒๘๓.๔๐	๘๒,๑๘๖.๐๐	๘๙.๐๐	๒๕,๘๐๐.๐๐	๑๐๗,๙๘๖.๐๐
- ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น ๒ ชั้น		๑๖.๓๐	ตร.ม.	๕๖๖.๘๐	๙,๒๓๘.๘๘	๑๗๘.๐๐	๒,๙๐๑.๔๐	๑๒,๑๔๐.๒๘
- ผนังฉาบปูนเรียบ		๕๖๗.๐๐	ตร.ม.	๖๐.๙๗	๓๔,๕๖๙.๙๙	๘๒.๐๐	๔๖,๔๙๔.๐๐	๘๑,๐๖๓.๙๘
- ผ๑ - ขุดลอกสีผนังเดิม และทาสีผนังใหม่ สีน้ำอะคริลิก ๑๐๐% ชนิดสีทาภายนอก		๑๑๔.๐๐	ตร.ม.	๕๙.๐๐	๖,๗๒๖.๐๐	๔๐.๐๐	๔,๕๖๐.๐๐	๑๑,๒๘๖.๐๐
- ผ๒ - ทาสีด้วยสีน้ำอะคริลิก ๑๐๐% ชนิดสีทาภายใน สำหรับงานภายใน		๒๓๗.๕๐	ตร.ม.	๔๙.๕๐	๑๑,๖๘๑.๒๕	๓๐.๐๐	๗,๑๒๕.๐๐	๑๘,๘๐๖.๒๕
- ทาสีด้วยสีน้ำอะคริลิก ๑๐๐% ชนิดสีทาภายใน สำหรับงานภายนอก		๔๕๕.๐๐	ตร.ม.	๕๙.๐๐	๒๖,๘๕๕.๐๐	๓๐.๐๐	๑๓,๖๕๐.๐๐	๔๐,๕๐๕.๐๐
- ผ๓ - ผนังกรุกระเบื้องเซรามิคผิวมัน ขนาด ๘"x๘"		๘๐.๖๐	ตร.ม.	๒๖๐.๐๐	๒๐,๙๕๖.๐๐	๑๓๘.๐๐	๑๑,๑๒๖.๘๐	๓๒,๐๘๒.๘๐

พงษ์ศักดิ์ จิตโรด

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๖๑๓๖-๐๖-๕๕ และ ๐๒๐๖๑๓๕-๐๑๗-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายเอนก, นายสายชล, นายเกษม เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๒๓.๔	งานประติมากรรมหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							
-	ป๑ - ประติมากรรมนิยมนามสรีงคู่พร้อมกระจกติดตาย ขนาด ๒.๖๐ * ๒.๕๕ ม. พร้อมอุปกรณ์	๑.๐๐	ชุด	LS.	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
-	ป๒ - ประติมากรรมนิยมนามสรีงคู่พร้อมกระจกติดตาย ขนาด ๑.๓๐ * ๒.๕๕ ม. พร้อมอุปกรณ์	๑.๐๐	ชุด	LS.	-	-	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐
-	ป๓ - ประติมากรรมนิยมนามสรีงคู่ ขนาด ๑.๕๐ * ๒.๐๐ ม. พร้อมอุปกรณ์	๓.๐๐	ชุด	LS.	-	-	๓,๘๐๐.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐
-	ป๔ - ประติมากรรมนิยมนามสรีงคู่ ขนาด ๑.๖๐ * ๒.๐๕ ม. พร้อมอุปกรณ์	๑.๐๐	ชุด	LS.	-	-	๑๕,๙๐๐.๐๐	๑๕,๙๐๐.๐๐
	และบัวนำหยด ค.ส.ล.							
-	ป๕ - ประติมากรรมนิยมนามสรีงคู่ ขนาด ๑.๖๐ * ๒.๐๕ ม. พร้อมอุปกรณ์	๑.๐๐	ชุด	LS.	-	-	๑๕,๖๕๐.๐๐	๑๕,๖๕๐.๐๐
-	น๑ - หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด ๑.๕๐x๑.๒๕ ม. พร้อมอุปกรณ์	๒.๐๐	ชุด	LS.	-	-	๖,๘๐๐.๐๐	๑๓,๖๐๐.๐๐
-	น๒ - หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด ๐.๗๕x๑.๘๐ ม. พร้อมอุปกรณ์	๒.๐๐	ชุด	LS.	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
	และบัวนำหยด ค.ส.ล.							
-	น๓ - หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนพร้อมกระจกติดตาย ขนาด ๒.๒๗x๒.๔๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ และบัวนำหยด ค.ส.ล.	๒.๐๐	ชุด	LS.	-	-	๑๗,๒๐๐.๐๐	๓๔,๔๐๐.๐๐





แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๖-๐๐๖-๕๕, ๐๒๐๔๖๑๓๖-๐๒๖-๕๕ และ ๐๒๐๔๖๑๓๖-๐๓๗-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายเอนก, นายสายชล, นายเกษณะ เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
-	น๔ - หน้าต่างอลูมิเนียมบานเปิด ขนาด ๒.๘๐x๐.๙๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ และ บัวน้ำหยด ค.ส.ล.	๕.๐๐	ชุด	LS.	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
-	น๕ - หน้าต่างบานเกล็ดพร้อมกันหมุนเปิด-ปิด ขนาด ๒.๑๕x๐.๕๕ ม. พร้อมอุปกรณ์	๒.๐๐	ชุด	LS.	-	-	๒,๓๐๐.๐๐	๔,๖๐๐.๐๐
-	น๕ - หน้าต่างอลูมิเนียมกระจกติดตาย ขนาด ๒.๑๕x๐.๕๕ ม. พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งเหล็กดัดกันขโมย	๑.๐๐	ชุด	LS.	-	-	๒,๓๐๐.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐
-	น๖ - หน้าต่างอลูมิเนียมกระจกติดตาย ขนาด ๒.๑๕x๐.๕๕ ม. พร้อมอุปกรณ์	๑.๐๐	ชุด	LS.	-	-	๔,๘๓๐.๐๐	๔,๘๓๐.๐๐
๒.๓.๕	สุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
-	โถส้วมนั่งยองมีถังพักน้ำ เคลือบขาว	๓.๐๐	ชุด	๓,๗๗๗.๐๐	๑๑,๓๓๑.๐๐	๒๙๘.๐๐	๘๙๔.๐๐	๑๒,๒๒๕.๐๐
-	โถส้วมนั่งยองมีถังพักน้ำ เคลือบขาว	๓.๐๐	ชุด	๔,๘๑๗.๐๐	๑๔,๔๕๑.๐๐	๒๙๘.๐๐	๘๙๔.๐๐	๑๕,๓๔๕.๐๐
-	อ่างล้างหน้าพร้อมก๊อกเดี่ยว ของ COTTO และอุปกรณ์ครบชุด	๕.๐๐	ชุด	๖,๑๐๓.๐๐	๓๐,๕๑๕.๐๐	๒๙๘.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐
-	โถปัสสาวะชายติดผนังพร้อมฝั้วชักส้ว	๔.๐๐	ชุด	๔,๘๔๘.๐๐	๑๙,๓๙๒.๐๐	๒๙๘.๐๐	๑,๑๙๔.๐๐	๒๐,๕๘๔.๐๐
-	สายฉีดชำระสายอ่อนติดผนัง	๖.๐๐	ชุด	๔๖๙.๐๐	๒,๘๑๔.๐๐	๓๐.๐๐	๙๐.๐๐	๓,๒๓๔.๐๐
-	ก๊อกเดี่ยวติดผนัง	๒.๐๐	ชุด	๕๘๘.๐๐	๑,๑๗๖.๐๐	๒๕.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๒๒๖.๐๐



พงษ์ศักดิ์ ภิรมย์

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๖-๐๐๖-๕๙, ๐๒๐๔๖๑๓๔-๐๒๖-๕๙ และ ๐๒๐๔๖๑๓๕-๐๑๗-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายเอก, นายสายชล, นายฤกษ์ เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
-	กระเบื้องยางขอบเรียบสี ๑/๒" ขนาด ๓.๘๐x๐.๙๐ ม.	๑.๐๐	ชุด	LS.	-	-	๔,๒๕๐.๐๐	๔,๒๕๐.๐๐
-	กระเบื้องยางขอบเรียบสี ๑/๒" ขนาด ๒.๐๐x๐.๙๐ ม.	๑.๐๐	ชุด	LS.	-	-	๒,๒๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐
-	ที่ใส่สุขภัณฑ์ติดผนัง	๑.๐๐	ชุด	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๕๕.๐๐	๕๕.๐๐	๓๕๕.๐๐
-	เคานเตอร์อ่างล้างหน้า ค.ส.ล. ๐.๖๐ * ๓.๘๐ ม. TOP เคาน์เตอร์ บุกระเบื้องหิน	๑.๐๐	ชุด	LS.	-	-	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
	แกรนิตดำไทย หนา ๒๐ มม.							
-	เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ค.ส.ล. ๐.๖๐ * ๒.๐๐ ม. TOP เคาน์เตอร์ บุกระเบื้องหิน	๑.๐๐	ชุด	LS.	-	-	๔,๒๕๐.๐๐	๔,๒๕๐.๐๐
	แกรนิตดำไทย หนา ๒๐ มม.							
-	TOP เคาน์เตอร์ เหนือโถปัสสาวะชาย กว้าง ๐.๑๐ ม. ยาว ๓.๘๐ ม. บุกระเบื้องหิน	๑.๐๐	ชุด	LS.	-	-	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐
	แกรนิตดำไทย หนา ๒๐ มม.							
-	ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ของ WILLY รุ่น ๑๘ MIFF สีครีม หรือเทียบเท่า พร้อม	๖.๐๐	ชุด	LS.	-	-	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐
	อุปกรณ์แสดงเลข ครอบชุด							
-	รูระบายน้ำตะแกรงสเตนเลสกันกลิ่น Ø ๒" แบบเหลี่ยม	๒.๐๐	ชุด	๔๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๑,๑๔๐.๐๐
-	Floor Clean Out ตก. ๒"	๓.๐๐	ชุด	๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๑,๘๖๐.๐๐
-	Floor Clean Out ตก. ๖"	๑.๐๐	ชุด	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐

นางสาว ดิเรก โสภ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๖-๐๐๖-๕๕, ๐๒๐๔๖๑๓๔-๐๒๖-๕๕ และ ๐๒๐๔๖๑๓๕-๐๑๗-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายเอก, นายสายชล, นายกฤษณะ เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสั่งซื้อของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๒.๓.๖	ฝ้าเพดาน							
-	ฝ้า - ฝ้าโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีกรุแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	๑๘๐.๘๕	ตร.ม.	๓๐๔.๒๓	๕๕,๐๒๐.๐๐	๑๒๗.๐๐	๒๒,๙๖๗.๕๕	๗๗,๙๘๗.๕๕
	ทาสีด้วยสีน้ำอะคริลิก ๑๐๐% กึ่งเงาทั้งด้าน ชนิดสีทาภายใน							
-	ฝ้า - ฝ้าโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุแผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดหนาขึ้นหนา ๙ มม.	๓๒.๐๐	ตร.ม.	๓๗๒.๕๐	๑๑,๙๖๒.๐๐	๑๐๕.๐๐	๓,๓๖๐.๐๐	๑๕,๓๒๒.๐๐
	ฉาบรอยต่อเรียบทาสีด้วยสีน้ำอะคริลิก ๑๐๐% กึ่งเงาทั้งด้าน ชนิดสีทาภายใน							
-	ฝ้า - ฝ้าโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีกรุแผ่นยิปซัมบอร์ดคล้าย กว้าง ๓"หนา ๘ มม.	๑๖.๒๐	ตร.ม.	๖๑๐.๐๐	๙,๘๘๒.๐๐	๗๖.๐๐	๑,๒๓๑.๒๐	๑๑,๑๑๓.๒๐
	ตีวันร่องตาม. ทาสีด้วยสีน้ำอะคริลิก ๑๐๐% กึ่งเงาทั้งด้าน ชนิดสีทาภายนอก							
-	ฝ้า - ฝ้าโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีกรุแผ่นยิปซัมบอร์ด ๑๐๐% ชนิดสีทาภายนอก	๑๐๐.๐๐	ตร.ม.	๖๗.๕๐	๖,๗๕๐.๐๐	๑๑๒.๐๐	๑๑,๒๒๐.๐๐	๑๘,๙๗๐.๐๐
-	Drop ฝ้า. เพดานกรุแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี	๓๒.๒๐	ม.	L.S	-	-	๓๘๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐
๒.๓.๗	หลังคา							
-	หลังคากระเบื้องลอนคู่ ขนาด ๐.๕x๐.๒๐ ม.	๓๐.๐๐	ตร.ม.	๑๖๓.๐๐	๔,๘๙๐.๐๐	๓๓.๐๐	๙๙๐.๐๐	๕,๘๘๐.๐๐
-	ครอบสันโค้ง	๕.๐๐	ม.	๒๓๔.๘๐	๑,๑๗๔.๐๐	๒๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๒๗๔.๐๐
-	ครอบข้าง	๖.๐๐	ม.	๙๒.๐๐	๕๕๒.๐๐	๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๖๗๒.๐๐
	ครอบขอบผนังและ Flashing	๖.๐๐	ม.	๑๘๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐

รับได้ กับบริษัท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๓๖-๐๐๖-๕๕, ๐๒๐๔๖๓๖-๐๒๖-๕๕ และ ๐๒๐๔๖๓๖-๐๑๗-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายเอก , นายสายชล , นายภานุวัฒน์ เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
-	เชิงชายและไม้ติดผนังเบอร์ดิงขนาด ๖" หนา ๑๘ มม. ทาสี	๑๖.๐๐	ม.	๒๐๕.๐๐	๓,๒๘๐.๐๐	๘๙.๐๐	๑,๔๒๔.๐๐	๔,๗๐๔.๐๐
๒.๓.๘	งานไฟฟ้า							
-	ตู้ควบคุมไฟฟ้า (load center) และ อุปกรณ์ คัดเอาท์, circuit breaker พร้อมเดินท่อร้อยสายต่อจากไฟฟ้าภายในโครงการ	๑.๐๐	ชุด	LS.	-	-	๙,๕๐๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐
-	โคนติดลอย หลอดฟลูออเรสเซนต์ ๑x๓๖ w. พร้อมเดินท่อร้อยสาย	๓๐.๐๐	ชุด	๖๕๐.๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐	๑๙๕.๐๐	๕,๘๕๐.๐๐	๒๕,๓๕๐.๐๐
-	โคนฝังฝ้า หน้าตะแกรงรีเฟรค หลอดฟลูออเรสเซนต์ ๑x๓๖ w. พร้อมเดินท่อร้อยสาย	๔.๐๐	ชุด	๑,๔๕๐.๐๐	๕,๘๐๐.๐๐	๒๑๕.๐๐	๘๖๐.๐๐	๖,๖๖๐.๐๐
-	DOWNLIGHT หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ ๑x๑๘w. E๒๗ TC-DEL พร้อมเดินท่อร้อยสาย	๔.๐๐	ชุด	๑,๖๔๕.๐๐	๖,๕๘๐.๐๐	๑๙๕.๐๐	๗๘๐.๐๐	๗,๓๖๐.๐๐
-	โคมช่อ PENDANT ขนาด ๔๐ W. พร้อมเดินท่อร้อยสาย	๓.๐๐	ชุด	๕,๖๐๐.๐๐	๑๖,๘๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๙,๘๐๐.๐๐
-	โคมเบเลี่ยหลอดฟลูออเรสเซนต์ T๕ ขนาด ๑x๒๘ w. ติดตั้งเพดาน กัน ๕-๑๐ ซม. พร้อมเดินท่อร้อยสาย	๓๒.๐๐	ม.	๕๒๐.๐๐	๑๖,๖๔๐.๐๐	๑๔๕.๐๐	๔,๖๔๐.๐๐	๒๑,๒๘๐.๐๐
-	สวิตซ์ทางเดียว ๑ gang เดินท่อร้อยสาย	๘.๐๐	ชุด	๔๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๒,๕๖๐.๐๐	๕,๗๖๐.๐๐
-	สวิตซ์ทางเดียว ๓ gangs เดินท่อร้อยสาย	๑.๐๐	ชุด	๔๘๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๘๐๐.๐๐

กำกับ ๒๕๕๘

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๕๖๑๓๖-๐๐๖-๕๕, ๐๒๐๕๖๑๓๖-๐๒๖-๕๕ และ ๐๒๐๕๖๑๓๖-๐๑๗-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายเอนก, นายสายชล, นายกฤษณะ เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
-	ได้รับผิงผนัง ชนิด ๒ ได้รับมีสายดิน พร้อมเดินท่อร้อยสาย	๑๗.๐๐	ชุด	๖๗๐.๐๐	๑๑,๓๙๐.๐๐	๓๓๐.๐๐	๕,๖๑๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐
๒.๓.๙	งานระบบประปาและสุขาภิบาล							
-	PVC ขึ้น ๘.๕ ขนาด ๑"	๙.๐๐	ม.	๑๖.๓๕	๑๔๗.๑๕	๒๕.๐๐	๒๒๕.๐๐	๓๗๒.๑๕
-	PVC ขึ้น ๘.๕ ขนาด ๒"	๒๒.๕๐	ม.	๔๒.๐๕	๒,๖๒๘.๑๓	๒๕.๐๐	๑,๕๖๒.๕๐	๔,๑๙๐.๖๓
-	PVC ขึ้น ๘.๕ ขนาด ๓"	๔๐.๐๐	ม.	๙๒.๒๙	๓,๖๙๑.๖๐	๓๕.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๕,๐๙๑.๖๐
-	PVC ขึ้น ๘.๕ ขนาด ๔"	๒๗.๕๐	ม.	๑๔๙.๕๓	๔,๑๑๒.๐๘	๕๕.๐๐	๑,๕๑๒.๕๐	๕,๖๒๔.๕๘
-	PVC ขึ้น ๘.๕ ขนาด ๖"	๑๔.๐๐	ม.	๓๐๑.๔๘	๔,๒๒๐.๗๒	๑๑๐.๐๐	๑,๕๔๐.๐๐	๕,๗๖๐.๗๒
-	PVC ขึ้น ๑๓.๕ ขนาด ๑/๒"	๙๐.๐๐	ม.	๑๒.๑๕	๑,๐๙๓.๕๐	๒๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๒,๘๙๓.๕๐
-	ถังตกใจมัน DGT/U ๙๐ ของ DOS หรือเทียบเท่า พร้อมฐานและติดตั้ง	๑.๐๐	ชุด	LS.	-	-	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐
-	ถังบำบัด DOS DFA-๕ K ของ DOS หรือเทียบเท่า พร้อมฐาน ค.ส.ล. และติดตั้ง	๑.๐๐	ชุด	LS.	-	-	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๐,๐๐๐.๐๐
๒.๓.๑๐	งานอื่นๆ							
-	งานทำผิวบันได ST-๐๑	๑.๐๐	ชุด	LS.	-	-	๔,๒๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐
-	งานทำผิวบันได ST-๐๒	๑.๐๐	ชุด	LS.	-	-	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐
-	งานเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. กรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด ๐.๖๐x๕.๐๐ ม.	๑.๐๐	ชุด	LS.	-	-	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐





แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๖-๐๐๖-๕๕, ๐๒๐๔๖๑๓๔-๐๒๖-๕๕ และ ๐๒๐๔๖๑๓๕-๐๑๗-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายอนุก, นายสายชล, นายกฤษณะ เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
-	งานเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. กรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด ๐.๖๐x๕.๐๐ ม. พร้อมทำอ่าง	๑.๐๐	ชุด	LS.	-	-	๑๕,๕๐๐.๐๐	๑๕,๕๐๐.๐๐
	ล้างจานและติดตั้งก๊อกน้ำ ท่อน้ำทิ้ง และอุปกรณ์ครบชุด							
-	งานเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. กรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด ๐.๖๐x๔.๓๐ ม. พร้อมทำอ่าง	๑.๐๐	ชุด	LS.	-	-	๒๔,๙๐๐.๐๐	๒๔,๙๐๐.๐๐
	ล้างจานและติดตั้งก๊อกน้ำ ท่อน้ำทิ้ง และอุปกรณ์ครบชุด							
	รวมงานปรับปรุงต่อเติมโรงครัวอาคารศูนย์เรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน (๒.)							๓,๓๐๐,๓๗๕.๓๘
๓	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสื่อสาร หอพักอาคารฝึกอบรมศูนย์เรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน (แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๕-๐๑๗-๕๕)							
๓.๑	งานรื้อถอนและขนย้ายออก อุปกรณ์งานไฟฟ้า							
	- ตัดควบคุมไฟ	๗	set	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐
	- โคมไฟ	๒๒๗	set	-	-	๒๐.๐๐	๔,๕๔๐.๐๐	๔,๕๔๐.๐๐
	- สวิตช์	๒๓๒	set	-	-	๒๐.๐๐	๔,๖๔๐.๐๐	๔,๖๔๐.๐๐
	- เติ้ารับคู่	๑๑๐	set	-	-	๒๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐
	- เติ้ารับโทรศัพท์	๕๕	set	-	-	๒๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐
	- เติ้ารับคอมพิวเตอร์	๕๕	set	-	-	๒๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐

 พงษ์กร ถิษฐ์โสม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๖-๐๐๖-๕๕, ๐๒๐๔๖๑๓๖-๐๒๖-๕๕ และ ๐๒๐๔๖๑๓๖-๐๑๗-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายเอนก, นายสายชล, นายกฤษณะ เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- พัฒนาคูณ	๔๔	set	-	-	๑๐๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐
	- เครื่องทำน้ำอุ่น	๖๑	set	-	-	๑๐๐.๐๐	๖,๑๐๐.๐๐	๖,๑๐๐.๐๐
	- รางวางเวีย	๒๑๐	เมตร	-	-	๕๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐
	- ท่อร้อยสายไฟ	๓๐๐๐	เมตร	-	-	๒๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
	- สายไฟ	๗๐๐๐	เมตร	-	-	๑๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐
	- งานร้อยฝ้า	๔๗๐	ตร.ม.	-	-	๒๕.๐๐	๑๑,๗๕๐.๐๐	๑๑,๗๕๐.๐๐
	- อื่นๆ วัสดุสิ้นเปลืองเช่น ฤชขะ เชือกมัด พลาสติคคลุมอุปกรณ์	๑	เหมา	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๓.๒	แผงประธาน							
๓.๒.๑	- ปรับปรุงอุปกรณ์พร้อมจัดเรียงสายวงจรในตู้ MDB ของเดิม	๑	เหมา	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐
๓.๒.๒	DB (DISTRIBUTION BOARD)							
	- MCCB ๒๐๐AT/๑๐๐๐AF,๓P	๑	set	LS.	-	-	๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐
	- MCCB ๒๐๐AT/๒๕๐AF,๓P	๔	set	LS.	-	-	๕,๖๕๕.๐๐	๕,๖๕๕.๐๐
	- MCCB ๑๕๐AT/๒๕๐AF,๓P	๑	set	LS.	-	-	๔,๘๑๐.๐๐	๔,๘๑๐.๐๐
	- MCCB ๑๐๐AT/๑๐๐AF,๓P	๑	set	LS.	-	-	๔,๘๑๐.๐๐	๔,๘๑๐.๐๐

รับทำ ๖/๑๐/๕๘

รับทำ ๖/๑๐/๕๘

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๔๖๑๓๖-๐๐๖-๕๕, ๐๒๔๖๑๓๖-๐๒๖-๕๕ และ ๐๒๔๖๑๓๕-๐๑๗-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายเอนก, นายสายชล, นายกฤษณะ

เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	๑	set	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐
๓.๒.๓	LP-๐๑							
	- MCB ๖๐AT/๑๐๐AF,๑P	๒	set	LS.	-	-	๑,๖๒๕.๐๐	๓,๒๕๐.๐๐
	- MCB ๓๐AT/๕๐AF,๑P	๑๓	set	LS.	-	-	๑,๕๖๐.๐๐	๒๐,๖๘๐.๐๐
	- MCB ๖๐AT/๑๐๐AF,๓P	๑	set	LS.	-	-	๑,๘๒๐.๐๐	๑,๘๒๐.๐๐
	- MCB ๓๐AT/๕๐AF,๓P	๑	set	LS.	-	-	๑,๗๕๕.๐๐	๑,๗๕๕.๐๐
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	๑	set	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐
๓.๒.๔	LP-๐๒							
	- MCB ๖๐AT/๑๐๐AF,๑P	๒	set	LS.	-	-	๑,๖๒๕.๐๐	๓,๒๕๐.๐๐
	- MCB ๓๐AT/๕๐AF,๑P	๒๑	set	LS.	-	-	๑,๕๖๐.๐๐	๓๒,๗๖๐.๐๐
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	๑	set	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐
๓.๒.๕	LP-๐๓							
	- MCB ๖๐AT/๑๐๐AF,๑P	๒	set	LS.	-	-	๑,๖๒๕.๐๐	๓,๒๕๐.๐๐
	- MCB ๓๐AT/๕๐AF,๑P	๒๒	set	LS.	-	-	๑,๕๖๐.๐๐	๓๔,๓๒๐.๐๐

พงษ์ วัฒนวิทย์

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๖-๐๐๖-๕๕, ๐๒๐๔๖๑๓๖-๐๒๖-๕๕ และ ๐๒๐๔๖๑๓๖-๐๓๗-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายเอก นาสายชล, นายกฤษณะ เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	๑	set	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐
๓.๓	LOAD CENTER							
๓.๓.๑	CU ห้องมาตรฐาน							
	- แผงย่อย ๔ วงจรพร้อมเมน ๓๐AT ๒P ๑ชุด	๔๗	set	๒,๐๐๘.๐๐	๙๔,๓๗๖.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๔๗,๐๐๐.๐๐	๑๔๑,๓๗๖.๐๐
	- MINIATURE CB. ๑๖AT ๑P IC ๖ kA ๒ชุด	๙๔	set	๑๓๖.๐๐	๑๒,๗๘๔.๐๐	-	-	๑๒,๗๘๔.๐๐
	- MINIATURE CB. ๒๐AT ๑P IC ๖ kA ๑ชุด	๔๗	set	๑๓๖.๐๐	๖,๓๙๒.๐๐	-	-	๖,๓๙๒.๐๐
	- ELCB. ๓๒AT ๑P IC ๑๐ kA ๑ชุด	๔๗	set	๑,๖๙๐.๐๐	๗๙,๔๓๐.๐๐	-	-	๗๙,๔๓๐.๐๐
๓.๓.๒	CU ห้อง VIP							
	- แผงย่อย ๔ วงจรพร้อมเมน ๖๐AT ๒P	๖	set	๒,๕๓๕.๐๐	๑๕,๒๑๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๒๑,๒๑๐.๐๐
	- MINIATURE CB. ๑๖AT ๑P IC ๖ kA	๑๒	set	๑๓๖.๐๐	๑,๖๓๒.๐๐	-	-	๑,๖๓๒.๐๐
	- MINIATURE CB. ๒๐AT ๑P IC ๖ kA	๒๔	set	๑๓๖.๐๐	๓,๒๖๔.๐๐	-	-	๓,๒๖๔.๐๐
	- MINIATURE RDCB. ๓๒AT ๑P IC ๑๐ kA	๑๒	set	๑,๖๙๐.๐๐	๒๐,๒๘๐.๐๐	-	-	๒๐,๒๘๐.๐๐
๓.๓.๓	LC ห้องสัญญาณ							
	- แผงย่อย ๑๒ วงจรพร้อมเมน ๓๐AT ๓P IC ๒๕ kA	๑	set	๖,๐๔๕.๐๐	๖,๐๔๕.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๗,๒๔๕.๐๐

คำนวณ ปริมาณงาน

นางสาว กิ่งกมล

นางสาว กิ่งกมล

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปอาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๓๖-๐๖-๕๕, ๐๒๐๔๖๓๖-๐๖-๕๕ และ ๐๒๐๔๖๓๖-๐๖-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายเอนก, นายสายชล, นายกฤษณะ เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- MINIATURE CB. ๑๖AT ๑P IC ๖ KA	๓	set	๑๓๖.๐๐	๔๐๘.๐๐	-	-	๔๐๘.๐๐
	- MINIATURE CB. ๒๐AT ๑P IC ๖ KA	๖	set	๑๓๖.๐๐	๘๑๖.๐๐	-	-	๘๑๖.๐๐
	- MINIATURE CB. ๓๒AT ๑P IC ๖ KA	๓	set	๑๓๖.๐๐	๔๐๘.๐๐	-	-	๔๐๘.๐๐
๓.๓.๔	LC ห้องฝึกอบรมภูมิสารสนเทศ							
	- แผงย่อย ๒๔ วงจรพร้อมเมน ๒๐AT ๓P IC ๒๕ KA	๑	set	๗,๖๐๕.๐๐	๗,๖๐๕.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๙,๑๐๕.๐๐
	- MINIATURE CB. ๑๖AT ๑P IC ๖ KA	๖	set	๑๓๖.๐๐	๘๑๖.๐๐	-	-	๘๑๖.๐๐
	- MINIATURE CB. ๒๐AT ๑P IC ๖ KA	๑๐	set	๑๓๖.๐๐	๑,๓๖๐.๐๐	-	-	๑,๓๖๐.๐๐
	- MINIATURE CB. ๓๒AT ๑P IC ๖ KA	๔	set	๑๓๖.๐๐	๕๔๔.๐๐	-	-	๕๔๔.๐๐
๓.๓.๕	CB BOX	๒	set	๑,๓๕๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๓,๗๐๐.๐๐
๓.๔	CABLE & CONDUIT							
	- THW ๑๘๕ SQ.MM	๖๐	m	๖๑๕.๐๐	๓๖,๙๐๐.๐๐	๘๘.๐๐	๕,๒๘๐.๐๐	๔๒,๑๘๐.๐๐
	- THW ๕๐ SQ.MM	๓๐๐	m	๑๖๑.๐๐	๔๘,๓๐๐.๐๐	๔๔.๐๐	๑๓,๒๐๐.๐๐	๖๑,๕๐๐.๐๐
	- THW ๑๖ SQ.MM	๓๔๘	m	๕๔.๐๐	๑๘,๗๙๒.๐๐	๑๙.๐๐	๖,๖๑๒.๐๐	๒๕,๔๐๔.๐๐
	- THW ๑๐ SQ.MM	๑๒๕๕	m	๓๕.๐๐	๔๓,๙๒๕.๐๐	๑๖.๐๐	๒๐,๐๘๐.๐๐	๖๔,๐๐๕.๐๐

คำนวณ ภัทราพร

๑๖/๑๐

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๖๑๓๖-๐๐๖-๕๕, ๐๒๐๖๑๓๖-๐๐๖-๕๕ และ ๐๒๐๖๑๓๖-๐๐๗-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายเอนก, นายสายชล, นายกฤษณะ เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- THW ๖ SQ.MM	๔๕๕๐	m	๒๑.๐๐	๙๖,๑๕๐.๐๐	๑๒.๐๐	๕๔,๖๐๐.๐๐	๑๕๐,๗๕๐.๐๐
	- THW ๔ SQ.MM	๓๔๖๐	m	๑๓.๐๐	๔๔,๙๘๐.๐๐	๑๐.๐๐	๓๔,๖๐๐.๐๐	๗๙,๕๘๐.๐๐
	- THW ๒.๕ SQ.MM	๘๔๘๐	m	๙.๐๐	๗๖,๓๒๐.๐๐	๗.๐๐	๕๙,๓๖๐.๐๐	๑๓๕,๖๘๐.๐๐
	- ๑๕๐x๑๐๐ thk ๑.๖ mm Wireway	๓๓๖๐	m	๒๓.๔๐	๗๘,๖๖๔.๐๐	๕.๓๐	๑๗,๘๓๘.๐๐	๙๖,๕๐๒.๐๐
	- IMC ๑" (๒๕mm)	๗๐	m	๑๑๘.๐๐	๘,๒๖๐.๐๐	๓๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๑๐,๓๖๐.๐๐
	- EMT ๑" (๒๕ mm.)	๙๖	m	๖๔.๐๐	๖,๑๔๔.๐๐	๒๖.๐๐	๒,๔๙๖.๐๐	๘,๖๔๐.๐๐
	- EMT ๑/๒" (๑๕ mm)	๒๒๑๕	m	๓๑.๐๐	๖๘,๖๖๕.๐๐	๒๑.๐๐	๔๖,๕๑๕.๐๐	๑๑๕,๑๘๐.๐๐
	- EMT ๓/๔" (๒๐ mm)	๔๔๘	m	๔๕.๐๐	๒๐,๒๐๐.๐๐	๒๓.๐๐	๑๐,๓๐๔.๐๐	๓๐,๕๐๔.๐๐
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	๑	Lot	๔๕,๘๘๔.๐๐	๔๕,๘๘๔.๐๐	๒๑,๗๕๙.๐๐	๒๑,๗๕๙.๐๐	๖๗,๖๔๓.๐๐
๓.๕	LIGHT FIXTURE							
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ ๑x๒๐ W	๖๗	SET	๑๙๐.๐๐	๑๒,๗๓๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๗,๗๖๕.๐๐	๒๐,๔๙๕.๐๐
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ ๑x๔๐ W	๑๑๓	SET	๒๓๕.๐๐	๒๖,๕๕๕.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑๒,๗๖๕.๐๐	๓๙,๓๒๐.๐๐
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ ๒x๔๐ W ชนิดตะแกรงอลูมิเนียม มีแผ่นอลูมิเนียม	๔๘	SET	๑,๕๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	๓๓๕.๐๐	๑๖,๐๘๐.๐๐	๘๘,๐๘๐.๐๐
	สะท้อนแสง							

————— กางค์ ไร่จรัส

—————

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๖-๐๐๖-๕๕, ๐๒๐๔๖๑๓๖-๐๐๖-๕๕ และ ๐๒๐๔๖๑๓๖-๐๑๗-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายเอนก, นายสายชล, นายกฤษณะ เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- โคมติดผนัง หลอด SL ๑ X ๑๘ วัตต์	๖๑	SET	๖๘๐.๐๐	๔๑,๔๘๐.๐๐	๑๖๕.๐๐	๑๐,๐๖๕.๐๐	๕๑,๕๔๕.๐๐
	- โคมไฟกิ่ง	๔๘	SET	๙๘๐.๐๐	๔๗,๐๔๐.๐๐	๑๖๕.๐๐	๗,๙๒๐.๐๐	๕๔,๙๖๐.๐๐
	- โคมไฟกิ่ง (WP)	๘	SET	๑,๖๕๐.๐๐	๑๓,๒๐๐.๐๐	๑๖๕.๐๐	๑,๓๒๐.๐๐	๑๔,๕๒๐.๐๐
	- EMERGENCY LIGHTING HALOGEN LAMP ๒x๓๕ W. BATTERY ๑๒ V.๔๐ AH	๑๒	SET	๓,๖๐๐.๐๐	๔๓,๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๔๕,๖๐๐.๐๐
	- พัดลมโคมจร (ใช้ของเดิม)	๔๙	SET	-	-	๔๐๐.๐๐	๑๙,๖๐๐.๐๐	๑๙,๖๐๐.๐๐
	- พัดลมระบายอากาศ (ใช้ของเดิม)	๖๑	SET	-	-	๕๐๐.๐๐	๓๐,๕๐๐.๐๐	๓๐,๕๐๐.๐๐
	- เครื่องทำน้ำอุ่น (ใช้ของเดิม)	๖๑	SET	-	-	๘๐๐.๐๐	๔๘,๘๐๐.๐๐	๔๘,๘๐๐.๐๐
๓.๖	SWITCH & RECEPTACLE							
	- สวิตช์ทางเดียว ๑๕A, ๒๕๐V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	๒๐๗	SET	๖๕.๐๐	๑๓,๔๕๕.๐๐	๘๐.๐๐	๑๖,๕๖๐.๐๐	๓๐,๐๑๕.๐๐
	- ตัวรับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) ขนาด ๑๖A, ๒๕๐V มีขาติน พร้อมฝาครอบ	๑๓๕	SET	๑๙๕.๐๐	๒๖,๓๒๕.๐๐	๙๐.๐๐	๑๒,๑๕๐.๐๐	๓๘,๔๗๕.๐๐
	พลาสติกสีขาว							
๓.๗	ระบบโทรศัพท์และแลน (ไม่รวมตู้ชุมสาย)							
	- MDF ๑๐๐P	๑	SET	๘,๕๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	๓,๓๕๐.๐๐	๓,๓๕๐.๐๐	๑๑,๘๕๐.๐๐
	- TC BOX ๓๐P	๔	SET	๑,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐

คำนวณ ปริมาณงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๖-๐๐๖-๕๕ ๐๒๐๔๖๑๓๔-๐๒๖-๕๕ และ ๐๒๐๔๖๑๓๕-๐๑๗-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายเอนก, นายสายชล, นายกฤษณะ เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- ใต้รับโทรศัพท์ R1๑๑	๗๕	SET	๑๘๗.๐๐	๑๔,๐๒๕.๐๐	๙๐.๐๐	๖,๗๕๐.๐๐	๒๐,๗๗๕.๐๐
	- ใต้รับทีวี	๖๑	SET	๑๘๗.๐๐	๑๑,๔๐๗.๐๐	๙๐.๐๐	๕,๔๙๐.๐๐	๑๖,๘๙๗.๐๐
	- ใต้รับคอมพิวเตอร์	๘๔	SET	๑๘๗.๐๐	๑๕,๗๐๘.๐๐	๑๑๐.๐๐	๙,๒๔๐.๐๐	๒๔,๙๔๘.๐๐
	- TIEV ๔ CORE ๐.๖๕mm.	๒๘๒๓	m	๗.๐๐	๑๙,๗๖๑.๐๐	๖.๐๐	๑๖,๙๓๘.๐๐	๓๖,๖๙๙.๐๐
	- TPEV ๓๐P ๐.๖๕mm.	๘๕	m	๑๐๘.๐๐	๙,๑๘๐.๐๐	๓๐.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐	๑๑,๗๓๐.๐๐
	- RG ๖	๒๙๗	m	๘.๐๐	๒,๓๗๖.๐๐	๖.๐๐	๑,๗๘๒.๐๐	๔,๑๕๘.๐๐
	- RG ๑๑	๓๐	m	๑๕.๐๐	๔๕๐.๐๐	๖.๐๐	๑๘๐.๐๐	๖๓๐.๐๐
	- สายแลน	๑๕๐	m	๑๓.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	๖.๐๐	๙๐๐.๐๐	๒,๘๕๐.๐๐
	- EMT ๑/๒" (๑๕mm)	๒๘๔๖	m	๓๑.๐๐	๘๘๒,๒๒๖.๐๐	๒๑.๐๐	๕๙,๗๖๖.๐๐	๑๔๗,๙๙๒.๐๐
	- ๑๐๐x๕๐ x thk๑.๖๐ mm Wireway	๓๒๐	m	๒๕๘.๐๐	๘๒,๕๖๐.๐๐	๔๖.๐๐	๑๔,๗๒๐.๐๐	๙๗,๒๘๐.๐๐
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	๑	Lot	๑๒,๘๘๐.๐๐	๑๒,๘๘๐.๐๐	๖,๖๔๗.๐๐	๖,๖๔๗.๐๐	๑๙,๕๒๗.๐๐
๓๘	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ							
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)							
	ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศพร้อมเดินน้ำยา	๘๐	ชุด	-	-	๕๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐

ช่างเทคนิค สกสกรitech

Sign

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๓๖-๐๐๖-๕๙, ๐๒๐๔๖๓๖-๐๒๖-๕๙ และ ๐๒๐๔๖๓๖-๐๑๗-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายเอนก , นายสายชล , นายกฤษณะ เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๓.๙	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ							
	- ติดตั้งฝ้าที่บาร์ พร้อมทาสี	๔๗๐	ตร.ม.	๒๒๐.๐๐	๑๐๓,๔๐๐.๐๐	๘๒.๐๐	๓๘,๕๔๐.๐๐	๑๔๑,๙๔๐.๐๐
	รวมงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสื่อสาร หอพักอาคารฝึกอบรมศูนย์เรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน (๓.)							๒,๘๘๙,๖๘๙.๐๐

 ส.น.น. จ.โพธิ์ชัย 