

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ ๔ ภาค จำนวน ๑๒ หลัง
ในหมู่บ้านศิลปาชีพบางไทร (ระยะที่ ๒) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๘๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ ๔ ภาค จำนวน ๑๒ หลัง ในหมู่บ้านศิลปาชีพบางไทร (ระยะที่ ๒) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 - งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนไทย ภาคอีสาน จำนวน ๗ หลัง
 - งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนไทย ภาคใต้ จำนวน ๕ หลัง
 - งานระบบไฟฟ้า
 - งานปรับปรุงภูมิทัศน์
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๙,๕๘๗,๘๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ ก, แบบ ปร ๕ ข
 - ๕.๓ แบบสรุป ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.๖
 - ๕.๔ แบบสรุปรายการ ตามแบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๑-๐๐๖-๕๙
 - ๕.๕ รายละเอียดเฉพาะคุณลักษณะของงาน และเงื่อนไขพิเศษ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายธำนิษฐ์ จุฑะพันธ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน
 - ๖.๒ นายพรศิลป์ ศรีสุพรรณราช ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
 - ๖.๓ นายกฤษณะ พองธิวงศ์ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุป ราคาากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ ๔ ภาค ในหมู่บ้านศิลปาชีพ(ระยะ๒)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ ๐๒๐๕๖๑๓๑-๐๐๖-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

แบบ ปร.๔ ขึ้นแบบ มีจำนวน ๑๙ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปค่างานก่อสร้างอาคาร		
๑	ประเภทอาคาร	๙,๓๑๑,๘๐๐.๐๐	
๒	ประเภทครุภัณฑ์	๒๗๖,๐๐๐.๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	๙,๕๘๗,๘๐๐.๐๐	
	ราคากลาง	๙,๕๘๗,๘๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (แก้สำเนาทำแผนแม่บทใหม่เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)		

(นายธำนิษฐ์ จุฑะพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพรศิลป์ ศรีสุพรรณราช)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกษณะ พองธิวงศ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ ๔ ภาค ในหมู่บ้านศิลปาชีพ(ระยะ๒).

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๑-๐๐๖-๕๔

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑๔ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทอาคาร				
๑	งานซ่อมแซมปรับปรุงหมู่บ้านภาคอีสาน	๓,๑๘๑,๕๗๘.๓๖			
๒	งานซ่อมแซมปรับปรุงหมู่บ้านภาคใต้	๑,๙๐๙,๑๓๙.๖๙			
๓	งานซ่อมแซมปรับปรุงหมู่บ้านภาคกลาง	๒,๔๗,๕๕๕.๘๐			
๔	งานระบบไฟฟ้า	๑,๕๒๕,๔๕๐.๐๐			
๕	งานปรับปรุงภูมิทัศน์	๔๙๙,๗๓๑.๐๐			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... ๑๕.๐๐%				
	เงินประกันผลงานหัก..... ๐.๐๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... ๐.๐๐%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๐.๐๐%				
	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงิน	๗,๓๖๓,๕๕๔.๘๖	๑.๒๖๔๖	๙,๓๑๑,๘๒๕.๐๑	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			๙,๓๑๑,๘๐๐.๐๐	
ตัวอักษร (แก้ถ้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)					

(นายธนาธิป จุฑะพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพรศิลป์ ศรีสุพรรณราช)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายฤทธิเดช พงษ์วิงค์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ ๔ ภาค ในหมู่บ้านศิลปาชีพ(ระยะ๒)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๑-๐๐๖-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑๙ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ	รายการ	คำนวณ รวมเป็นเงิน (บาท)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทครุภัณฑ์				
๑	งานเครื่องปรับอากาศ	๒๕๗,๙๕๓.๙๖	๑๘,๐๕๖.๐๘	๒๗๖,๐๐๐.๐๔	
	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงิน			๒๗๖,๐๐๐.๐๔	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			๒๗๖,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร (สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)					

(นายธำนิษฐ์ จุฑะพันธ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพรศิลป์ ศรีสุพรรณราช)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายฤทธิเดช ฟองธวัช)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ ๔ ภาค ในหมู่บ้านศิลปาชีพ(ระยะ๒)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๖๑๓๑-๐๐๖-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายธำนิษฐ , นายพรศิลป์ , นายกฤษณะ เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑	งานซ่อมแซมปรับปรุงหมู่บ้านภาคอีสาน /							
๑.๑	งานซ่อมแซมปรับปรุงเรือนภาคอีสาน ๑							
๑.๑.๑	งานรื้อถอนกรวดล้างใต้ถุนเดิมทำผิวกรวดล้างใหม่ไม่เส้นของเหลือแบ่งแนว	๘๓.๒๐	ตร.ม.	๓๘๕.๖๕	๓๒,๘๑๘.๐๘	๑๔๙.๐๐	๑๒,๓๘๖.๘๐	๔๕,๒๐๔.๘๘
๑.๑.๒	งานซ่อมแซม ชัट ตกแต่งเสา คสล.เดิม พร้อมทาสีหน้าอะคริลิก ๑๐๐%	๒๖.๘๐	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๑,๔๗๔.๐๐	๔๐.๐๐	๑,๐๗๒.๐๐	๒,๕๔๖.๐๐
๑.๑.๓	งาน ชัट ขุดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมเสาไม้เดิม พร้อมทาสียอมไม้	๓๐.๔๓	ตร.ม.	๓๕.๘๐	๒,๓๐๖.๕๔	๕๕.๐๐	๑,๖๗๓.๖๕	๓,๙๘๐.๒๔
๑.๑.๔	งาน ชัट ขุดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมพื้นไม้เดิม พร้อมทาสียอมไม้	๓๙.๖๐	ตร.ม.	๘๖.๑๕	๖,๘๕๓.๕๔	๕๕.๐๐	๔,๓๗๘.๐๐	๑๑,๒๓๑.๕๔
๑.๑.๕	รื้อเก็บและเปลี่ยนพื้นไม้แดง พร้อมทาสียอมไม้ (ตามขนาดและรูปแบบเดิม)	๒๘.๐๐	ตร.ม.	๑,๔๙๓.๐๐	๔๑,๘๐๔.๐๐	๒๕๒.๐๐	๖,๗๗๖.๐๐	๔๘,๕๘๐.๐๐
๑.๑.๖	งาน ชัट ขุดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมพื้นไม้ (ฝา) ใต้ถุนเดิม พร้อมทาสียอมไม้	๖๙.๑๐	ตร.ม.	๓๕.๘๐	๕,๒๓๗.๗๘	๕๕.๐๐	๓,๘๐๐.๕๐	๙,๐๓๘.๒๘
๑.๑.๗	งาน ชัट ขุดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมคาน, ตงไม้เดิม พร้อมทาสียอมไม้	๙๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๘๐	๖,๘๒๒.๐๐	๕๕.๐๐	๔,๙๕๐.๐๐	๑๑,๗๗๒.๐๐
๑.๑.๘	งาน ชัट ขุดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมไม้ขีดตงเดิม พร้อมทาสียอมไม้	๑๕.๕๐	ตร.ม.	๓๕.๘๐	๑,๐๗๔.๙๐	๕๕.๐๐	๘๕๒.๕๐	๒,๐๒๗.๔๐
๑.๑.๙	งาน ชัट ขุดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมผนังไม้ภายนอกเดิม, ประตู-หน้าต่าง	๑๑๑.๖๐	ตร.ม.	๓๕.๘๐	๘,๔๕๘.๒๘	๕๕.๐๐	๖,๑๓๘.๐๐	๑๔,๕๙๖.๒๘
	ไม้ปัดมุมผนัง และระแนงหรือช่องลมไม้เดิม พร้อมทาสียอมไม้							
๑.๑.๑๐	งาน ชัट ขุดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมผนังและคร่าวไม้ภายในเดิม,	๒๐๘.๐๐	ตร.ม.	๓๒.๖๕	๑๕,๑๑๑.๒๐	๕๕.๐๐	๑๑,๔๔๐.๐๐	๒๖,๕๕๑.๒๐
	ประตูภายในไม้เดิม พร้อมทาสียอมไม้							
๑.๑.๑๑	งานรื้อเก็บและปรับเปลี่ยนไม้ขีดตงพร้อมทาสียอมไม้ (ก่อสร้างตามแบบเดิม)	๑.๐๐	หลัง	๒๓,๒๐๐.๐๐	๒๓,๒๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐
๑.๑.๑๒	รื้อเก็บและปรับเปลี่ยนราวและถูกการไม้แดงทั้งหมดพร้อมทาสียอมไม้(ตามแบบเดิม)	๒๐.๓๓	ม.	๒,๑๗๐.๐๐	๓๕,๒๑๙.๐๐	๒๓๑.๐๐	๓,๗๔๙.๑๓	๓๘,๙๖๘.๑๓

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ ๔ ภาค ในหมู่บ้านศิลปาชีพ(ระยะ๒)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๑-๐๐๖-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายธนาสินทร์, นายพรสิทธิ์, นายภานุวัฒน์ เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑.๑๓	งาน ชัด ขุดลอกด้วยนํ้ายาลอกสีน้ำ ข่อมแซมผ้าไม้ภายใน, ผ้าชายคาและคิ้วไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๑๒๙.๖๒	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๙,๘๒๕.๒๐	๕๕.๐๐	๗,๑๒๙.๑๐	๑๖,๙๕๔.๓๐
๑.๑๔	งาน ชัด ขุดลอกด้วยนํ้ายาลอกสีน้ำ ข่อมแซมโครงหลังคา ซ่อม, ตั้ง, จันทัน, อะเสอกไก่ คร่าวไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๖๔.๘๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๔,๙๑๑.๘๔	๕๕.๐๐	๓,๕๖๔.๐๐	๘,๔๗๕.๘๔
๑.๑๕	งานซ่อมแซมเปลี่ยนแป้นไม้ที่ชำรุด ทำนํ้ายากับปลวก และรื้อเปลี่ยน มุงหลังคากระเบื้อง ดินเผาไฟแรงสูงใหม่ (รูปแบบลอนเดิม)	๑๓๙.๖๒	ตร.ม.	๑,๓๗๕.๐๐	๒,๔๒๒,๒๔๐.๗๐	๑๐๙.๐๐	๑๕,๒๑๘.๕๘	๒๕๗,๔๕๙.๒๘
๑.๑๖	งาน ชัด ขุดลอกด้วยนํ้ายาลอกสีน้ำ ข่อมแซมเชิงชายและบันลมนํ้าเดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๒๗.๐๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๒,๐๔๖.๖๐	๕๕.๐๐	๑,๔๘๕.๐๐	๓,๕๓๑.๖๐
๑.๑๗	งานซ่อม, ซัด, แต่งครอบสันหลังคา คลส. ทากันซึม, รองพื้นปูนเก่า, กับหน้าสื่อนํ้าอะคริลิก	๑๙.๖๐	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๑,๐๗๘.๐๐	๔๕.๐๐	๘๘๒.๐๐	๑,๙๖๐.๐๐
๑.๑๘	เปลี่ยนรางนํ้าสแตนเลสเกรด๓๐๔ ขนาดเดิม พร้อมซ่อมแซมทาสีโครงสร้าง	๑.๐๐	ชุด	๗,๑๒๐.๐๐	๗,๑๒๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๙,๖๒๐.๐๐
รวมงานซ่อมแซมปรับปรุงเรือนภาคอีสาน ๑								
๕๔๐, ๖๑๒.๐๗								
๒ งานซ่อมแซมปรับปรุงเรือนภาคอีสาน ๒								
๑.๑	งานรื้อพื้นกรวดล้างได้ทุนเดิมทำผิวกรวดล้างใหม่ฝั่งเส้นของหลังแบ่งแนว	๘๘.๗๐	ตร.ม.	๓๕.๕๖๕	๓,๑๑๕.๑๖	๑๔๙.๐๐	๑๓,๒๑๖.๓๐	๑๖,๓๓๑.๔๖
๑.๒	งานซ่อมแซม ซัด ตกแต่งเสา คลส. เดิม พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก ๑๐๐%	๒๙.๓๐	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๑,๖๑๑.๕๐	๔๐.๐๐	๑,๑๗๒.๐๐	๒,๗๘๓.๕๐
๑.๓	งาน ชัด ขุดลอกด้วยนํ้ายาลอกสีน้ำ ข่อมแซมเสาไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๒๓.๕๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๑,๗๘๑.๓๐	๕๕.๐๐	๑,๒๙๒.๕๐	๓,๐๗๓.๘๐
๑.๔	งาน ชัด ขุดลอกด้วยนํ้ายาลอกสีน้ำ ข่อมแซมพื้นไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๘๓.๖๔	ตร.ม.	๘๖.๑๕	๗,๒๐๕.๕๙	๕๕.๐๐	๔,๖๐๐.๒๐	๑๑,๘๐๕.๗๙
๑.๕	รื้อเก็บและเปลี่ยนพื้นไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้ (ตามขนาดเดิม)	1๒๕๐๐	ตร.ม.	๑,๔๙๓.๐๐	๓๕,๘๓๒.๐๐	๒๕๒.๐๐	๕,๘๘๐.๐๐	๔๑,๖๑๒.๐๐

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ ๔ ภาค ในหมู่บ้านศิลปาชีพ(ระยะ๒)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๑๓๑-๐๖-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายชานินทร์, นายพรศิลป์, นายกฤษณะ เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑.๖	งาน ขัด ขุดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมพื้นไม้ (ผ้า) ใต้ถุนเดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๓๑.๔๖	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๕,๔๑๖.๖๗	๕๕.๐๐	๓,๙๓๐.๓๐	๙,๓๔๖.๙๗
๑.๗	งาน ขัด ขุดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมคาน, ตงไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๙๙.๙๒	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๗,๕๗๓.๙๔	๕๕.๐๐	๕,๔๙๕.๖๐	๑๓,๐๖๙.๕๔
๑.๘	งาน ขัด ขุดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมไม้ปัดตงเดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๑๖.๓๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๑,๒๓๕.๕๔	๕๕.๐๐	๘๙๖.๕๐	๒,๑๓๒.๐๔
๑.๙	งาน ขัด ขุดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมผนังไม้ภายนอกเดิม, ประตูหน้าต่างไม้ปัดตงผนัง และระแนงหรือช่องลมไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๘๖.๕๔	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๖,๕๕๙.๗๓	๕๕.๐๐	๔,๗๕๙.๗๐	๑๑,๓๑๙.๔๓
๑.๑๐	งาน ขัด ขุดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมผนังและคร่าวไม้ภายในเดิม, ประตูภายในไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๑๒๒.๒๔	ตร.ม.	๗๒.๖๕	๘,๘๘๐.๗๔	๕๕.๐๐	๖,๗๒๓.๒๐	๑๕,๖๐๓.๙๔
๑.๑๑	งาน รื้อเก็บและปรับปรุงเปลี่ยนบันไดไม้แดงพร้อมทำสีย้อมไม้ (ก่อสร้างตามแบบเดิม)	๑.๐๐	หลัง	๒๓,๒๐๐.๐๐	๒๓,๒๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐
๑.๑๒	รื้อเก็บและปรับปรุงเปลี่ยนราวและลูกกรงไม้แดงทั้งหมดพร้อมทำสีย้อมไม้(ตามแบบเดิม)	๒๖.๒๐	ม.	๒,๑๗๐.๐๐	๕๖,๘๕๔.๐๐	๒๓๓.๐๐	๖,๐๕๒.๒๐	๖๒,๙๐๖.๒๐
๑.๑๓	งาน ขัด ขุดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมฝ้าไม้ภายใน, ฝ้าชายคาและคิ้วไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๑๒๘.๕๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๙,๗๔๐.๓๐	๕๕.๐๐	๗,๐๖๗.๕๐	๑๖,๘๐๗.๘๐
๑.๑๔	งาน ขัด ขุดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมโครงหลังคา ซ้อ, ตัง, จันทัน, อะเส,อกไก่ คร่าวไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๖๔.๒๕	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๔,๘๗๐.๑๕	๕๕.๐๐	๓,๕๓๓.๗๕	๘,๔๐๓.๙๐
๑.๑๕	งานซ่อมแซมเปลี่ยนแป้นใช้ชุด ทำน้ายักษ์และ มุงหลังคากระเบื้อง ดินเผาไฟแรงสูงใหม่ (รูปแบบเดิม)	๑๓๘.๕๐	ตร.ม.	๑,๗๓๕.๐๐	๒๔๐,๒๙๗.๕๐	๑๐๙.๐๐	๑๕,๐๙๖.๕๐	๒๕๕,๓๙๔.๐๐
๑.๑๖	งาน ขัด ขุดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมโครงและบันไดไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๑๙.๕๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๑,๔๗๘.๑๐	๕๕.๐๐	๑,๐๗๒.๕๐	๒,๕๕๐.๖๐

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ ๔ ภาค ในหมู่บ้านศิลปาชีพ(ระยะ๒)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๑-๐๐๖-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายธนาธิร, นายพรศิลป์, นายฤทธิชัย เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑.๑๗	งานซ่อม, ซัด, แต่งครอบสันหลังคา คสล. ทากันซึม, รองพื้นปูนเก่า, ทับหน้าสื่อน้ำอะคริลิก	๑๔.๑๐	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๗๗๕.๕๐	๔๕.๐๐	๖๓๔.๕๐	๑,๔๑๐.๐๐
	รวมงานซ่อมแซมปรับปรุงเรือนภาคอีสาน ๒							๕๓๔,๕๕๗.๙๕
๑.๑๘	งานซ่อมแซมปรับปรุงเรือนภาคอีสาน ๓							
๑.๑	งานรื้อพื้นกรวดล่างใต้ถุนเดิมทำผิวกรวดล่างใหม่ฝังเส้นทองเหลืองแบ่งแนว	๑๑๒.๘๐	ตร.ม.	๓๙๕.๖๕	๔๔,๖๒๙.๓๒	๑๔๙.๐๐	๑๖,๘๐๗.๒๐	๖๑,๔๓๖.๕๒
๑.๒	งานซ่อมแซม ซัด ตกแต่งเสา คสล.เดิม พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก ๑๐๐%	๔๓.๘๕	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๒,๔๑๑.๗๕	๔๐.๐๐	๑,๗๕๔.๐๐	๔,๑๖๕.๗๕
๑.๓	งาน ซัด ขุดลอกด้วยน้ำยาออกสีไม้ ซ่อมแซมเสาไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๔๗.๔๔	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๓,๕๙๕.๙๕	๕๕.๐๐	๒,๖๐๙.๒๐	๖,๒๐๕.๑๕
๑.๔	งาน ซัด ขุดลอกด้วยน้ำยาออกสีไม้ ซ่อมแซมพื้นไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๑๐๙.๘๐	ตร.ม.	๘๖.๑๕	๙,๔๕๙.๒๗	๕๕.๐๐	๖,๐๓๙.๐๐	๑๕,๔๙๘.๒๗
๑.๕	รื้อเก็บและเปลี่ยนพื้นไม้แดง พร้อมทำสีย้อมไม้ (ตามขนาดและรูปแบบเดิม)	๔๕.๐๐	ตร.ม.	๑,๔๙๓.๐๐	๖๗,๑๘๕.๐๐	๒๕๒.๐๐	๑๐,๘๙๐.๐๐	๗๘,๐๗๕.๐๐
๑.๖	งาน ซัด ขุดลอกด้วยน้ำยาออกสีไม้ ซ่อมแซมพื้นไม้ (ฝ้า) ใต้ถุนเดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๙๖.๖๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๗,๓๒๖.๒๘	๕๕.๐๐	๕,๓๑๓.๐๐	๑๒,๖๓๙.๒๘
๑.๗	งาน ซัด ขุดลอกด้วยน้ำยาออกสีไม้ ซ่อมแซมคาน, ตงไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๑๑๔.๓๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๘,๗๓๙.๗๔	๕๕.๐๐	๖,๓๑๑.๕๐	๑๕,๐๕๑.๒๔
๑.๘	งาน ซัด ขุดลอกด้วยน้ำยาออกสีไม้ ซ่อมแซมไม้ปัดตงเดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๒๔.๔๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๑,๘๔๙.๕๒	๕๕.๐๐	๑,๓๔๒.๐๐	๓,๑๙๑.๕๒
๑.๙	งาน ซัด ขุดลอกด้วยน้ำยาออกสีไม้ ซ่อมแซมผนังไม้ภายนอกเดิม, ประตู-หน้าต่าง	๑๓๕.๓๖	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๑๐,๒๖๐.๒๙	๕๕.๐๐	๗,๔๕๔.๘๐	๑๗,๗๑๕.๐๙
	ในปีงบประมาณ และระบงหรือของคอมมิวนิสต์ พร้อมทำสีย้อมไม้							
๑.๑๐	งาน ซัด ขุดลอกด้วยน้ำยาออกสีไม้ ซ่อมแซมผนังและคานไม้ภายในเดิม,	๑๘๑.๐๐	ตร.ม.	๗๒.๖๕	๑๓,๒๗๖.๑๕	๕๕.๐๐	๑๐,๕๐๕.๐๐	๒๓,๗๘๑.๑๕
	ประตูภายในไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้							
๑.๑๑	งานรื้อเก็บและปรับปรุงเปลี่ยนไม้เดิมเป็นไม้จริงตามแบบเดิม	๑.๐๐	หลัง	๒๕,๓๐๐.๐๐	๒๕,๓๐๐.๐๐	๕,๗๐๐.๐๐	๕,๗๐๐.๐๐	๓๑,๐๐๐.๐๐

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ ๔ ภาค ในหมู่บ้านศิลปาชีพ(ระยะ๒)
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๐๑๓๑-๐๐๖-๕๙
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)
 คำนวนราคากลางโดย นายธนารินทร์, นายพรศิลป์, นายกฤษณะ เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑.๑๒	รื้อเก็บและปรับเปลี่ยนราวและลูกกรงไม้แดงทั้งหมดพร้อมทำสีย้อมไม้(ตามแบบเดิม)	๓๑.๓๐	ม.	๒,๑๓๐.๐๐	๖๗,๙๒๑.๐๐	๒๓๑.๐๐	๗,๒๓๐.๓๐	๗๕,๑๕๑.๓๐
๑.๑๓	งาน ชัด ขุดลอกด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ซ่อมแซมฝ้าไม้ภายใน, ฝ้าชายคาและคิ้วไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๑๖๕.๐๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๑๒,๕๐๗.๐๐	๕๕.๐๐	๙,๐๗๕.๐๐	๒๑,๕๘๒.๐๐
๑.๑๔	งาน ชัด ขุดลอกด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ซ่อมแซมโครงหลังคา ช่อ, ตง, จันทัน, อะเส,เอกโก่ คร่าวไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๖๖.๐๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๕,๐๐๒.๘๐	๕๕.๐๐	๓,๖๓๐.๐๐	๘,๖๓๒.๘๐
๑.๑๕	งานซ่อมแซมเปลี่ยนแป้นที่ชำรุด ทำนํ้ายากับลวก และรื้อเปลี่ยน มุงหลังคากระเบื้อง ดินเผาไฟแรงสูงใหม่ (รูปแบบลอนเดิม)	๑๗๕.๐๐	ตร.ม.	๑,๗๗๕.๐๐	๓๐๓,๖๒๕.๐๐	๑๐๙.๐๐	๑๙,๐๗๕.๐๐	๓๒๒,๗๐๐.๐๐
๑.๑๖	งาน ชัด ขุดลอกด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ซ่อมแซมเชิงชายและบันลมนไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๓๑.๓๓	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๒,๓๗๔.๘๑	๕๕.๐๐	๑,๗๒๓.๑๕	๔,๐๙๗.๙๖
๑.๑๗	งานซ่อม, ชัด, แต่งครอบสันหลังคา คสล. ทากันซึม, ร่องพื้นปูนเก่า, ทับหน้าสื่อนํ้าอะคริลิก	๒๐.๖๖	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๑,๑๓๖.๓๐	๔๕.๐๐	๙๒๙.๗๐	๒,๐๖๖.๐๐
รวมงานซ่อมแซมปรับปรุงเรือนภาคอีสาน ๓								
๑๔ งานซ่อมแซมปรับปรุงเรือนภาคอีสาน ๔								
๑.๑	งานรื้อฟื้นกรวดล้างใต้ถนนทำผิวกรวดล้างใหม่ฝั่งเส้นของเหลืองแบ่งแนว	๑๔๕.๐๐	ตร.ม.	๓๙๕.๖๕	๕๗,๓๖๙.๒๕	๑๔๙.๐๐	๒๑,๖๐๕.๐๐	๗๘,๙๗๔.๒๕
๑.๒	งานซ่อมแซม, ชัด ตกแต่งเสา คสล. เดิม พร้อมทาสีนํ้าอะคริลิก ๑๐๐%	๖๐.๑๐	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๓,๓๐๕.๕๐	๔๐.๐๐	๒,๔๐๔.๐๐	๕,๗๐๙.๕๐
๑.๓	งาน ชัด ขุดลอกด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ซ่อมแซมเสาไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๕๒.๖๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๓,๙๘๗.๐๘	๕๕.๐๐	๒,๘๙๓.๐๐	๖,๘๘๐.๐๘
๑.๔	งาน ชัด ขุดลอกด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ซ่อมแซมพื้นไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๑๓๓.๐๐	ตร.ม.	๘๖.๑๕	๑๑,๔๗๔.๘๕	๕๕.๐๐	๗,๖๔๕.๐๐	๑๙,๑๑๙.๘๕
๑.๕	รื้อเก็บและเปลี่ยนพื้นไม้แดง พร้อมทำสีย้อมไม้ (ขอคืนและระบุแบบเดิม)	๔๘.๐๐	ตร.ม.	๑,๔๘๓.๐๐	๗๑,๖๖๔.๐๐	๒๔๒.๐๐	๑๑,๖๑๖.๐๐	๘๓,๒๘๐.๐๐

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ ๔ ภาค ในหมู่บ้านศิลปาชีพ(ระยะ๒)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๕๖๑๓๑-๐๐๖-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายธนาสินทร์, นายพรศิลป์, นายกฤษณะ เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑.๖	งาน ขัด ขุดลอกด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ซ่อมแซมพื้นที่ไม้ (ฝา) ได้ทุนเดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๑๒๑.๓๓	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๙,๑๙๖.๘๑	๕๕.๐๐	๖,๗๓๓.๑๕	๑๕,๙๓๐.๙๖
๑.๗	งาน ขัด ขุดลอกด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ซ่อมแซมคาน, ตงไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๑๕๔.๘๔	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๑๑,๗๓๖.๘๗	๕๕.๐๐	๘,๕๑๖.๒๐	๒๐,๒๕๓.๐๗
๑.๘	งาน ขัด ขุดลอกด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ซ่อมแซมไม้ปิดตงเดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๒๗.๐๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๒,๐๔๖.๖๐	๕๕.๐๐	๑,๔๘๕.๐๐	๓,๕๓๑.๖๐
๑.๙	งาน ขัด ขุดลอกด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ซ่อมแซมผนังไม้ภายนอกเดิม, ประตูหน้าต่างไม้ ปิดตงผนัง และระแนงหรือช่องลมไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๑๗๙.๖๕	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๑๓,๖๑๗.๔๗	๕๕.๐๐	๙,๘๘๐.๗๕	๒๓,๔๙๘.๒๒
๑.๑๐	งาน ขัด ขุดลอกด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ซ่อมแซมผนังและคร่าวไม้ภายในเดิม, ประตูภายในไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๒๖๙.๗๐	ตร.ม.	๗๒.๖๕	๑๙,๕๙๓.๗๑	๕๕.๐๐	๑๔,๘๓๓.๕๐	๓๔,๔๒๗.๒๑
๑.๑๑	งาน รื้อเก็บและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไม้ได้ไม่แดงพร้อมทำสีย้อมไม้ (ก่อสร้างตามแบบเดิม)	๑.๐๐	หลัง	๓๙,๓๐๐.๐๐	๓๙,๓๐๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐	๔๖,๑๐๐.๐๐
๑.๑๒	รื้อเก็บและปรับปรุงเปลี่ยนราและลูกกรงไม้แดงทั้งหมดพร้อมทำสีย้อมไม้(ตามแบบเดิม)	๓๔.๘๐	ม.	๒,๑๗๐.๐๐	๗๕,๕๕๖.๐๐	๒๓๓.๐๐	๘,๐๓๘.๘๐	๘๓,๕๙๔.๘๐
๑.๑๓	งาน ขัด ขุดลอกด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ซ่อมแซมฝ้าไม้ภายใน, ฝ้าชายคาและคิ้วไม้เดิม	๒๑๖.๘๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๑๖,๔๓๓.๔๔	๕๕.๐๐	๑๑,๙๒๕.๐๐	๒๘,๓๕๘.๔๔
๑.๑๔	งาน ขัด ขุดลอกด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ซ่อมแซมโครงหลังคา ซื่อ, ตัง, จันทัน, อะเส,เอกไก่	๑๐๘.๕๒	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๘,๒๑๘.๒๔	๕๕.๐๐	๕,๙๖๓.๑๐	๑๔,๑๘๑.๓๔
๑.๑๕	งานซ่อมแซมเปลี่ยนแผ่นไม้ที่ชำรุด ทาไม้ชักเงา และรื้อเปลี่ยนมุงหลังคากระเบื้องดินเผาไฟแรงสูงใหม่ (รูปแบบเดิม)	๒๒๖.๘๐	ตร.ม.	๑,๗๓๕.๐๐	๓๙๓,๔๙๘.๐๐	๑๐๙.๐๐	๒๔,๗๒๑.๒๐	๔๑๘,๒๑๙.๒๐
๑.๑๖	งาน ขัด ขุดลอกด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ซ่อมแซมประตูและผนังเดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๔๓.๔๖	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๓,๒๙๔.๒๗	๕๕.๐๐	๒,๓๙๐.๓๐	๕,๖๘๔.๕๗

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ ๔ ภาค ในหมู่บ้านศิลปาชีพ(ระยะ๒)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๕๖๓๓๑-๐๐๖-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายธนาธิพร , นายพรศิลป์ , นายกฤษณะ เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑.๑๓	งานซ่อม, ขัด, แต่งกรอบสันหลังคา คลส. ทากันซึม, รองพื้นปูนเก่า, ทับหน้าสั้่นก่อะครีลิต	๓๓.๐๐	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๑,๘๑๕.๐๐	๕๕.๐๐	๑,๘๑๕.๐๐	๓,๖๓๐.๐๐
๑.๑๔	เปลี่ยนรางน้ำสแตนเลสเกรด๓๐๔ ขนาด๑๘ม.ขนาดเดิมพร้อมซ่อมแซมทาสีโครมรับรง	๑.๐๐	ชุด	๗,๑๒๐.๐๐	๗,๑๒๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๙,๖๒๐.๐๐
	รวมงานซ่อมแซมปรับปรุงเรือนภาคอีสาน ๔							๙,๐๑,๐๖๑.๐๙
๑.๒	งานซ่อมแซมปรับปรุงขั้วภาคอีสาน							
๑.๑	งานรื้อพื้นกรวดล่างใต้ถุนเดิมทำผิวกรวดล่างใหม่ฝังเส้นทองเหลืองแบ่งแนว	๑๑.๓๔	ตร.ม.	๓๕.๖๕	๔,๐๔๖.๖๗	๑๔๙.๐๐	๑,๖๘๙.๖๖	๕,๗๓๖.๓๓
๑.๒	งานซ่อมแซม ขัด ตกแต่งเสา คลส.เดิม พร้อมทาสีน้ำอะครีลิต ๑๐๐%	๕.๖๗	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๓๑๑.๘๕	๔๐.๐๐	๒๒๖.๘๐	๕๓๘.๖๕
๑.๓	งาน ขัด ขุดลอกด้วยน้ยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมเสาไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๕.๖๔	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๔๒๗.๕๑	๕๕.๐๐	๓๑๐.๒๐	๗๓๗.๗๑
๑.๔	งาน ขัด ขุดลอกด้วยน้ยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมพื้นไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๑๒.๔๐	ตร.ม.	๘๖.๑๕	๑,๐๖๘.๒๖	๕๕.๐๐	๖๘๒.๐๐	๑,๗๕๐.๒๖
๑.๕	งาน ขัด ขุดลอกด้วยน้ยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมพื้นไม้ได้ถุนเดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๙.๐๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๖๘๒.๒๐	๕๕.๐๐	๔๙๕.๐๐	๑,๑๗๗.๒๐
๑.๖	งาน ขัด ขุดลอกด้วยน้ยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมคาน, ดงไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๑๖.๒๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๑,๒๒๗.๙๖	๕๕.๐๐	๘๙๑.๐๐	๒,๑๑๘.๙๖
๑.๗	งาน ขัด ขุดลอกด้วยน้ยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมไม้ขัดเดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๗.๕๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๕๖๘.๕๐	๕๕.๐๐	๔๑๒.๕๐	๙๘๑.๐๐
๑.๘	งาน ขัด ขุดลอกด้วยน้ยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมผนังไม้ภายนอกเดิม, ประตู-หน้าต่าง	๒๔.๐๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๑,๘๑๙.๒๐	๕๕.๐๐	๑,๓๒๐.๐๐	๓,๑๓๙.๒๐
	และระแนงหรือช่องลมไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้							
๑.๙	งาน ขัด ขุดลอกด้วยน้ยาลอกสีไม้ซ่อมแซมผนังและคราไม้ภายในเดิม	๓๕.๓๐	ตร.ม.	๗๒.๖๕	๒,๕๖๔.๕๕	๕๕.๐๐	๑,๙๔๑.๕๐	๔,๕๐๖.๐๕
	ประตูภายในไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้							
๑.๑๐	งาน ขัด ขุดลอกด้วยน้ยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมประตูหน้าต่าง, ซ่อม, ติ่ง, ซ้ำพื้น, อะเส, อักไก่	๑๕.๑๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๑,๑๔๔.๕๘	๕๕.๐๐	๘๓๐.๕๐	๑,๙๗๕.๐๘

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ ๔ ภาค ในหมู่บ้านศิลปาชีพ(ระยะ๒)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๖๑๓๑-๐๐๖-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายธนาสินทร์, นายพรศิลป์, นายภฤณณะ เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	คร่าวไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้							
๑.๑๑	งานซ่อมแซมเปลี่ยนแป้นไม้ทำขี้อวด ทาน้ำยากันปลวก และรื้อเปลี่ยน มุงหลังคากระเบื้อง	๓๐.๒๔	ตร.ม.	๑,๗๗๕.๐๐	๕๒,๔๖๖.๔๐	๑๐๙.๐๐	๓,๒๙๖.๑๖	๕๕,๗๖๒.๕๖
	ดินเผาไฟแรงสูงใหม่ (รูปแบบลอนเดิม)							
๑.๑๒	งาน ชัด ขุดลอกด้วยน้ำยาออกสีไม้ ซ่อมแซมเชิงชายและบันไดไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๙.๘๓	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๗๔๕.๑๑	๕๕.๐๐	๕๔๐.๖๕	๑,๒๘๕.๗๖
๑.๑๓	งานซ่อม, จัด, แต่งครอบสับหลังคา คสล. ทากันซึม, รองพื้นปูนเก่า, ทับหน้าสื่อน้ำอะคริลิก	๕.๐๐	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๒๗๕.๐๐	๔๕.๐๐	๒๒๕.๐๐	๕๐๐.๐๐
	รวมงานซ่อมแซมปรับปรุงผู้เช่าภาคอีสาน							๘๐,๖๔๘.๗๖
๑๗	งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารร้านค้าภาคอีสาน							
๑.๑	งานซ่อมแซม ชัดตกแต่งผนังภายนอก บุกระเบื้องดินเผาเดิม	๑.๐๐	ชุด	LS	-	-	๓,๓๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐
	พร้อมทาน้ำยาเคลือบกระเบื้องดินเผา							
๑.๒	งาน ชัด ขุดลอกด้วยน้ำยาออกสีไม้ ซ่อมแซมผนังไม้ภายนอกเดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๑๓.๔๕	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๑,๐๑๙.๕๑	๕๕.๐๐	๗๓๙.๗๕	๑,๗๕๙.๒๖
๑.๓	งานซ่อมแซม ชัดตกแต่งผนังภายในเดิมพร้อมทาสีน้ำอะคริลิก ๑๐๐%	๓๕.๙๐	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๑,๙๗๕.๕๐	๔๐.๐๐	๑,๔๓๖.๐๐	๓,๔๑๑.๕๐
๑.๔	งานซ่อมแซม ชัด ตกแต่งฝ้าชายคาไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๒๓.๐๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๑,๗๔๓.๔๐	๕๕.๐๐	๑,๒๖๕.๐๐	๓,๐๐๘.๔๐
๑.๕	งานซ่อมแซม ชัด ตกแต่งผนังหน้าจั่ว+ค้ำยันชายคาไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๗.๐๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๕๓๐.๖๐	๕๕.๐๐	๓๘๕.๐๐	๙๑๕.๖๐
๑.๖	งานซ่อมแซมเปลี่ยนแป้นไม้ทำขี้อวด ทาน้ำยากันปลวก และรื้อเปลี่ยน มุงหลังคากระเบื้อง	๘๕.๐๐	ตร.ม.	๑,๗๗๕.๐๐	๑๔๙,๔๗๕.๐๐	๑๐๙.๐๐	๙,๒๖๕.๐๐	๑๕๖,๗๔๐.๐๐
	ดินเผาไฟแรงสูงใหม่ (รูปแบบลอนเดิม)							
๑.๗	งานติดตั้งเชิงชาย+ทับเชิงชาย และบันไดไม้เดิมผู้เช่าภาคอีสาน	๒๙.๐๐	ม.	๓๓๐.๐๐	๙,๕๗๐.๐๐	๑๐๔.๐๐	๓,๐๑๖.๐๐	๑๒,๕๘๖.๐๐

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ ๔ ภาค ในหมู่บ้านศิลปาชีพ(ระยะ๒)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๖๑๓๑-๐๐๖-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายชานินทร์, นายพรศิลป์, นายภฤณยะ เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑.๘	งานซ่อม, ซัด, แต่งกรอบสันหลังคา คสล. ทากันซึม, รองพื้นปูนเก่า, กับหน้าสีน้ำอะคริลิก	๑๑.๒๖	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๖๑๙.๓๐	๕๕.๐๐	๕๐๖.๗๐	๑,๑๒๖.๐๐
๑.๙	งานประตู-หน้าต่าง							
	- ประตูไม้เดิม ซัด ตกแต่ง ทำสีย้อมไม้+หน้าต่างกระจก วงกบไม้เดิมทาสีน้ำมัน	๑.๐๐	ชุด	L.S	-	-	๙๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐
	- หน้าต่างกระจกเดิม ซัดตกแต่ง ทำความสะอาด วงกบและตัวไม้เดิมทาสีน้ำมัน	๑๖.๖๐	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๙๑๓.๐๐	๕๕.๐๐	๗๔๗.๐๐	๑,๖๖๐.๐๐
๑.๑๐	งานฝ้าเพดานและไฟฟ้าภายใน							
	- ซ่อมแซมฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. พร้อมทาสีน้ำอะคริลิกครอบ	๒๘.๐๐	ตร.ม.	๘๗.๐๐	๒,๔๓๖.๐๐	๕๕.๐๐	๑,๒๖๐.๐๐	๓,๖๙๖.๐๐
	- เปลี่ยนดวงโคมดาวไม้ไผ่ฝังฝ้า	๖.๐๐	ชุด	๓๖๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๒,๗๖๐.๐๐
	รวมงานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารร้านค้าภาคอีสาน							๑๙๑,๘๖๑.๗๖
๑.๑๑	งานซ่อมแซมปรับปรุงประตูชุมภูภาคอีสาน							
๑.๑	งานซ่อมแซม ซัด ขุดลอก ตกแต่งเสา คสล.เดิม พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก ซิลต์ ๑๐๐%	๔๘.๒๐	ตร.ม.	๖๗.๐๐	๓,๒๒๙.๔๐	๕๕.๐๐	๒,๖๕๑.๐๐	๕,๘๘๐.๔๐
๑.๒	ติดตั้งฝ้าเพดานไม้แดง ๑"x๔" บังใบเว้นร่อง ๕ มม. ทำสีย้อมไม้	๑๗.๘๓	ตร.ม.	๖๙๕.๐๐	๑๒,๓๙๑.๘๕	๑๔๐.๐๐	๒,๕๐๖.๒๐	๑๔,๘๙๘.๐๕
๑.๓	ติดตั้งโครงคร่าวไม้เนื้อแข็งขอบหน้าต่างกับลวก	๑๗.๘๓	ตร.ม.	๒๑๐.๐๐	๓,๗๔๔.๓๐	๕๕.๐๐	๘๐๖.๓๕	๔,๕๕๐.๖๕
๑.๔	งานซ่อมแซม ซัด ขุดลอกประตูและร่องเหล็กทางใต้ตมรูปแบบเดิม	๑.๐๐	ชุด	L.S	-	-	๙,๒๐๐.๐๐	๙,๒๐๐.๐๐
	พร้อมทำสีรองพื้นกันสนิม+พ่นสีน้ำมันครอบ							
๑.๕	งานซ่อมแซม ซัด ขุดลอก ตกแต่งบันได, เิงชายไม้, ผนัง และค้ำยันไม้เดิม	๔๗.๐๐	ตร.ม.	๑๔๐.๐๐	๖,๕๘๐.๐๐	๕๕.๐๐	๒,๕๘๕.๐๐	๙,๑๖๕.๐๐
	พร้อมทำสีย้อมไม้							

คำฉนวนราคากลางโดย นายธำนิมิตร, นายพรศิลป์, นายภฤณณะ
เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑.๖	งานซ่อม, ซัด, แต่งครอบสันหลังคา คลส. ทากันซึม, รองพื้นปูนเก่า, กับหน้าสื่อน้ำอะครีลิก	๖๑.๘๐	ม.	๖๗.๐๐	๔,๑๔๐.๖๐	๕๕.๐๐	๓,๓๔๙.๐๐	๗,๕๓๙.๖๐
๑.๗	งานซ่อมแซมเปลี่ยนแบบไม้ที่ชำรุด ทาน้ำยากันปลวก และรื้อเปลี่ยน มุงหลังคากระเบื้อง	๙๓.๐๐	ตร.ม.	๑,๗๓๕.๐๐	๑๖๑,๓๕๕.๐๐	๑๐๙.๐๐	๑๐,๑๓๗.๐๐	๑๗๑,๔๙๒.๐๐
	ดินเผาไฟแรงสูงใหม่ (รูปแบบลอนเดิม)							
๑.๘	งานติดตั้งโคมดาวน้ำโหล่ฝังฝ้า ๑x๑๔W,PLC พร้อมหลอดและอุปกรณ์ครบชุด	๔.๐๐	ชุด	๑,๒๕๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๓๘๐.๐๐	๑,๕๒๐.๐๐	๖,๕๒๐.๐๐
	รวมท่อร้อย สายไฟ และสวิตช์							
	รวมงานซ่อมแซมปรับปรุงประตูชุดภูมิภาควิศาน							๒๒๙,๒๓๑.๗๐
	รวมงานซ่อมแซมปรับปรุงหมู่บ้านภาคอีสาน							๓,๑๘๑,๕๗๘.๓๖
๒	งานซ่อมแซมปรับปรุงหมู่บ้านภาคใต้							
๒	งานซ่อมแซมปรับปรุงเรือนภาคใต้ ๒							
๑.๑	งานรื้อฝ้าทกรวดล่างใต้ถุนเดิมทำผิวกรวดล่างใหม่ฝังเส้นทองเหลืองแบ่งแนว	๙๒.๔๐	ตร.ม.	๓๙๕.๖๕	๓๖,๕๕๘.๖๖	๑๔๙.๐๐	๑๓,๗๒๗.๖๐	๕๐,๓๒๕.๖๖
๑.๒	งานซ่อมแซม ชัด ตกแต่งเสา คลส.เดิม พร้อมทาสีน้ำอะครีลิก ๑๐๐%	๑๒.๕๐	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๖๘๗.๕๐	๔๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๑๘๗.๕๐
๑.๓	งาน ชัด ขุดลอกด้วยน้ำยากลอสี่ไม้ ซ่อมแซมเสาไม้เดิม พร้อมทาสีอะครีลิก	๑๐๕.๘๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๘,๐๑๙.๖๔	๕๕.๐๐	๕,๘๑๙.๐๐	๑๓,๘๓๘.๖๔
๑.๔	งาน ชัด ขุดลอกด้วยน้ำยากลอสี่ไม้ ซ่อมแซมพื้นไม้เดิมพร้อมทาสีอะครีลิก	๘๒.๔๐	ตร.ม.	๘๖.๑๕	๗,๐๖๐.๒๖	๕๕.๐๐	๔,๕๓๒.๐๐	๑๑,๕๙๒.๒๖
๑.๕	รื้อเก็บและเปลี่ยนพื้นไม้เดิมพร้อมทาสีอะครีลิก (ตามขนาดและรูปแบบเดิม)	๓๑.๐๐	ตร.ม.	๑,๔๔๓.๐๐	๔๖,๒๘๓.๐๐	๒๔๒.๐๐	๗,๕๐๒.๐๐	๕๓,๗๘๕.๐๐
๑.๖	งาน ชัด ขุดลอกด้วยน้ำยากลอสี่ไม้ ซ่อมแซมพื้นไม้ (ฝ้า) ใต้ถุนเดิม พร้อมทาสีอะครีลิก	๘๐.๓๔	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๖,๐๘๙.๗๗	๕๕.๐๐	๔,๔๑๘.๗๐	๑๐,๕๐๘.๔๗
๑.๗	งาน ชัด ขุดลอกด้วยน้ำยากลอสี่ไม้ ซ่อมแซมคาน, ซึ่งมี ซ่อมทาสีอะครีลิก	๑๒๘.๒๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๙,๗๑๗.๕๖	๕๕.๐๐	๗,๐๕๑.๐๐	๑๖,๗๖๘.๕๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ ๔ ภาค ในหมู่บ้านศิลปาชีพ(ระยะ๒)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๑-๐๐๖-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายธนาสินทร์, นายพรศิลป์, นายภฤณ เมื่อนวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑.๘	งาน ขัด ขุดลอกด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ซ่อมแซมไม้ปัดตงเดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๒๓.๗๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๑,๗๖๖.๔๖	๕๕.๐๐	๑,๓๐๓.๕๐	๓,๐๖๙.๙๖
๑.๙	งาน ขัด ขุดลอกด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ซ่อมแซมผนังไม้ภายในนอกเดิม, ประติรูปหน้าต่าง	๑๓๖.๐๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๑๐,๓๐๘.๘๐	๕๕.๐๐	๗,๔๘๐.๐๐	๑๗,๗๘๘.๘๐
	ไม้ปัดตงผนัง และระแนงหรือช่องลมไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้							
๑.๑๐	งาน ขัด ขุดลอกด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ซ่อมแซมผนังและคร่าวไม้ภายในเดิม	๒๔๓.๐๐	ตร.ม.	๗๒.๖๕	๑๗,๖๕๓.๙๕	๕๕.๐๐	๑๓,๓๖๕.๐๐	๓๑,๐๑๘.๙๕
	พร้อมทำสีย้อมไม้							
๑.๑๑	งาน รื้อเก็บและปรับเปลี่ยนบันไดไม้แดงพร้อมทำสีย้อมไม้ (ก่อสร้างตามแบบเดิม)	๑.๐๐	หลัง	๓๒,๒๐๐.๐๐	๓๒,๒๐๐.๐๐	๕,๓๐๐.๐๐	๕,๓๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐
๑.๑๒	รื้อเก็บและปรับเปลี่ยนราวและลูกกรงไม้แดงทั้งหมดพร้อมทำสีย้อมไม้(ตามแบบเดิม)	๔๖.๙๐	ม.	๒,๑๗๐.๐๐	๑๐๑,๗๗๓.๐๐	๒๓๑.๐๐	๑๐,๘๓๓.๙๐	๑๑๒,๖๐๖.๙๐
๑.๑๓	งาน ขัด ขุดลอกด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ซ่อมแซมโครงหลังคา ซ้อ, ตัง, จันทัน, อะเส,อกไก่	๙๙.๐๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๗,๕๐๘.๒๐	๕๕.๐๐	๕,๔๔๕.๐๐	๑๒,๙๕๓.๒๐
	คร่าวไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้							
๑.๑๔	งาน ซ่อมแซมเปลี่ยนแป้นไม้ที่ชำรุด ทาน้ำยากันปลวก และรื้อเปลี่ยน มุงหลังคากระเบื้อง	๑๙๙.๐๐	ตร.ม.	๑,๗๓๕.๐๐	๓๔๕,๒๖๕.๐๐	๑๐๙.๐๐	๒๑,๖๙๑.๐๐	๓๖๖,๙๕๖.๐๐
	ดินเผาไฟแรงสูงใหม่ (รูปแบบลอนเดิม)							
๑.๑๕	งาน ขัด ขุดลอกด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ซ่อมแซมเชิงชายและบันไดไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๒๘.๔๔	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๒,๑๕๕.๗๕	๕๕.๐๐	๑,๕๖๔.๒๐	๓,๗๒๐.๙๕
๑.๑๖	งาน ซ่อม,ขัด,แต่งครอบสันหลังคา คสล.ทากันซึม,รองพื้นปูนเก่า,ทับหน้าสีน้ำอะคริลิก	๑๗.๘๐	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๙๗๙.๐๐	๔๕.๐๐	๘๐๑.๐๐	๑,๗๘๐.๐๐
๑.๑๗	เปลี่ยนรางน้ำสแตนเลสเก่าเดิม ๕ หน้าดมม.ขนาดเดิมพร้อมซ่อมแซมทาสีโครมรับมุง	๑.๐๐	ชุด	๗,๑๒๐.๐๐	๗,๑๒๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๙,๖๒๐.๐๐
	รวมงานซ่อมแซมปรับปรุงเรือนภาคใต้ ๒							๗๕๖,๔๙๕.๘๕
๓	งานซ่อมแซมปรับปรุงเรือนภาคใต้ ๓							

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ ๔ ภาค ในหมู่บ้านศิลปาชีพ(ระยะ๒)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๓๓๑-๐๐๖-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายธนากร, นายพรศิลป์, นายภานุเดช เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑.๑	งานรื้อถอนอาคารเดิมที่ผิวดินเดิมทำใหม่ไม่เสียของเหลือแบ่งแนว	๘๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕๕.๖๕	๓๐,๖๕๒.๐๐	๑๕๕.๐๐	๑๒,๕๐๐.๐๐	๔๓,๑๕๒.๐๐
๑.๒	งานซ่อมแซม ซัด ตกแต่งเสา คสล.เดิม พร้อมทาสีน้ำอะคริลิค ๑๐๐%	๑๐.๑๐	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๕๕๕.๕๐	๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๐๕๕.๕๐
๑.๓	งาน ซัด ขุดลอกด้วยน้ำยาออกสีไม่ ซ่อมแซมเสาไม้เดิม พร้อมทาสีอะคริลิค	๙๕.๕๕	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๗,๒๔๐.๔๐	๕๕.๐๐	๕,๒๕๓.๖๐	๑๒,๔๙๔.๐๐
๑.๔	งาน ซัด ขุดลอกด้วยน้ำยาออกสีไม่ ซ่อมแซมพื้นไม้เดิม พร้อมทาสีอะคริลิค	๗๖.๐๐	ตร.ม.	๘๖.๑๕	๖,๕๔๗.๔๐	๕๕.๐๐	๔,๑๘๐.๐๐	๑๐,๗๒๗.๔๐
๑.๕	รื้อถอนและเปลี่ยนพื้นไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้ (ตามขนาดและรูปแบบเดิม)	๓๐.๐๐	ตร.ม.	๑,๕๕๓.๐๐	๔๕,๙๙๐.๐๐	๒๕๒.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐	๕๒,๕๙๐.๐๐
๑.๖	งาน ซัด ขุดลอกด้วยน้ำยาออกสีไม่ ซ่อมแซมพื้นไม้เดิม พร้อมทาสีอะคริลิค	๕๗.๓๖	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๔,๓๕๗.๘๐	๕๕.๐๐	๓,๑๕๔.๘๐	๗,๕๑๒.๖๐
๑.๗	งาน ซัด ขุดลอกด้วยน้ำยาออกสีไม่ ซ่อมแซมพื้นไม้เดิม พร้อมทาสีอะคริลิค	๑๐๕.๕๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๗,๙๙๖.๙๐	๕๕.๐๐	๕,๘๐๒.๕๐	๑๓,๘๐๐.๔๐
๑.๘	งาน ซัด ขุดลอกด้วยน้ำยาออกสีไม่ ซ่อมแซมพื้นไม้เดิม พร้อมทาสีอะคริลิค	๒๐.๒๕	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๑,๕๓๔.๙๕	๕๕.๐๐	๑,๑๑๓.๗๕	๒,๖๔๘.๗๐
๑.๙	งาน ซัด ขุดลอกด้วยน้ำยาออกสีไม่ ซ่อมแซมพื้นไม้เดิม พร้อมทาสีอะคริลิค	๑๔๖.๘๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๑๑,๑๒๗.๔๔	๕๕.๐๐	๘,๐๗๔.๐๐	๑๙,๒๐๑.๔๔
๑.๑๐	งาน ซัด ขุดลอกด้วยน้ำยาออกสีไม่ ซ่อมแซมพื้นไม้เดิม พร้อมทาสีอะคริลิค	๑๘๕.๐๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๑๓,๙๔๖.๐๐	๕๕.๐๐	๑๐,๒๗๕.๐๐	๒๔,๒๒๑.๐๐
๑.๑๑	งาน รื้อถอนและเปลี่ยนพื้นไม้เดิมพร้อมทำสีย้อมไม้ (ก่อสร้างตามแบบเดิม)	๑.๐๐	หลัง	๒๙,๒๐๐.๐๐	๒๙,๒๐๐.๐๐	๕,๑๐๐.๐๐	๕,๑๐๐.๐๐	๓๔,๓๐๐.๐๐
๑.๑๒	รื้อถอนและเปลี่ยนพื้นไม้เดิมพร้อมทำสีย้อมไม้ (ก่อสร้างตามแบบเดิม)	๒๓.๕๕	ม.	๒,๑๓๗.๐๐	๕๐,๑๓๗.๐๐	๒๓๑.๐๐	๕,๔๔๔.๒๙	๕๖,๖๓๘.๒๙
๑.๑๓	งาน ซัด ขุดลอกด้วยน้ำยาออกสีไม่ ซ่อมแซมพื้นไม้เดิม พร้อมทาสีอะคริลิค	๖๙.๐๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๕,๑๗๘.๖๐	๕๕.๐๐	๓,๖๘๕.๐๐	๘,๘๖๓.๖๐
	คร่าวไม้เดิม พร้อมทาสีอะคริลิค							

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ ๔ ภาค ในหมู่บ้านศิลปาชีพ(ระยะ๒)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๓๓๑-๐๐๖-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายธนาธิกร, นายพรศิลป์, นายเกษม เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑.๑๔	งานซ่อมแซมเปลี่ยนแม่ไม้ที่ชำรุด ทาน้ำยากับปลวก และรื้อเปลี่ยน มุงหลังคากระเบื้องดินเผาไฟแรงสูงใหม่ (รูปแบบลอนเดิม)	๑๔๔.๐๐	ตร.ม.	๑,๗๓๕.๐๐	๒๔๙,๘๔๐.๐๐	๑๐๙.๐๐	๑๕,๖๙๖.๐๐	๒๖๕,๕๓๖.๐๐
๑.๑๕	งาน ขัด ขุดลอกด้วยน้ำยาออกสีไม้ ซ่อมแซมเชิงชายและบันไดไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๑๖.๐๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๑,๒๑๒.๘๐	๕๕.๐๐	๘๘๐.๐๐	๒,๐๙๒.๘๐
๑.๑๖	งานซ่อม,ขัด,แต่งครอบสันหลังคา คลส. ทากันซึม,รองพื้นปูนเก่า,ทับหน้าสีน้ำอะคริลิก	๑๒.๐๐	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๖๖๐.๐๐	๕๕.๐๐	๕๕๐.๐๐	๑,๒๑๐.๐๐
๑.๑๗	รวมงานซ่อมแซมปรับปรุงเรือนภาคใต้ ๓							๕๕๕,๑๐๒.๓๘
๑.๑๘	งานซ่อมแซมปรับปรุงชุดประตูดทางเข้าหมู่บ้านภาคใต้							
๑.๑๙	งานรื้อพื้นกรวดล้างใต้ถุนเดิมทำผิวกรวดล้างใหม่ฝังเส้นทองเหลืองแบ่งแนว	๖๕.๗๐	ตร.ม.	๓๙๕.๖๕	๒๕,๙๔๔.๒๕	๑๔๙.๐๐	๙,๗๘๙.๓๐	๓๕,๗๓๓.๕๐
๑.๒๐	งานซ่อมแซม ขัด ตกแต่งเสา คลส.เดิม พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก ๑๐๐%	๒๙.๘๐	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๑,๖๓๙.๐๐	๔๐.๐๐	๑,๑๙๒.๐๐	๒,๘๓๑.๐๐
๑.๒๑	งาน ขัด ขุดลอกด้วยน้ำยาออกสีไม้ ซ่อมแซมเสาไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๑๓.๖๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๑,๐๓๐.๘๘	๕๕.๐๐	๗๔๘.๐๐	๑,๗๗๘.๘๘
๑.๒๒	งาน ขัด ขุดลอกด้วยน้ำยาออกสีไม้ หน้าจั่วไม้ และส่วนตกแต่งอื่นๆ	๙.๓๖	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๗๐๙.๔๙	๕๕.๐๐	๕๑๔.๘๐	๑,๒๒๔.๒๙
๑.๒๓	พร้อมทำสีย้อมไม้							
๑.๒๔	งาน ขัด ขุดลอกด้วยน้ำยาออกสีไม้ ซ่อมแซมโครงหลังคา ช่อ, ตั่ง, จันทัน, อะเส,อกไก่	๕๑.๔๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๓,๘๙๖.๑๒	๕๕.๐๐	๒,๘๒๗.๐๐	๖,๗๒๓.๑๒
๑.๒๕	คร่าวไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้							
๑.๒๖	งานซ่อมแซมเปลี่ยนแม่ไม้ที่ชำรุด ทาน้ำยากับปลวก และรื้อเปลี่ยน มุงหลังคากระเบื้องดินเผาไฟแรงสูงใหม่ (รูปแบบลอนเดิม)	๑๑๒.๙๐	ตร.ม.	๑,๗๓๕.๐๐	๑๙๕,๘๘๑.๕๐	๑๐๙.๐๐	๑๒,๓๐๖.๑๐	๒๐๘,๑๘๗.๖๐
๑.๒๗	ดินเผาไฟแรงสูงใหม่ (รูปแบบลอนเดิม)							
๑.๒๘	งานไม้ฉลุลและส่วนตกแต่งที่ชำรุดทั้งหมด พร้อมทำสีย้อมไม้	๑.๐๐	ชุด	L.S	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ ๔ ภาค ในหมู่บ้านศิลปาชีพ(ระยะ๒)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๐๑๓๓๐๐๖-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายธานินทร์, นายพรศิลป์, นายฤกษ์ณะ เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑.๘	งาน ขัด ขูดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมเชิงชายและบันลมนิคม พร้อมทำสีย้อมไม้	๓๐.๐๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๒,๒๗๔.๐๐	๕๕.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	๓,๙๒๔.๐๐
๑.๙	งานซ่อม,ขัด,แต่งครอบสับหลังคา คสล. ทากันซึม,รองพื้นปูนเก่า,ทับหน้าสีน้ำอะคริลิก	๑๐.๕๐	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๕๗๗.๕๐	๔๕.๐๐	๔๗๒.๕๐	๑,๐๕๐.๐๐
๑.๑๐	งานซ่อมแซม ขัดลอกสีและสนิมประทุ+รั้วทางเข้าเดิมออก พร้อมทาสีน้ำมัน	๑.๐๐	ชุด	LS	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๑.๑๑	รวมงานซ่อมแซมปรับปรุงซ่อมแซมเข้าหมู่บ้านภาคใต้							๒๖๗,๕๐๒.๓๙
๑.๑๒	งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารร้านค้าใต้							
๑.๑๓	งานซ่อมแซม ขัดตกแต่งผนังภายนอกเดิมพร้อมทาสีน้ำอะคริลิก ๑๐๐%	๒๗.๘๒	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๑,๕๓๐.๑๐	๔๐.๐๐	๑,๑๑๒.๘๐	๒,๖๔๒.๙๐
๑.๑๔	งาน ขัด ขูดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมผนังไม้ภายนอกเดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๑๓๔.๕๕	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๑๐,๑๙๔.๕๑	๕๕.๐๐	๗,๓๙๙.๗๕	๑,๘๙๔.๗๖
๑.๑๕	งานซ่อมแซม ขัดตกแต่งผนังภายในเดิมพร้อมทาสีน้ำอะคริลิก ๑๐๐%	๓๕.๙๐	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๑,๙๗๔.๕๐	๔๐.๐๐	๑,๔๓๖.๐๐	๓,๔๑๐.๕๐
๑.๑๖	งานซ่อมแซม ขัด ตกแต่งฝ้าชายคาและผนังปูนขาวเดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๑๙.๘๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๑,๕๐๐.๘๔	๕๕.๐๐	๑,๐๘๙.๐๐	๒,๕๙๙.๘๔
๑.๑๗	งานซ่อมแซมเปลี่ยนแป้นไม้ที่ชำรุด ทากันยุงกันปลวก และรื้อเปลี่ยน มุงหลังคากระเบื้อง	๕๕.๒๐	ตร.ม.	๑,๓๓๕.๐๐	๗๔,๐๓๗.๐๐	๑๐๙.๐๐	๕,๙๐๗.๘๐	๗๙,๙๔๔.๘๐
๑.๑๘	ดินเผาไฟแรงสูงใหม่ (รูปแบบลอนดิน)							
๑.๑๙	งานซ่อมแซม ตกแต่งทำสีเชิงชาย+ทับเชิงชาย และบันลมนิคมไม้เนื้อแข็ง พร้อมทำสีย้อมไม้	๒๙.๐๐	ม.	๓๓๐.๐๐	๙,๕๗๐.๐๐	๑๐๔.๐๐	๓,๐๑๖.๐๐	๑๒,๕๘๖.๐๐
๑.๒๐	งานซ่อม,ขัด,แต่งครอบสับหลังคา คสล. ทากันซึม,รองพื้นปูนเก่า,ทับหน้าสีน้ำอะคริลิก	๕.๕๐	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๒๙๗.๕๐	๔๕.๐๐	๒๔๓.๐๐	๕๔๐.๐๐
๑.๒๑	งานประตู-หน้าต่าง							
๑.๒๒	- ประตูไม้เดิม ขัด ตกแต่ง ทำสีย้อมไม้+หน้าต่างกระจก วงกบไม้เดิมทาสีน้ำมัน	๑.๐๐	ชุด	LS	-	-	๙๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐
๑.๒๓	- หน้าต่างกระจกเดิมขัดขัดแต่ง ทำความสะอาด+สีขอบอะคริลิกไม้เดิมทาสีน้ำมัน	๑๖.๖๐	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๙๑๓.๐๐	๔๕.๐๐	๗๔๗.๐๐	๑,๖๖๐.๐๐

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ ๔ ภาค ในหมู่บ้านศิลปาชีพ(ระยะ๒)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๑-๐๐๖-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายธำนิษฐา นายพรศิลป์ นายฤกษ์ชัย

เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑.๙	งานฝ้าเพดานและไฟฟ้าภายใน							
	- รื้อถอนฝ้าเพดานและโครงคร่าวเดิม พร้อมขนย้าย	๒๕.๐๐	ตร.ม.	-	-	๒๕.๐๐	๗๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐
	- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ขนาด ๙ มม. ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ทำสีน้ำอะครีลิคครอบ	๒๕.๐๐	ตร.ม.	๓๑๐.๐๐	๘,๖๕๐.๐๐	๘๖.๐๐	๒,๑๕๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐
	โครงคร่าวทึบ-บาร์เหล็กอบสังกะสี เคลือบสีขาว ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต							
	- ติดตั้งโคมดาวไลท์ฝังฝ้า ๒x๑๘w PLC มีตัวสะท้อนแสง ขอบขาว มีแผ่นฝ้า	๖.๐๐	ชุด	๑,๘๐๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐
	ปิดหน้าโคม พร้อมหลอดและอุปกรณ์ครบชุด รวมทั้ง สายไฟ และสวิตช์							
	รวมงานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารร้านค้าภาคใต้							๑๔๙,๑๐๙.๓๐
๖๖	งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารประชาสัมพันธ์							
๑.๑	งานซ่อมแซม ขัดตกแต่งผนังภายนอก ทาสีและทาสีภายใน	๑.๐๐	ชุด	LS	-	-	๓,๓๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐
๑.๒	งาน ขัด ขูดลอกด้วยน้ำยาถูสี ผนังภายนอกเดิม พร้อมทำสีใหม่	๑๓.๔๕	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๑,๐๓๙.๕๐	๕๕.๐๐	๗๔๙.๖๖	๑,๗๘๙.๖๖
๑.๓	งานซ่อมแซม ขัดตกแต่งผนังภายในเดิมพร้อมทาสีน้ำอะครีลิค ๑๐๐%	๓๕.๙๐	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๑,๙๗๙.๕๐	๔๐.๐๐	๑,๔๓๖.๐๐	๓,๔๑๕.๕๐
๑.๔	งานซ่อมแซม ขัด ตกแต่งฝ้าชายคาไม้เดิม พร้อมทำสีใหม่	๒๓.๐๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๑,๗๔๓.๔๐	๕๕.๐๐	๑,๒๖๕.๐๐	๓,๐๐๘.๔๐
๑.๕	งานซ่อมแซม ขัด ตกแต่งผนังหน้าจั่วไม้เดิม พร้อมทำสีใหม่	๗.๐๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๕๓๐.๖๐	๕๕.๐๐	๓๘๕.๐๐	๙๑๕.๖๐
๑.๖	งานซ่อมแซมเปลี่ยนแป้นไม้ฝ้าชายคาไม้เดิม และรื้อเปลี่ยน มุงหลังคากระเบื้อง	๗๙.๐๐	ตร.ม.	๑,๗๔๓.๔๐	๑๓๗,๐๖๕.๐๐	๑๐๙.๐๐	๘,๖๑๑.๐๐	๑๔๕,๖๗๖.๐๐
	ดินเผาไฟแรงสูงใหม่ (รูปแป้นกระเบื้องเดิม)							
๑.๗	งานติดตั้งเชิงชาย-ทับเชิงชายและบันไดไม้ขึ้นชั้น	๒๙.๐๐	ม.	๓๓๐.๐๐	๙,๕๗๐.๐๐	๑๐๙.๐๐	๓,๑๖๐.๐๐	๑๒,๗๓๖.๐๐

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ ๔ ภาค ในหมู่บ้านศิลปาชีพ(ระยะ๒)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๑๐๖-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายธนาสินทร์, นายพรศิลป์, นายฤกษ์ณะ เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑.๘	งานซ่อม,ขัด,แต่งกรอบสันหลังคา คลส. ทากันซึม,รองพื้นปูนเก่า,ทับหน้าสีน้ำอะคริลิก	๑๑.๒๖	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๖๑๙.๓๐	๔๕.๐๐	๕๐๖.๗๐	๑,๑๒๖.๐๐
๑.๙	งานประติมากรรมต่าง							
	- ประติมากรรม ชิด ตกแต่ง ทำสีย้อมไม้+หน้าต่างกระจาก วงกบไม้เดิมทาสีน้ำมัน	๑.๐๐	ชุด	L.S	-	-	๙๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐
	- หน้าต่างกระจากเดิมขัดตกแต่ง ทำความสะอาด วงกบและตัวไม้เดิมทาสีน้ำมัน	๑๖.๖๐	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๙๑๓.๐๐	๔๕.๐๐	๗๔๗.๐๐	๑,๖๖๐.๐๐
๑.๑๐	งานฝ้าเพดานและไฟฟ้าภายใน							
	- ซ่อมแซมฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทน ๙ มม. พร้อมทาสีน้ำอะคริลิกครอบ	๒๙.๐๐	ตร.ม.	๘๗.๐๐	๒,๕๒๓.๐๐	๔๕.๐๐	๑,๓๐๕.๐๐	๓,๘๒๘.๐๐
	- เปลี่ยนดวงโคมไฟติดเพดาน	๖.๐๐	ชุด	๓๖๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๒,๗๖๐.๐๐
	รวมงานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารประชาสัมพันธ์							๑,๘๖๐.๙๖๘.๗๖
	รวมงานซ่อมแซมปรับปรุงหมู่บ้านภาคภาคใต้							๑,๙๐๙,๑๓๙.๖๙
	งานซ่อมแซมทางเข้าเรือนไทยภาคกลางหลังที่๓							
๑.๑๑	ติดตั้งเสากลมไม้แดง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘" ทำสีย้อมไม้	๔.๐๐	ต้น	๓,๒๐๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐	๘๘๐.๐๐	๓,๕๒๐.๐๐	๑๖,๓๒๐.๐๐
๑.๑๒	งานติดตั้งเชิงขาขัดลอนไม้แดงและเต้าไม้แดง พร้อมทำสีย้อมไม้	๑๕.๖๐	ม.	๗๑๐.๐๐	๑๑,๐๗๖.๐๐	๑๒๕.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	๑๓,๐๒๖.๐๐
๑.๑๓	งานติดตั้งผนังรังกันดกไม้แดง พร้อมทำสีย้อมไม้	๖.๐๐	ม.	๓,๗๕๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	๕๕๙.๐๐	๓,๑๑๔.๐๐	๒๕,๖๑๔.๐๐
๑.๑๔	งานติดตั้งโครงสร้างหลังคาไม้แดงทำกันปลวก ทาสี รับประกันอยู่ยงคง	๓๓.๐๐	ตร.ม.	๑,๓๗๐.๐๐	๔๕,๒๑๐.๐๐	๓๗๐.๐๐	๑๒,๒๑๐.๐๐	๕๗,๔๒๐.๐๐
๑.๑๕	งานติดตั้งเบ้ไม้แดง ทำกันปลวก พร้อมผนังหลังคากระเบื้องดินเผาไฟแรงสูง	๓๓.๐๐	ตร.ม.	๑,๔๘๗.๐๐	๖๕,๕๗๑.๐๐	๑๐๙.๐๐	๓,๕๙๗.๐๐	๖๙,๑๖๘.๐๐
๑.๑๖	งานติดตั้งเพดานไม้แดงพร้อมทำสีย้อมไม้	๒.๐๐	ชุด	๔,๓๗๐.๐๐	๘,๗๔๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๑๑,๕๔๐.๐๐

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ ๔ ภาค ในหมู่บ้านศิลปาชีพ(ระยะ๒)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๑-๐๐๖-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายธามินทร์, นายพรศิลป์, นายภฤณณะ เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑.๗	งานติดตั้งหม้อน้ำจันทวนแม่แดงพร้อมทำสีย้อมไม้	๒.๐๐	ชุด	๙,๓๕๐.๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	๒๕,๙๐๐.๐๐
๑.๘	งานติดตั้งครอบสั่นและครอบปีกนกปูนปั้นทำผิวทรายล้าง	๑๓.๗๐	ม.	๕๓๕.๐๐	๗,๘๓๗.๕๐	๑๔๙.๐๐	๒,๐๔๑.๓๐	๙,๘๗๘.๘๐
๑.๙	งานติดตั้งฝ้าระแนงไม้แดง ขนาด ๓'x๔'๓" ติดชนิดทำสีย้อมไม้ พร้อมโครงเคร่า	๑๑.๐๐	ตร.ม.	๑,๑๓๐.๐๐	๑๒,๘๓๐.๐๐	๒๒๙.๐๐	๒,๕๑๙.๐๐	๑๕,๓๔๙.๐๐
๑.๑๐	งานติดตั้งโคมดวงไฟฝังฝ้า ๑x๑๔W.PLC พร้อมหลอดและอุปกรณ์ครบชุด	๒.๐๐	ชุด	๑,๒๕๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๓๘๐.๐๐	๗๖๐.๐๐	๓,๒๖๐.๐๐
	รวมทอร้อย สายไฟ และสวิตช์							
	รวมงานขุดเสาทางเข้าเรือนไทยภาคกลางหลังที่๓							๒๔๗,๕๕๕.๘๐
	รวมงานขุดเสาทางเข้าเรือนไทยภาคกลางหลังที่๓							๒๔๗,๕๕๕.๘๐
จ. งานระบบไฟฟ้า								
๑ งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร								
๑.๑ ติดตั้งดวงโคมหลอดไฟ LED. ขนาด ๗ วัตต์ พร้อมโครงกรอบสำเร็จรูป ติดเพดาน		๓๘๕.๐๐	ชุด	๒,๓๗๐.๐๐	๑,๐๖๖,๕๕๐.๐๐	๔๙๐.๐๐	๑๘๘,๖๕๐.๐๐	๑,๒๕๕,๑๐๐.๐๐
	พร้อมทอร้อยสายไฟ ท่อโลหะ รวมเดินสายไฟ และสวิตช์ปิด-เปิด							
๑.๒ งานติดตั้งปลั๊กเสียบไฟฟ้าแบบคู่ติดผนัง มีสายดิน พร้อมท่อร้อยสายไฟ ท่อโลหะ		๑๑๐.๐๐	ชุด	๕๑๐.๐๐	๕๖,๑๐๐.๐๐	๒๗๕.๐๐	๓๐,๒๕๐.๐๐	๘๖,๓๕๐.๐๐
	และเดินสายไฟครบวงจร							
๑.๓ ติดตั้งตู้ LC.เมนสวิตช์เซอร์กิตเซอร์กิตไฟฟ้า เหล็กเคลือบสี พร้อมอุปกรณ์และ		๑๕.๐๐	ชุด	๖,๒๐๐.๐๐	๙๓,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐
	สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ (SAFETY SWITCH)ครบชุด							
๑.๔ งานเดินสายไฟพร้อมท่อร้อยสายไฟต่อระบบสายไฟตามแบบ MVB ไปยังตู้ควบคุม		๔.๐๐	ชุด	๑๕,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๗๖,๐๐๐.๐๐

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ ๔ ภาค ในหมู่บ้านศิลปาชีพ(ระยะ๒)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๖๑๓๑-๐๐๖-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายธามินทร์, นายพรศิลป์, นายเกษณะ เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	รวมงานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร							๑,๕๒๕,๔๕๐.๐๐
	รวมงานระบบไฟฟ้า							๑,๕๒๕,๔๕๐.๐๐
ฉ. งานปรับปรุงภูมิทัศน์								
๑ งานจัดสวน								
๑.๑ งานหินประดับเป็นสวน (หินโซลีสีขาวละขนาด ๐.๕๐ - ๑.๒๐ ม.)		๙๐๐.๐๐	กก.	๑๘.๐๐	๑๖,๒๐๐.๐๐	๔.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๑๙,๘๐๐.๐๐
๑.๒ งานจัดสวนต้นชาฮกเกี้ยน ต้นเทียนทองและต้นแดงสิงคโปร์ ฯลฯ		๕๐.๐๐	ตร.ม.	๑,๑๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐
๑.๓ ปลูกลำต้นตะโกต้นพุทธรักษาต้นไม้น้อยกว่า ๓๐.๒"สูงไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ม.		๕.๐๐	ต้น	๗๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐
๑.๔ ปลูกลำต้นข่อยต้นพุทธรักษาต้นไม้น้อยกว่า ๓๐.๒"สูงไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ม.		๕.๐๐	ต้น	๖๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐
๑.๕ งานดินปุ๋ยปลูกไม้คลุมดินและไม้สวน		๕๐.๐๐	ตร.ม.	๕๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๑.๖ งานซ่อมแซม ขัดถูเคลือบสีไม้ที่ผู้ ติดตัวหนังสือใหม่บนเหล็กดัดลายฉลุพร้อมทำสีป้าย		๕.๐๐	ชุด	๙๒๐๐.๐๐	๔๖,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐
๑.๗ งานติดตั้งไฟสนามรอบโครงการ ดงโคกขนาด๓๖วัตต์ พร้อมขาตั้งและโครงกรอบ		๑๐๗.๐๐	ชุด	๒,๒๐๐.๐๐	๒๓๕,๔๐๐.๐๐	๔๑๐.๐๐	๔๓,๘๒๐.๐๐	๒๗๙,๒๒๐.๐๐
๑.๘ ซ่อมแซมผนังและฉาบปูนผนังเรียบพร้อมทาสีผนังตรงรอบโรงสุบน้ำฬหลังร้านค้าภาคเหนือ		๑๑๗.๐๐	ตร.ม.	๑๙๖.๐๐	๒๒,๙๓๒.๐๐	๑๒๒.๐๐	๑๔,๒๗๔.๐๐	๓๗,๒๐๖.๐๐
๑.๙ งานรื้อถอนทุบสัปดาห์คอนกรีตคานน้ำทิ้งพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ทำผิวกรวดล่าง		๒๗.๐๐	ตร.ม.	๔๓๗.๐๐	๑๑,๗๙๙.๐๐	๑๔๕.๐๐	๓,๙๑๕.๐๐	๑๕,๗๑๔.๐๐
๑.๑๐ ซ่อมแซมผิวหน้าคอนกรีตผิวทางด้านล่างลานน้ำดื่มพร้อมทำความสะอาดข้างหอคอกเหล็ก		๒๔๒.๒๐	ตร.ม.	๒๐.๐๐	๔,๘๔๔.๐๐	๑๐.๐๐	๒,๔๒๒.๐๐	๗,๒๖๖.๐๐
๑.๑๑ งานซ่อมแซมล้างผิว,สกัดและฉาบปูนคอนกรีตผิวทางที่ผิวทรายเป็นทางกระถางกระเบื้องปูพื้นไม้		๑๑๗.๐๐	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๖,๔๓๕.๐๐	๒๐.๐๐	๒,๓๔๐.๐๐	๘,๗๗๕.๐๐

Handwritten signature

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ ๔ ภาค ในหมู่บ้านศิลปาชีพ(ระยะ๒)
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๑-๐๐๖-๕๙
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)
 คำนำชมราคากลางโดย นายธนาสินทร์ นายพรศิลป์ นายกฤษณะ เมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	รวมงานจัดสวน							๔๙๙,๙๓๑.๐๐
	รวมงานปรับปรุงภูมิทัศน์							๔๙๙,๙๓๑.๐๐
	รวมงานส่วนที่ ๑							๗,๓๖๓,๕๕๔.๙๖
	งานส่วนที่ ๒ (ครุภัณฑ์)							
	๑.งานเครื่องปรับอากาศ							
๑)	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	๑๒.๐๐	เครื่อง	๒๑,๕๙๕.๓๓	๒๕๗,๙๕๓.๙๖			๒๕๗,๙๕๓.๙๖
	ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ BTU/Hr รุ่นประหยัดไฟ เบอร์ ๕							
	รวมงานเครื่องปรับอากาศ							๒๕๗,๙๕๓.๙๖
	รวมงานส่วนที่ ๒							๒๕๗,๙๕๓.๙๖

