

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและทางเท้าบริเวณหน้าศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ๑ แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๕๑๒๘-๐๐๗-๕๙
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
คำนวณราคากลางโดย นายเอนก, นายกฤษณะ, นายเฉลิมศักดิ์ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	งานปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและทางเท้าบริเวณหน้าศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ๑ แห่ง (แบบเลขที่ ๐๒๐๔๕๑๒๘-๐๐๗-๕๙)							
	งานส่วนที่ ๑							
๑	งานซ่อมแซมผิวทราสายล่างบังโคลนและต่อเติมทางเดินผิวทราสายล่างกว้าง ๑.๒๐ ม.							
๑.๑	สกัดผิวทราสายล่างและทำผิวทราสายล่างใหม่	๑๓๒.๐๐	ตร.ม.	๒๖๐.๖๔	๓๔,๔๐๔.๔๘	๑๙๘.๐๐	๒๖,๑๓๖.๐๐	๖๐,๕๔๐.๘๘
๑.๒	ต่อเติมทางเดินกว้าง ๑.๒๐ ม.							
-	คอนกรีต ๑:๒:๔	๑๔.๘๓	ลบ.ม.	๑,๕๙๔.๑๖	๒๓,๖๔๑.๓๙	๔๙๘.๐๐	๗,๓๘๕.๓๔	๓๑,๐๒๖.๗๓
-	ไม้แบบ	๑๑.๘๓	ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๔,๑๔๐.๕๐	๑๓๓.๐๐	๑,๕๗๓.๓๙	๕,๗๑๓.๘๙
-	เหล็กเสริม							
	RB ๙ มม.	๗๖๐.๐๐	กก.	๒๔.๗๖	๑๘,๘๑๗.๖๐	๓.๔๐	๒,๕๘๔.๐๐	๒๑,๔๐๑.๖๐
	ลวดผูกเหล็ก	๒๒.๘๐	กก.	๔๕.๑๗	๑,๐๒๙.๘๘	-	-	๑,๐๒๙.๘๘
	- ผิวทราสายล่างแบ่งฝั่งเส้น โลหะ ขึ้นรูปเส้นสายประดับ	๑๖๐.๐๐	ตร.ม.	๒๖๐.๖๔	๔๑,๗๐๒.๔๐	๑๕๘.๐๐	๒๕,๒๘๐.๐๐	๖๖,๙๘๒.๔๐
๒	สกัดผิวทราสายล่างเดิมแล้วทำใหม่ พร้อมซ่อมแซมปูนให้เรียบร้อย บริเวณจัดสวน (เดิม) รอบลานจอดรถ และ กระบะต้นไม้ตามระบุในแบบ	๒๕๓.๒๐	ตร.ม.	L.S	-	-	๔๐๐.๐๐	๑๐๑,๒๘๐.๐๐
๓	รื้อบ่อบัว (ผนังก่ออิฐ) แล้วเปลี่ยนเป็นผนังดินโรยหินแม่น้ำสีดำ เบอร์ ๓-๔	๑๖.๐๐	จุด	L.S	-	-	๔๘๐.๐๐	๗,๖๘๐.๐๐
๔	รื้อเสา และกำแพง คส.ส. แล้วก่อสร้างใหม่ และซ่อมผิวให้เรียบร้อย							
๔.๑	รื้อทั้งงานปูน และรื้อเก็บรื้อ เหล็กอัลลอยด์	๑.๐๐	เหมา	L.S	-	-	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
๔.๒	ขุดดินและถมดินกลับ	๖.๓๒	ลบ.ม.	-	-	๑๔๘.๐๐	๙๓๕.๓๖	๙๓๕.๓๖
๔.๓	เสาเข็ม คอ.ร. ทกเหลี่ยมกลวง - ๐.๑๕๕๐.๑๕๖ ม.	๔.๐๐	ตัน	๔๘๐.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	๑๗๖.๐๐	๗๐๔.๐๐	๒,๖๒๔.๐๐

 *Apra. ka*

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและทางเท้าบริเวณหน้าศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ๑ แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
คำขอราคากลางโดย นายเอนก, นายกฤษณะ, นายเฉลิมศักดิ์ เมื่อวันที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
แบบเลขที่ ๐๒๐๔๕๑๒๘-๐๐๗-๕๙

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๔.๔	ทรายหยาบดัดแน่น	๐.๓๒	ลบ.ม.	๔๒๕.๒๔	๑๓๖.๐๗	๙๑.๐๐	๒๙.๑๒	๑๖๕.๑๙
๔.๕	คอนกรีตหยาบ	๐.๐๔	ลบ.ม.	๑,๓๘๕.๐๙	๕๕.๔๐	๓๙๘.๐๐	๑๕.๙๒	๗๑.๓๒
๔.๖	คอนกรีต ๑:๒:๔	๐.๘๖	ลบ.ม.	๑,๕๙๔.๑๖	๑,๓๗๐.๙๘	๔๙๘.๐๐	๔๒๘.๒๘	๑,๗๙๙.๒๖
๔.๗	ไม้แบบ	๑๑.๐๐	ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๓,๘๕๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑,๔๖๓.๐๐	๕,๓๑๓.๐๐
๔.๘	เหล็กเสริม							
	- RB ๖ มม.	๑๔.๐๐	กก.	๒๕.๗๙	๓๖๑.๐๖	๓๔.๐๐	๔๗.๖๐	๔๐๘.๖๖
	- DB ๑๒ มม.	๑๔.๐๐	กก.	๒๓.๘๓	๓๓๓.๖๒	๓๔.๐๐	๔๗.๖๐	๓๘๑.๒๒
	- DB ๑๖ มม.	๕๗.๗๕	กก.	๒๒.๔๒	๑,๒๙๔.๗๖	๓๔.๐๐	๑๙๖.๓๕	๑,๔๙๑.๑๑
	- ลวดผูกเหล็ก	๒.๕๗	กก.	๔๕.๑๗	๑๑๖.๐๙	-	-	๑๑๖.๐๙
๔.๙	งานก่ออิฐฉาบปูนทำผิวทรายล้าง รูปแบบเดียวกันกับกำแพงรั้วเดิม	๒.๘๗	ตร.ม.	๘๕๐.๐๐	๒,๓๘๙.๕๐	๒๘๒.๐๐	๘๐๙.๓๔	๓,๑๙๘.๘๔
๔.๑๐	งานซ่อมแซมงานพื้นทางเท้า, กำแพงผิวทรายล้างรั้วข้างเคียง และติดตั้งรั้วเหล็กอัลลอยด์ (เดิม)	๑.๐๐	เหมา	L.S	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๕	ลอกผิวหน้าทรายล้าง ปรับ slope พื้นใหม่ แล้วทำผิวทรายล้างใหม่	๙๔๐.๐๐	ตร.ม.	L.S	-	-	๖๓๘.๐๐	๕๙๙,๗๒๐.๐๐
๖	ต่อเติมพื้นทางเท้าปูบล็อกปูถนนและผิวทรายล้างกว้าง ๑.๘๐ เมตร	๗.๐๐	ม.	L.S	-	-	๑,๙๓๐.๐๐	๑๓,๕๑๐.๐๐
๗	ต่อเติมขอบคัน ค.ส.ล. ผิวทรายล้างกว้าง ๐.๒๐ สูง ๐.๒๐ เมตร	๑๔.๐๐	ม.	L.S	-	-	๗๔๐.๐๐	๑๐,๓๖๐.๐๐
๘	ต่อเติมทางเท้าทรายล้างกว้าง ๐.๕๕ สูง ๐.๒๐ เมตร	๗.๐๐	ม.	L.S	-	-	๑,๑๒๐.๐๐	๗,๘๔๐.๐๐
๙	รื้อและก่อสร้างขึ้นพื้นทางเท้าปูบล็อกปูถนนและผิวทรายล้าง กว้าง ๑.๘๐ ม.	๕๘๐.๐๐	ม.	L.S	-	-	๑,๙๘๐.๐๐	๑,๑๔๘,๔๐๐.๐๐
๑๐	รื้อและก่อสร้างขอบคันทรายล้างใหม่ ขนาด ๐.๒๐x๐.๒๐ ม.	๑๖๕.๐๐	ม.	L.S	-	-	๗๕๐.๐๐	๑๒๓,๗๕๐.๐๐
๑๑	รื้อพื้นปูบล็อกถนนเดิม ปรับบดอัดดิน รองด้วยทรายหยาบดัดแน่น แล้วปูบล็อกปูถนน(ของเดิม) ให้เรียบร้อย	๒๓๐.๐๐	ตร.ม.	L.S	-	-	๑๕๐.๐๐	๓๔,๕๐๐.๐๐

๕- ๕๕๐- ๕๕๐

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและทางเท้าบริเวณหน้าศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ๑ แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๔๑๒๘-๐๐๗-๕๙
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
คำนวณราคากลางโดย นายเอนก , นายกฤษณะ , นายเฉลิมศักดิ์ เมื่อวันที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑๒	ถนน ค.ส.ล.	๙๘.๐๐	ตร.ม.	L.S	-	-	๘๒๐.๐๐	๘๐,๓๖๐.๐๐
๑๓	ฝาบ่อพักเหล็กหล่อ ขนาด ศก. ๐.๘๗ ม. พร้อมติดตั้งและทำปากบ่อ ค.ส.ล.	๒.๐๐	ชุด	L.S	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
	รวมงานส่วนที่ ๑							๒,๓๖๔,๑๔๙.๐๒

 