


แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ
ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารฝึกอบรมชั้นเดียว ๘ หลัง
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
คำนวณราคากลางโดย นายธนารินทร์, สาธารณ, กิตติพร เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑	งานปรับปรุงซ่อมแซม							
๑.๑	อาคารหลังที่ ๕							
๑.๑.๑	ติดตั้งประตูบานสวิงเดี่ยว วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมสีเงิน หนา	๑.๐๐	ชุด	๙,๕๐๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑๐,๗๐๐.๐๐
	๑.๒ มม.ลูกฟักการะจากไม้ หนา ๖ มม.ขนาดกว้าง ๑.๐๐ม.สูง ๒.๐๐ม.				-		-	
	ข้างบนเป็นช่องแสง ขนาดกว้าง ๑.๐๐ม.สูง ๐.๔๕ม.				-		-	
๑.๑.๒	ติดตั้งประตูบานสวิงเดี่ยว วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมสีเงิน หนา	๒.๐๐	ชุด	๗,๕๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๑๖,๔๐๐.๐๐
	๑.๒ มม.ลูกฟักการะจากไม้ หนา ๖ มม.ขนาดกว้าง ๐.๙๐ม.สูง ๒.๐๐ม.				-		-	
๑.๑.๓	ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนคู่ วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมสีเงิน หนา	๑.๐๐	ชุด	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑๐,๒๐๐.๐๐
	๑.๒ มม.ลูกฟักการะจากไม้ หนา ๖ มม.ขนาดกว้าง ๒.๔๕ม.สูง ๑.๒๐ม.				-		-	
๑.๑.๔	ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนคู่ วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมสีเงิน หนา	๑.๐๐	ชุด	๗,๔๐๐.๐๐	๗,๔๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๘,๒๐๐.๐๐
	๑.๒ มม.ลูกฟักการะจากไม้ หนา ๖ มม.ขนาดกว้าง ๒.๓๐ม.สูง ๑.๒๐ม.				-		-	
๑.๑.๕	ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนคู่ วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมสีเงิน หนา	๑.๐๐	ชุด	๑๐,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑๑,๗๐๐.๐๐
	๑.๒ มม.ลูกฟักการะจากไม้ หนา ๖ มม.ขนาดกว้าง ๓.๗๐ม.สูง ๑.๒๐ม.				-		-	
๑.๑.๖	เจาะผนังติดตั้งประตูบานเปิดคู่ วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมสีเงิน	๑.๐๐	ชุด	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐
	๑.๒ มม.ลูกฟักการะจากไม้ หนา ๖ มม.ขนาดกว้าง ๓.๗๐ม.สูง ๒.๓๐ม.ข้างบนช่องแสง				-		-	


แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ
ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารฝึกอบรมชั้นเดียว ๘ หลัง
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๒-๐๑๔-๕๙
คำนวณราคากลางโดย นายธานีนทร์ , สามารถ , กิตติพร เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ้นเปลือง		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	กว้าง ๒.๔๐ม.สูง๐.๖๕ม.ค้ำขึ้นข้างเป็นช่องแสง กว้าง๑.๐๐ม.สูง๑.๔๐ม.				-		-	
๑.๑๗	งานรื้อถอนผนังกันห้องอุณิเณียง (ให้อยู่ในสภาพดี)	๑๐๐	ชุด	-	-	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐
๑.๑๘	ติดตั้งพัดลมดูดอากาศระบายอากาศร่วมป่าเข้า-ป่าออก ขนาด ๘" ชนิดติดผนัง พร้อมตะแกรงกันแมลง	๑๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๓๔๕.๐๐	๓๔๕.๐๐	๒,๘๔๕.๐๐
๑.๑๙	ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขนาดเรียบ ๓๖x๔๘ ทนไฟ ๘ มม.	๕๘๐๐	ตร.ม.	๓๑๐.๐๐	๑๗,๘๘๐.๐๐	๑๐๕.๐๐	๖,๐๙๐.๐๐	๒๔,๐๗๐.๐๐
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี (C-Line) ทาสีอะครีลิค ๓รอบ				-		-	
๑.๑๑๐	ติดตั้งดวงโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ ๑x๓๖ วัตต์ ชนิดโตะกลม	๘๐๐	ชุด	๑,๕๕๐.๐๐	๑,๒๔๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒,๔๔๐.๐๐	๑๕,๑๒๐.๐๐
	ฝาครอบหลอดสตีก ศก. ๐.๓๕ ม.ติดฝ้าเพดาน รวมท่อร้อยสาย				-		-	
	พื.ว.ซี. เติ้นสายไฟ และสวิตช์				-		-	
๑.๑๑๑	ติดตั้งปลั๊กเสียบไฟฟ้าแบบคู่ฝังผนัง มีสายดิน พร้อมท่อร้อยสายไฟ	๔๐๐	ชุด	๖๘๐.๐๐	๒,๗๒๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๓,๗๒๐.๐๐
	พื.ว.ซี. และเต้ารับสายไฟครบวงจร				-		-	
๑.๑๑๒	เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กซ่อมแซมพื้นชำรุด	๑๐๐	ชุด	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
๑.๑๑๓	งานก่อผนังอิฐมวลเบาขนาดปูนเรียบ๒ด้าน ทาสีอะครีลิค ๓รอบ๒ด้าน	๑๔๐๐	ตร.ม.	๕๓๕.๐๐	๗,๔๙๐.๐๐	๒๗๔.๐๐	๓,๘๓๖.๐๐	๑๑,๓๒๖.๐๐
๑.๑๑๔	งานปูพื้นกระเบื้องเซรามิกผิวด้าน ขนาด ๘" x ๘"	๕๐๐	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	๑๓๘.๐๐	๖๙๐.๐๐	๑,๙๔๐.๐๐
๑.๑๑๕	งานกรุผนังกระเบื้องเซรามิก ขนาด ๘" x ๑๒"	๑๑,๐๐	ตร.ม.	๒๘๕.๐๐	๓,๑๓๕.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑,๓๒๐.๐๐	๔,๔๕๕.๐๐




แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ
ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารฝึกอบรมชั้นเดียว ๘ หลัง
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
คำนวณราคากลางโดย นายธานีพร, สามารถ, กิตติพร เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑.๑.๑๖	ติดตั้งผ้าพลาสติกคลุมบอร์ดฉาบเรียบ ทรายข้าง หน้า ๘ มม.	๕.๐๐	ตร.ม.	๓๓๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	๑๐๕.๐๐	๕๒๕.๐๐	๒,๑๗๕.๐๐
	กันซึม โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี (C-Line) ทาสีอะครีลิค ๓รอบ				-		-	
๑.๑.๑๗	ติดตั้งโถ้วมั่งร่าแบบพลาสติกแบบทึบ ร่มประหยัดน้ำฉัตร	๒.๐๐	ชุด	๓,๓๐๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	๒๙๘.๐๐	๕๙๖.๐๐	๗,๑๙๖.๐๐
	พร้อมสายน้ำดี วาล์ว และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง				-		-	
๑.๑.๑๘	ติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดขาตั้งพื้น พร้อมอุปกรณ์	๑.๐๐	ชุด	๓,๒๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๒๙๘.๐๐	๒๙๘.๐๐	๓,๔๙๘.๐๐
๑.๑.๑๙	ติดตั้งชุดท่อน้ำทิ้ง และส้วมติดอ่างล้างหน้า	๑.๐๐	ชุด	๘๕๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	-	-	๘๕๐.๐๐
๑.๑.๒๐	ติดตั้งก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกสแตนเลส	๑.๐๐	ชุด	๘๒๐.๐๐	๘๒๐.๐๐	๔๐.๐๐	๔๐.๐๐	๘๖๐.๐๐
๑.๑.๒๑	ติดตั้งก๊อกน้ำล้างพื้นสแตนเลสติดผนัง	๑.๐๐	ชุด	๗๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๗๒๕.๐๐
๑.๑.๒๒	ติดตั้งสายฉีดชำระ สายโครเมียม พร้อมส้วมต่อปาวาล์ว	๒.๐๐	ชุด	๖๕๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๗๐.๐๐	๑,๓๗๐.๐๐
๑.๑.๒๓	ติดตั้งที่ใส่สบู่เหลว ๑ ช่องพลาสติก ติดผนัง	๑.๐๐	ชุด	๘๗๐.๐๐	๘๗๐.๐๐	๕๕.๐๐	๕๕.๐๐	๙๒๕.๐๐
๑.๑.๒๔	ติดตั้งกระจกเงาลำไส้รูป ขนาด ๐.๕๐x๑.๐๐ ม.	๒.๐๐	ชุด	๑,๑๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๒,๓๔๐.๐๐
๑.๑.๒๕	ติดตั้งตะแกรงกรองผงตกกลืนสแตนเลส	๒.๐๐	ชุด	๖๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๑,๓๔๐.๐๐
๑.๑.๒๖	งานเดินท่อระบบประปาและระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ	๒.๐๐	ห้อง	๒,๗๕๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๖,๙๐๐.๐๐
๑.๑.๒๗	ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำหรับ ๒,๐๐๐ ลิตร ติดไม่เต็มอากาศ	๑.๐๐	ชุด	๓๕,๗๐๐.๐๐	๓๕,๗๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓๙,๒๐๐.๐๐
	พร้อมฐาน ค.ส.ล. เสริม และอุปกรณ์ครบชุด				-		-	

กิตติพร
S.M.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารฝึกอบรมชั้นเดียว ๘ หลัง


สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คำนวณราคากลางโดย นายธานี นทร์, สามารถ, กิตติพร เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๒-๐๑๕-๕๙

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑.๑๒๘	กรุผนังแผ่นสไมท์บอร์ดทกรู ๒ด้าน หนา ๖ มม.ฉาบเรียบ ทาสีน้ำ	๑๘.๐๐	ตร.ม.	๗๓๐.๐๐	๑๓,๑๔๐.๐๐	๑๗๔.๐๐	๓,๒๐๔.๐๐	๑๖,๓๔๔.๐๐
	อะครีลิคครอบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี				-		-	
๑.๑๒๙	ติดตั้งประตูบานเปิดคู่ โครงเหล็กบานตาข่ายลวดสานชุบซิงค์ เบอร์	๒.๐๐	ชุด	๔๐,๕๐๐.๐๐	๘๑,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐
	๑๒ ขนาดช่องละ ๒ นิ้ว ขนาดกว้าง ๘๐๐ มม.สูง ๒๕๐ มม.พร้อมอุปกรณ์				-		-	
๑.๑๓๐	งานติดตั้งบันไดลึงเกาะผนังชั้นหลังคา เหล็กกลม ศก.๒ หนา ๓ มม.	๑.๐๐	ชุด	๘,๘๐๐.๐๐	๘,๘๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐
	หน้ากว้าง ๐.๓๕ ม. สูง ๐.๓๐ ม. ทาสีกันสนิมรอบทาสีน้ำมันรอบ				-		-	
	รวมงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหลังที่ ๔				-		-	๓๒๓,๔๙๙.๐๐
๑.๒	อาคารหลังที่ ๖				-		-	
๑.๒.๑	งานรื้อถอนหน้าต่างวงกบเหล็กผูกฟักกระจาก (ให้อยู่ในสภาพดี)	๖๙.๐๙	ตร.ม.	-	-	๑๒๐.๐๐	๘,๒๘๐.๘๐	๘,๒๘๐.๘๐
๑.๒.๒	ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนคู่ วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมสีเงิน หนา	๑๐.๐๐	ชุด	๑๐,๖๐๐.๐๐	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๑๘,๐๐๐.๐๐
	๑๒ มม.ผูกฟักกระจากใส หนา ๖ มม.ขนาดกว้าง ๔๗๐ มม.สูง ๑.๔๓ ม.				-		-	
๑.๒.๓	ติดตั้งช่องแสงติดตาย วงกบอลูมิเนียมสีเงิน หนา ๑.๒ มม.ผูกฟัก	๑๐.๐๐	ชุด	๘,๙๐๐.๐๐	๘๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๙,๐๐๐.๐๐
	กระจากใส หนา ๖ มม.ขนาดกว้าง ๔๗๐ มม.สูง ๑.๓๐ ม.				-		-	
๑.๒.๔	ติดตั้งพัฒนาติดตั้ง ศก.๑๕๘" พร้อมอุปกรณ์สายไฟและสวิตช์เปิด-ปิด	๑๕.๐๐	ชุด	๑,๘๕๐.๐๐	๒๗,๗๕๐.๐๐	๓๔๕.๐๐	๕,๑๗๕.๐๐	๓๒,๙๒๕.๐๐
๑.๒.๕	เปลี่ยนประตูบานไม้เนื้อแข็งทางเข้าด้านหน้าพร้อมอุปกรณ์	๑.๐๐	ชุด	๒๑,๓๐๐.๐๐	๒๑,๓๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒๒,๓๐๐.๐๐




แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ
 ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารฝึกอบรมชั้นเดียว ๘ หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 คำนวณราคากลางโดย นายธานินทร์, สามารถ, กิตติพร เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑๒.๖	งานติดตั้งบันไดลิงการผึ่งขึ้นหลังคา เหล็กกลม ศก.๒"หนา๓.๒มม.	๑.๐๐	ชุด	๘,๙๐๐.๐๐	๘,๙๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๐,๙๐๐.๐๐
	หน้ากว้าง ๐.๓๕ม. สูง ๐.๓๐ ม. ทาสีกันสนิมรอบทาสีน้ำมันเคลือบ				-		-	
	รวมงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหลังที่ ๖				-		-	๒๙๕,๔๑๕.๘๐
๑๓	อาคารหลังที่ ๗				-		-	
๑๓.๑	งานรื้อถอนและขนย้ายต้นไม้	๓.๐๐	ต้น	-	-	๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐
๑๓.๒	งานเจาะช่องผนังเดิมเพื่อติดตั้งหน้าต่าง	๕.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๒๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐
๑๓.๓	งานก่อผนังอิฐมวลเบาขนาดไปเรียบ ๒ ด้าน ทาสีอะครีลิกเคลือบ ๒ ด้าน	๑๔.๐๐	ตร.ม.	๕๓๕.๐๐	๗,๔๙๐.๐๐	๒๗๔.๐๐	๓,๘๓๖.๐๐	๑๑,๓๒๖.๐๐
๑๓.๔	กรุผนังแผ่นสลาทบอร์ดทกรู ๒ ด้าน หนา ๖มม. ฉาบเรียบ ทาสีน้ำอะครีลิกเคลือบ โคร่งเคลือบเหล็กชุบสังกะสี	๓๔.๐๐	ตร.ม.	๑,๔๙๐.๐๐	๕๐๘,๑๐๐.๐๐	๑๗๘.๐๐	๖,๐๕๒.๐๐	๖๕,๐๕๒.๐๐
๑๓.๕	ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนคู่ วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมสีเงิน หนา ๑.๒ มม. สูง ๑.๑๐ม.	๑๒.๐๐	ชุด	๗,๐๐๐.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	๙๓,๖๐๐.๐๐
๑๓.๖	ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนคู่ วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมสีเงิน หนา ๑.๒ มม. สูง ๑.๑๐ม.	๑.๐๐	ชุด	๖,๔๐๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๗,๑๐๐.๐๐
๑๓.๗	ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนคู่ วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมสีเงิน หนา ๑.๒ มม. สูง ๑.๑๐ม.	๒.๐๐	ชุด	๕,๕๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๑๒,๔๐๐.๐๐




แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ
 ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมบร้งอาคารฝึกอบรมชั้นเดียว ๘ หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 คำนวณราคากลางโดย นายธานินทร์, สามารถ, กิตติพร เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๒-๐๑๕-๕๙

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑.๓.๘	ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนสลับ วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมสีเงิน	๑๐๐	ชุด	๖,๔๐๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๗,๑๐๐.๐๐
	หนา ๑.๒ มม. ลูกฟักกระจกใส หนา ๖ มม. ขนาดกว้าง ๑.๔๐ ม. สูง ๑.๔๐ ม.				-		-	
๑.๓.๙	ติดตั้งราวจับบันไดเหล็กกลม ศก.๓" เกาะข้างผนัง ทาสีน้ำมันสกรอป	๒๐๐	ชุด	๒,๑๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐
๑.๓.๑๐	ติดตั้งประตูบานเลื่อนคู่ วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมสีเงิน หนา	๒๐๐	ชุด	๑๓,๑๐๐.๐๐	๒๖,๒๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒๘,๒๐๐.๐๐
	๑.๒ มม. ลูกฟักกระจกใส หนา ๖ มม. ขนาดกว้าง ๒.๖๐ ม. สูง ๒.๐๐ ม.				-		-	
๑.๓.๑๑	ติดตั้งประตูบานสวิงเดี่ยว วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมสีเงิน หนา	๒๐๐	ชุด	๗,๕๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๑๖,๔๐๐.๐๐
	๑.๒ มม. ลูกฟักกระจกใส หนา ๖ มม. ขนาดกว้าง ๐.๘๐ ม. สูง ๒.๐๐ ม.				-		-	
๑.๓.๑๒	ติดตั้งฝ้าเพดานเย็บชั้มนอร์ดฉาบเรียบ ตราช้าง หนา ๙ มม.	๙๑.๐๐	ตร.ม.	๓๑๐.๐๐	๒๘,๒๑๐.๐๐	๑๐๕.๐๐	๙,๕๕๕.๐๐	๓๗,๗๖๕.๐๐
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี (C-Line) ทาสีอะครีลิค ๓ รอบ				-		-	
๑.๓.๑๓	ติดตั้งดวงโคมหลอดฟลูออโรสแตนซ์ ๑x๓๖ วัตต์ ชนิดโตะกลม	๙.๐๐	ชุด	๑,๕๙๐.๐๐	๑๔,๓๑๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๑๗,๐๑๐.๐๐
	ฝาครอบพลาสติก ศก. ๐.๓๕ ม. ติดฝ้าเพดาน รวมท่อร้อยสาย				-		-	
	พี.วี.ซี. เต็มสายไฟ และสวิตช์				-		-	
๑.๓.๑๔	ติดตั้งปลั๊กเสียบไฟฟ้าแบบตู้ฝังผนัง มีสายดิน พร้อมท่อร้อยสายไฟ	๖.๐๐	ชุด	๖๘๐.๐๐	๔,๐๘๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๕,๕๘๐.๐๐
	พี.วี.ซี. และเต็นสายไฟครบวงจร				-		-	
๑.๓.๑๕	ติดตั้งตู้ LC. ควบคุมไฟพื้นที่ปลูกกล้วยไม้ และเมล็ดสั้วพร้อม	๑.๐๐	ชุด	๓,๘๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐

ธธธธธ *สยส*

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ
 ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารฝึกอบรมชั้นเดียว ๘ หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 คำนวณราคากลางโดย นายธานินทร์, สามารถ, กิตติพร เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	อุปกรณ์และวัสดุติดตั้งอัตโนมัติ (SAFETY SWITCH)				-		-	
๑.๓.๑๖	รื้อหลังคาโปร่งแสงออกติดตั้งคานา METAL SHEET เหล็กโครงสร้าง	๕.๐๐	ชุด	๒,๘๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐
	กันสแลม หนา ๖ มม. บุนนวมโฟม P.E.Foam ๕ มม. รวม				-		-	
	Flashing และอุปกรณ์ชุด				-		-	
๑.๓.๑๗	ชุด ชุดสีร้าวปูนเดิมแล้วทาสีน้ำมันใหม่ครอบ	๕.๐๐	ตร.ม.	๑๒๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๑๗๕.๐๐	๗๗๕.๐๐
๑.๓.๑๘	เปลี่ยนก๊อบน้ำอ่างล้างหน้าใหม่	๔.๐๐	ชุด	๘๕๐.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๓,๖๘๐.๐๐
๑.๓.๑๙	เทพื้นระดับทรายหยาบอัดแน่น	๑๙.๐๔	ลบ.ม.	๔๐๖.๕๔	๗,๗๔๐.๕๒	๙๙.๐๐	๑,๘๘๔.๙๖	๙,๖๒๕.๔๘
๑.๓.๒๐	งานปูแผ่นพลาสติก หนา ๐.๐๕ มม.	๑๓๖.๐๐	ตร.ม.	๑๔.๐๐	๑,๙๐๔.๐๐	๔.๐๐	๕๔๔.๐๐	๒,๔๔๘.๐๐
๑.๓.๒๑	เทคอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จ รูปสี่เหลี่ยม ๒๘๐ กก./ตร.ม.	๑๓.๖๐	ลบ.ม.	๒,๒๐๐.๐๐	๓๐,๐๕๖.๐๐	๓๐๖.๐๐	๔,๑๖๑.๖๐	๓๔,๒๑๗.๖๐
๑.๓.๒๒	ผูกเหล็กเสริม RB ๙ มม.	๙๐๔.๘๕	กก.	๒๔.๗๐	๒๒,๓๔๙.๘๐	๓.๔๐	๓,๐๗๖.๔๙	๒๕,๔๒๖.๒๙
๑.๓.๒๓	ผูกผูกเหล็ก	๒๒.๖๒	กก.	๔๕.๑๗	๑,๐๒๑.๗๕	๓.๔๐	๗๖.๙๑	๑,๐๙๘.๖๖
๑.๓.๒๔	งานประกอบและติดตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต	๕.๕๐	ตร.ม.	๓๑๓.๐๐	๑,๗๒๑.๕๐	๑๓๓.๐๐	๗๓๑.๕๐	๒,๔๕๓.๐๐
๑.๓.๒๕	ติดตั้งหลังคา METAL SHEET เหล็กโครงสร้างป้องกันสนิม ความหนา	๑๑๗.๐๐	ตร.ม.	๓๗๔.๐๐	๔๓,๗๕๘.๐๐	๗๐.๐๐	๘,๑๙๐.๐๐	๕๑,๙๔๘.๐๐
	รวม ๐.๔๘ มม. บุนนวมโฟม P.E.Foam รวมรวมอุปกรณ์ Flashing				-		-	
	และครอบหลังคาครบชุด				-		-	

Handwritten signature and initials

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ
 ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารฝึกอบรมชั้นเดียว ๘ หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 คำนำชมราคากลางโดย นายธำนิษฐ์, สาธารณ, กิตติพร เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑.๓.๒๖	แปเหล็ก C-๗๕x๔๕x๑๔x๒.๓มม.	๒๒.๐๐	ท่อน	๔๓๓.๐๐	๙,๐๘๖.๐๐	๑๗๘.๐๐	๓,๙๑๖.๐๐	๑๓,๐๐๒.๐๐
๑.๓.๒๗	เหล็กกล่อง ๗๕x๗๕x๒.๓ มม.	๑๗.๐๐	ท่อน	๘๗๔.๐๐	๑๔,๘๕๘.๐๐	๓๐๖.๐๐	๕,๒๐๒.๐๐	๒๐,๐๖๐.๐๐
๑.๓.๒๘	เหล็กกล่อง ๕๐x๕๐x๒.๓ มม.	๒๘.๐๐	ท่อน	๕๘๓.๐๐	๑๖,๓๒๔.๐๐	๒๐๔.๐๐	๕,๗๑๒.๐๐	๒๒,๐๓๖.๐๐
๑.๓.๒๙	เหล็ก I-Beam -๑๕๐x๗๕x๕.๕x๙.๘มม.	๖.๐๐	ท่อน	๒,๘๖๔.๐๐	๑๗,๑๘๔.๐๐	๘๗๕.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	๒๒,๔๓๔.๐๐
๑.๓.๓๐	งานทาสีรองพื้นกันสนิมรอบ แล้วทาปูนด้วยสีน้ำมันรอบ	๔๔.๐๐	ตร.ม.	๖๑.๐๐	๒,๖๘๔.๐๐	๓๕.๐๐	๑,๕๔๐.๐๐	๔,๒๒๔.๐๐
๑.๓.๓๑	งานติดตั้งบันไดลิงเกาะผนังชั้นหลังคา เหล็กกลม ศก.๒ ขนาด ๒มม.	๑.๐๐	ชุด	๘,๙๐๐.๐๐	๘,๙๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๐,๙๐๐.๐๐
	หน้ากว้าง ๐.๓๕ ม. สูง ๐.๓๐ ม. ทาสีกันสนิมรอบทาสีน้ำมันรอบ				-		-	
	รวมงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหลังที่ ๗				-		-	๕๕๕,๙๖๑.๐๓
๑.๔	อาคารหลังที่ ๘				-		-	
๑.๔.๑	ติดตั้งหลังคา METAL SHEET เหล็กอบสารป้องกันสนิม ความหนา	๙๔.๐๐	ตร.ม.	๓๗๔.๐๐	๓๕,๑๕๖.๐๐	๗๐.๐๐	๖,๕๘๐.๐๐	๔๑,๗๓๖.๐๐
	รวม ๐.๔๘ ม. บุนวมโฟม P.E.Foam ๕มม. รวมอุปกรณ์ Flashing				-		-	
	และครอบหลังคาครบชุด				-		-	
๑.๔.๒	ติดตั้งลูกหมอนปูนเบ้าเบอร์ ๒๒ สำหรับระบายความร้อนบนหลังคา	๔.๐๐	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐
	(roof-ventilator) พร้อมฐานไฟเบอร์และอุปกรณ์ครบชุด				-		-	
๑.๔.๓	แปเหล็ก C-๗๕x๔๕x๑๔x๒.๓มม.	๒๐.๐๐	ท่อน	๕๐๘.๐๐	๑๐,๑๖๐.๐๐	๑๗๘.๐๐	๓,๕๖๐.๐๐	๑๓,๗๒๐.๐๐




แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ
 ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารฝึกอบรมชั้นเดียว ๘ หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 คำนวณราคากลางโดย นายธนาพร, สามารถ, กิตติพร เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑.๔.๔	ติดตั้งเหล็กกล่อง ๖๐x๖๐x๓.๒มม.พร้อมรางเหล็ก	๔๔.๐๐	ม.	๒๘๓.๐๐	๑๒,๔๕๒.๐๐	๑๐๕.๐๐	๔,๖๒๐.๐๐	๑๗,๐๗๒.๐๐
๑.๔.๕	เหล็กกล่อง ๗๕x๗๕x๒.๓ มม.	๑๗.๐๐	ท่อน	๘๗๙.๐๐	๑๔,๘๕๘.๐๐	๓๐๖.๐๐	๕,๒๐๒.๐๐	๒๐,๐๖๐.๐๐
๑.๔.๖	เหล็กกล่อง ๕๐x๕๐x๒.๓ มม.	๒๘.๐๐	ท่อน	๕๘๓.๐๐	๑๖,๓๒๔.๐๐	๒๐๔.๐๐	๕,๗๑๒.๐๐	๒๒,๐๓๖.๐๐
๑.๔.๗	งานโครงสร้างเหล็กทาสีรองพื้นกับสนิมรอบแล้วทาทับด้วยสีน้ำมันรอบ	๗๔.๐๐	ตร.ม.	๖๑.๐๐	๔,๕๑๔.๐๐	๓๕.๐๐	๒,๕๙๐.๐๐	๗,๑๐๔.๐๐
๑.๔.๘	ติดตั้งอุปกรณ์สวิทช์ควบคุมหลังคาเลื่อน	๑.๐๐	ชุด	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐
๑.๔.๙	ติดตั้งรางน้ำสแตนเลส เกรด๓๐๔หน้า๑มม. พื้นรูปตัวยูหน้ากว้าง๐.๕๐	๓๘.๐๐	ม.	๑,๕๙๐.๐๐	๖๐,๔๒๐.๐๐	๑๙๐.๐๐	๗,๒๒๐.๐๐	๖๗,๖๔๐.๐๐
	ม.เล็ก๐.๓๕มม. พร้อมโครงสร้างเหล็กยึดรางน้ำรูปตัวยูทุกๆระยะห่าง๑.๐๐ม.				-		-	
๑.๔.๑๐	ติดตั้งชุดแผ่นเหล็กPLATE ยึดทุกเคมี ๖-M๑๖ ติดคอนกรีต	๑๔.๐๐	ชุด	๒๙๐.๐๐	๔,๐๖๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๕,๔๖๐.๐๐
๑.๔.๑๑	ติดตั้งท่อระบายน้ำเหล็กทาสี ๒๖"พร้อมตะแกรง ๒๖" ต่อลงพื้นดิน	๖.๐๐	จุด	๒,๔๐๐.๐๐	๑๔,๔๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐
๑.๔.๑๒	ติดตั้งงาปิดบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ด้านหน้าอาคาร	๒.๐๐	ชุด	๙๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐
๑.๔.๑๓	ติดตั้งชุดแผ่นเหล็กPLATE ยึดทุกเคมี ๔-M๑๕ ยึดเสาเหล็ก	๖.๐๐	ชุด	๒๗๐.๐๐	๑,๖๒๐.๐๐	๙๐.๐๐	๕๔๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐
๑.๔.๑๔	เหล็ก H-๑๕๐x๑๐๐x๖x๙ มม.	๓.๐๐	ท่อน	๒,๘๓๕.๐๐	๘,๕๐๕.๐๐	๙๖๓.๐๐	๒,๘๘๙.๐๐	๑๑,๓๙๔.๐๐
๑.๔.๑๕	เหล็ก H-๒๕๐x๑๒๕x๖x๙ มม.	๙.๐๐	ท่อน	๕,๔๒๕.๐๐	๔๘,๘๒๕.๐๐	๑,๘๔๔.๐๐	๑๖,๕๙๖.๐๐	๖๕,๔๒๑.๐๐
๑.๔.๑๖	ติดตั้งชุดแผ่นเหล็กPLATE ยึดทุกเคมี ๔-M๑๒ ติดเสา ค.ส.ล.A	๒.๐๐	ชุด	๒๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๖๖๐.๐๐
๑.๔.๑๗	ติดตั้งชุดแผ่นเหล็กPLATE ยึดทุกเคมี ๖-M๑๖ ติดเสา ค.ส.ล.B	๖.๐๐	ชุด	๒๙๐.๐๐	๑,๗๔๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๒,๓๔๐.๐๐

นายธนาพร
 นายสามารถ
 นายกิตติพร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ
 ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารฝึกอบรมชั้นเดียว ๘ หลัง
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 หมายเลขที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ๐๒๐๔๖๑๓๒-๐๑๕-๕๙
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 คำนวณราคากลางโดย นายธเนศพร, สามารถ, กิตติพร เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑.๔๑๘	ติดตั้งบันไดเหล็กชั้นขึ้น๒	๑.๐๐	ชุด	๒๘,๗๐๐.๐๐	๒๘,๗๐๐.๐๐	๗,๗๐๐.๐๐	๗,๗๐๐.๐๐	๓๖,๔๐๐.๐๐
๑.๔๑๙	ติดตั้งราวกันตกและราวจับบันไดเหล็กทาสีกันสนิม, ทาสีน้ำมันทาร์อป	๑๑.๕๐	ม.	๒,๒๐๐.๐๐	๒๕,๓๐๐.๐๐	๕๙๐.๐๐	๖,๗๘๕.๐๐	๓๒,๐๘๕.๐๐
๑.๔๒๐	ติดตั้งพื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงแบบตัน (Solid Plank Slab)	๑๐๔.๐๐	ตร.ม.	๓๑๗.๐๐	๓๒,๘๖๘.๐๐	๒๕.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	๓๕,๔๖๘.๐๐
	หนา ๕ ซม. กว้าง ๓๐ ซม. เสริมเหล็ก ๖ - Ø ๘ มม./แผ่นพื้น				-		-	
๑.๔๒๑	ติดตั้งเหล็กตะแกรง Wire mesh ศก.๘มม. ๑๐๒๐ ม. #	๑๐๔.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	๕.๐๐	๕๒๐.๐๐	๓,๑๒๐.๐๐
๑.๔๒๒	เทคอนกรีตผสมเสร็จทับหน้าพื้นสำเร็จ รูปลูกบาศก์๒๘๐กก./ตร.ซม.	๕.๒๐	ตร.ม.	๒,๒๑๐.๐๐	๑๑,๔๙๒.๐๐	๔๘๕.๐๐	๒,๕๒๒.๐๐	๑๔,๐๑๔.๐๐
๑.๔๒๓	งานปูพื้นกระเบื้องเซรามิก ขนาด ๑๕" x ๑๕"	๑๐๔.๐๐	ตร.ม.	๒๖๕.๐๐	๒๗,๕๖๐.๐๐	๑๒๕.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๔๐,๕๖๐.๐๐
๑.๔๒๔	งานก่อผนังอิฐมวลเบาขนาดปูนเรียบ๒ด้าน ทาสีอะครีลิคทรอป๒ด้าน	๑๐.๐๐	ตร.ม.	๕๓๕.๐๐	๕,๓๕๐.๐๐	๒๗๔.๐๐	๒,๗๔๐.๐๐	๘,๐๙๐.๐๐
๑.๔๒๕	ติดตั้งประตูบานเลื่อนโครงสร้างเหล็กขนาด ๓.๗๕x๑.๒๐ม.บานตาข่าย	๑.๐๐	ชุด	๙,๔๕๐.๐๐	๙,๔๕๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๐,๔๕๐.๐๐
	ลวดสานชุบสังกะสี เบอร์๑๒ ขนาดช่องละ ๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์				-		-	
๑.๔๒๖	ติดตั้งประตูบานเลื่อนโครงสร้างเหล็กขนาด ๓.๗๕x๑.๔๐ม.บานตาข่าย	๑.๐๐	ชุด	๑๕,๕๐๐.๐๐	๑๕,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐
	ลวดสานชุบสังกะสี เบอร์๑๒ ขนาดช่องละ ๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์				-		-	
๑.๔๒๗	ติดตั้งประตูบานเปิด โครงเหล็ก บานตาข่ายลวดสานชุบสังกะสี	๑.๐๐	ชุด	๖,๑๐๐.๐๐	๖,๑๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐
	เบอร์ ๑๒ ขนาดช่องละ ๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์				-		-	
๑.๔๒๘	ติดตั้งผนังลวดตาข่ายโครงเหล็กชุบสังกะสีลวดสานชุบสังกะสี	๑๕.๖๐	ตร.ม.	๑,๒๗๐.๐๐	๑๙,๘๑๒.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐	๒๑,๓๗๒.๐๐

กิตติพร
 ธเนศพร