

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ  
ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารฝึกอบรมชั้นเดียว ๘ หลัง  
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.สุพรรณบุรี  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
คำนวณราคากลางโดย นายธานีทร์ , สามารถ , กิตติพร เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

| ที่   | รายการ                                                                | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |           | ค่าแรงงาน |           | รวมจำนวนเงิน |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|       |                                                                       |       |       | ต่อหน่วย         | จำนวนเงิน | ต่อหน่วย  | จำนวนเงิน |              |
|       | เบอร์ ๑๒ ขนาดช่องละ ๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์                               |       |       |                  | -         |           | -         |              |
| ๑.๔๒๙ | งานต่อท่อน้ำทิ้ง Sink ล้างจาน ท่อ P.V.C.๓๒" จากข้างในอาคาร            | ๑.๐๐  | จุด   | ๒,๕๐๐.๐๐         | ๒,๕๐๐.๐๐  | ๑,๐๐๐.๐๐  | ๑,๐๐๐.๐๐  | ๓,๕๐๐.๐๐     |
|       | ออกสู่ทางหลังวางระบายน้ำของเดิม                                       |       |       |                  | -         |           | -         |              |
| ๑.๔๓๐ | งานติดตั้งบันไดลิ้นไก่ผนังชั้นหลังคา เหล็กกลม ศก.๒"หนา๓.๒มม.          | ๑.๐๐  | จุด   | ๘,๘๐๐.๐๐         | ๘,๘๐๐.๐๐  | ๒,๐๐๐.๐๐  | ๒,๐๐๐.๐๐  | ๑๐,๘๐๐.๐๐    |
|       | หน้ากว้าง ๐.๓๕ม. ลึก ๓๐.๓๐ ม. ทาสีกันสนิมรอบทาสีน้ำมันรอบ             |       |       |                  | -         |           | -         |              |
|       | รวมงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหลังที่ ๙                                   |       |       |                  | -         |           | -         | ๕๖๘,๓๖๒.๐๐   |
| ๑.๕   | อาคารหลังที่ ๑๐                                                       |       |       |                  | -         |           | -         |              |
| ๑.๕.๑ | ติดตั้งประตูปานเดียว ข้างบนเป็นช่องแสงติดตาย วงกบและกรอบ              | ๑.๐๐  | จุด   | ๑๑,๐๐๐.๐๐        | ๑๑,๐๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐.๐๐  | ๒,๐๐๐.๐๐  | ๑๓,๐๐๐.๐๐    |
|       | บานอลูมิเนียมสีขา หนา ๑.๒ มม. ลึก ๑๒ มม. วงกบสีขา หนา ๑.๒ มม. ขนาด    |       |       |                  | -         |           | -         |              |
|       | ประตู ๑.๐๕ ม. x ๒.๐๐ ม. ขนาดช่องแสงบานกว้าง ๑.๐๕ ม. สูง ๐.๗๕ ม.       |       |       |                  | -         |           | -         |              |
| ๑.๕.๒ | ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนคู่ วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมสีขา หนา          | ๑.๐๐  | จุด   | ๑๐,๖๐๐.๐๐        | ๑๐,๖๐๐.๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐  | ๑,๕๐๐.๐๐  | ๑๒,๑๐๐.๐๐    |
|       | ๑.๒ มม. ลึก ๑๒ มม. วงกบสีขา หนา ๑.๒ มม. ขนาดกว้าง ๓.๗๕ ม. สูง ๑.๔๕ ม. |       |       |                  | -         |           | -         |              |
| ๑.๕.๓ | รีหลังคาโปร่งแสงออกติดหลังคา METAL SHEET เคลือบสารป้องกัน             | ๖๐.๐๐ | ตร.ม. | ๒๘๔.๐๐           | ๑๗,๐๔๐.๐๐ | ๗๐.๐๐     | ๔,๒๐๐.๐๐  | ๒๑,๒๔๐.๐๐    |
|       | กันสนิม หนา ๐.๔๗ มม. บุฉนวนโฟม P.E.Foam ๕ มม. รวม                     |       |       |                  | -         |           | -         |              |
|       | Flashing และอุปกรณ์ครบชุด                                             |       |       |                  | -         |           | -         |              |

 Pongthong 

แบบแสดงรายการ บริณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ  
 ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารฝึกอบรมชั้นเดียว ๘ หลัง  
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
 แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๒-๐๑๕-๕๙  
 คำอวณราคากลางโดย นายธานินทร์, สามารถ, กิตติพร เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

| ที่    | รายการ                                                               | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |           | ค่าแรงงาน |           | รวมจำนวนเงิน |
|--------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|        |                                                                      |        |       | ต่อหน่วย         | จำนวนเงิน | ต่อหน่วย  | จำนวนเงิน |              |
| ๑.๕.๔  | ซ่อมแซมและเปลี่ยนหลอดดวงโคมใหม่                                      | ๑๑.๐๐  | ชุด   | ๔๗๐.๐๐           | ๕,๑๗๐.๐๐  | ๑๒๐.๐๐    | ๑,๓๒๐.๐๐  | ๖,๔๙๐.๐๐     |
| ๑.๕.๕  | ติดตั้งปลั๊กเสียบไฟฟ้าแบบคู่ฝังผนัง (มีตุ้) มีสายดิน พร้อมท่อร้อย    | ๖.๐๐   | ชุด   | ๖๘๐.๐๐           | ๔,๐๘๐.๐๐  | ๒๕๐.๐๐    | ๑,๕๐๐.๐๐  | ๕,๕๘๐.๐๐     |
|        | สายไฟ พ.ว.ซี. และเคเบิลสายไฟครบวงจร                                  |        |       |                  | -         |           |           |              |
| ๑.๕.๖  | เทพรับระดับทรายหยาบบดอัดแน่น                                         | ๑๙.๐๔  | กบ.ม. | ๔๖๖.๕๔           | ๘,๗๗๔.๕๒  | ๙๙.๐๐     | ๑,๘๘๔.๙๖  | ๙,๖๖๕.๔๘     |
| ๑.๕.๗  | งานปูแผ่นพลาสติก ทน ๐.๐๔ มม.                                         | ๑๓๖.๐๐ | ตร.ม. | ๑๔.๐๐            | ๑,๙๐๔.๐๐  | ๔.๐๐      | ๕๔๔.๐๐    | ๒,๔๔๘.๐๐     |
| ๑.๕.๘  | งานเทคอนกรีตโครงสร้างผนังเสร็จ รูปลูกบาศก์ ๒๘๐ กบ./ตร.ชม.            | ๑๓๖.๐๐ | กบ.ม. | ๒,๒๒๐.๐๐         | ๓๐,๐๕๖.๐๐ | ๓๐๖.๐๐    | ๔,๑๖๑.๖๐  | ๓๔,๒๑๗.๖๐    |
| ๑.๕.๙  | ผู้กเหล็กเสริม RB ๙ มม.                                              | ๙๐๔.๘๕ | กก.   | ๒๔.๗๐            | ๒๒,๓๔๙.๘๐ | ๓.๔๐      | ๓,๐๗๖.๔๙  | ๒๕,๔๒๖.๒๙    |
| ๑.๕.๑๐ | ลวดผูกเหล็ก                                                          | ๒๒.๖๒  | กก.   | ๔๕.๑๗            | ๑,๐๒๑.๗๕  | ๓.๔๐      | ๗๖.๙๑     | ๑,๐๙๘.๖๖     |
| ๑.๕.๑๑ | งานประกอบและติดตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต                                 | ๕.๕๐   | ตร.ม. | ๓๑๓.๐๐           | ๑,๗๒๑.๕๐  | ๑๓๓.๐๐    | ๗๓๑.๕๐    | ๒,๔๕๓.๐๐     |
| ๑.๕.๑๒ | งานติดตั้งบันไดลิ้งเกาะผนังขึ้นหลังคา เหล็กกลม ศก.๒"หนา๓.๒มม.        | ๑.๐๐   | ชุด   | ๘,๙๐๐.๐๐         | ๘,๙๐๐.๐๐  | ๒,๐๐๐.๐๐  | ๒,๐๐๐.๐๐  | ๑๐,๙๐๐.๐๐    |
|        | หน้ากว้าง ๐.๓๕ ม. ลูกขึ้น ๐.๓๐ ม. ทาสีกันสนิม ๑ รอบ ทาสีน้ำมัน ๑ รอบ |        |       |                  | -         |           |           |              |
|        | รวมงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหลังที่ ๑๐                                 |        |       |                  | -         |           |           | ๑๔๔,๕๗๙.๐๓   |
| ๑.๖    | อาคารหลังที่ ๑๑                                                      |        |       |                  | -         |           |           |              |
| ๑.๖.๑  | ติดตั้งประตูบานเลื่อนเดี่ยว วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมสีชาหนา ๑.๒      | ๑.๐๐   | ชุด   | ๑๕,๘๐๐.๐๐        | ๑๕,๘๐๐.๐๐ | ๑,๒๐๐.๐๐  | ๑,๒๐๐.๐๐  | ๑๗,๐๐๐.๐๐    |
|        | มม. ลูกพักกระจากฝ้า หนา ๖ มม. ขนาดกว้างรวม ๒.๔๐ ม. สูง ๒.๒๐ ม.       |        |       |                  | -         |           |           |              |

*Signature*

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ  
ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารฝึกอบรมชั้นเดียว ๘ หลัง  
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
คำนวณราคากลางโดย นายธนาไนทร์ , สามารณ , กิตติพร เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘


| ที่   | รายการ                                                                                                                                                                                        | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |           | ค่าแรงงาน |           | รวมจำนวนเงิน |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|       |                                                                                                                                                                                               |       |       | ต่อหน่วย         | จำนวนเงิน | ต่อหน่วย  | จำนวนเงิน |              |
|       | ขนาดประตู ๑.๐๐ม. x ๒.๒๐ม. ช่วงล่างสูง ๑.๐๐ม. เป็นแผ่นอลูมิเนียม                                                                                                                               |       |       |                  | -         |           | -         |              |
|       | สีทาแนวเส้นร่องกันกระแทก พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด                                                                                                                                            |       |       |                  | -         |           | -         |              |
| ๑.๖.๒ | ติดตั้งประตูบานเลื่อนคู่ วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมสีชาหนา ๑.๒ ม.ม. ลูกบิดกระจกฝ้า หนา ๖ ม.ม. ขนาดกว้างรวม ๓.๖๐ม. สูง ๒.๒๐ม.                                                                    | ๑๐๐   | ชุด   | ๒๓,๙๐๐.๐๐        | ๒๓,๙๐๐.๐๐ | ๑,๕๐๐.๐๐  | ๑,๕๐๐.๐๐  | ๒๕,๔๐๐.๐๐    |
|       | ช่วงล่างสูง ๑.๐๐ ม. เป็นแผ่นอลูมิเนียมสีชาแนวเส้นร่องกันกระแทก                                                                                                                                |       |       |                  | -         |           | -         |              |
| ๑.๖.๓ | ติดตั้งผนังกระจก วงกบอลูมิเนียมสีชา หนา ๑.๒ ม.ม. ระยะห่างวงกบ ๐.๘๕ม. ลูกบิดกระจกฝ้า หนา ๖ ม.ม. ขนาดกว้างรวม ๑.๗๐ ม. สูง ๒.๒๐ม.                                                                | ๑๐๐   | ชุด   | ๙,๗๐๐.๐๐         | ๙,๗๐๐.๐๐  | ๑,๐๐๐.๐๐  | ๑,๐๐๐.๐๐  | ๑๐,๗๐๐.๐๐    |
|       | ช่วงล่างสูง ๑.๐๐ม. เป็นแผ่นอลูมิเนียมสีชาแนวเส้นร่องกันกระแทก                                                                                                                                 |       |       |                  | -         |           | -         |              |
| ๑.๖.๔ | ติดตั้งผนังกระจก วงกบอลูมิเนียมสีชา หนา ๑.๒ ม.ม. ระยะห่างวงกบ ๑.๐๐ ม. ลูกบิดกระจกฝ้า หนา ๖ ม.ม. ขนาดกว้างรวม ๑.๗๐ ม. สูง ๒.๒๐ม.                                                               | ๑๐๐   | ชุด   | ๔๒,๑๐๐.๐๐        | ๔๒,๑๐๐.๐๐ | ๓,๐๐๐.๐๐  | ๓,๐๐๐.๐๐  | ๔๕,๑๐๐.๐๐    |
|       | ช่วงล่างสูง ๑.๐๐ม. เป็นแผ่นอลูมิเนียมสีชาแนวเส้นร่องกันกระแทก                                                                                                                                 |       |       |                  | -         |           | -         |              |
| ๑.๖.๕ | ติดตั้งประตูบานเลื่อนคู่ ข้างบนช่องแสงกว้าง ๐.๕๐ม. ด้านข้างช่อง แสงติดตั้งวงกบห่าง ๑.๐๐ม. วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมสีชาหนา ๑.๒ ม.ม. ลูกบิดกระจกฝ้า หนา ๖ ม.ม. ขนาดกว้างรวม ๒.๐๐ ม. สูง ๒.๕๐ ม. | ๑๐๐   | ชุด   | ๔๕,๖๐๐.๐๐        | ๔๕,๖๐๐.๐๐ | ๓,๐๐๐.๐๐  | ๓,๐๐๐.๐๐  | ๔๘,๖๐๐.๐๐    |
|       | ช่วงล่างสูง ๑.๐๐ ม. เป็นแผ่นอลูมิเนียมสีชาแนวเส้นร่องกันกระแทก                                                                                                                                |       |       |                  | -         |           | -         |              |

ปิตินันท์  
3/10/58

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ  
 ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารที่กองรมขึ้นเดี่ยว ๘ หลัง  
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
 แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๒-๐๑๕-๕๙  
 คำนำวนราคากลางโดย นายธานินทร์, สาธารณ, กิตติพร เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘


| ที่    | รายการ                                                         | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |           | ค่าแรงงาน |           | รวมจำนวนเงิน |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|        |                                                                |       |       | ต่อหน่วย         | จำนวนเงิน | ต่อหน่วย  | จำนวนเงิน |              |
| ๑.๖.๖  | ติดตั้งผนังกระจก วงกบอลูมิเนียมสีชา หนา๑.๒ มม.ระยะห่างวงกบ     | ๒.๐๐  | ชุด   | ๑๙,๙๐๐.๐๐        | ๓๙,๘๐๐.๐๐ | ๑,๒๐๐.๐๐  | ๒,๔๐๐.๐๐  | ๔๒,๒๐๐.๐๐    |
|        | ๑.๐๐ ม.ถูกพักกระจากฝ้าหนา๖มม.ขนาดกว้างรวม๓.๐๐ม.สูง๒.๕๐ม.       |       |       |                  | -         |           | -         |              |
|        | ช่างล่างสูง๑.๐๐ม.เป็นแผ่นอลูมิเนียมสีชาหนา๑.๕มม.รองกันกระแทก   |       |       |                  | -         |           | -         |              |
| ๑.๖.๗  | ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขนาดเรียบ ๓๖x๖๐ หนา ๙ มม.        | ๑๘.๐๐ | ตร.ม. | ๓๑๐.๐๐           | ๕,๕๘๐.๐๐  | ๑๐๕.๐๐    | ๑,๘๙๐.๐๐  | ๗,๔๗๐.๐๐     |
|        | โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี (C-Line) ทาสีอะครีลิค ๓รอบ            |       |       |                  | -         |           | -         |              |
| ๑.๖.๘  | ก่อผนังอิฐมวลเบาฉาบปูนเรียบทาสีอะครีลิค ๓รอบ                   | ๙.๐๐  | ตร.ม. | ๕๓๕.๐๐           | ๔,๘๑๕.๐๐  | ๒๗๔.๐๐    | ๒,๔๖๖.๐๐  | ๗,๒๘๑.๐๐     |
| ๑.๖.๙  | งานปูพื้นกระเบื้องเซรามิกผิวด้าน ขนาด ๘" x ๘"                  | ๓.๔๐  | ตร.ม. | ๒๕๐.๐๐           | ๘๕๐.๐๐    | ๑๓๘.๐๐    | ๔๖๙.๒๐    | ๑,๓๑๙.๒๐     |
| ๑.๖.๑๐ | งานกรุผนังกระเบื้องเซรามิก ขนาด ๘" x ๑๒" สูงชนฝ้าเพดาน         | ๑๕.๐๐ | ตร.ม. | ๒๘๕.๐๐           | ๔,๒๗๕.๐๐  | ๑๒๐.๐๐    | ๑,๘๐๐.๐๐  | ๖,๐๗๕.๐๐     |
| ๑.๖.๑๑ | ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขนาดเรียบ ๓๖x๖๐ หนา ๙ มม.        | ๓.๔๐  | ตร.ม. | ๓๓๐.๐๐           | ๑,๑๒๒.๐๐  | ๑๐๕.๐๐    | ๓๕๗.๐๐    | ๑,๔๗๙.๐๐     |
|        | กันชื้น โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี (C-Line) ทาสีอะครีลิค ๓รอบ    |       |       |                  | -         |           | -         |              |
| ๑.๖.๑๒ | หล่อคอนกรีตหรืออ่างล้างหน้า ค.ส.ก.กว้าง๐.๗๕ซม.ลึก๐.๖๐ม.กรุแผ่น | ๑.๐๐  | ชุด   | ๓,๑๘๐.๐๐         | ๓,๑๘๐.๐๐  | ๑,๒๐๐.๐๐  | ๑,๒๐๐.๐๐  | ๕,๓๘๐.๐๐     |
|        | หินแกรนิตสีดำรอบคอนกรีตอ่าง                                    |       |       |                  | -         |           | -         |              |
| ๑.๖.๑๓ | ติดตั้งโถล้างน้สบ้างแบบฟลิชแรงก รั้นประหยัสน้ำอัตโนมัติ        | ๑.๐๐  | ชุด   | ๓,๓๐๐.๐๐         | ๓,๓๐๐.๐๐  | ๒๘๘.๐๐    | ๒๘๘.๐๐    | ๓,๕๘๘.๐๐     |
|        | พร้อมสายน้ำดี วาล์ว และอุปกรณ์ พร้อมสต๊อปวาล์ว                 |       |       |                  | -         |           | -         |              |
| ๑.๖.๑๔ | ติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดฝังบนคอนกรีต พร้อมอุปกรณ์               | ๑.๐๐  | ชุด   | ๑,๘๐๐.๐๐         | ๑,๘๐๐.๐๐  | ๒๘๘.๐๐    | ๒๘๘.๐๐    | ๒,๐๘๘.๐๐     |
| ๑.๖.๑๕ | ติดตั้งชุดท่อน้ำทิ้ง และสะดืออ่างล้างหน้า                      | ๑.๐๐  | ชุด   | ๘๕๐.๐๐           | ๘๕๐.๐๐    | -         | -         | ๘๕๐.๐๐       |

 Pongthorn  
 Jira

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ  
 ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารฝึกอบรมชั้นเดียว ๘ หลัง  
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
 แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๒-๐๑๕-๕๙  
 คำนวณราคากลางโดย นายธานินทร์, สามารถ, กิตติพร เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

| ที่    | รายการ                                                       | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |           | ค่าแรงงาน |           | รวมจำนวนเงิน |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|        |                                                              |       |       | ต่อหน่วย         | จำนวนเงิน | ต่อหน่วย  | จำนวนเงิน |              |
| ๑.๖.๑๖ | ติดตั้งล็อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบบานไม้กลึงสนทนเลส            | ๑.๐๐  | ชุด   | ๘๒๐.๐๐           | ๘๒๐.๐๐    | ๔๐.๐๐     | ๔๐.๐๐     | ๘๖๐.๐๐       |
| ๑.๖.๑๗ | ติดตั้งชั้นวางของสำเร็จข้างบนอ่างล้างหน้า                    | ๑.๐๐  | ชุด   | ๘๘๐.๐๐           | ๘๘๐.๐๐    | ๔๐.๐๐     | ๔๐.๐๐     | ๑,๐๒๐.๐๐     |
| ๑.๖.๑๘ | ติดตั้งล็อกน้ำล้างพื้นสนทนเลสติดผนัง                         | ๑.๐๐  | ชุด   | ๗๐๐.๐๐           | ๗๐๐.๐๐    | ๒๕.๐๐     | ๒๕.๐๐     | ๗๒๕.๐๐       |
| ๑.๖.๑๙ | ติดตั้งสายฉีดชำระ สายโครเมียม พร้อมสต๊อปวาล์ว                | ๑.๐๐  | ชุด   | ๖๕๐.๐๐           | ๖๕๐.๐๐    | ๓๕.๐๐     | ๓๕.๐๐     | ๖๘๕.๐๐       |
| ๑.๖.๒๐ | ติดตั้งที่ใส่สบู่เหลว ๑ ช่องพลาสติก ติดผนัง                  | ๑.๐๐  | ชุด   | ๘๗๐.๐๐           | ๘๗๐.๐๐    | ๕๕.๐๐     | ๕๕.๐๐     | ๙๒๕.๐๐       |
| ๑.๖.๒๑ | ติดตั้งชุดฝักบัววน้ำ พร้อมราวจับระดับและอุปกรณ์              | ๑.๐๐  | ชุด   | ๒,๖๓๕.๐๐         | ๒,๖๓๕.๐๐  | ๗๐.๐๐     | ๗๐.๐๐     | ๒,๗๐๕.๐๐     |
| ๑.๖.๒๒ | ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น พร้อมอุปกรณ์                         | ๑.๐๐  | ชุด   | ๔,๑๐๐.๐๐         | ๔,๑๐๐.๐๐  | ๑๐๐.๐๐    | ๑๐๐.๐๐    | ๔,๒๐๐.๐๐     |
| ๑.๖.๒๓ | ติดตั้งราวแขวนผ้าสนทนเลสสำหรับ                               | ๑.๐๐  | ชุด   | ๘๗๐.๐๐           | ๘๗๐.๐๐    | ๗๐.๐๐     | ๗๐.๐๐     | ๑,๐๔๐.๐๐     |
| ๑.๖.๒๔ | ติดตั้งกระจกเงาสำหรับรวมกรอบสำหรับ ๐.๖๐x๑.๐๐ ม.              | ๑.๐๐  | ชุด   | ๑,๒๐๐.๐๐         | ๑,๒๐๐.๐๐  | ๗๐.๐๐     | ๗๐.๐๐     | ๑,๒๗๐.๐๐     |
| ๑.๖.๒๕ | ติดตั้งตะแกรงกรองผงตกกลิ่นสนทนเลส                            | ๑.๐๐  | ชุด   | ๖๐๐.๐๐           | ๖๐๐.๐๐    | ๗๐.๐๐     | ๗๐.๐๐     | ๖๗๐.๐๐       |
| ๑.๖.๒๖ | งานเดินท่อระบบประปาและระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ                   | ๑.๐๐  | ห้อง  | ๒,๗๕๐.๐๐         | ๒,๗๕๐.๐๐  | ๗๐.๐๐     | ๗๐.๐๐     | ๓,๕๕๐.๐๐     |
| ๑.๖.๒๗ | ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ-ระบายอากาศระบบเข้า-ป่าออก               | ๑.๐๐  | ชุด   | ๑,๕๐๐.๐๐         | ๑,๕๐๐.๐๐  | ๒๕๐.๐๐    | ๒๕๐.๐๐    | ๑,๗๕๐.๐๐     |
|        | พร้อมตะแกรงกันแมลง และอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด                   |       |       |                  | -         |           | -         |              |
| ๑.๖.๒๘ | ทาสีขัดอ่างล้างจาน ค.ส.ส. พร้อมก่อนฉาบปิดขอบอ่างให้เรียบร้อย | ๑.๐๐  | ชุด   | ๒,๔๐๐.๐๐         | ๒,๔๐๐.๐๐  | ๑,๑๐๐.๐๐  | ๑,๑๐๐.๐๐  | ๓,๕๐๐.๐๐     |
| ๑.๖.๒๙ | งานย้ายก้อนน้ำอ่างล้างจาน                                    | ๒.๐๐  | ชุด   | ๓๐๐.๐๐           | ๖๐๐.๐๐    | ๑๕๐.๐๐    | ๓๐๐.๐๐    | ๙๐๐.๐๐       |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ  
 ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารฝึกอบรมชั้นเดียว ๘ หลัง  
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
 คำนวณราคากลางโดย นายธานินทร์, สามารถ, กิตติพร เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

| ที่    | รายการ                                                           | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |            | ค่าแรงงาน |           | รวมจำนวนเงิน |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|------------|-----------|-----------|--------------|
|        |                                                                  |        |       | ต่อหน่วย         | จำนวนเงิน  | ต่อหน่วย  | จำนวนเงิน |              |
| ๑.๖.๓๐ | ติดตั้งชุดสายไฟพร้อมท่อร้อยสายไฟครบชุดของเตาเผา                  | ๘.๐๐   | ม.    | ๒๗๐.๐๐           | ๒,๑๖๐.๐๐   | ๗๐.๐๐     | ๕๖๐.๐๐    | ๒,๗๒๐.๐๐     |
| ๑.๖.๓๑ | งานย้ายเครื่องเตาเผาเข้าในท้องพร้อมชุดแผงอุปกรณ์ควบคุมเตา        | ๑.๐๐   | ชุด   | ๓,๗๐๐.๐๐         | ๓,๗๐๐.๐๐   | -         | -         | ๓,๗๐๐.๐๐     |
| ๑.๖.๓๒ | ติดตั้งวงกลมหลอดฟลูออเรสเซนต์ ๑x๓๖ วัตต์ ชนิดโตะกลม              | ๓.๐๐   | ชุด   | ๑,๕๙๐.๐๐         | ๔,๗๗๐.๐๐   | ๓๐๐.๐๐    | ๙๐๐.๐๐    | ๕,๖๗๐.๐๐     |
|        | ผาครอบพลาสติก ศก. ๐.๓๕ ม.ติดผ้าพลาสติก รวมท่อร้อยสาย             |        |       |                  | -          |           | -         |              |
|        | พี.วี.ซี. เติบสายไฟ และสวิตช์                                    |        |       |                  | -          |           | -         |              |
| ๑.๖.๓๓ | ติดตั้งปลั๊กเสียบไฟฟ้าแบบคู่ผู้ผนัง(แบบลวู) มีสายดิน พร้อมท่อ    | ๒๒.๐๐  | ชุด   | ๖๘๐.๐๐           | ๑๔,๙๖๐.๐๐  | ๒๕๐.๐๐    | ๕,๕๐๐.๐๐  | ๒๐,๔๖๐.๐๐    |
|        | ร้อยสายไฟ พี.วี.ซี. และเดินสายไฟครบวงจร                          |        |       |                  | -          |           | -         |              |
| ๑.๖.๓๔ | เหล็กกล่องยัดโครงผ้า ขนาด ๒x๕x๕๕x๒.๓ มม. @๐.๕๐ ม. #              | ๑๗๘.๐๐ | ฟุต   | ๒๙๑.๐๐           | ๕๑,๗๙๘.๐๐  | ๑๐๒.๐๐    | ๑๘,๑๕๖.๐๐ | ๖๙,๙๕๔.๐๐    |
| ๑.๖.๓๕ | ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดขนาดเรียบ ตร.ข้าง ทน ๙ มม.         | ๒๕๒.๐๐ | ตร.ม. | ๔๒๐.๐๐           | ๑๐๕,๘๔๐.๐๐ | ๑๒๐.๐๐    | ๓๐,๒๔๐.๐๐ | ๑๓๖,๐๘๐.๐๐   |
|        | ใส่ฉนวนสแตย์คูล โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี (C-Line) ทาสีอะครีลิค   |        |       |                  | -          |           | -         |              |
| ๑.๖.๓๖ | ติดตั้งตะแกรงเหล็กฉีกกับก๊อช ฆ่า ซ่อมทาสีและทาสีใหม่             | ๓๗.๐๐  | ตร.ม. | ๑,๐๗๐.๐๐         | ๓๙,๕๕๐.๐๐  | ๒๘๐.๐๐    | ๑๐,๓๖๐.๐๐ | ๕๐,๙๕๐.๐๐    |
|        | พร้อมซ่อมแซมโครงกรอบเดิมและทาสีใหม่                              |        |       |                  | -          |           | -         |              |
| ๑.๖.๓๗ | ติดตั้งพัดลมติดผนัง ศก. ๑๘" พร้อมอุปกรณ์สายไฟและสวิตช์เปิด-ปิด   | ๑๔.๐๐  | ชุด   | ๑,๘๕๐.๐๐         | ๒๕,๙๐๐.๐๐  | ๓๔๕.๐๐    | ๔,๘๓๐.๐๐  | ๓๐,๗๓๐.๐๐    |
| ๑.๖.๓๘ | งานติดตั้งบันไดลิ้นแวงผนังขึ้นหลังคา เหล็กกลม ศก. ๒" ทน ๙ มม.    | ๑.๐๐   | ชุด   | ๘,๙๐๐.๐๐         | ๘,๙๐๐.๐๐   | ๒,๐๐๐.๐๐  | ๒,๐๐๐.๐๐  | ๑๐,๙๐๐.๐๐    |
|        | หน้ากว้าง ๐.๓๕ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ทาสีกันสนิม ๑ รอบ ทาสีน้ำมัน ๑ รอบ |        |       |                  | -          |           | -         |              |
|        | รวมงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหลังที่ ๑๑                             |        |       |                  | -          |           | -         | ๕๗๗,๔๑๔.๒๐   |

นายธานินทร์  
 ๒๕๕๘

แบบแสดงรายการทรัพย์สินและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ  
ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารฝึกอบรมชั้นเดียว ๘ หลัง  
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
จำนวนราคากลางโดย นายธานีพร, สยามภ, กิตติพร เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

| ที่    | รายการ                                                       | จำนวน    | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |            | ค่าแรงงาน |           | รวมจำนวนเงิน |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------|------------|-----------|-----------|--------------|
|        |                                                              |          |       | ต่อหน่วย         | จำนวนเงิน  | ต่อหน่วย  | จำนวนเงิน |              |
| ๑.๗    | อาคารหลังที่ ๑๒                                              |          |       |                  | -          |           | -         |              |
| ๑.๗.๑  | งานรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมพร้อมขนย้าย               | ๒๓๘.๐๐   | ตร.ม. | -                | -          | ๕๐.๐๐     | ๙,๕๒๐.๐๐  | ๙,๕๒๐.๐๐     |
| ๑.๗.๒  | งานค่าขนย้ายเครื่องจักรและวัสดุเครื่องมือพร้อมขนย้าย         | ๑.๐๐     | ชุด   | ๓๗,๓๗๕.๐๐        | ๓๗,๓๗๕.๐๐  | -         | -         | ๓๗,๓๗๕.๐๐    |
|        | เครื่องจักรเข้าคืน จำนวน ๘ เครื่อง                           |          |       |                  | -          |           | -         |              |
| ๑.๗.๓  | ตอกเข็มตอกเหล็กกลาง ขนาด ๐.๕๕x๐.๕๕ ม.ยาว ๔.๐๐ ม.             | ๓๓๒.๐๐   | ตร.ม. | ๓๒๐.๐๐           | ๑๐๖,๒๔๐.๐๐ | ๙๒.๐๐     | ๓๐,๕๔๔.๐๐ | ๑๓๖,๗๘๔.๐๐   |
| ๑.๗.๔  | เทพื้นระดับทรายหยาบอัดแน่น                                   | ๓๓๓.๓๒   | ตร.ม. | ๕๐๖.๕๔           | ๑๓๓,๕๕๕.๙๑ | ๙๙.๐๐     | ๓๓,๒๙๘.๖๘ | ๑๖๖,๘๕๔.๕๙   |
| ๑.๗.๕  | งานปูแผ่นพลาสติก หน้า ๐.๐๔ มม.                               | ๒๓๘.๐๐   | ตร.ม. | ๑๔.๐๐            | ๓,๓๓๒.๐๐   | ๔.๐๐      | ๙๕๒.๐๐    | ๔,๒๘๔.๐๐     |
| ๑.๗.๖  | งานเทพื้นคอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม ๒๘๐ กก./ตร.ม. | ๔๐.๑๘    | ตร.ม. | ๒,๒๑๐.๐๐         | ๘๘,๗๙๘.๘๐  | ๓๐๖.๐๐    | ๑๒,๒๙๕.๐๘ | ๑๐๑,๐๙๓.๘๘   |
| ๑.๗.๗  | ผูกเหล็กเสริม RB ๔ มม.                                       | ๓,๕๖๕.๑๘ | กก.   | ๒๔.๗๐            | ๘๕,๕๘๙.๙๕  | ๓.๔๐      | ๑๑,๗๘๑.๖๑ | ๙๗,๓๗๑.๕๖    |
| ๑.๗.๘  | ลาดผูกเหล็ก                                                  | ๘๖.๖๒    | กก.   | ๔๕.๑๗            | ๓,๙๑๒.๖๓   | ๓.๔๐      | ๒๙๕.๕๑    | ๔,๒๐๗.๑๔     |
| ๑.๗.๙  | งานประกอบและติดตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต                         | ๐.๙๕     | ตร.ม. | ๓๑๓.๐๐           | ๒๙๗.๓๕     | ๑๓๓.๐๐    | ๑๒๖.๓๕    | ๔๒๓.๗๐       |
| ๑.๗.๑๐ | งานอุดยางมะตอย ลึก ๑.๕ ซม.                                   | ๒๑.๗๐    | ม.    | ๒๓.๐๐            | ๔๙๙.๑๐     | ๕.๐๐      | ๑๐๘.๕๐    | ๖๐๗.๖๐       |
| ๑.๗.๑๑ | งานคั่นแผ่นโฟม กว้าง ๑.๕ ซม.                                 | ๒๑.๗๐    | ม.    | ๙.๐๐             | ๑๙๕.๓๐     | ๓.๐๐      | ๖๕.๑๐     | ๒๖๐.๔๐       |
| ๑.๗.๑๒ | งานปรับระดับพื้นและขัดผิวหน้าเรียบคอนกรีต                    | ๒๓๘.๐๐   | ตร.ม. | ๑๔.๐๐            | ๓,๓๓๒.๐๐   | ๖๑.๐๐     | ๑๔,๕๔๘.๐๐ | ๑๗,๘๘๐.๐๐    |
| ๑.๗.๑๓ | งานเคลื่อนย้ายวัสดุสารโพลียูรีเทน (PU/HF) ขนาด ๔ มม.         | ๒๓๘.๐๐   | ตร.ม. | ๕๔๐.๐๐           | ๑๒๘,๕๒๐.๐๐ | ๙๐.๐๐     | ๒๑,๕๒๐.๐๐ | ๑๔๙,๐๔๐.๐๐   |

ธนพร

สมชาย

## แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารฝึกอบรมชั้นเดียว ๘ หลัง




สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๒-๐๑๕-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คำนวณราคากลางโดย นายธานีนทร์ , สามารถ , กิตติพร เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

| ที่    | รายการ                                                          | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |           | ค่าแรงงาน |           | รวมจำนวนเงิน |
|--------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|        |                                                                 |        |       | ต่อหน่วย         | จำนวนเงิน | ต่อหน่วย  | จำนวนเงิน |              |
| ๑.๗.๑๔ | งานหาสินน้ำเทอรันมพลาสติก กว้าง ๑๐ ซม.หนา ๓ มม.                 | ๑๒.๕๐  | ม.    | ๗๕.๐๐            | ๙๓๗.๕๐    | ๒๐.๐๐     | ๒๕๐.๐๐    | ๑,๑๘๗.๕๐     |
| ๑.๗.๑๕ | เปลี่ยนชุดตู้ M.D.B และแผงควบคุมวงจรไฟฟ้าใหม่                   | ๑.๐๐   | ชุด   | ๒๒,๗๐๐.๐๐        | ๒๒,๗๐๐.๐๐ | ๒,๐๐๐.๐๐  | ๒,๐๐๐.๐๐  | ๒๔,๗๐๐.๐๐    |
| ๑.๗.๑๖ | รื้อหลังคา METAL SHEET ออก ติดตั้งหลังคาโปร่งแสงแทน             | ๘.๐๐   | ชุด   | ๘๐๐.๐๐           | ๖,๔๐๐.๐๐  | -         | -         | ๖,๔๐๐.๐๐     |
|        | ขนาด ๑.๐๐ม. x ๖.๐๐ ม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด                         |        |       |                  | -         |           | -         |              |
| ๑.๗.๑๗ | ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนคู่ วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมสีเงิน หนา  | ๘.๐๐   | ชุด   | ๙,๑๐๐.๐๐         | ๗๒,๘๐๐.๐๐ | ๑,๐๐๐.๐๐  | ๘,๐๐๐.๐๐  | ๘๐,๘๐๐.๐๐    |
|        | ๑.๒ มม.อุปกรณ์กระจกใส หนา ๖ มม.ขนาดกว้าง ๒.๘๐ม.สูง ๑.๒๐ม.       |        |       |                  | -         |           | -         |              |
| ๑.๗.๑๘ | ติดตั้งช่องแสงติดตายข้างบน วงกบอลูมิเนียมสีเงิน หนา ๑.๒ มม.     | ๘.๐๐   | ชุด   | ๗,๖๐๐.๐๐         | ๖๐,๘๐๐.๐๐ | ๘๐๐.๐๐    | ๖,๔๐๐.๐๐  | ๖๗,๒๐๐.๐๐    |
|        | อุปกรณ์กระจกใส หนา ๖ มม.ขนาดกว้าง ๒.๘๐ม.สูง ๑.๒๐ ม.             |        |       |                  | -         |           | -         |              |
| ๑.๗.๑๙ | ซ่อมแซมและทาสีน้ำมันประทุนบานม้วนเหล็กทางเข้าใหม่               | ๑.๐๐   | ชุด   | ๓,๔๐๐.๐๐         | ๓,๔๐๐.๐๐  | ๑,๒๐๐.๐๐  | ๑,๒๐๐.๐๐  | ๔,๖๐๐.๐๐     |
| ๑.๗.๒๐ | งานติดตั้งบันไดลิ้งเกาะผนังชั้นหลังคา เหล็กกลม ศก.๒ หนา ๓.๒ มม. | ๑.๐๐   | ชุด   | ๘,๘๐๐.๐๐         | ๘,๘๐๐.๐๐  | ๒,๐๐๐.๐๐  | ๒,๐๐๐.๐๐  | ๑๐,๘๐๐.๐๐    |
|        | หน้ากว้าง ๐.๓๕ม.ลูกขึ้น ๐.๓๐ ม.ทาสีกันสนิมครอบทาสีน้ำมันรอบ     |        |       |                  | -         |           | -         |              |
|        | รวมงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหลังที่ ๑๒                            |        |       |                  | -         |           | -         | ๗๗๒,๓๔๘.๓๗   |
| ๑.๘    | อาคารหลังที่ ๑๕                                                 |        |       |                  | -         |           | -         |              |
| ๑.๘.๑  | งานรื้อถอนหลังคาเดิมพร้อมขนย้าย                                 | ๑๗๒.๐๐ | ตร.ม. | -                | -         | ๗.๐๐      | ๑,๒๐๔.๐๐  | ๑,๒๐๔.๐๐     |
| ๑.๘.๒  | รื้อถอนโครงหลังคาเชื่อมตีหมอนขนย้าย                             | ๑๗๒.๐๐ | ตร.ม. | -                | -         | ๔๐.๐๐     | ๖,๘๘๐.๐๐  | ๖,๘๘๐.๐๐     |

แบบแสดงรายการ การประมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ  
 ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารฝึกอบรมชั้นเดียว ๘ หลัง  
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
 คำนำชมราคากลางโดย นายชานินทร์, สาธารณ, กิตติพร เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

| ที่    | รายการ                                                                                                          | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ |           | ค่าแรงงาน |           | รวมจำนวนเงิน |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|        |                                                                                                                 |        |       | ต่อหน่วย         | จำนวนเงิน | ต่อหน่วย  | จำนวนเงิน |              |
| ๑.๘.๓  | ซ่อมแซม ทาสีและโครงสร้างหลังคา ทารองพื้นกันสนิมรอบ<br>ทาสีน้ำมันรอบ                                             | ๒๖๐.๐๐ | ตร.ม. | ๖๑.๐๐            | ๑๕,๘๖๐.๐๐ | ๓๕.๐๐     | ๙,๑๐๐.๐๐  | ๒๔,๙๖๐.๐๐    |
| ๑.๘.๔  | ติดตั้งหลังคา METAL SHEET เคลือบสารป้องกันสนิม ความหนา<br>รวม ๐.๔๓ มม.ลอนสูงพิเศษ Lysright ขนาด ๖ ฟุต P.E. Foam | ๒๔๑.๐๐ | ตร.ม. | ๓๘.๕๐            | ๙,๓๘๕.๐๐  | ๗๐.๐๐     | ๑๖,๘๗๐.๐๐ | ๑๑๒,๐๖๕.๐๐   |
| ๑.๘.๕  | ติดตั้งโครงเหล็กกล่อง ๑ ๑/๒" x ๑ ๑/๒" x ๒.๓ มม. @๖.๖๐ ม.<br>ยึด SIDDING METAL SHEET                             | ๕๐.๐๐  | ท่อน  | ๒๘๐.๐๐           | ๑๔,๐๐๐.๐๐ | ๗๕.๐๐     | ๓,๗๕๐.๐๐  | ๑๗,๗๕๐.๐๐    |
| ๑.๘.๖  | แปเหล็ก C-๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ มม.                                                                                     | ๑๗.๐๐  | ท่อน  | ๕๘๕.๐๐           | ๙,๙๔๕.๐๐  | ๑๙๙.๐๐    | ๓,๓๘๓.๐๐  | ๑๓,๓๒๘.๐๐    |
| ๑.๘.๗  | เหล็ก I-Beam -๑๕๐x๗๕x๕.๕x๙.๕ มม.                                                                                | ๗.๐๐   | ท่อน  | ๒,๘๘๕.๐๐         | ๒๐,๑๙๘.๐๐ | ๘๗๕.๐๐    | ๖,๑๒๕.๐๐  | ๒๖,๓๒๓.๐๐    |
| ๑.๘.๘  | ทุกเคมี ศก. ๑๒ มม.ยาว ๑๐๐ มม. พร้อมอุปกรณ์                                                                      | ๘๘.๐๐  | ตัว   | ๒๐๐.๐๐           | ๑๗,๖๐๐.๐๐ | ๒๕.๐๐     | ๒,๒๐๐.๐๐  | ๑๙,๘๐๐.๐๐    |
| ๑.๘.๙  | งานสกัดคานยื่น(บนประตูบานม้วน)และฉาบผนังทาสีอะคริลิก                                                            | ๑.๐๐   | ชุด   | ๖๐๐.๐๐           | ๖๐๐.๐๐    | ๕๐๐.๐๐    | ๕๐๐.๐๐    | ๑,๖๐๐.๐๐     |
| ๑.๘.๑๐ | งานฝ้าเพดานและผนังด้านบนเพื่อประตู้ทางเชื่อม สمارท์บอร์ด                                                        | ๒๖๕.๐๐ | ตร.ม. | ๒๖๕.๐๐           | ๗๐,๒๒๕.๐๐ | ๙๒.๐๐     | ๒๔,๓๘๐.๐๐ | ๙๔,๖๐๕.๐๐    |
| ๑.๘.๑๑ | งานทาสีฝ้าเพดานภายในและผนังอาคารด้านเหนือประตูทางเข้า                                                           | ๒๖๕.๐๐ | ตร.ม. | ๕๙.๐๐            | ๑๕,๖๓๕.๐๐ | ๓๐.๐๐     | ๗,๙๕๐.๐๐  | ๒๓,๕๘๕.๐๐    |
| ๑.๘.๑๒ | งานติดตั้งบันไดลิ้งเกาะผนังหลังคา เหล็กกล่อง ๒" หนา ๓ มม.                                                       | ๑.๐๐   | ชุด   | ๘๔๐๐.๐๐          | ๘,๔๐๐.๐๐  | ๒,๐๐๐.๐๐  | ๒,๐๐๐.๐๐  | ๑๐,๔๐๐.๐๐    |

*(Signature)*  
*(Signature)*

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ  
 ชื่อโครงการ งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารฝึกอบรมขึ้นเดี่ยว ๘ หลัง  
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
 คำนำชมราคากลางโดย นายธานีพร , สามารถ , กิตติพร เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

| ที่ | รายการ                                                       | จำนวน | หน่วย   | ราคาวัสดุสิ่งของ |            | ค่าแรงงาน |           | รวมจำนวนเงิน |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|------------|-----------|-----------|--------------|
|     |                                                              |       |         | ต่อหน่วย         | จำนวนเงิน  | ต่อหน่วย  | จำนวนเงิน |              |
|     | หน้ากว้าง ๐.๓๕ ม. สูง ๓.๐๐ ม. ทาสีกันสนิมครอบทาสีน้ำมันรอบ   |       |         |                  | -          |           | -         |              |
|     | รวมงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหลังที่ ๑๕                         |       |         |                  | -          |           | -         | ๓,๕๙๐,๐๐๒.๔๓ |
|     | รวมงานซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร                                   |       |         |                  | -          |           | -         |              |
| ๒   | งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ                                   |       |         |                  | -          |           | -         |              |
| ๒.๑ | ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก-    | ๔.๐๐  | เครื่อง | ๒๑,๔๙๕.๓๓        | ๘๕,๙๘๑.๓๒  | -         | -         | ๘๕,๙๘๑.๓๒    |
|     | อากาศขนาดเล็กไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ BTU/Hr รุ่นประหยัดไฟ เบอร์ ๕ |       |         |                  | -          |           | -         |              |
| ๒.๒ | ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอก-       | ๓.๐๐  | เครื่อง | ๓๔,๕๗๙.๔๔        | ๑๐๓,๗๓๘.๓๒ | -         | -         | ๑๐๓,๗๓๘.๓๒   |
|     | อากาศขนาดเล็กไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ BTU/Hr รุ่นประหยัดไฟ เบอร์ ๕ |       |         |                  | -          |           | -         |              |
| ๒.๓ | ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอก-       | ๔.๐๐  | เครื่อง | ๔๑,๑๒๒.๕๐        | ๑๖๔,๔๙๐.๐๐ | -         | -         | ๑๖๔,๔๙๐.๐๐   |
|     | อากาศขนาดเล็กไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ BTU/Hr รุ่นประหยัดไฟ เบอร์ ๕ |       |         |                  | -          |           | -         |              |
|     | รวมงานเครื่องปรับอากาศ                                       |       |         |                  |            |           |           | ๓๕๔,๒๐๕.๖๔   |



กมลพร

๕๕๕