

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ ๑)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
 - งานซ่อมแซมปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและหลังคา ค.ส.ล. อาคารศูนย์เรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน
 - งานปรับปรุงต่อเติมโรงครัวอาคารศูนย์เรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน
 - งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสื่อสารหอพักอาคารฝึกอบรมศูนย์เรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๐,๑๖๖,๔๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔
 - ๕.๒. แบบสรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ ก
 - ๕.๓. แบบสรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ ข
 - ๕.๔. แบบสรุป ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.๖
 - ๕.๕. แบบสรุปรายการ ตามแบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๔-๐๒๖-๕๙, ๐๒๐๔๖๑๓๕-๐๑๗-๕๙ และ ๐๒๐๔๖๑๓๖-๐๐๖-๕๙
 - ๕.๖. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน และเงื่อนไขพิเศษ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายเอนก ยิ่งผล ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน
 - ๖.๒ นายสายชล วิจิตรโสภะ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 - ๖.๓ นายกฤษณะ พองธิวงศ์ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุป ราคาผลงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๖-๐๐๖-๕๕ , ๐๒๐๔๖๑๓๔-๐๒๖-๕๕ และ ๐๒๐๔๖๑๓๕-๐๑๗-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

แบบ ประ.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๒๑ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร	๑๐,๐๘๕,๔๐๐.๐๐	
๒	งานครุภัณฑ์	๘๑,๐๐๐.๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	๑๐,๑๖๖,๔๐๐.๐๐	
	ราคากลาง	๑๐,๑๖๖,๔๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (สิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)		

(นายเอนก ยิ่งผล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สายชล วิจิตรโสภา

(นายสายชล วิจิตรโสภา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

Bno.

(นายกฤษณะ ฟองธิวงศ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๖-๐๐๖-๕๙, ๐๒๐๔๖๑๓๔-๐๒๖-๕๙ และ ๐๒๐๔๖๑๓๕-๐๑๗-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)


แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๒๑ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทอาคาร				
๑	งานซ่อมแซมปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและ หลังคา ค.ส.ล. อาคารศูนย์เรียนรู้ฯ	๑,๗๒๗,๗๐๔.๒๕			
๒	งานปรับปรุงต่อเติมโรงครัวอาคารศูนย์เรียนรู้ฯ	๓,๔๐๗,๒๘๗.๕๒			
๓	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	๒,๘๘๙,๖๘๙.๐๐			
	หอพักอาคารฝึกอบรมศูนย์เรียนรู้ฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... ๑๕.๐๐%				
	เงินประกันผลงานหัก..... ๐.๐๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... ๗.๐๐%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗.๐๐%				
	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงิน	๘,๐๒๔,๖๘๐.๗๗	๑.๒๕๖๘	๑๐,๐๘๕,๔๑๘.๗๙	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			๑๐,๐๘๕,๔๐๐.๐๐	
ตัวอักษร (สลิป้านแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)					



(นายเอนก ยิ่งผล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสายชล วิจิตรโสภ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายคุณะ พองวิงค์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๖-๐๐๖-๕๕ , ๐๒๐๔๖๑๓๔-๐๒๖-๕๕ และ ๐๒๐๔๖๑๓๕-๐๑๗-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๒๑ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ	รายการ	คำนวณ	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ประเภทครุภัณฑ์				
๑	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด Ceiling Type ขนาด ๓๐,๐๐๐ BTU/Hr. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ)	๓๔,๕๗๙.๔๔	๒,๔๒๐.๕๖	๓๗,๐๐๐.๐๐	
๒	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด Ceiling Type ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU/Hr. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (มีระบบฟอกอากาศ)	๔๑,๑๒๑.๕๐	๒,๘๗๘.๕๑	๔๔,๐๐๐.๐๑	
	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงิน			๘๑,๐๐๐.๐๑	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			๘๑,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

(นายเอนก ยิ่งผล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสาธิต จิตติโสภณ
(นายสายชล วิจิตรโสภณ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายฤกษ์ พงษ์ธีวงศ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๕๖๑๓๖-๐๐๖-๕๙, ๐๒๐๕๖๑๓๕-๐๒๖-๕๙ และ ๐๒๐๕๖๑๓๕-๐๑๗-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายอนก , นายสายชล , นายภษณะ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ							
	งานซ่อมแซมปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและหลังคา ค.ส.ล. อาคารศูนย์เรียนรู้ (แบบเลขที่ ๐๒๐๕๖๑๓๖-๐๐๖-๕๙)							
๑.๑	งานระบบกันซึมชั้นหลังคาตาดฟ้า							
๑.๑.๑	งานซ่อมรอยร้าวและทำระบบกันซึมตามระบบในแบบ ที่ตาดฟ้า ชั้น ๒	๑,๐๓๕.๐๐	ตร.ม.	L.S.	-	-	๕๑๐.๐๐	๕๒๗,๘๕๐.๐๐
๑.๑.๒	งานซ่อมรอยร้าวและทำระบบกันซึมตามระบบในแบบ ที่ตาดฟ้า ชั้น ๓	๓๗๕.๐๐	ตร.ม.	L.S.	-	-	๕๑๐.๐๐	๑๙๑,๒๕๐.๐๐
๑.๒	งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียส่วนห้องพักภายในศูนย์เรียนรู้							
๑.๒.๑	รื้อและใส่ท่อ Flex ท่อน้ำทิ้ง ท่อใส่เครื่องบริเวณช่อง Shaft ห้องพักแล้วเดินท่อไปยังบ่อบำบัดน้ำเสีย ตำแหน่งใหม่ พร้อมซ่อมงานพื้นให้เรียบร้อย							
	- PVC ขึ้น ๘.๕ ขนาด ๖"	๑๙๐.๐๐	ม.	๓๑๑.๖๕	๕๙,๒๑๓.๕๐	๒๕๐.๐๐	๔๗,๕๐๐.๐๐	๑๐๖,๗๑๓.๕๐
	- Flex Rubber Joint	๑๔.๐๐	ชุด	L.S.	-	-	๒,๓๖๐.๐๐	๓๓,๐๔๐.๐๐
	- อุปกรณ์และเบ็ดเตล็ด	๑.๐๐	เหมา	L.S.	-	-	๒๖,๖๗๘.๓๘	๒๖,๖๗๘.๓๘
	- รื้อและซ่อมงานพื้นให้เรียบร้อย							
	- สกัดพื้น ค.ส.ล.เพื่อวางท่อแล้วซ่อมงานพื้น ปูกระเบื้องใหม่ให้เรียบร้อยตามเดิม	๑๑๑.๐๐	ตร.ม.	L.S.	-	-	๓๒๐.๐๐	๓๙,๙๒๐.๐๐

ธนพร จันทโรภา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๓๖-๐๐๖-๕๙, ๐๒๐๔๖๓๔-๐๒๖-๕๙ และ ๐๒๐๔๖๓๕-๐๓๗-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายเอกนถ, นายสายชล, นายเกษมณี เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- ขุดดิน เพื่อวางท่อ แล้วเทกลบพร้อมปลุกท่วให้เรียบรอยตามเดิม	๓๗.๐๐	ตร.ม.	L.S.	-	-	๑๗๐.๐๐	๖,๒๕๐.๐๐
๑.๒๒	รื้อและใส่ท่อ Flex ท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายน้ำบนบริเวณห้องพักแล้วเดินท่อ พร้อมซ่อมงานพื้นให้เรียบรอย							
	- PVC ขึ้น ผ.๕ ขนาด ๖"	๓๒.๐๐	ม.	๓๓๑.๖๕	๙,๙๗๒.๘๐	๒๕๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๑๗,๙๗๒.๘๐
	- Flex Rubber joint	๑๔.๐๐	ชุด	L.S.	-	-	๒,๓๖๐.๐๐	๓๓,๐๔๐.๐๐
	- อุปกรณ์และเบ็ดเตล็ด	๑.๐๐	เหมา	L.S.	-	-	๔,๔๙๓.๒๐	๔,๔๙๓.๒๐
	- รื้อและซ่อมงานพื้นให้เรียบรอยตามเดิม	๑.๐๐	เหมา	L.S.	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๑.๓	ติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสียส่วนห้องพัก							
	- ถังบำบัด DOS DFA-๓๐K พร้อมฐาน ค.ส.ถ. และติดตั้ง	๑.๐๐	ชุด	L.S.	-	-	๕,๓๐,๐๐๐.๐๐	๕,๓๐,๐๐๐.๐๐
๑.๔	ปรับปรุงลานโถงกลาง							
	- รื้อพื้นปูนปูบล็อกปูถนนและบ่อบำบัดน้ำเสียเดิม จำนวน ๒ ชุด	๑.๐๐	เหมา	L.S.	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
	- ขุดดิน	๔๕.๖๖	ลบ.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๕,๗๐๗.๕๐	๕,๗๐๗.๕๐
	- ทราดยาบบดอัดแน่น	๑๑.๔๕	ลบ.ม.	๔๒๙.๙๑	๔,๙๒๒.๔๗	๙๑.๐๐	๑,๐๔๑.๙๕	๕,๙๖๔.๔๒
	- คอนกรีตหนา	๔.๐๕	ลบ.ม.	๑,๓๗๙.๑๔	๕,๕๘๔.๕๒	๓๙๘.๐๐	๑,๖๓๑.๙๐	๗,๑๙๖.๔๒

รณเดช ลิ้มโพธิ์

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๖-๐๐๖-๕๙, ๐๒๐๔๖๑๓๔-๐๒๖-๕๙ และ ๐๒๐๔๖๑๓๕-๐๑๗-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายเอกน, นายสายชล, นายกฤษณะ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
-	คอนกรีต ๑:๒:๔	๑๖.๓๐	ลบ.ม.	๑,๕๘๘.๖๒	๒๕,๘๙๔.๕๑	๔๓๖.๐๐	๗,๑๐๖.๘๐	๓๓,๐๐๑.๓๑
-	เหล็กเสริม							
-	RB ๘ มม. (SR-๒๔)	๓๐๘.๐๐	กก.	๒๔.๗๖	๗,๖๒๖.๐๘	๔.๑๐	๑,๒๖๒.๘๐	๘,๘๘๘.๘๘
-	ลวดผูกเหล็ก	๘.๖๕	กก.	L.S	-	-	๔๕.๑๗	๓๙๐.๗๒
-	ไม้แบบ	๑๗.๐๐	ตร.ม.	๓๐๐.๐๐	๕,๑๐๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๒,๒๖๑.๐๐	๗,๓๖๑.๐๐
-	พื้นที่ผิวทรายล้าง สีขาวเทา	๑๔๘.๐๐	ตร.ม.	๓๐๗.๖๙	๔๕,๕๓๘.๑๒	๙๙.๐๐	๑๔,๖๕๒.๐๐	๖๐,๑๙๐.๑๒
-	พื้นที่ปลูกปูนขนาด ๒๐x๒๐x๖ ซม.	๘๑.๐๐	ตร.ม.	๓๐๐.๐๐	๒๔,๓๐๐.๐๐	๕๕.๐๐	๔,๔๕๕.๐๐	๒๘,๗๕๕.๐๐
	รวมงานซ่อมแซมปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและหลังคา ค.ส.ล. อาคารศูนย์เรียนรู้ (๑.)							๑,๗๒๗,๗๐๔.๒๕
๒	งานปรับปรุงต่อเติมโรงครัวอาคารศูนย์เรียนรู้เพื่อการปฏิบัติ							
	(แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๔-๐๒๖-๕๙)							
๒.๑	งานรื้อถอน							
-	รื้อถอนไปงานพื้น, เคา้นเตอร์, ฝาน, ฐานราก และ เสาเข็ม ค.ส.ล.	๑.๐๐	เหมา	L.S.	-	-	๘,๖๓๐.๐๐	๘,๖๓๐.๐๐
-	รื้อถอนงานโครงสร้างหลังคาเหล็กและรื้อถอนทั้งงานวัสดุผนังหลังคา (กระเบื้องลอนคู่)	๑.๐๐	เหมา	L.S.	-	-	๑,๗๗๐.๐๐	๑,๗๗๐.๐๐

ทนาย ทักษิณ

Bura

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๓๖-๐๐๖-๕๙, ๐๒๐๔๖๓๔-๐๒๖-๕๙ และ ๐๒๐๔๖๓๕-๐๑๗-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายเอนก, นายสายชล, นายเกษม เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๒๒	งานโครงสร้าง							
๒.๒.๑	เพิ่มเงาะ ศก. ๐.๓๕ ม. ยาว ๑๖.๐๐ ม. รับ นน. ปกอดท้าย ๓๐ ต้น/ต้น	๓๕.๐๐	ต้น	L.S	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐
๒.๒.๒	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม ศก. ๐.๓๕ ม.	๓๕.๐๐	ต้น	L.S	-	-	๓๕๐.๐๐	๑๒,๒๕๐.๐๐
๒.๒.๓	ดินขุดฐานรากและถมกลับคืน	๑๙๒.๓๐	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๑๙,๐๓๗.๗๐	๑๙,๐๓๗.๗๐
๒.๒.๔	ดินถมรองใต้พื้นชั้นล่าง	๒๕๒.๙๕	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๒๕,๐๕๒.๐๕	๒๕,๐๕๒.๐๕
๒.๒.๕	ทรายหยาบอัดแน่น	๒๗.๕๐	ลบ.ม.	๔๒๙.๙๑	๑๑,๘๒๒.๕๓	๙๑.๐๐	๒,๕๐๒.๕๐	๑๔,๓๒๕.๐๓
๒.๒.๖	คอนกรีตหยาบ ๑ : ๓ : ๕ (รองใต้ฐานรากและท้องคานชั้นล่าง)	๖.๐๐	ลบ.ม.	๑,๙๗๙.๑๔	๘,๒๗๔.๘๔	๓๙๘.๐๐	๒,๓๘๘.๐๐	๑๐,๖๖๒.๘๔
๒.๒.๗	คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔ (รูปทรงกระบอก ๒๔๐ กก./ตร.ซม.)	๑๔๓.๕๐	ลบ.ม.	๑,๙๑๕.๘๙	๒๗๔,๙๓๐.๒๒	๔๓๖.๐๐	๖๒,๕๖๖.๐๐	๓๓๗,๔๙๖.๒๒
๒.๒.๘	เหล็กเสริม							
	- RB ๖ มม. (SR-๒๔)	๑,๐๐๘.๔๐	กก.	๒๕.๗๙	๒๖,๐๐๖.๖๔	๔.๑๐	๔,๑๓๔.๔๔	๓๐,๑๔๑.๐๘
	- RB ๙ มม. (SR-๒๔)	๓,๑๙๒.๖๐	กก.	๒๔.๗๖	๗๙,๐๔๘.๗๘	๔.๑๐	๑๓,๐๘๙.๖๖	๙๒,๑๓๘.๔๔
	- DB ๑๒ มม. (SD-๓๐)	๘,๔๔๖.๘๐	กก.	๒๒.๔๒	๑๘๘,๙๗๗.๒๖	๓.๓๐	๒๗,๘๗๔.๔๔	๒๑๖,๘๕๑.๗๐
	- DB ๑๖ มม. (SD-๓๐)	๑,๘๔๖.๓๐	กก.	๒๐.๕๖	๓๗,๙๕๙.๙๓	๓.๓๐	๖,๐๙๒.๗๙	๔๔,๐๕๒.๗๒
	- DB ๒๐ มม. (SD-๓๐)	๖,๘๒๒.๐๐	กก.	๒๐.๕๖	๑๔๐,๒๖๐.๓๒	๒.๙๐	๑๙,๗๘๓.๘๐	๑๖๐,๐๔๔.๑๒

นางนง ภิรมย์ศรี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๕๖๑๓๖-๐๐๖-๕๙, ๐๒๐๕๖๑๓๕-๐๒๖-๕๙ และ ๐๒๐๕๖๑๓๕-๐๑๗-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายเอนก, นายสายชล, นายเกษมณี เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ลวดผูกเหล็ก	๖๓๙.๕๐	กก.	L.S	-	-	๔๕.๑๗	๒๘,๘๘๖.๒๒
๒.๒๙	ไม้แบบ	๙๒๗.๑๐	ตร.ม.	๓๐๐.๐๐	๒๗๘,๑๓๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑๒๓,๓๐๔.๓๐	๔๐๑,๔๓๔.๓๐
๒.๒๐	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ							
	- เหล็กกล่อง []-๕๐x๕๐x๒.๓๓ม.	๓๙.๒๐	ม.	๘๖.๙๕	๓,๔๐๘.๔๔	๔๐.๐๘	๑,๕๗๑.๑๔	๔,๙๗๙.๕๘
	- เหล็กกล่อง []-๑๐๐x๕๐x๒.๓๓ม.	๒๔.๔๐	ม.	๑๓๐.๖๐	๓,๑๘๖.๖๔	๖๑.๖๘	๑,๕๐๔.๙๙	๔,๖๙๑.๖๓
	- เหล็กกล่อง []-๑๕๐x๕๐x๓.๒๓ม.	๒๓.๙๐	ม.	๑๖๐.๐๘	๓,๘๒๕.๙๑	๑๑๔.๒๔	๒,๗๓๐.๓๔	๖,๕๕๖.๒๕
	- เหล็ก PLATE ขนาด ๒๐๐x๒๐๐x๖ม.ม. เชื่อมยึดติดกับเหล็กหัวเสา	๒.๐๐	ชุด	L.S	-	-	๒๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
	- เหล็ก PLATE ขนาด ๒๐๐x๒๐๐x๖ม.ม. ยึดด้วยพุกเหล็ก ๔-๓ก.๑๒ม.ม.	๒.๐๐	ชุด	L.S	-	-	๒๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
๒.๒๑	งานทาสีเหล็กกันสนิม ทาทั่วด้วยสีน้ำมัน	๑๓.๔๙	ตร.ม.	๖๓.๐๐	๘๕๙.๘๗	๗๓.๐๐	๙๘๔.๗๗	๑,๘๔๔.๖๔
๒.๓	งานสถาปัตยกรรม							
๒.๓.๑	งานพื้น							
	- พต - พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ม.	๗๘.๐๐	ตร.ม.	๕๐๘.๐๐	๓๙,๖๒๔.๐๐	๒๒๒.๐๐	๑๗,๓๑๖.๐๐	๕๖,๙๔๐.๐๐
	- พต - พื้นปูกระเบื้องเซรามิคชนิด nonslip ขนาด ๘"x๘"	๑๕๕.๘๔	ตร.ม.	๒๙๘.๐๐	๔๖,๑๔๒.๓๒	๑๕๘.๐๐	๒๔,๔๖๔.๗๒	๗๐,๖๐๗.๐๔
	- พต - พื้น ค.ส.ล. ปาดเรียบ ผสมน้ำยาชักเงา	๓๕๒.๕๐	ตร.ม.	๙๖.๐๐	๓๓,๘๕๐.๐๐	๘๒.๐๐	๒๘,๙๐๕.๐๐	๖๒,๗๕๕.๐๐

วิภาส อัครโกศล

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๖-๐๐๖-๕๙, ๐๒๐๔๖๑๓๔-๐๒๖-๕๙ และ ๐๒๐๔๖๑๓๕-๐๑๗-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายอนก, นายสายชล, นายกฤษณะ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
-	พ๔ - พื้นปูกระเบื้องเซรามิคชนิด glossy ขนาด ๘"x๘" ขอบทำผิวหินล้างสีขาวเทา	๑๑๕.๐๐	ตร.ม.	๒๙๐.๐๐	๓๓,๓๕๐.๐๐	๒๐๑.๐๐	๒๓,๑๒๕.๐๐	๕๖,๔๖๕.๐๐
	เมื่อหินเบอร์ ๓-๔ กว้าง ๐.๑๕ ม. ตามแบบ							
๒.๓.๒	งานบัวเชิงผนัง							
-	บ๑ - บัวโพลีเอทิลีน สูง ๐.๑๐ ม. หน้า ๑๕ มม.	๓๗.๔๐	ม.	๑๖๐.๐๐	๕,๙๘๔.๐๐	๔๐.๐๐	๑,๔๙๖.๐๐	๗,๔๘๐.๐๐
-	บ๒ - บัวกระเบื้องเซรามิค กว้าง ๘" สูง ๐.๑๐ ม.	๕๓.๐๐	ม.	๓๐.๐๐	๑,๕๙๐.๐๐	๕๐.๐๐	๒,๖๕๐.๐๐	๔,๒๔๐.๐๐
-	บ๓ - บัวหินล้าง สูง ๐.๑๐ ม. รอยต่อผนังเฉพาะร่อง PVC กว้าง ๑ ซม.	๔๖.๓๕	ม.	๒๕.๐๐	๑,๑๕๘.๗๕	๗๐.๐๐	๓,๒๔๔.๕๐	๔,๔๐๓.๒๕
๒.๓.๓	งานผนัง							
-	ก่ออิฐฉาบปูนผนัง	๒๙๐.๐๐	ตร.ม.	๒๘๓.๔๐	๘๒,๑๘๖.๐๐	๘๙.๐๐	๒๕,๘๓๐.๐๐	๑๐๗,๐๑๖.๐๐
-	ก่ออิฐฉาบปูนผนัง ๒ ชั้น	๑๖.๓๐	ตร.ม.	๕๖๖.๘๐	๙,๒๓๘.๘๘	๑๗๘.๐๐	๒,๙๐๑.๔๐	๑๒,๑๔๐.๒๘
-	ฉาบปูนเรียบ	๕๖๗.๐๐	ตร.ม.	๖๐.๙๗	๓๔,๕๖๙.๙๙	๘๒.๐๐	๔๖,๔๙๔.๐๐	๘๑,๐๖๓.๙๙
-	ฉ๑ - ขูดออกผิวเดิม และทาสีผนังใหม่ สีน้ำอะคริลิก ๑๐๐% ชนิดสีทาภายนอก	๑๑๔.๐๐	ตร.ม.	๕๙.๐๐	๖,๗๒๖.๐๐	๔๐.๐๐	๔,๕๖๐.๐๐	๑๑,๒๘๖.๐๐
-	ฉ๒ - ทาสีด้วยสีน้ำอะคริลิก ๑๐๐% ชนิดสีทาภายใน สำหรับงานภายใน	๒๓๗.๕๐	ตร.ม.	๔๗.๕๐	๑๑,๒๘๑.๒๕	๓๐.๐๐	๗,๑๒๕.๐๐	๑๘,๔๐๖.๒๕
-	ทาสีด้วยสีน้ำอะคริลิก ๑๐๐% ชนิดสีทาภายใน สำหรับงานภายนอก	๔๔๕.๐๐	ตร.ม.	๕๙.๐๐	๒๖,๘๕๕.๐๐	๓๔.๐๐	๑๕,๔๗๐.๐๐	๔๒,๓๒๕.๐๐
-	ฉ๓ - ผนังกรุกระเบื้องเซรามิคผิวมัน ขนาด ๘"x๘"	๘๐.๖๐	ตร.ม.	๒๖๐.๐๐	๒๐,๙๕๖.๐๐	๑๖๖.๐๐	๑๓,๓๗๙.๖๐	๓๔,๓๓๕.๖๐

นางพร ดิษฐารักษ์

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๖-๐๐๖-๕๙ , ๐๒๐๔๖๑๓๔-๐๒๖-๕๙ และ ๐๒๐๔๖๑๓๕-๐๑๗-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายเอกนถ , นายสายชล , นายกฤษณะ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๒.๓.๔	งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							
-	ป๑ - ประตูอลูมิเนียมบานสวิงคู่พร้อมกระจกติดตาย ขนาด ๒.๖๐ * ๒.๘๕ ม. พร้อมอุปกรณ์	๑.๐๐	ชุด	L.S.	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
-	ป๒ - ประตูอลูมิเนียมบานสวิงคู่พร้อมกระจกติดตาย ขนาด ๑.๓๐ * ๒.๘๕ ม. พร้อมอุปกรณ์	๑.๐๐	ชุด	L.S.	-	-	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐
-	ป๓ - ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว ขนาด ๐.๙๐ * ๒.๐๐ ม. พร้อมอุปกรณ์	๓.๐๐	ชุด	L.S.	-	-	๓,๘๐๐.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐
-	ป๔ - ประตูอลูมิเนียมบานสวิงคู่ ขนาด ๑.๖๐ * ๒.๐๕ ม. พร้อมอุปกรณ์	๑.๐๐	ชุด	L.S.	-	-	๑๕,๙๐๐.๐๐	๑๕,๙๐๐.๐๐
	และบัวน้ำหยด ค.ส.ล.							
-	ป๕ - ประตูอลูมิเนียมบานสวิงคู่ ขนาด ๑.๖๐ * ๒.๐๕ ม. พร้อมอุปกรณ์	๑.๐๐	ชุด	L.S.	-	-	๑๕,๖๕๐.๐๐	๑๕,๖๕๐.๐๐
-	น๑ - หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน ขนาด ๑.๕๐x๑.๒๕ ม. พร้อมอุปกรณ์	๒.๐๐	ชุด	L.S.	-	-	๖,๘๐๐.๐๐	๑๓,๖๐๐.๐๐
-	น๒ - หน้าต่างอลูมิเนียมกระจกติดตาย ขนาด ๐.๗๕x๑.๘๐ ม. พร้อมอุปกรณ์	๒.๐๐	ชุด	L.S.	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
	และบัวน้ำหยด ค.ส.ล.							
-	น๓ - หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนพร้อมกระจกติดตาย ขนาด ๒.๒๗๕x๒.๔๐ ม. พร้อมอุปกรณ์	๒.๐๐	ชุด	L.S.	-	-	๑๗,๒๐๐.๐๐	๓๔,๔๐๐.๐๐

รวม ๓๔,๔๐๐.๐๐

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๖-๐๐๖-๕๙, ๐๒๐๔๖๑๓๕-๐๒๖-๕๙ และ ๐๒๐๔๖๑๓๕-๐๑๗-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายอนก , นายสายชล , นายกฤษณะ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
-	น๕ - ผนังต่างอุโมงค์เ็นมงานเบ็ด ขนาด ๒.๘๐x๐.๙๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ และ บันไดหยด ค.ส.ส.	๕.๐๐	ชุด	L.S.	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
-	น๕ - ผนังต่างบานเกล็ดพร้อมกันหมุนเบ็ด-เบ็ด ขนาด ๒.๑๕x๐.๕๕ ม. พร้อม อุปกรณ์	๒.๐๐	ชุด	L.S.	-	-	๒,๓๐๐.๐๐	๔,๖๐๐.๐๐
-	น๕ - ผนังต่างบานเกล็ดพร้อมกันหมุนเบ็ด-เบ็ด ขนาด ๒.๑๕x๐.๕๕ ม. พร้อม อุปกรณ์ และติดตั้งเหล็กดัดกันขโมย	๑.๐๐	ชุด	L.S.	-	-	๒,๗๓๐.๐๐	๒,๗๓๐.๐๐
-	น๖ - ผนังต่างอุโมงค์เ็นมงานกระจกติดตาย ขนาด ๔.๗๐x๐.๕๕ ม. พร้อมอุปกรณ์	๑.๐๐	ชุด	L.S.	-	-	๔,๘๓๐.๐๐	๔,๘๓๐.๐๐
๒.๓.๕	สุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
-	โถส้วมนั่งยองมีถังพักน้ำ เคลิอบขาว	๓.๐๐	ชุด	๓,๗๗๗.๐๐	๑๑,๓๓๑.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๑๒,๖๘๑.๐๐
-	โถส้วมนั่งยองมีถังพักน้ำ เคลิอบขาว	๓.๐๐	ชุด	๔,๘๑๗.๐๐	๑๔,๔๕๑.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๑๕,๘๐๑.๐๐
-	อ่างล้างหน้าพร้อมก๊อกเดี่ยว ของ COTTO และอุปกรณ์ครบชุด	๕.๐๐	ชุด	๖,๑๐๓.๐๐	๓๐,๕๑๕.๐๐	๔๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๓๒,๒๖๕.๐๐
-	โถปัสสาวะชายติดผนังพร้อมฝั้ว	๔.๐๐	ชุด	๔,๘๔๘.๐๐	๑๙,๓๙๒.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๒๑,๕๙๒.๐๐
-	สายฉีดชำระสายอ่อนติดผนัง	๖.๐๐	ชุด	๔๖๙.๐๐	๒,๘๑๔.๐๐	๗๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	๓,๒๓๔.๐๐
-	ก๊อกเ็นยวติดผนัง	๒.๐๐	ชุด	๕๘๘.๐๐	๑,๑๗๖.๐๐	๒๕.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๒๒๖.๐๐

วิวัฒน์ วัฒนวิทย์

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๖-๐๐๖-๕๙, ๐๒๐๔๖๑๓๕-๐๒๖-๕๙ และ ๐๒๐๔๖๑๓๕-๐๑๗-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายเอนก , นายสายชล , นายเกษมณี เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
-	กระจกเงาขอบเงียรปรี ๑/๒" ขนาด ๓.๘๐x๐.๙๐ ม.	๑๐๐	ชุด	L.S.	-	-	๔,๒๕๐.๐๐	๔,๒๕๐.๐๐
-	กระจกเงาขอบเงียรปรี ๑/๒" ขนาด ๒.๐๐x๐.๙๐ ม.	๑๐๐	ชุด	L.S.	-	-	๒,๒๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐
-	ที่ใส่สุขภัณฑ์ติดผนัง	๑๐๐	ชุด	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๓๗๐.๐๐
-	เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ค.ส.ล. ๐.๖๐ * ๓.๘๐ ม. TOP เคาน์เตอร์ บุกระเบื้องหิน	๑๐๐	ชุด	L.S.	-	-	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
-	แกรนิตดำไทย ขนาด ๒๐ มม.							
-	เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ค.ส.ล. ๐.๖๐ * ๒.๐๐ ม. TOP เคาน์เตอร์ บุกระเบื้องหิน	๑๐๐	ชุด	L.S.	-	-	๔,๒๕๐.๐๐	๔,๒๕๐.๐๐
-	แกรนิตดำไทย ขนาด ๒๐ มม.							
-	TOP เคาน์เตอร์ เหนือโถปัสสาวะชาย กว้าง ๐.๑๐ ม. ยาว ๓.๘๐ ม. บุกระเบื้องหิน	๑๐๐	ชุด	L.S.	-	-	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐
-	แกรนิตดำไทย ขนาด ๒๐ มม.							
-	ผนังห้องน้ำล้างรูป ของ WILLY รุ่น ๑๘ MFF สีครีม หรือเทียบเท่า พร้อม	๖๐๐	ชุด	L.S.	-	-	๑๑,๐๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐
-	อุปกรณ์แสนเลส ครบชุด							
-	รูระบายน้ำตะแกรงสแตนเลสกันกลิ่น Ø ๒" แบบเหลี่ยม	๒๐๐	ชุด	๕๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐
-	Floor Clean Out ศก. ๒"	๓๐๐	ชุด	๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๑,๘๖๐.๐๐
-	Floor Clean Out ศก. ๖"	๑๐๐	ชุด	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐

 คำนวณ
 กำนัน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๖-๐๐๖-๕๙, ๐๒๐๔๖๑๓๔-๐๒๖-๕๙ และ ๐๒๐๔๖๑๓๕-๐๑๗-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายเอกนถ, นายสาวยชล, นายกฤษณะ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๒.๓.๖	ผ้าเพดาน							
-	ผ้าโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีกรุแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม.ฉาบรอยต่อเรียบ	๑๘๐.๘๕	ตร.ม.	๓๐๔.๒๓	๕๕,๐๒๐.๐๐	๑๐๕.๐๐	๑๘,๙๘๙.๒๕	๗๔,๐๐๙.๒๕
	ทาสีด้วยสีน้ำอะคริลิก ๑๐๐% กึ่งเงาทั้งด้าน ซินติสีเทาภายใน							
-	ผ้าโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุแผ่นยิปซัมบอร์ดซิดหน้าชั้น หนา ๙ มม.	๓๒.๐๐	ตร.ม.	๓๗๒.๕๐	๑๑,๙๒๐.๐๐	๑๐๕.๐๐	๓,๓๖๐.๐๐	๑๕,๒๘๐.๐๐
	ฉาบรอยต่อเรียบทาสีด้วยสีน้ำอะคริลิก ๑๐๐% กึ่งเงาทั้งด้าน ซินติสีเทาภายใน							
-	ผ้าโครงเหล็กชุบสังกะสีกรุแผ่นยิปซัมบอร์ดลายสัก กว้าง ๓ หนา ๘ มม.	๑๖.๒๐	ตร.ม.	๖๑๐.๐๐	๙,๘๘๒.๐๐	๗๖.๐๐	๑,๒๓๑.๒๐	๑๑,๑๑๓.๒๐
	ตีวันร่องตามม. ทาสีด้วยสีน้ำอะคริลิกพร้อมติดตาข่ายกันแมลง							
-	ผ้า - พ้องพื้น ค.ส.ล. แต่งผิวเรียบ ทาสีด้วยสีน้ำอะคริลิก ๑๐๐% ซินติสีเทาภายนอก	๑๑๐.๐๐	ตร.ม.	๖๗.๕๐	๗,๔๒๕.๐๐	๑๑๒.๐๐	๑๒,๓๒๐.๐๐	๑๙,๗๔๕.๐๐
-	Drop ผ้าเพดานกรุแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี	๓๒.๒๐	ม.	L.S	-	-	๓๘๐.๐๐	๑๒,๗๒๖.๐๐
๒.๓.๗	หลังคา							
-	หลังคากระเบื้องลอนคู่ ขนาด ๐.๕๐x๒๐ ม.	๓๐.๐๐	ตร.ม.	๑๖๓.๐๐	๔,๘๙๐.๐๐	๔๕.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๖,๒๔๐.๐๐
-	ครอบสันโค้ง	๕.๐๐	ม.	๒๓๔.๘๐	๑,๑๗๔.๐๐	๒๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๒๗๔.๐๐
-	ครอบข้าง	๖.๐๐	ม.	๙๒.๐๐	๕๕๒.๐๐	๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๖๗๒.๐๐
	ครอบชนผนังและ Flashing	๖.๐๐	ม.	๑๘๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐

รับเช็ค ถัดจาก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๖-๐๐๖-๕๙, ๐๒๐๔๖๑๓๔-๐๒๖-๕๙ และ ๐๒๐๔๖๑๓๕-๐๑๗-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายเอก , นายสายชล , นายเกษณะ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
-	เชิงชายและไม้ปิดลอนไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด ๖" หน้า ๑๘ มม. ทาสี	๑๖.๐๐	ม.	๒๐๕.๐๐	๓,๒๘๐.๐๐	๓๓.๐๐	๑,๑๖๘.๐๐	๔,๔๔๘.๐๐
๒.๓.๘	งานไฟฟ้า							
-	ตู้ควบคุมไฟฟ้า (load center) และ อุปกรณ์ คัทเอ๊าท์, circuit breaker	๑.๐๐	ชุด	L.S.	-	-	๙,๕๐๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐
	พร้อมเดินท่อร้อยสายต่อจากไฟฟ้าภายในโครงการ							
-	โคมติดลอย หลอดฟลูออเรสเซนต์ ๑x๓๖ w. พร้อมเดินท่อร้อยสาย	๓๐.๐๐	ชุด	๖๕๐.๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐	๑๙๕.๐๐	๕,๘๕๐.๐๐	๒๕,๓๕๐.๐๐
-	โคมฝังฝ้า หน้าตะแกรงรีเฟรค หลอดฟลูออเรสเซนต์ ๑x๓๖ w. พร้อมเดินท่อร้อยสาย	๔.๐๐	ชุด	๑,๔๕๐.๐๐	๕,๘๐๐.๐๐	๒๑๕.๐๐	๘๖๐.๐๐	๖,๖๖๐.๐๐
	พร้อมเดินท่อร้อยสาย							
-	DOWNLIGHT หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ ๑x๑๘ W. Ed๗ TC-DEL	๔.๐๐	ชุด	๑,๖๕๕.๐๐	๖,๕๘๐.๐๐	๑๙๕.๐๐	๗๘๐.๐๐	๗,๓๖๐.๐๐
	พร้อมเดินท่อร้อยสาย							
-	โคมชื่อ PENDANT ขนาด ๔๐ W. พร้อมเดินท่อร้อยสาย	๓.๐๐	ชุด	๕,๖๐๐.๐๐	๑๖,๘๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๙,๘๐๐.๐๐
-	โคมเบเกิลยหลอดฟลูออเรสเซนต์ T๕ ขนาด ๑x๒๘ w. ติดตั้งเพดาน กั้น ๕-๑๐ ซม.	๓๒.๐๐	ม.	๕๒๐.๐๐	๑๖,๖๔๐.๐๐	๑๔๕.๐๐	๔,๖๔๐.๐๐	๒๑,๒๘๐.๐๐
	พร้อมเดินท่อร้อยสาย							
-	สวิทช์ทางเดียว ๑ ลูกกลิ้ง เดินท่อร้อยสาย	๘.๐๐	ชุด	๔๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๒,๕๖๐.๐๐	๕,๗๖๐.๐๐
-	สวิทช์ทางเดียว ๓ ลูกกลิ้ง เดินท่อร้อยสาย	๑.๐๐	ชุด	๔๘๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๘๐๐.๐๐

หลวง

วิมลพร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๓๖-๐๐๖-๕๕, ๐๒๐๔๖๓๔-๐๒๖-๕๕ และ ๐๒๐๔๖๓๕-๐๑๗-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายเอนก, นายสายชล, นายกฤษณะ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
-	เข้ารั้วฝั่งผนัง ชนิด ๒ เข้ารั้วมีสายดิน พร้อมเดินท่อร้อยสาย	๑๗.๐๐	ชุด	๖๗๐.๐๐	๑๑,๓๙๐.๐๐	๓๓๐.๐๐	๕,๖๑๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐
๒.๓.๙	งานระบบประปาและสุขาภิบาล							
-	PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ๑"	๙.๐๐	ม.	๑๖.๓๕	๑๔๗.๑๕	๓๐.๐๐	๒๗๐.๐๐	๔๑๗.๑๕
-	PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ๒"	๖๒.๕๐	ม.	๔๒๐.๕	๒๖,๒๘๑.๓๓	๔๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๕,๑๒๑.๓๓
-	PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ๓"	๔๐.๐๐	ม.	๙๒.๒๙	๓,๖๙๑.๖๐	๗๕.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๖,๖๙๑.๖๐
-	PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ๔"	๒๗.๕๐	ม.	๑๔๙.๕๓	๔,๑๑๒.๐๘	๑๒๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๗,๔๑๒.๐๘
-	PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ๖"	๑๔.๐๐	ม.	๓๐๑.๔๘	๔,๒๒๐.๗๒	๒๕๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๗,๗๒๐.๗๒
-	PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ๑/๒"	๙๐.๐๐	ม.	๑๒.๑๕	๑,๐๘๓.๕๐	๓๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๓,๗๘๓.๕๐
-	ถังตกไข่เงิน DGT/U ๙๐ ของ DOS หรือเทียบเท่า พร้อมฐานและติดตั้ง	๑.๐๐	ชุด	L.S.	-	-	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐
-	ถังบำบัด DOS DFA-๑๕ K ของ DOS หรือเทียบเท่า พร้อมฐาน ค.ส.ล. และติดตั้ง	๑.๐๐	ชุด	L.S.	-	-	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๐,๐๐๐.๐๐
๒.๓.๑๐	งานอื่นๆ							
-	งานทำผิวปูนใต้ ST-๐๑	๑.๐๐	ชุด	L.S.	-	-	๔,๒๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐
-	งานทำผิวปูนใต้ ST-๐๒	๑.๐๐	ชุด	L.S.	-	-	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐
-	งานแผ่นไต่บอร์ด ค.ส.ล. กรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด ๐.๖๐x๕.๐๐ ม.	๑.๐๐	ชุด	L.S.	-	-	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐

นางอ. ดิเรกพร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๓๖-๐๖-๕๙ , ๐๒๐๔๖๓๔-๐๒๖-๕๙ และ ๐๒๐๔๖๓๕-๐๑๗-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายเอนก , นายสายชล , นายเกษมะ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
-	งานแค่น์เตอร์ ค.ส.ล. กรูกระเบื้องเซรามิค ขนาด ๐.๖๐x๕.๐๐ ม. พร้อมทำอ่าง	๑.๐๐	ชุด	L.S.	-	-	๑๙,๕๐๐.๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐
	ล้างจานและติดตั้งก๊อกน้ำ ท่อน้ำทิ้ง และอุปกรณ์ครบชุด							
-	งานแค่น์เตอร์ ค.ส.ล. กรูกระเบื้องเซรามิค ขนาด ๐.๖๐x๔.๓๐ ม. พร้อมทำอ่าง	๑.๐๐	ชุด	L.S.	-	-	๒๔,๙๐๐.๐๐	๒๔,๙๐๐.๐๐
	ล้างจานและติดตั้งก๊อกน้ำ ท่อน้ำทิ้ง และอุปกรณ์ครบชุด							๔๘,๔๐๐
	รวมงานปรับปรุงต่อเติมโครงสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน (๒.)							๓,๔๐๗,๒๘๗.๕๒
๓	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสื่อสาร หอพักอาคารฝึกอบรมศูนย์เรียนรู้เพื่อ							
	การปฏิรูปที่ดิน (แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๓๕-๐๑๗-๕๙)							
๓.๑	งานรื้อถอนและขนย้ายออก อุปกรณ์งานไฟฟ้า							
	- ตู้ควบคุมไฟ	๗	set	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐
	- โคมไฟ	๒๒๗	set	-	-	๒๐.๐๐	๔,๕๔๐.๐๐	๔,๕๔๐.๐๐
	- สวิตช์	๒๓๒	set	-	-	๒๐.๐๐	๔,๖๔๐.๐๐	๔,๖๔๐.๐๐
	- เตารับตู้	๑๑๐	set	-	-	๒๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐
	- เตารับโทรศัพท์	๕๕	set	-	-	๒๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐
	- เตารับคอมพิวเตอร์	๕๕	set	-	-	๒๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐

รศ.เฝอ กิจนิรมิต

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๖-๐๐๖-๕๙, ๐๒๐๔๖๑๓๔-๐๒๖-๕๙ และ ๐๒๐๔๖๑๓๕-๐๑๗-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายเอนก , นายสาวยชล , นายเกษม เมื่อนวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- พัดลมโคงร	๔๙	set	-	-	๑๐๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐
	- เครื่องทำน้ำอุ่น	๖๑	set	-	-	๑๐๐.๐๐	๖,๑๐๐.๐๐	๖,๑๐๐.๐๐
	- รางวางเบียร์	๒๑๐	เมตร	-	-	๕๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐
	- ท่อร้อยสายไฟ	๓๐๐๐	เมตร	-	-	๒๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
	- สายไฟ	๗๐๐๐	เมตร	-	-	๑๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐
	- งานร้อยฝ้า	๔๗๐	ตร.ม.	-	-	๒๕.๐๐	๑๑,๗๕๐.๐๐	๑๑,๗๕๐.๐๐
	- อื่นๆ วัสดุสิ้นเปลืองเช่น กุญแจ เชือกมัด พลาสติกคลุมอุปกรณ์	๑	เหมา	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๐๐๐.๐๐
๓.๒	แรงปรึกระงาน							
๓.๒.๑	- ปรับปรุงอุปกรณ์พร้อมติดตั้งสายวงจรภายในตู้ MDB ของเดิม	๑	เหมา	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐
๓.๒.๒	DB (DISTRIBUTION BOARD)							
	- MCCB ๖๐๐AT/๑๐๐๐AF,๓P	๑	set	L.S.	-	-	๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐
	- MCCB ๒๐๐AT/๒๕๐AF,๓P	๔	set	L.S.	-	-	๕,๖๕๕.๐๐	๒๒,๖๒๐.๐๐
	- MCCB ๑๕๐AT/๒๕๐AF,๓P	๑	set	L.S.	-	-	๔,๘๑๐.๐๐	๔,๘๑๐.๐๐
	- MCCB ๑๐๐AT/๑๐๐AF,๓P	๑	set	L.S.	-	-	๔,๘๑๐.๐๐	๔,๘๑๐.๐๐

 นายเอนก ภิรักษ์
 ๒๕๕๘

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๕๖๑๓๖-๐๐๖-๕๙, ๐๒๐๕๖๑๓๔-๐๒๖-๕๙ และ ๐๒๐๕๖๑๓๕-๐๑๗-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สป.)

คำนวณราคากลางโดย นายอนุก , นายสายชล , นายกฤษณะ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	๑	set	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐
๓.๒.๓	LP-๐๑							-
	- MCB ๖๐AT/๑๐๐AF,๑P	๒	set	L.S.	-	-	๑,๖๒๕.๐๐	๓,๒๕๐.๐๐
	- MCB ๓๐AT/๕๐AF,๑P	๑๓	set	L.S.	-	-	๑,๕๖๐.๐๐	๒๐,๒๘๐.๐๐
	- MCB ๖๐AT/๑๐๐AF,๓P	๑	set	L.S.	-	-	๑,๘๒๐.๐๐	๑,๘๒๐.๐๐
	- MCB ๓๐AT/๕๐AF,๓P	๑	set	L.S.	-	-	๑,๗๕๕.๐๐	๑,๗๕๕.๐๐
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	๑	set	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐
๓.๒.๔	LP-๐๒							-
	- MCB ๖๐AT/๑๐๐AF,๑P	๒	set	L.S.	-	-	๑,๖๒๕.๐๐	๓,๒๕๐.๐๐
	- MCB ๓๐AT/๕๐AF,๑P	๒๑	set	L.S.	-	-	๑,๕๖๐.๐๐	๓๒,๗๖๐.๐๐
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	๑	set	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐
๓.๒.๕	LP-๐๓							-
	- MCB ๖๐AT/๑๐๐AF,๑P	๒	set	L.S.	-	-	๑,๖๒๕.๐๐	๓,๒๕๐.๐๐
	- MCB ๓๐AT/๕๐AF,๑P	๒๒	set	L.S.	-	-	๑,๕๖๐.๐๐	๓๒,๗๖๐.๐๐
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	๑	set	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐
	- MCB ๓๐AT/๕๐AF,๑P	๒๒	set	L.S.	-	-	๑,๕๖๐.๐๐	๓๔,๓๒๐.๐๐



Anuk Anukorn



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๖-๐๐๖-๕๕๙, ๐๒๐๔๖๑๓๔-๐๒๖-๕๕๙ และ ๐๒๐๔๖๑๓๕-๐๑๗-๕๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายเอก นายสายชล , นายฤกษ์ณะ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๓.๓	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING LOAD CENTER	๑	set	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐
	๓.๓.๑ CU ห้องมาตรฐาน							
	- แผงย่อย ๔ วงจรพร้อมเมน ๓๐AT ๒P ๑ชุด	๔๗	set	๒,๐๐๘.๐๐	๙๔,๓๗๖.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๔๗,๐๐๐.๐๐	๑๔๑,๓๗๖.๐๐
	- MINIAUTURE CB. ๑๖AT ๑P IC ๖ KA ๒ชุด	๙๔	set	๑๓๖.๐๐	๑๒,๗๘๔.๐๐	-	-	๑๒,๗๘๔.๐๐
	- MINIAUTURE CB. ๒๐AT ๑P IC ๖ KA ๑ชุด	๔๗	set	๑๓๖.๐๐	๖,๓๙๒.๐๐	-	-	๖,๓๙๒.๐๐
	- ELCB. ๓๒AT ๑P IC ๑๐ KA ๑ชุด	๔๗	set	๑,๖๙๐.๐๐	๗๙,๔๓๐.๐๐	-	-	๗๙,๔๓๐.๐๐
๓.๓.๒	CU ห้อง VIP							
	- แผงย่อย ๘ วงจรพร้อมเมน ๖๐AT ๒P	๖	set	๒,๕๓๕.๐๐	๑๕,๒๑๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๒๑,๒๑๐.๐๐
	- MINIAUTURE CB. ๑๖AT ๑P IC ๖ KA	๑๒	set	๑๓๖.๐๐	๑,๖๓๒.๐๐	-	-	๑,๖๓๒.๐๐
	- MINIAUTURE CB. ๒๐AT ๑P IC ๖ KA	๒๔	set	๑๓๖.๐๐	๓,๒๖๔.๐๐	-	-	๓,๒๖๔.๐๐
	- MINIAUTURE RDCB. ๓๒AT ๑P IC ๑๐ KA	๑๒	set	๑,๖๙๐.๐๐	๒๐,๒๘๐.๐๐	-	-	๒๐,๒๘๐.๐๐
๓.๓.๓	LC ห้องลิ้นชักอาหาร							
	- แผงย่อย ๑๒ วงจรพร้อมเมน ๓๐AT ๓P IC ๒๕ KA	๑	set	๖,๐๔๕.๐๐	๖,๐๔๕.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๗,๒๔๕.๐๐

รวม ๖๖,๖๐๐

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๖-๐๐๖-๕๙, ๐๒๐๔๖๑๓๔-๐๒๖-๕๙ และ ๐๒๐๔๖๑๓๕-๐๑๗-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายเออนก , นายสายชล , นายกฤษณะ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- MINATURE CB. ๑๖AT ๑P IC ๖ KA	๓	set	๑๓๖.๐๐	๔๐๘.๐๐	-	-	๔๐๘.๐๐
	- MINATURE CB. ๒๐AT ๑P IC ๖ KA	๖	set	๑๓๖.๐๐	๘๑๖.๐๐	-	-	๘๑๖.๐๐
	- MINATURE CB. ๓๒AT ๑P IC ๖ KA	๓	set	๑๓๖.๐๐	๔๐๘.๐๐	-	-	๔๐๘.๐๐
๓.๓.๔	LC ห้อยกิ่งกอบรมภูมิสารสนเทศ							
	- แผงย่อย ๒๔ วงจรพร้อมเมน ๖๐AT ๓P IC ๒๕ KA	๑	set	๗,๖๕๐.๐๐	๗,๖๕๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๙,๑๕๐.๐๐
	- MINATURE CB. ๑๖AT ๑P IC ๖ KA	๖	set	๑๓๖.๐๐	๘๑๖.๐๐	-	-	๘๑๖.๐๐
	- MINATURE CB. ๒๐AT ๑P IC ๖ KA	๑๐	set	๑๓๖.๐๐	๑,๓๖๐.๐๐	-	-	๑,๓๖๐.๐๐
	- MINATURE CB. ๓๒AT ๑P IC ๖ KA	๔	set	๑๓๖.๐๐	๕๔๔.๐๐	-	-	๕๔๔.๐๐
๓.๓.๕	CB BOX	๒	set	๑,๓๕๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๓,๗๐๐.๐๐
๓.๔	CABLE & CONDUIT							
	- THW ๑๘๕ SQ.MM	๖๐	m	๖๑๕.๐๐	๓๖,๙๐๐.๐๐	๘๘.๐๐	๕,๒๘๐.๐๐	๔๒,๑๘๐.๐๐
	- THW ๕๐ SQ.MM	๓๐๐	m	๑๖๑.๐๐	๔๘,๓๐๐.๐๐	๔๔.๐๐	๑๓,๒๐๐.๐๐	๖๑,๕๐๐.๐๐
	- THW ๑๖ SQ.MM	๓๔๘	m	๕๕.๐๐	๑๙,๑๖๔.๐๐	๑๙.๐๐	๖,๖๑๒.๐๐	๒๕,๗๗๖.๐๐
	- THW ๑๐ SQ.MM	๑๒๕๕	m	๓๕.๐๐	๔๓,๙๒๕.๐๐	๑๖.๐๐	๒๐,๐๘๐.๐๐	๖๔,๐๐๕.๐๐

วิวัฒน์ วิมลโกศล

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๖-๐๐๖-๕๙, ๐๒๐๔๖๑๓๔-๐๒๖-๕๙ และ ๐๒๐๔๖๑๓๕-๐๑๗-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายเอนก , นายสายชล , นายกฤษณะ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- THW ๖ SQ.MM	๔๕๘๐	m	๒๑.๐๐	๙๖,๑๘๐.๐๐	๑๒.๐๐	๕๔,๙๖๐.๐๐	๑๕๑,๑๔๐.๐๐
	- THW ๔ SQ.MM	๓๔๖๐	m	๑๓.๐๐	๔๔,๙๘๐.๐๐	๑๐.๐๐	๓๔,๖๐๐.๐๐	๗๙,๕๘๐.๐๐
	- THW ๒.๕ SQ.MM	๘๕๘๐	m	๙.๐๐	๗๖,๓๒๐.๐๐	๗.๐๐	๕๙,๓๖๐.๐๐	๑๓๕,๖๘๐.๐๐
	- ๑๕๐x๑๐๐x thk ๑.๖ mm Wireway	๓๓๖	m	๒๓๔.๐๐	๗๘,๖๒๔.๐๐	๕๓.๐๐	๑๗,๘๐๘.๐๐	๙๖,๔๓๒.๐๐
	- IMC ๑" (๒๕mm)	๗๐	m	๑๑๘.๐๐	๘,๒๖๐.๐๐	๓๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๑๐,๓๖๐.๐๐
	- EMT ๑" (๒๕ mm.)	๙๖	m	๖๔.๐๐	๖,๑๔๔.๐๐	๒๖.๐๐	๒,๔๙๖.๐๐	๘,๖๔๐.๐๐
	- EMT ๑/๒" (๑๕ mm)	๒๒๑๕	m	๓๑.๐๐	๖๘,๖๖๕.๐๐	๒๑.๐๐	๔๖,๕๑๕.๐๐	๑๑๕,๑๘๐.๐๐
	- EMT ๓/๔" (๒๐ mm)	๔๙๘	m	๔๕.๐๐	๒๒,๔๑๐.๐๐	๒๓.๐๐	๑๑,๔๕๕.๐๐	๓๓,๘๖๕.๐๐
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	๑	Lot	๔๕,๘๘๔.๐๐	๔๕,๘๘๔.๐๐	๒๑,๗๕๙.๐๐	๒๑,๗๕๙.๐๐	๖๗,๖๔๓.๐๐
๓.๕	LIGHT FIXTURE							
	- โคมไฟลูออเรสเซนต์ ๑x๒๐ W	๖๗	SET	๑๙๐.๐๐	๑๒,๗๓๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๗,๗๐๕.๐๐	๒๐,๔๓๕.๐๐
	- โคมไฟลูออเรสเซนต์ ๑x๔๐ W	๑๑๓	SET	๒๓๕.๐๐	๒๖,๕๕๕.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑๒,๙๙๕.๐๐	๓๙,๕๕๐.๐๐
	- โคมไฟลูออเรสเซนต์ ๒x๔๐ W ชนิดตะแกรงอลูมิเนียม มีแผ่นอลูมิเนียม	๔๘	SET	๑,๕๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๖,๔๘๐.๐๐	๗๘,๔๘๐.๐๐
	สะท้อนแสง							

ศิริเดช ภิรมย์

Buran

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๖-๐๐๖-๕๙, ๐๒๐๔๖๑๓๔-๐๒๖-๕๙ และ ๐๒๐๔๖๑๓๕-๐๑๗-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายเอกภ, นายสายชล, นายฤกษ์ณะ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- โคมติดผนัง หลอด SL ๑ X ๑๘ วัตต์	๖๑	SET	๖๘๐.๐๐	๔๑,๔๘๐.๐๐	๑๖๕.๐๐	๑๐,๐๖๕.๐๐	๕๑,๕๔๕.๐๐
	- โคมไฟกิ่ง	๔๘	SET	๙๘๐.๐๐	๔๗,๐๔๐.๐๐	๑๖๕.๐๐	๗,๙๒๐.๐๐	๕๔,๙๖๐.๐๐
	- โคมไฟกิ่ง (WP)	๘	SET	๑,๖๕๐.๐๐	๑๓,๒๐๐.๐๐	๑๖๕.๐๐	๑,๓๒๐.๐๐	๑๔,๕๒๐.๐๐
	- EMERGENCY LIGHTING HALOGEN LAMP ๒๓๕ W. BATTERY ๑๒ V.๔๐ AH	๑๒	SET	๓,๖๐๐.๐๐	๔๓,๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๔๕,๖๐๐.๐๐
	- พัดลมโครง (ใช้ของเดิม)	๔๙	SET	-	-	๔๐๐.๐๐	๑๙,๖๐๐.๐๐	๑๙,๖๐๐.๐๐
	- พัดลมระบายอากาศ (ใช้ของเดิม)	๖๑	SET	-	-	๕๐๐.๐๐	๓๐,๕๐๐.๐๐	๓๐,๕๐๐.๐๐
	- เครื่องทำน้ำอุ่น (ใช้ของเดิม)	๖๑	SET	-	-	๘๐๐.๐๐	๔๘,๘๐๐.๐๐	๔๘,๘๐๐.๐๐
๓.๖	SWITCH & RECEPTACLE							
	- สวิตช์ทางเดียว ๑๕A, ๒๕๐V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	๒๐๗	SET	๖๕.๐๐	๑๓,๔๕๕.๐๐	๘๐.๐๐	๑๖,๕๖๐.๐๐	๓๐,๐๑๕.๐๐
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) ขนาด ๑๖A, ๒๕๐V มีขาติดน พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	๑๗๕	SET	๑๙๕.๐๐	๓๔,๑๒๕.๐๐	๙๐.๐๐	๑๕,๗๕๐.๐๐	๔๙,๘๗๕.๐๐
๓.๗	ระบบไฟฟ้าและแสง (ไม่รวมตู้ชุมสาย)							
	- MDF ๑๐๐P	๑	SET	๘,๕๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	๓,๓๕๐.๐๐	๓,๓๕๐.๐๐	๑๑,๘๕๐.๐๐
	- TC BOX ๓๐P	๔	SET	๑,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐

นายเอก ภักดิ์วิเศษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๖-๐๐๖-๕๙, ๐๒๐๔๖๑๓๔-๐๒๖-๕๙ และ ๐๒๐๔๖๑๓๕-๐๑๗-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายอนุก , นายสายชล , นายเกษมสะ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ				รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- ฝ้ารับโทรศัพท์ R๑๑	๗๕	SET	๑๘๗.๐๐	๑๔,๐๒๕.๐๐	๙๐.๐๐	๖,๗๕๐.๐๐	๒๐,๗๗๕.๐๐
	- ฝ้ารับทีวี	๖๑	SET	๑๘๗.๐๐	๑๑,๔๐๗.๐๐	๙๐.๐๐	๕,๔๙๐.๐๐	๑๖,๘๙๗.๐๐
	- ฝ้ารับคอมพิวเตอร์	๘๔	SET	๑๘๗.๐๐	๑๕,๗๐๘.๐๐	๑๑๐.๐๐	๙,๒๔๐.๐๐	๒๔,๙๔๘.๐๐
	- TIEV ๔ CORE ๐.๖๕mm.	๒๘๒๓	m	๗.๐๐	๑๙,๗๖๑.๐๐	๖.๐๐	๑๖,๙๓๘.๐๐	๓๖,๖๙๙.๐๐
	- TPEV ๓๐P ๐.๖๕mm.	๘๕	m	๑๐๘.๐๐	๙,๑๘๐.๐๐	๓๐.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐	๑๑,๗๓๐.๐๐
	- RG ๖	๒๘๗	m	๘.๐๐	๒,๓๐๖.๐๐	๖.๐๐	๑,๗๒๒.๐๐	๔,๐๒๘.๐๐
	- RG ๑๑	๓๐	m	๑๕.๐๐	๔๕๐.๐๐	๖.๐๐	๑๘๐.๐๐	๖๓๐.๐๐
	- สายแลน	๑๕๐	m	๑๓.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	๖.๐๐	๙๐๐.๐๐	๒,๘๕๐.๐๐
	- EMT ๑/๒" (๑๕mm)	๒๘๔๖	m	๓๑.๐๐	๘๘,๒๒๖.๐๐	๒๑.๐๐	๕๙,๗๖๖.๐๐	๑๔๗,๙๙๒.๐๐
	- ๑๐๐x๕๐ x ๓k๑.๖๐ mm Wireway	๓๖๐	m	๒๕.๘๐	๙,๒๘๘.๐๐	๔๖.๐๐	๑๔,๗๒๐.๐๐	๒๔,๐๐๘.๐๐
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	๑	Lot	๑๒,๘๘๐.๐๐	๑๒,๘๘๐.๐๐	๖,๖๔๗.๐๐	๖,๖๔๗.๐๐	๑๙,๕๒๗.๐๐
๓.๘	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)							
	ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยา	๘๐	ชุด	-	-	๕๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐

นายอนุก นิตยโศภ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารบริเวณศูนย์เรียนรู้และทัศนียภาพ (ระยะที่ ๑)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๕๖๑๓๖-๐๐๖-๕๙, ๐๒๐๕๖๑๓๔-๐๒๖-๕๙ และ ๐๒๐๕๖๑๓๕-๐๑๗-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายเอก, นายสายชล, นายเกษณะ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๓.๙	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ							
	- ติดตั้งผ้าทิบार् พริ้วมทาสี	๔๗๐	ตร.ม.	๒๒๐.๐๐	๑๐๓,๕๐๐.๐๐	๘๒.๐๐	๓๘,๕๔๐.๐๐	๑๔๑,๙๔๐.๐๐
	รวมงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสื่อสาร หอพักอาคารฝึกอบรมศูนย์เรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน (๓.)							๒,๘๘๙,๖๘๙.๐๐

รณวิธ กิ่งพรม