

แบบสรุป ราคาผลงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ ๔ ภาค จำนวน ๑๒ หลัง
 เจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 แบบเลขที่ ๐๒๐๕๖๑๓๑-๐๐๖-๕๙
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปค่างานก่อสร้างอาคาร		
๑	งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ ๔ ภาค จำนวน ๑๒ หลัง	๙,๖๐๖,๙๐๐.๐๐	
๒	งานเครื่องปรับอากาศ	๒๙๕,๓๐๐.๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	๙,๙๐๒,๒๐๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	๙,๙๐๒,๒๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (เก้าล้านเก้าแสนสองพันสองร้อยบาทถ้วน)		

(นายธำนิษฐ์ จุฑะพันธ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพรศิลป์ ศรีสุพรรณราช)
 นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกฤษณะ พองธิวงศ์)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ ๔ ภาค จำนวน ๑๒ หลัง

เจ้าของอาคาร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๑-๐๐๖-๕๙

ประมาณราคาตามแบบ พร.๕ จำนวน ๒๐ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทอาคาร				
๑	งานซ่อมแซมปรับปรุงหมู่บ้านภาคอีสาน	๓,๓๓๗,๑๘๑.๑๐			
๒	งานซ่อมแซมปรับปรุงหมู่บ้านภาคใต้	๒,๐๒๑,๕๗๓.๒๙			
๓	งานขุดศาลาทรงไทยภาคกลางหลังที่๓	๒๕๔,๓๒๐.๘๐			
๔	งานระบบไฟฟ้า	๑,๕๒๕,๔๕๐.๐๐			
๕	งานปรับปรุงภูมิทัศน์	๕๐๑,๑๖๒.๐๐			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... ๑๕.๐๐%				
	เงินประกันผลงานหัก..... ๐.๐๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... ๐.๐๐%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๐.๐๐%				
	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงิน	๗,๖๓๙,๖๘๗.๒๐	๑.๒๕๗๕	๙,๖๐๖,๙๐๖.๖๕	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			๙,๖๐๖,๙๐๐.๐๐	
ตัวอักษร (แก้ล้านหกแสนหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)					

(นายธนาธิป จุฑะพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณการกำหนดราคากลาง

(นายพรศิลป์ ศรีสุพรรณราช)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

ประมาณการกำหนดราคากลาง

(นายกฤษณะ พองธิวงศ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ประมาณการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง	งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ ๔ ภาค จำนวน ๑๒ หลัง				
เจ้าของอาคาร	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม				
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา				
แบบเลขที่	๐๒๐๔๖๑๓๑-๐๐๖-๕๙				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕	จำนวน ๒๐ แผ่น				
ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘				

ลำดับ	รายการ	ค่างาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทครุภัณฑ์				
๑	งานเครื่องปรับอากาศ	๒๗๖,๐๐๐.๐๐	๑๙,๓๒๐.๐๐	๒๙๕,๓๒๐.๐๐	
	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงิน			๒๙๕,๓๒๐.๐๐	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			๒๙๕,๓๐๐.๐๐	
ตัวอักษร (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)					

(นายธนาธิร จุฑะพันธ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพรศิลป์ ศรีสุพรรณราช)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกฤษณะ พองฉิมวงศ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ ๔ ภาค จำนวน ๑๒ หลัง



สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๑-๐๐๖-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คำนวณราคากลางโดย เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	งานส่วนที่ ๑							
๑	งานซ่อมแซมปรับปรุงหมู่บ้านภาคอีสาน							
๑.๑	งานซ่อมแซมปรับปรุงเรือนภาคอีสาน ๑							
๑.๑	งานรื้อถอนการวัดล่างใต้ถุนเดิมทำฝักรวดล่างใหม่ฝั่งเส้นทองเหลืองแบ่งแนว	๘๓.๒๐	ตร.ม.	๓๙๕.๖๕	๓๒,๙๑๘.๐๘	๑๙๘.๐๐	๑๖,๔๗๓.๖๐	๔๙,๓๙๑.๖๘
๑.๒	งานซ่อมแซม ขัด ตกแต่งเสา คสล.เดิม พร้อมทาสีน้ำอะครีลิค ๑๐๐%	๒๖.๘๐	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๑,๔๗๔.๐๐	๔๐.๐๐	๑,๐๗๒.๐๐	๒,๕๔๖.๐๐
๑.๓	งาน ขัด ขูดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมพื้นไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๓๐.๔๓	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๒,๓๐๖.๕๙	๕๕.๐๐	๑,๖๗๓.๖๕	๓,๙๘๐.๒๔
๑.๔	งาน ขัด ขูดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมพื้นไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๗๙.๖๐	ตร.ม.	๘๖.๑๕	๖,๘๕๗.๕๔	๕๕.๐๐	๔,๓๗๘.๐๐	๑๑,๒๓๕.๕๔
๑.๕	รื้อกับและเปลี่ยนพื้นไม้แดง พร้อมทำสีย้อมไม้ (ตามขนาดและรูปแบบเดิม)	๒๘.๐๐	ตร.ม.	๑,๔๙๓.๐๐	๔๑,๘๐๔.๐๐	๓๑๔.๐๐	๘,๗๙๒.๐๐	๕๐,๕๙๖.๐๐
๑.๖	งาน ขัด ขูดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมพื้นไม้ (ฝา) ใต้ถุนเดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๖๙.๑๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๕,๒๓๗.๗๘	๕๕.๐๐	๓,๘๐๐.๕๐	๙,๐๓๘.๒๘
๑.๗	งาน ขัด ขูดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมคาน, ตงไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๙๐.๐๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๖,๘๒๒.๐๐	๕๕.๐๐	๔,๙๕๐.๐๐	๑๑,๗๗๒.๐๐
๑.๘	งาน ขัด ขูดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมไม้ปิดคางเดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๑๕.๕๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๑,๑๗๔.๙๐	๕๕.๐๐	๘๕๒.๕๐	๒,๐๒๗.๔๐
๑.๙	งาน ขัด ขูดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมผนังไม้ภายนอกเดิม, ประตูหน้าต่าง	๑๑๑.๖๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๘,๔๕๙.๒๘	๕๕.๐๐	๖,๑๓๘.๐๐	๑๔,๕๙๗.๒๘
	ไม้ปิดมุมผนัง และระแนงหรือช่องลมไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้							
๑.๑๐	งาน ขัด ขูดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมผนังและคร่าวไม้ภายในเดิม,	๒๐๘.๐๐	ตร.ม.	๗๒.๖๕	๑๕,๑๑๑.๒๐	๕๕.๐๐	๑๑,๔๔๐.๐๐	๒๖,๕๕๑.๒๐
	ประตูภายในไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้							

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ ๔ ภาค จำนวน ๑๒ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๑-๐๐๖-๕๙


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่

๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๑.๑๑	งานรื้อเก็บและปรับเปลี่ยนบันไดไม้แดงพร้อมทำสีย้อมไม้ (ก่อสร้างตามแบบเดิม)	๑.๐๐	หลัง	๒๓,๒๐๐.๐๐	๒๓,๒๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐
๑.๑๒	รื้อเก็บและปรับเปลี่ยนราวและลูกกรงไม้แดงทั้งหมดพร้อมทำสีย้อมไม้(ตามแบบเดิม)	๑๖.๒๓	ม.	๒,๑๗๐.๐๐	๓๕,๒๑๙.๑๐	๒๘๑.๐๐	๓๙,๕๖๐.๖๓
๑.๑๓	งาน ชัด ขุดลอกด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ซ่อมแซมฝ้าไม้ภายใน, ฝ้าชายคาและคิ้วไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๑๒๙.๖๒	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๙,๘๒๕.๒๐	๕๕.๐๐	๑๐,๙๕๕.๓๐
๑.๑๔	งาน ชัด ขุดลอกด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ซ่อมแซมโครงหลังคา ช่อ, ตัง, จันทัน, อะเส,อกไก่ คร่าวไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๖๔.๘๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๔,๙๑๑.๘๔	๕๕.๐๐	๕,๔๖๖.๘๔
๑.๑๕	งานซ่อมแซมเปลี่ยนแป้นไม้ที่ชำรุด ทาน้ำยากับปลวก และรื้อเปลี่ยน มุงหลังคากระเบื้อง ดินเผาไฟแรงสูงใหม่ (รูปแบบลอนเดิม)	๑๓๙.๖๒	ตร.ม.	๑,๗๓๕.๐๐	๒๔๒,๒๔๐.๗๐	๒๔๒.๐๐	๒๔๒,๔๘๒.๗๔
๑.๑๖	งาน ชัด ขุดลอกด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ซ่อมแซมเชิงชายและบันไดไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๒๗.๐๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๒,๐๔๖.๖๐	๕๕.๐๐	๒,๑๐๑.๖๐
๑.๑๗	งานซ่อม,ขัด,แต่งครอบสันหลังคา คสล. ทากันซึม,รองพื้นปูนเก่า,ทับหน้าสีน้ำอะคริลิก	๑๙.๖๐	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๑,๐๗๘.๐๐	๔๕.๐๐	๑,๑๖๘.๐๐
๑.๑๘	เปลี่ยนรางน้ำสแตนเลสเกรด๓๐๔ ขนาดเดิมพร้อมซ่อมแซมทาสีโครงสร้าง	๑.๐๐	ชุด	๗,๑๒๐.๐๐	๗,๑๒๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๙,๖๒๐.๐๐
รวมงานซ่อมแซมปรับปรุงเรือนภาคอีสาน ๑							
รวมงานซ่อมแซมปรับปรุงเรือนภาคอีสาน ๒							
๑.๑	งานรื้อฟื้นกรวดล้างใต้ปูนเดิมทำผิวกรวดล้างใหม่ฝั่งเส้นของเหลียงแบ่งแนว	๘๘.๗๐	ตร.ม.	๓๕๕.๖๕	๓๕,๐๙๔.๑๖	๑๙๘.๐๐	๓๗,๕๖๖.๖๐
๑.๒	งานซ่อมแซม ชัด ตกแต่งเสา คสล.เดิม พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก ๑๐๐%	๒๙.๓๐	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๑,๖๑๑.๕๐	๔๐.๐๐	๑,๖๙๑.๕๐
๑.๓	งาน ชัด ขุดลอกด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ซ่อมแซมเสาไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๒๓.๕๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๑,๗๘๑.๓๐	๕๕.๐๐	๑,๘๓๑.๘๐



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ ๔ ภาค จำนวน ๑๒ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๑-๐๐๖-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คำนวณราคากลางโดย		เมื่อวันที่	๒๔	เดือน	ธันวาคม	พ.ศ. ๒๕๕๘			
๑.๔	งาน ขัด ขุดลอกด้วยน้ำยาออกสีไม้ ซ่อมแซมพื่นไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๘๓.๖๔	ตร.ม.	๘๖.๑๕	๗,๒๐๕.๕๙	๕๕.๐๐	๔,๖๐๐.๒๐	๑๑,๘๐๕.๗๙	
๑.๕	รื้อเก็บและเปลี่ยนพื่นไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้ (ตามขนาดและรูปแบบเดิม)	๒๔.๐๐	ตร.ม.	๑,๔๙๓.๐๐	๓๕,๘๓๒.๐๐	๓๐๔.๐๐	๗,๕๓๖.๐๐	๔๓,๓๖๘.๐๐	
๑.๖	งาน ขัด ขุดลอกด้วยน้ำยาออกสีไม้ ซ่อมแซมพื่นไม้ (ฝ้า) ได้ทุนเดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๗๑.๔๖	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๕,๔๑๖.๖๗	๕๕.๐๐	๓,๙๓๐.๓๐	๙,๓๔๖.๙๗	
๑.๗	งาน ขัด ขุดลอกด้วยน้ำยาออกสีไม้ ซ่อมแซมพื่นไม้ พร้อมทำสีย้อมไม้	๙๙.๙๒	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๗,๕๓๒.๙๔	๕๕.๐๐	๕,๔๙๕.๖๐	๑๓,๐๒๘.๕๔	
๑.๘	งาน ขัด ขุดลอกด้วยน้ำยาออกสีไม้ ซ่อมแซมพื่นไม้ติดตงเดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๑๖.๓๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๑,๒๓๕.๕๔	๕๕.๐๐	๘๙๖.๕๐	๒,๑๓๒.๐๔	
๑.๙	งาน ขัด ขุดลอกด้วยน้ำยาออกสีไม้ ซ่อมแซมพื่นไม้ภายนอกเดิม, ประตูหน้าต่าง	๘๖.๕๔	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๖,๕๕๙.๗๓	๕๕.๐๐	๔,๗๕๙.๗๐	๑๑,๓๑๙.๔๓	
	ไม้ปัดมุมผนัง และระแนงหรือช่องลมไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้								
๑.๑๐	งาน ขัด ขุดลอกด้วยน้ำยาออกสีไม้ ซ่อมแซมพื่นไม้ภายในเดิม,	๑๒๒.๒๔	ตร.ม.	๗๒.๖๕	๘,๘๘๐.๗๔	๕๕.๐๐	๖,๗๒๓.๒๐	๑๕,๖๐๓.๙๔	
	ประตูภายในไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้								
๑.๑๑	งานรื้อเก็บและปรับเปลี่ยนบันไดไม้แดงพร้อมทำสีย้อมไม้ (ก่อสร้างตามแบบเดิม)	๑.๐๐	หลัง	๒๓,๒๐๐.๐๐	๒๓,๒๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	
๑.๑๒	รื้อเก็บและปรับเปลี่ยนราวและลูกกรงไม้แดงทั้งหมดพร้อมทำสีย้อมไม้(ตามแบบเดิม)	๒๖.๒๐	ม.	๒,๑๗๐.๐๐	๕๖,๘๕๔.๐๐	๒๘๑.๐๐	๗,๓๖๒.๒๐	๖๔,๒๑๖.๒๐	
๑.๑๓	งาน ขัด ขุดลอกด้วยน้ำยาออกสีไม้ ซ่อมแซมพื่นไม้ภายใน, ฝ้าชายคาและคิ้วไม้เดิม	๑๒๘.๕๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๙,๗๔๐.๓๐	๕๕.๐๐	๗,๖๐๗.๕๐	๑๖,๓๔๗.๘๐	
	พร้อมทำสีย้อมไม้								
๑.๑๔	งาน ขัด ขุดลอกด้วยน้ำยาออกสีไม้ ซ่อมแซมโครงหลังคา ซ้อ, ตัง, จันทัน, อะเสเอกโก	๖๔.๒๕	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๔,๘๗๐.๑๕	๕๕.๐๐	๓,๕๓๓.๗๕	๘,๔๐๓.๙๐	
	คร่าวไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้								
๑.๑๕	งานซ่อมแซมเปลี่ยนแป้นไม้ที่ชำรุด ทาหน้ายากันปลวก และรื้อเปลี่ยน มุงหลังคากระเบื้อง	๑๓๘.๕๐	ตร.ม.	๑,๗๓๕.๐๐	๒,๔๐,๒๙๗.๕๐	๒๔๒.๐๐	๓๓,๕๑๗.๐๐	๒๗๓,๘๑๔.๕๐	
	ดินเผาไฟแรงสูงใหม่ (รูปแบบลอนเดิม)								

Ben

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ ๔ ภาค จำนวน ๑๒ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพนางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ ๐๒๐๖๑๓๑-๐๐๖-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คำนวณราคากลางโดย		เมื่อวันที่	๒๔	เดือน	ธันวาคม	พ.ศ. ๒๕๕๘					
๑.๑๑	งานรื้อเก็บและปรับเปลี่ยนบันไดไม้แดงพร้อมทำสีย้อมไม้ (ก่อสร้างตามแบบเดิม)	๑.๐๐	หลัง		๒๕,๓๐๐.๐๐	๒๕,๓๐๐.๐๐	๕,๗๐๐.๐๐	๕,๗๐๐.๐๐	๕,๗๐๐.๐๐	๓๑,๐๐๐.๐๐	
๑.๑๒	รื้อเก็บและปรับเปลี่ยนราวและลูกกรงไม้แดงทั้งหมดพร้อมทำสีย้อมไม้(ตามแบบเดิม)	๓๑.๓๐	ม.		๒,๑๗๐.๐๐	๒,๑๗๐.๐๐	๒๘๑.๐๐	๒๘๑.๐๐	๘,๗๕๕.๓๐	๗๖,๗๑๖.๓๐	
๑.๑๓	งาน ชัด ขุดลอกด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ซ่อมแซมฝ้าไม้ภายใน, ฝ้าชายคาและคิ้วไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๑๖๕.๐๐	ตร.ม.		๗๕.๘๐	๑๒,๕๐๗.๐๐	๕๕.๐๐	๕๕.๐๐	๙,๐๗๕.๐๐	๒๑,๕๘๒.๐๐	
๑.๑๔	งาน ชัด ขุดลอกด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ซ่อมแซมโครงหลังคา ซื่อ, คั้ง, จันทัน, อะเส,อกไก่ คร่าวไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๖๖.๐๐	ตร.ม.		๗๕.๘๐	๕,๐๐๒.๘๐	๕๕.๐๐	๕๕.๐๐	๓,๖๓๐.๐๐	๘,๖๓๒.๘๐	
๑.๑๕	งานซ่อมแซมเปลี่ยนแป้นไม้ชำรุด ทาน้ำยากันปลวก และรื้อเปลี่ยน มุงหลังคากระเบื้อง ดินเผาไฟแรงสูงใหม่ (รูปแบบเดิม)	๑๗๕.๐๐	ตร.ม.		๑,๗๕๕.๐๐	๓๐๓,๖๒๕.๐๐	๒๕๒.๐๐	๒๕๒.๐๐	๔๒,๓๕๐.๐๐	๓๔๕,๙๗๕.๐๐	
๑.๑๖	งาน ชัด ขุดลอกด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ซ่อมแซมเชิงชายและบันไดไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๓๑.๓๓	ตร.ม.		๗๕.๘๐	๒,๓๗๔.๘๐	๕๕.๐๐	๕๕.๐๐	๑,๗๒๓.๑๕	๔,๐๙๗.๙๖	
๑.๑๗	งานซ่อม,ขัด,แต่งกรอบบัวหลังคา คสล. ทากันซึม, ร่องพื้นปูนเก่า, ทับหน้าสีน้ำอะคริลิก	๒๐.๖๖	ตร.ม.		๕๕.๐๐	๑,๑๓๖.๓๐	๔๕.๐๐	๔๕.๐๐	๙๒๙.๗๐	๒,๐๖๖.๐๐	
รวมงานซ่อมแซมปรับปรุงเรือนภาคอีสาน ๓										๗,๓๗๗,๒๑๒,๒๓	
๑.๑๘ งานซ่อมแซมปรับปรุงเรือนภาคอีสาน ๔											
๑.๑๑	งานรื้อพื้นกรวดล่างใต้ถุนเดิมทำผิวกรวดล่างใหม่ฝั่งเส้นทองเหลืองแบ่งแนว	๑๔๕.๐๐	ตร.ม.		๓๙๕.๖๕	๕๗,๓๖๙.๒๕	๑๙๘.๐๐	๑๙๘.๐๐	๒๘,๗๑๐.๐๐	๘๖,๐๗๙.๒๕	
๑.๑๒	งานซ่อมแซม ชัด ตกแต่งเสา คสล.เดิม พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก ๑๐๐%	๖๐.๑๐	ตร.ม.		๕๕.๐๐	๓,๓๐๕.๕๐	๔๐.๐๐	๔๐.๐๐	๒,๔๐๔.๐๐	๕,๗๐๙.๕๐	
๑.๑๓	งาน ชัด ขุดลอกด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ซ่อมแซมเสาไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๕๒.๖๐	ตร.ม.		๗๕.๘๐	๓,๙๘๗.๐๘	๕๕.๐๐	๕๕.๐๐	๒,๘๙๓.๐๐	๖,๘๘๐.๐๘	
๑.๑๔	งาน ชัด ขุดลอกด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ซ่อมแซมพื้นไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๑๓๙.๐๐	ตร.ม.		๘๖.๑๕	๑๑,๙๗๔.๘๕	๕๕.๐๐	๕๕.๐๐	๗,๖๔๕.๐๐	๑๙,๖๑๙.๘๕	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ ๔ ภาค จำนวน ๑๒ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพอ่างใต้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๑-๐๐๖-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คำนวณราคากลางโดย		เมื่อวันที่	๒๔	เดือน	ธันวาคม	พ.ศ. ๒๕๕๘		
๑.๕	รื้อเก็บและเปลี่ยนพื้นไม้แดง พร้อมทำสีย้อมไม้ (ตามขนาดและรูปแบบเดิม)	๔๘.๐๐	ตร.ม.	๑,๔๕๓.๐๐	๗๑,๖๖๔.๐๐	๓๑๔.๐๐	๑๕,๐๗๒.๐๐	๘๖,๗๓๖.๐๐
๑.๖	งาน ชัด ขุดลอกด้วยน้ำยาออกสีไม้ ซ่อมแซมพื้นไม้ (ฝา) ใต้ถุนเดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๑๒๑.๓๓	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๙,๑๙๖.๘๑	๕๕.๐๐	๖,๖๗๓.๑๕	๑๕,๘๖๙.๙๖
๑.๗	งาน ชัด ขุดลอกด้วยน้ำยาออกสีไม้ ซ่อมแซมคาน, ดงไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๑๕๔.๘๔	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๑๑,๗๓๖.๘๗	๕๕.๐๐	๘,๕๑๖.๒๐	๒๐,๒๕๓.๐๗
๑.๘	งาน ชัด ขุดลอกด้วยน้ำยาออกสีไม้ ซ่อมแซมไม้ปิดตงเดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๒๗.๐๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๒,๐๔๖.๖๐	๕๕.๐๐	๑,๔๘๕.๐๐	๓,๕๓๑.๖๐
๑.๙	งาน ชัด ขุดลอกด้วยน้ำยาออกสีไม้ ซ่อมแซมผนังไม้ภายนอกเดิม, ประตู-หน้าต่าง	๑๗๙.๖๕	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๑๓,๖๑๗.๔๗	๕๕.๐๐	๙,๘๘๐.๗๕	๒๓,๔๙๘.๒๒
๑.๑๐	งาน ชัด ขุดลอกด้วยน้ำยาออกสีไม้ ซ่อมแซมผนังและคร่าวไม้ภายในเดิม, ประตูภายในไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๒๖๙.๗๐	ตร.ม.	๗๒.๖๕	๑๙,๕๕๓.๗๑	๕๕.๐๐	๑๔,๘๓๓.๕๐	๓๔,๔๒๗.๒๑
๑.๑๑	งาน รื้อเก็บและปรับเปลี่ยนบันไดไม้แดงพร้อมทำสีย้อมไม้ (ก่อสร้างตามแบบเดิม)	๑.๐๐	หลัง	๓๙,๓๐๐.๐๐	๓๙,๓๐๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐	๔๖,๑๐๐.๐๐
๑.๑๒	รื้อเก็บและปรับเปลี่ยนราวและลูกกรงไม้แดงพร้อมทำสีย้อมไม้(ตามแบบเดิม)	๓๔.๘๐	ม.	๒,๑๗๐.๐๐	๗๕,๕๑๖.๐๐	๒๘๑.๐๐	๙,๗๗๘.๘๐	๘๕,๒๙๔.๘๐
๑.๑๓	งาน ชัด ขุดลอกด้วยน้ำยาออกสีไม้ ซ่อมแซมฝ้าไม้ภายใน, ฝ้าชายคาและคิ้วไม้เดิม	๒๑๖.๘๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๑๖,๔๓๓.๔๔	๕๕.๐๐	๑๑,๙๒๔.๐๐	๒๘,๓๕๗.๔๔
๑.๑๔	งาน ชัด ขุดลอกด้วยน้ำยาออกสีไม้ ซ่อมแซมโครงหลังคา ช่อ, ตัง, จันทัน, อะเส, ก่อเก	๑๐๘.๔๒	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๘,๒๑๘.๒๔	๕๕.๐๐	๕,๙๖๓.๑๐	๑๔,๑๘๑.๓๔
๑.๑๕	งาน ซ่อมแซมเปลี่ยนแป้นไม้ที่ชำรุด ทาน้ำยากันปลวก และรื้อเปลี่ยน มุงหลังคากระเบื้อง	๒๒๖.๘๐	ตร.ม.	๑,๗๓๕.๐๐	๓๙,๓๐๐.๐๐	๒๔๒.๐๐	๕๕,๘๘๕.๖๐	๙๔,๘๘๕.๖๐
๑.๑๖	งาน ชัด ขุดลอกด้วยน้ำยาออกสีไม้ ซ่อมแซมเชิงชายและบันไดเดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๔๓.๔๖	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๓,๒๙๔.๒๗	๕๕.๐๐	๒,๓๙๐.๓๐	๕,๖๘๔.๕๗



แบบแสดงรายการ การปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ ๔ ภาค จำนวน ๑๒ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๑-๐๐๖-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คำนวณราคากลางโดย		เมื่อวันที่	๒๔	เดือน	ธันวาคม	พ.ศ. ๒๕๕๘				
๑.๑๗	งานซ่อม, ซัด, แต่งครอบบันหลังคา คสล. ทากันซึม, รองพื้นปูนเก่า, ทำหน้าสีน้ำอะคริลิก	๓๓.๐๐	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๑,๘๑๕.๐๐	๕๕.๐๐	๑,๘๘๕.๐๐	๑,๘๘๕.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	
๑.๑๘	เปลี่ยนรางน้ำสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ขนาด ๑๐๐ มม. ขนาดเดิม พร้อมซ่อมแซมทาสีโครงสร้าง	๑.๐๐	ชุด	๗,๑๒๐.๐๐	๗,๑๒๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๙,๖๒๐.๐๐	
รวมงานซ่อมแซมปรับปรุงเรือนภาคอีสาน ๔									๙,๕๓๕,๕๒๖.๕๙	
คบ งานซ่อมแซมปรับปรุงผู้ข่าวภาคอีสาน										
๑.๑	งานรื้อพื้นกรวดล่างใต้ฐานเดิม ทำผิวกรวดล่างใหม่ฝั่งเส้นทองเหลืองแบ่งแนว	๑๑.๓๔	ตร.ม.	๓๙๕.๖๕	๔,๔๘๖.๖๗	๑๙๘.๐๐	๒,๒๕๕.๓๒	๒,๒๕๕.๓๒	๖,๗๓๑.๙๙	
๑.๒	งานซ่อมแซม ซัด ตกแต่งเสา คสล. เดิม พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก ๑๐๐%	๕.๖๗	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๓๑๑.๘๕	๔๐.๐๐	๒๒๖.๘๐	๒๒๖.๘๐	๕๓๘.๖๕	
๑.๓	งาน ซัด ขุดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมเสาไม้เดิม พร้อมทาสีอะคริลิก	๕.๖๕	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๔๒๗.๕๑	๕๕.๐๐	๓๑๐.๒๐	๓๑๐.๒๐	๗๓๗.๗๑	
๑.๔	งาน ซัด ขุดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมพื้นไม้เดิม พร้อมทาสีอะคริลิก	๑๒.๔๐	ตร.ม.	๘๖.๑๕	๑,๐๖๘.๒๖	๕๕.๐๐	๖๘๒.๐๐	๖๘๒.๐๐	๑,๗๕๐.๒๖	
๑.๕	งาน ซัด ขุดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมพื้นไม้เดิม พร้อมทาสีอะคริลิก	๙.๐๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๖๘๒.๒๐	๕๕.๐๐	๔๙๕.๐๐	๔๙๕.๐๐	๑,๑๗๗.๒๐	
๑.๖	งาน ซัด ขุดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมคาน, ตงไม้เดิม พร้อมทาสีอะคริลิก	๑๖.๒๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๑,๒๒๗.๙๖	๕๕.๐๐	๘๙๑.๐๐	๘๙๑.๐๐	๒,๑๑๘.๙๖	
๑.๗	งาน ซัด ขุดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมไม้ปิดตงเดิม พร้อมทาสีอะคริลิก	๗.๕๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๕๖๘.๕๐	๕๕.๐๐	๔๑๒.๕๐	๔๑๒.๕๐	๙๘๑.๐๐	
๑.๘	งาน ซัด ขุดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมผนังไม้ภายในนอกเดิม, ประตูหน้าต่าง และระแนงหรือช่องลมไม้เดิม พร้อมทาสีอะคริลิก	๒๔.๐๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๑,๘๑๙.๒๐	๕๕.๐๐	๑,๓๒๐.๐๐	๑,๓๒๐.๐๐	๓,๑๓๙.๒๐	
๑.๙	งาน ซัด ขุดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมผนังและคานไม้ภายในเดิม, ประตูภายในไม้เดิม พร้อมทาสีอะคริลิก	๓๕.๓๐	ตร.ม.	๗๕.๖๕	๒,๕๖๔.๕๕	๕๕.๐๐	๑,๙๔๑.๕๐	๑,๙๔๑.๕๐	๔,๕๐๖.๐๕	
๑.๑๐	งาน ซัด ขุดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมโครงหลังคา ซื่อ, ตัง, จันทัน, อะเส, ออกัน	๑๕.๑๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๑,๑๔๔.๕๘	๕๕.๐๐	๘๓๐.๕๐	๘๓๐.๕๐	๑,๙๗๕.๐๘	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ ๔ ภาค จำนวน ๑๒ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๑-๐๐๖-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คำนวณราคากลางโดย เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

	คร่าวๆเดิม พร้อมทำสัญญา	๓๐.๒๔	ตร.ม.		๕๒,๕๖๖.๔๐	๒๔.๒๐๐	๗,๓๑๘.๐๘	๕๕,๗๘๔.๔๘
๑.๑๑	งานซ่อมแซมเปลี่ยนแป้นไม้ที่ชำรุด ทาไม้ยักกันปลวก และรื้อเปลี่ยน มุงหลังคากระเบื้อง							
	ดินเผาไฟแรงสูงใหม่ (รูปแบบลอนเดิม)							
๑.๑๒	งาน ขัด ขูดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมเชิงชายและบันไดไม้เดิม พร้อมทำสัญญา	๙.๘๓	ตร.ม.		๗๔๕.๑๑	๕๕.๐๐	๕๔๐.๖๕	๑,๒๘๕.๗๖
๑.๑๓	งานซ่อม,ขัด,แต่งกรอบบันไดหลังคา คสล. ทากันซึม, ร่องพื้นปูนเก่า, ทับหน้าสีน้ำอะคริลิก	๕.๐๐	ตร.ม.		๕๕.๐๐	๔๕.๐๐	๒๒๕.๐๐	๕๐๐.๐๐
	รวมงานซ่อมแซมปรับปรุงผู้ช่วยภาคอีสาน							๘๕,๒๒๖.๓๔
๑.๑๔	งานซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารร้านค้าภาคอีสาน							
๑.๑๕	งานซ่อมแซม ขัดตกแต่งผนังภายนอก บุกระเบื้องดินเผาเดิม	๑.๐๐	ชุด	L.S	-	-	๓,๓๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐
	พร้อมทาสีภายนอกกระเบื้องดินเผา							
๑.๑๖	งาน ขัด ขูดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมผนังไม้ภายนอกเดิม พร้อมทำสัญญา	๑๓.๔๕	ตร.ม.		๑,๐๑๙.๕๑	๕๕.๐๐	๗๓๙.๗๕	๑,๗๕๔.๒๖
๑.๑๗	งานซ่อมแซม ขัดตกแต่งผนังภายในเดิมพร้อมทาสีน้ำอะคริลิก ๑๐๐%	๓๕.๙๐	ตร.ม.		๕๕.๐๐	๔๐.๐๐	๑,๔๓๖.๐๐	๓,๔๑๐.๕๐
๑.๑๘	งานซ่อมแซม ขัด ตกแต่งฝ้าชายคาไม้เดิม พร้อมทำสัญญา	๒๓.๐๐	ตร.ม.		๑,๗๔๓.๔๐	๕๕.๐๐	๑,๒๖๕.๐๐	๓,๐๐๘.๔๐
๑.๑๙	งานซ่อมแซม ขัด ตกแต่งผนังหน้าจั่ว+ค้ำยันชายคาไม้เดิม พร้อมทำสัญญา	๗.๐๐	ตร.ม.		๕๓๐.๖๐	๕๕.๐๐	๓๘๕.๐๐	๙๑๕.๖๐
๑.๒๐	งานซ่อมแซมเปลี่ยนแป้นไม้ที่ชำรุด ทาไม้ยักกันปลวก และรื้อเปลี่ยน มุงหลังคากระเบื้อง	๘๕.๐๐	ตร.ม.		๑,๗๔๕.๐๐	๒๔๒.๐๐	๒,๐๕๗.๐๐	๓,๐๕๗.๐๐
	ดินเผาไฟแรงสูงใหม่ (รูปแบบลอนเดิม)							
๑.๒๑	งานติดตั้งเชิงชาย+ทับเชิงชาย และบันไดไม้เนื้อแข็ง พร้อมทำสัญญา	๒๙.๐๐	ม.		๙,๕๗๐.๐๐	๑๐๔.๐๐	๓,๐๑๖.๐๐	๑๒,๕๘๖.๐๐



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ ๔ ภาค จำนวน ๑๒ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๑-๐๐๖-๕๕


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่

๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๑.๘ งานซ่อม, ขัด, แต่งครอบสันหลังคา คสล. ทากันซึม, รองพื้นปูนเก่า, พื้นหน้าสิ่วอะคริลิก	๑๑.๒๖	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๖๑๙.๓๐	๔๕.๐๐	๕๐๖.๗๐	๑,๑๒๖.๐๐
๑.๙ งานประตู-หน้าต่าง							
- ประตูไม้เดิม ขัด ตกแต่ง ทำสีย้อมไม้+หน้าต่างกระจก วงกบไม้เดิมทาสีน้ำมัน	๑.๐๐	ชุด	L.S	-	-	๙๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐
- หน้าต่างกระจกเดิมขัดตกแต่ง ทำความสะอาด วงกบและคิ้วไม้เดิมทาสีน้ำมัน	๑๖.๖๐	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๙๓๓.๐๐	๔๕.๐๐	๗๔๗.๐๐	๑,๖๖๐.๐๐
๑.๑๐ งานฝ้าเพดานและไฟฟ้าภายใน							
- ช่อมแซมฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. พร้อมทาสีน้ำอะคริลิกตลอด	๒๕.๐๐	ตร.ม.	๘๗.๐๐	๒,๑๖๖.๐๐	๔๕.๐๐	๑,๒๖๐.๐๐	๓,๖๙๖.๐๐
- เปลี่ยนดวงโคมดาวนโวลท์ฝังฝ้า	๖.๐๐	ชุด	๓๖๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๒,๗๖๐.๐๐
รวมงานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารร้านค้าอีสาน							๒๐๓,๑๖๖.๗๖
ค๘ งานซ่อมแซมปรับปรุงประตูชุมภูภาคอีสาน							
๑.๑ งานซ่อมแซม ขัด ขุดลอก ตกแต่งเสา คสล.เดิม พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก สีดำ ๑๐๐%	๔๘.๒๐	ตร.ม.	๖๗.๐๐	๓,๒๒๔.๔๐	๕๕.๐๐	๒,๖๕๑.๐๐	๕,๘๘๐.๔๐
๑.๒ ติดตั้งฝ้าเพดานไม้แดง ๑"x๔" บังใบเว้นร่อง ๕ มม. ทำสีย้อมไม้	๑๗.๘๓	ตร.ม.	๖๙๕.๐๐	๑๒,๓๙๑.๘๕	๑๔๐.๐๐	๒,๔๙๖.๒๐	๑๔,๘๘๘.๐๕
๑.๓ ติดตั้งโครงคร่าวไม้เนื้อแข็งรอบบันไดภายใน	๑๗.๘๓	ตร.ม.	๒๑๐.๐๐	๓,๗๔๔.๓๐	๕๕.๐๐	๘๐๒.๓๕	๔,๕๔๖.๖๕
๑.๔ งานซ่อมแซม ขัด ขุดลอกประตูและรั้วเหล็กทางเข้าตามรูปแบบเดิม	๑.๐๐	ชุด	L.S	-	-	๙,๒๐๐.๐๐	๙,๒๐๐.๐๐
พร้อมทำสีรองพื้นกันสนิม+ทาสีน้ำมันในรอบ							
๑.๕ งานซ่อมแซม ขัด ขุดลอก ตกแต่งบันได, เสา, เสาเข็ม, เสาเข็ม, เสาเข็ม	๔๗.๐๐	ตร.ม.	๑๔๐.๐๐	๖,๕๘๐.๐๐	๕๕.๐๐	๒,๕๘๕.๐๐	๙,๑๖๕.๐๐
พร้อมทำสีย้อมไม้							

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ ๔ ภาค จำนวน ๑๒ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพนางพางค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๑-๐๐๖-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คำนวณราคาโดย

๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เมื่อวันที่	๒๔	เดือน	ธันวาคม	พ.ศ. ๒๕๕๘	๕๕.๐๐	๓,๓๕๙.๐๐	๗,๕๓๙.๖๐
๑.๖ งานซ่อม, จัด, แต่งครอบหลังคา คสล. ทากันซึม, รองพื้นปูนเก่า, ทับหน้าสีน้ำอะครีลิก	๖๑.๘๐	ม.	๖๗.๐๐	๔,๑๔๐.๖๐	๕๕.๐๐	๓,๓๕๙.๐๐	๗,๕๓๙.๖๐
๑.๗ งานซ่อมแซมเปลี่ยนแป้นไม้ที่ชำรุด ทาไม้ยากันปลวก และร้อยเปลี่ยน มุงหลังคากระเบื้อง	๙๓.๐๐	ตร.ม.	๑,๓๓๕.๐๐	๑๖๑,๓๕๕.๐๐	๒๔๒.๐๐	๒๒,๕๐๖.๐๐	๑๘๓,๘๖๑.๐๐
ดินเผาไฟแรงสูงใหม่ (รูปแบบลอนเดิม)							
๑.๘ งานติดตั้งโคมดาวไลท์ฝังฝ้า ๑x๑๔W.PLC พร้อมหลอดและอุปกรณ์ครบชุด	๔.๐๐	ชุด	๑,๒๕๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๓๘๐.๐๐	๑,๕๒๐.๐๐	๖,๕๒๐.๐๐
รวมท่อร้อย สายไฟ และสวิตช์							
รวมงานซ่อมแซมปรับปรุงประตูตู้มภาคอีสาน							๒๔๑,๖๐๐.๗๐
รวมงานซ่อมแซมปรับปรุงหมู่บ้านภาคอีสาน							๓,๓๓๗,๑๘๑.๑๐
๒ งานซ่อมแซมปรับปรุงหมู่บ้านภาคใต้							
๒.๑ งานซ่อมแซมปรับปรุงเรือนภาคใต้ ๒							
๑.๑ งานรื้อพื้นกรวดล่างใต้ถุนเดิมทำผิวกรวดล่างใหม่ฝังเส้นทองเหลืองแบ่งแนว	๙๒.๔๐	ตร.ม.	๓๔๕.๖๕	๓๖,๕๕๘.๐๖	๑๘๘.๐๐	๑๘,๒๙๕.๒๐	๕๔,๘๕๓.๒๖
๑.๒ งานซ่อมแซม ชัด ตกแต่งเสา คสล.เดิม พร้อมทาสีน้ำอะครีลิก ๑๐๐%	๑๒.๕๐	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๖๘๗.๕๐	๔๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๑๘๗.๕๐
๑.๓ งาน ชัด ขุดลอกด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ซ่อมแซมเสาไม้เดิม พร้อมทาสีสี้อมไม้	๑๐๕.๘๐	ตร.ม.	๓๕.๘๐	๘,๐๑๙.๖๔	๕๕.๐๐	๕,๘๑๙.๐๐	๑๓,๘๓๘.๖๔
๑.๔ งาน ชัด ขุดลอกด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ซ่อมแซมพื้นไม้เดิม พร้อมทาสีสี้อมไม้	๙๒.๔๐	ตร.ม.	๘๖.๑๕	๗,๙๖๐.๒๖	๕๕.๐๐	๕,๐๘๒.๐๐	๑๓,๐๔๒.๒๖
๑.๕ รื้อเก็บและเปลี่ยนพื้นไม้เดิม พร้อมทาสีสี้อมไม้ (ตามขนาดและรูปแบบเดิม)	๗๑.๐๐	ตร.ม.	๑,๔๙๓.๐๐	๔๖,๒๘๓.๐๐	๓๑๔.๐๐	๙,๗๓๔.๐๐	๕๖,๐๑๗.๐๐
๑.๖ งาน ชัด ขุดลอกด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ซ่อมแซมพื้นไม้ (ฝ้า) ใต้ถุนเดิม พร้อมทาสีสี้อมไม้	๘๐.๓๔	ตร.ม.	๓๕.๘๐	๖,๐๘๙.๗๗	๕๕.๐๐	๔,๔๑๘.๗๐	๑๐,๕๐๘.๔๗
๑.๗ งาน ชัด ขุดลอกด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ซ่อมแซมคาน, ตงไม้เดิม พร้อมทาสีสี้อมไม้	๑๒๘.๒๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๙,๗๑๗.๕๖	๕๕.๐๐	๗,๐๕๑.๐๐	๑๖,๗๖๘.๕๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ ๔ ภาค จำนวน ๑๒ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๑-๐๐๖-๕๙


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่

๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๑.๘	งาน ขัด ขุดลอกด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ซ่อมแซมไม้ขัดตงเดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๒๓.๗๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๑,๗๖๖.๔๖	๕๕.๐๐	๑,๓๐๓.๕๐	๓,๐๙๙.๙๖
๑.๙	งาน ขัด ขุดลอกด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ซ่อมแซมแผ่นไม้ภายนอกเดิม, ประตูด่านต่าง	๑๓๖.๐๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๑๐,๓๐๘.๘๐	๕๕.๐๐	๗,๔๘๐.๐๐	๑๗,๗๘๘.๘๐
	ไม้ขัดมูแผ่น และระแนงหรือช่องลมไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้							
๑.๑๐	งาน ขัด ขุดลอกด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ซ่อมแซมแผ่นไม้และคร่าวไม้ภายในเดิม	๒๔๓.๐๐	ตร.ม.	๗๒.๖๕	๑๗,๖๕๓.๙๕	๕๕.๐๐	๑๓,๓๖๕.๐๐	๓๑,๐๑๘.๙๕
	พร้อมทำสีย้อมไม้							
๑.๑๑	งาน รื้อเก็บและปรับเปลี่ยนบันไดไม้แดงพร้อมทำสีย้อมไม้ (ก่อสร้างตามแบบเดิม)	๑.๐๐	หลัง	๓๒,๒๐๐.๐๐	๓๒,๒๐๐.๐๐	๕,๓๐๐.๐๐	๕,๓๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐
๑.๑๒	รื้อเก็บและปรับเปลี่ยนราวและลูกกรงไม้แดงทั้งหมดพร้อมทำสีย้อมไม้(ตามแบบเดิม)	๔๖.๙๐	ม.	๒,๑๗๐.๐๐	๑๐๑,๗๗๓.๐๐	๒๘๑.๐๐	๑๓,๑๗๘.๙๐	๑๑๔,๙๕๑.๙๐
๑.๑๓	งาน ขัด ขุดลอกด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ซ่อมแซมโครงหลังคา ช่อ, ตัง, จันทัน, อะเส,อกไก่	๙๙.๐๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๗,๕๐๔.๒๐	๕๕.๐๐	๔,๔๔๕.๐๐	๑๒,๙๔๙.๒๐
	คร่าวไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้							
๑.๑๔	งานซ่อมแซมเปลี่ยนแป้นไม้ที่ชำรุด ทาน้ำยากับปลวก และรื้อเปลี่ยน มุงหลังคากระเบื้อง	๑๙๙.๐๐	ตร.ม.	๑,๗๓๕.๐๐	๓๔๕,๒๖๕.๐๐	๒๔๒.๐๐	๔๘,๑๕๘.๐๐	๓๙๓,๔๒๓.๐๐
	ดินเผาไฟแรงสูงใหม่ (รูปแบบลอนเดิม)							
๑.๑๕	งาน ขัด ขุดลอกด้วยนํ้ายาลอกสีไม้ ซ่อมแซมเชิงชายและบันลมนไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้	๒๘.๔๔	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๒,๑๕๕.๗๕	๕๕.๐๐	๑,๕๖๕.๒๐	๓,๗๒๐.๙๕
๑.๑๖	งานซ่อม,ขัด,แต่งครอบสันหลังคา คสล. ทากันซึม, ร่องพ่นปูนเก่า, ฝ้าปูนสีน้ำอะครีลิก	๑๗.๘๐	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๙๗๙.๐๐	๔๕.๐๐	๘๐๑.๐๐	๑,๗๘๐.๐๐
๑.๑๗	เปลี่ยนรางน้ำสแตนเลสเกรด๓๐๔ ขนาด๑๕๐ มม.ขนาดเดิมพร้อมซ่อมแซมทาสีโครงสร้าง	๑.๐๐	ชุด	๗,๑๒๐.๐๐	๗,๑๒๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๙,๖๒๐.๐๐
	รวมงานซ่อมแซมปรับปรุงเรือนภาคใต้ ๒							๗๙๒,๐๖๗.๔๕
๑.๑๘	งานซ่อมแซมปรับปรุงเรือนภาคใต้ ๓							



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ ๔ ภาค จำนวน ๑๒ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีปบางโพธิ์ กรุงเทพมหานคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๑-๐๐๖-๕๙


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คำนวณราคาโดย

เมื่อวันที่

๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

		๒๔	เดือน	ธันวาคม	พ.ศ. ๒๕๕๘				
๑.๑	งานรื้อถอนกรวดล้างใต้ถุนเดิมทำผิวกรวดล้างใหม่ฝังเส้นทองเหลืองแบ่งแนว	๘๐.๐๐	ตร.ม.	๓๙๕.๖๕	๓๑,๖๕๒.๐๐	๑๙๘.๐๐	๑๕,๘๔๐.๐๐	๔๗,๔๔๒.๐๐	
๑.๒	งานซ่อมแซม ขัด ตกแต่งเสา คสล.เดิม พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก ๑๐๐%	๑๐.๑๐	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๕๕๕.๕๐	๔๐.๐๐	๔๐๔.๐๐	๙๕๙.๕๐	
๑.๓	งาน ขัด ขุดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมเสาไม้เดิม พร้อมทาสีย้อมไม้	๙๕.๕๒	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๗,๒๔๐.๔๒	๕๕.๐๐	๕,๒๕๓.๖๐	๑๒,๔๙๔.๐๒	
๑.๔	งาน ขัด ขุดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมพื้นไม้เดิม พร้อมทาสีย้อมไม้	๗๖.๐๐	ตร.ม.	๘๖.๑๕	๖,๕๔๗.๔๐	๕๕.๐๐	๔,๑๘๐.๐๐	๑๐,๗๒๗.๔๐	
๑.๕	รื้อเก็บและเปลี่ยนพื้นไม้แดง พร้อมทาสีย้อมไม้ (ตามขนาดและรูปแบบเดิม)	๓๐.๐๐	ตร.ม.	๑,๔๙๓.๐๐	๔๔,๗๙๐.๐๐	๓๑๔.๐๐	๙,๔๒๐.๐๐	๕๔,๒๑๐.๐๐	
๑.๖	งาน ขัด ขุดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมพื้นไม้ (ฝ้า) ใต้ถุนเดิม พร้อมทาสีย้อมไม้	๕๗.๓๖	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๕,๓๔๗.๘๙	๕๕.๐๐	๓,๑๕๔.๘๐	๘,๕๐๒.๖๙	
๑.๗	งาน ขัด ขุดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมคาน, ตงไม้เดิม พร้อมทาสีย้อมไม้	๑๐๕.๕๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๗,๙๙๖.๙๐	๕๕.๐๐	๕,๘๐๒.๕๐	๑๓,๗๙๙.๔๐	
๑.๘	งาน ขัด ขุดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมไม้ปิดตงเดิม พร้อมทาสีย้อมไม้	๒๐.๒๕	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๑,๕๓๔.๙๕	๕๕.๐๐	๑,๑๑๓.๗๕	๒,๖๔๘.๗๐	
๑.๙	งาน ขัด ขุดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมผนังไม้ภายนอกเดิม, ประตูหน้าต่างไม้ปิดมูฉนวน และระแนงหรือช่องลมไม้เดิม พร้อมทาสีย้อมไม้	๑๔๖.๘๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๑๑,๑๒๗.๔๔	๕๕.๐๐	๘,๐๗๔.๐๐	๑๙,๒๐๑.๔๔	
๑.๑๐	งาน ขัด ขุดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมผนังและคร่าวไม้ภายในเดิม พร้อมทาสีย้อมไม้	๑๘๕.๐๐	ตร.ม.	๗๒.๖๕	๑๓,๔๔๐.๒๕	๕๕.๐๐	๑๐,๐๗๕.๐๐	๒๓,๕๑๕.๒๕	
๑.๑๑	งานรื้อเก็บและปรับเปลี่ยนบันไดไม้แดงพร้อมทาสีย้อมไม้ (ก่อสร้างตามแบบเดิม)	๑.๐๐	หลัง	๒๙,๒๐๐.๐๐	๒๙,๒๐๐.๐๐	๕,๑๐๐.๐๐	๕,๑๐๐.๐๐	๓๔,๓๐๐.๐๐	
๑.๑๒	รื้อเก็บและปรับเปลี่ยนราวและลูกกรงไม้แดงทั้งหมดพร้อมทาสีย้อมไม้(ตามแบบเดิม)	๒๓.๕๙	ม.	๒,๑๗๐.๐๐	๕๑,๑๙๐.๓๐	๒๘๑.๐๐	๖,๖๒๘.๗๙	๕๗,๘๑๙.๐๙	
๑.๑๓	งาน ขัด ขุดลอกด้วยน้ำยาลอกสีไม้ ซ่อมแซมโครงหลังคา ซ้อ, ตัง, จันทัน, อะเสเอกโก้ คร่าวไม้เดิม พร้อมทาสีย้อมไม้	๖๗.๐๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๕,๐๗๘.๖๐	๕๕.๐๐	๓,๖๘๕.๐๐	๘,๗๖๓.๖๐	
๑.๑๔	งานซ่อมแซมเปลี่ยนแป้นไม้ที่ชำรุด ทาน้ำยากันปลวก และรื้อเปลี่ยน มุงหลังคากระเบื้อง	๑๔๔.๐๐	ตร.ม.	๑,๗๗๕.๐๐	๒๔๙,๘๔๐.๐๐	๒๔๒.๐๐	๓๔,๘๔๔.๐๐	๒๘๔,๖๘๘.๐๐	

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

பெரியபாளையம்-108000

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย
เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

[illegible]

Donnell

[Signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ ๔ ภาค จำนวน ๑๒ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๑-๐๐๖-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

รายการ	เมื่อวันที่	๒๔	เดือน	ธันวาคม	พ.ศ. ๒๕๕๘	๒๕.๐๐	ตร.ม.	-	๒๕.๐๐	๗๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐
- รื้อถอนฝ้าเพดานและโครงคร่าวเดิม พร้อมขนย้าย		๒๕.๐๐	ตร.ม.	-		๒๕.๐๐					๗๐๐.๐๐
- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ขนาด ๙ มม. ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ทาสีน้ำอะครีลิครอบ		๒๕.๐๐	ตร.ม.	๓๑๐.๐๐	๘,๖๘๐.๐๐	๘๒.๐๐				๒,๒๘๖.๐๐	๑๐,๙๗๖.๐๐
โครงคร่าวทึบ-บาร์เหล็กอบสังกะสี เคลือบสีขาว ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต											
- ติดตั้งโคมดาวมีไลท์ฝังฝ้า ๒x๑๘W.PLC มีตัวสะท้อนแสง ขอบขาว มีแผ่นฝ้า		๖.๐๐	ชุด	๑,๘๐๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐				๖๐๐.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐
ปิดหน้าโคม พร้อมหลอดและอุปกรณ์ครบชุด รวมทั้ง สายไฟ และสวิตช์											
รวมงานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารร้านค้าภาคใต้											๑๖๐,๒๒๐.๓๐
งบ งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารประชาสัมพันธ์											
๑.๑ งานซ่อมแซม ซัดตกแต่งผนังภายนอก ทาสีและทาสีภายในเคือบ		๑.๐๐	ชุด	L.S	-	-				๓,๓๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐
๑.๒ งาน ซัด ขุดลอกด้วยน้ำยาออกสีไม้ ซ่อมแซมผนังไม้ภายนอกเดิม พร้อมทำสีย้อมไม้		๑๓.๕๕	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๑,๐๑๙.๕๑	๕๕.๐๐				๗๗๙.๗๕	๑,๗๙๙.๒๖
๑.๓ งานซ่อมแซม ซัดตกแต่งผนังภายในเดิมพร้อมทาสีน้ำอะครีลิค ๑๐๐%		๓๕.๙๐	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๑,๙๗๕.๕๐	๔๐.๐๐				๑,๔๓๖.๐๐	๓,๔๑๑.๕๐
๑.๔ งานซ่อมแซม ซัด ตกแต่งฝ้าชายคาไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้		๒๓.๐๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๑,๗๔๓.๔๐	๕๕.๐๐				๑,๒๖๕.๐๐	๓,๐๐๘.๔๐
๑.๕ งานซ่อมแซม ซัด ตกแต่งผนังหน้าจั่ว+ค้ำยันชายคาไม้เดิม พร้อมทำสีย้อมไม้		๗.๐๐	ตร.ม.	๗๕.๘๐	๕๓๐.๖๐	๕๕.๐๐				๓๘๕.๐๐	๘๑๕.๖๐
๑.๖ งานซ่อมแซมเปลี่ยนแป้นไม้ที่ชำรุด ทาสีน้ำยากันปลวก และรื้อเปลี่ยน มุงหลังคากระเบื้อง		๗๙.๐๐	ตร.ม.	๑,๗๓๕.๐๐	๑๓๗,๐๖๕.๐๐	๓๑๔.๐๐				๒๔,๘๐๖.๐๐	๑๖๑,๘๗๑.๐๐
ดินเผาไฟแรงสูงใหม่ (รูปแบบลอนเดิม)											
๑.๗ งานติดตั้งเชิงชาย+ทับเชิงชาย และปั้นลมไม้เนื้อแข็ง พร้อมทำสีย้อมไม้		๒๙.๐๐	ม.	๓๓๐.๐๐	๙,๕๗๐.๐๐	๑๐๔.๐๐				๓,๐๑๖.๐๐	๑๒,๕๘๖.๐๐
๑.๘ งานซ่อม, ซัด, แต่งครอบสันหลังคา คสล. ทากันซึม, รองพื้นปูนเก่า, ทับหน้าสันน้ำอะครีลิค		๑๑.๒๖	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๖๑๙.๓๐	๔๕.๐๐				๕๐๖.๗๐	๑,๑๒๖.๐๐

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพนางไพร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ ๐๒๐๔๑๓๑-๐๐๖-๕๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย		เมื่อวันที่	๒๔	เดือน	ธันวาคม	พ.ศ. ๒๕๕๔
๑.๙	งานประติมากรรมต่าง					
	- ประติมากรรม ชัฏ ตกแต่ง ทำสีย้อมไม้+หน้าต่างกระจก วงกบไม้เดิมทาสีน้ำมัน	๑.๐๐	ชุด	LS	-	๙๐๐.๐๐
	- หน้าต่างกระจกเดิมขัดตกแต่ง ทำความสะอาด วงกบและคิ้วไม้เดิมทาสีน้ำมัน	๑๖.๖๐	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๙๑๓.๐๐	๙๔๗.๐๐
๑.๑๐	งานฝ้าเพดานและไฟฟ้าภายใน					
	- ช่อมแซมฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า ๙ ม.ม. พร้อมทาสีน้ำอะครีลิคตลอด	๒๙.๐๐	ตร.ม.	๘๗.๐๐	๒,๕๒๓.๐๐	๑,๙๐๔.๐๐
	- เปลี่ยนดวงโคมไฟติดเพดาน	๖.๐๐	ชุด	๓๖๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	๖๐๐.๐๐
	รวมงานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารประชาสัมพันธ์					๒,๗๖๐.๐๐
	รวมงานซ่อมแซมปรับปรุงหมู่บ้านภาคภาคใต้					๑๙๗,๑๒๔,๗๖
						๒,๐๒๑,๕๗๓,๒๙
	งานซ่อมแซมทางเข้าเรือนไทยภาคกลางหลังที่๓					
๑.๑	ติดตั้งเสากลมไม้แดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘" ทำสีย้อมไม้	๔.๐๐	ต้น	๓,๒๐๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐	๘๘๐.๐๐
๑.๒	งานติดตั้งเชิงขาเปิดล้อมไม้แดงและด้ามแดง พร้อมทำสีย้อมไม้	๑๕.๖๐	ม.	๗๑๐.๐๐	๑๑,๐๗๖.๐๐	๑๒๕.๐๐
๑.๓	งานติดตั้งผนังร้าวกันแตกไม้แดง พร้อมทำสีย้อมไม้	๖.๐๐	ม.	๓,๗๕๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	๕๑๙.๐๐
๑.๔	งานติดตั้งโครงสร้างหลังคาไม้แดงทากันน้ำยากันปลวก ทาสี รับกระเบื้องหลังคา	๓๓.๐๐	ตร.ม.	๑,๓๗๐.๐๐	๔๕,๒๑๐.๐๐	๓๗๐.๐๐
๑.๕	งานติดตั้งไม้แดง ทากันน้ำยากันปลวก พร้อมมุงหลังคากระเบื้องดินเผาไฟแรงสูง	๓๓.๐๐	ตร.ม.	๑,๙๘๗.๐๐	๖๕,๕๗๑.๐๐	๓๑๔.๐๐
๑.๖	งานติดตั้งเพดานเป็นลมนไม้แดงพร้อมทำสีย้อมไม้	๒.๐๐	ชุด	๔,๓๗๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐
๑.๗	งานติดตั้งหน้าบันจั่วฝาปะกนไม้แดงพร้อมทำสีย้อมไม้	๒.๐๐	ชุด	๙,๗๕๐.๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐

Barry Muller

แบบแสดงรายการ การประมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ ๔ ภาค จำนวน ๑๒ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพนางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๑-๐๐๖-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๑.๘	งานติดตั้งกรอบสี่เหลี่ยมและกรอบปีกนกปูนปั้นทำหัวทราลัย	๑๓.๗๐	ม.	๕๗๕.๐๐	๗,๘๗๗.๕๐	๑๔๙.๐๐	๒,๐๔๑.๓๐	๙,๙๑๘.๘๐
๑.๙	งานติดตั้งฝ้าระแนงไม้แดง ขนาด ๓/๔"x๓" ติดผนังทำสีย้อมไม้ พร้อมโครงเคร่า	๑๑.๐๐	ตร.ม.	๑,๑๗๐.๐๐	๑๒,๘๗๐.๐๐	๒๒๙.๐๐	๒,๕๑๙.๐๐	๑๕,๓๘๙.๐๐
๑.๑๐	งานติดตั้งโคมดวงไฟที่ฝังฝ้า ๑x๑๔W-PLC พร้อมหลอดและอุปกรณ์ครบชุด	๒.๐๐	ชุด	๑,๒๕๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๓๘๐.๐๐	๗๖๐.๐๐	๓,๒๖๐.๐๐
	รวมท่อร้อย สายไฟ และสวิตช์							
	รวมงานผู้คุมศาลาทงเข้าเรือนไทยภาคกลางหลังที่๓							๒๕๕๔,๓๒๐.๘๐
	รวมงานผู้คุมศาลาทงเข้าเรือนไทยภาคกลางหลังที่๓							๒๕๕๔,๓๒๐.๘๐
จ.	งานระบบไฟฟ้า							
๑	งานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร							
๑.๑	ติดตั้งดวงโคมหลอดไฟ LED ขนาด ๗ วัตต์ พร้อมโครงกรอบสำเร็จรูป ติดเพดาน พร้อมท่อร้อยสายไฟ ท่อโลหะ รวมเดินสายไฟ และสวิตช์ปิด-เปิด	๓๘๕.๐๐	ชุด	๒,๗๗๐.๐๐	๑,๐๖๖,๔๕๐.๐๐	๔๙๐.๐๐	๑๘๘,๖๕๐.๐๐	๑,๒๕๕,๑๐๐.๐๐
๑.๒	งานติดตั้งปลั๊กเสียบไฟฟ้าแบบคู่ติดผนัง มีสายดิน พร้อมท่อร้อยสายไฟ ท่อโลหะ และเดินสายไฟครบวงจร	๑๑๐.๐๐	ชุด	๕๑๐.๐๐	๕๖,๑๐๐.๐๐	๒๗๕.๐๐	๓๐,๒๕๐.๐๐	๘๖,๓๕๐.๐๐
๑.๓	ติดตั้งตู้ LC-เมนส์สวิตช์บอร์ดควบคุมไฟฟ้า เหล็กเคลือบสี พร้อมอุปกรณ์และ สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ (SAFETY SWITCH) ครบชุด	๑๕.๐๐	ชุด	๖,๒๐๐.๐๐	๙๓,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐
๑.๔	งานเดินสายไฟพร้อมท่อร้อยสายไฟต่อระบบสายไฟจากตู้ MDB ไปยังตู้ควบคุม	๔.๐๐	ชุด	๑๕,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๗๖,๐๐๐.๐๐
	รวมงานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร							๑,๕๒๕,๔๕๐.๐๐

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

แบบแปลนที่ ๐๒๐๔๐๓๑-๐๐๖-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย
เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

[illegible]

รวมงานจัดสวน

For full

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนไทยและภูมิทัศน์ ๔ ภาค จำนวน ๑๒ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๖๑๓๑-๐๐๖-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

		รวมงานปรับปรุงภูมิทัศน์								๕๐๑,๑๖๒.๐๐
		รวมงานส่วนที่ ๑								๗,๖๗๙,๖๘๗.๒๐
		งานส่วนที่ ๒ (ครุภัณฑ์)								
		๑ งานเครื่องปรับอากาศ								
		๑) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)	๑๒.๐๐	เครื่อง	๒๓,๐๐๐.๐๐	๒๗๒,๐๐๐.๐๐	-			๒๗๒,๐๐๐.๐๐
		ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ BTU/Hr รุ่นประหยัดไฟ เบอร์ ๕								
		รวมงานเครื่องปรับอากาศ								๒๗๒,๐๐๐.๐๐
		รวมงานส่วนที่ ๒								๒๗๒,๐๐๐.๐๐

