

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (ระยะที่ ๓) จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๘ สาย ระยะทาง ๑.๕๔๕ กม.

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ ๐๒๐๔๕๑๑๓-๐๓๐-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๘ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง				
๑	สายที่ ๑ ศาลเจ้าพ่อเจ็ดคุง-อาคารโคมสี่ภาค (ระยะทาง ๐.๒๑๕ กม.)	๕๐๑,๗๙๒.๐๑	✓		
๒	สายที่ ๒ อาคารแผนกช่างไม้-อาคารแผนกช่างประดิษฐ์หัวโขน (ระยะทาง ๐.๑๓๐ กม.)	๒๕๘,๕๐๐.๘๐	✓		
๓	สายที่ ๓ หน้าแผนกช่างปักผ้า-แผนกนายขนมต้ม (ระยะทาง ๐.๑๒๕ กม.)	๕๐๘,๔๒๙.๑๓	✓		
๔	สายที่ ๔ แยกนายขนมต้ม-ข้างอนามัยคึกฉางค์ (ระยะทาง ๐.๑๑๕ กม.)	๔๒๔,๕๗๑.๓๗			
๕	สายที่ ๕ อาคารพระมิ่งขวัญ-วงเวียนประตู๒ (ระยะทาง ๐.๓๐๕ กม.)	๓,๐๙๗,๗๐๓.๕๓			
๖	สายที่ ๖ ประตู๒-สวนรุกขชาติ (ระยะทาง ๐.๒๘๕ กม.)	๗๓๗,๓๓๘.๕๓	✓		
๗	สายที่ ๗ หน้าประตู ๒ (ระยะทาง ๐.๒๖๐ กม.)	๗๑๒,๙๒๗.๗๖	✓		
๘	สายที่ ๘ ด้านหน้าทางเข้าประตู๒ (ระยะทาง ๐.๑๑๐ กม.)	๑,๑๘๗,๔๒๐.๔๖	✓		
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... ๑๕.๐๐%				
	เงินประกันผลงานหัก..... ๐.๐๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... ๗.๐๐%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗.๐๐%				
	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงิน	๗,๔๒๘,๖๘๓.๕๙	๑.๓๐๙๘	๙,๗๓๐,๐๘๙.๗๖	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			๙,๗๓๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (เก้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)				

(นายธานีพร จูทะพันธ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปัญญา วงษ์จันทร์)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสามารถ พงษ์วิมลสวัสดิ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุป ราคาากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (ระยะที่ ๓) จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๘ สาย ระยะทาง ๑.๕๕๕ กม.

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ ๐๒๐๔๕๑๑๓-๐๓๐-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๘ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานทาง	๙,๗๓๐,๐๐๐.๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	๙,๗๓๐,๐๐๐.๐๐	
	ราคากลาง	๙,๗๓๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (เก้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)		

(นายธนาธิป จุฑะพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปัญญา วงษ์จันทร์)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสามารถ พงษ์วิมลสวัสดิ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (ระยะที่ ๓) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๘ สาย ระยะทาง ๑.๕๕๕ กม.

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๖๕๕๑๑๓๐-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายณรินทร์, นายปัญญา, นายสามารถ เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
สายที่ ๑	ศาลเจ้าพ่อเจ็ดคุ-อาคารคอนกรีต (ระยะทาง ๐.๒๑๕ กม.)							
๑.๑	งานผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต							
๑.๑.๑	งาน Tack Coat	๑,๖๘๓.๖๓	ตร.ม.	๑๒.๕๕	๒๑,๐๒๕.๕๕	-	-	๒๑,๐๒๕.๕๕
๑.๑.๒	งานแอสฟัลติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร	๑,๖๘๓.๖๓	ตร.ม.	๒๕.๔๖	๔๒,๕๘๖.๗๒	-	-	๔๒,๕๘๖.๗๒
๑.๒	งานปรับปรุงท่อพัก							
๑.๒.๑	ปรับปรุงท่อพัก แบบที่ ๑ (บนถนน)	๑๕.๐๐	ป้อ	๒,๐๕๕.๕๕	๓๐,๘๓๓.๓๓	-	-	๓๐,๘๓๓.๓๓
๑.๓	งานป้ายจราจร							
๑.๓.๑	ป้ายเตือนหรือป้ายบอกทาง	๒.๐๐	ชุด	๑,๕๕๐.๓๐	๓,๑๐๐.๖๐	-	-	๓,๑๐๐.๖๐
๑.๔	เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
๑.๔.๑	สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	๔๗.๕๑	ตร.ม.	๒๖๐.๐๐	๑๒,๓๗๐.๖๐	-	-	๑๒,๓๗๐.๖๐
๑.๔.๒	สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง)	๑๗.๖๕	ตร.ม.	๒๖๐.๐๐	๔,๕๙๖.๕๐	-	-	๔,๕๙๖.๕๐
	รวมราคา (สายที่ ๑)							๕๐,๕๒๖.๐๑
สายที่ ๒	อาคารแผนกช่างไม้-อาคารแผนกช่างประติงหัวโชน (ระยะทาง ๐.๑๓๐ กม.)							
๒.๑	งานผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต							
๒.๑.๑	งาน Tack Coat	๙๑๐.๐๐	ตร.ม.	๑๒.๕๕	๑๑,๓๖๕.๕๐	-	-	๑๑,๓๖๕.๕๐
๒.๑.๒	งานแอสฟัลติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร	๙๑๐.๐๐	ตร.ม.	๒๕.๔๖	๒๓,๓๖๗.๙๐	-	-	๒๓,๓๖๗.๙๐
๒.๒	งานป้ายจราจร							
๒.๒.๑	ป้ายเตือนหรือป้ายบอกทาง	๒.๐๐	ชุด	๑,๕๕๐.๓๐	๓,๑๐๐.๖๐	-	-	๓,๑๐๐.๖๐
๒.๓	เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
๒.๓.๑	สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	๓๔.๓๘	ตร.ม.	๒๖๐.๐๐	๘,๙๓๘.๘๐	-	-	๘,๙๓๘.๘๐
๒.๓.๒	สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง)	๑๑.๒๖	ตร.ม.	๒๖๐.๐๐	๒,๙๒๗.๖๐	-	-	๒,๙๒๗.๖๐
	รวมราคา (สายที่ ๒)							๒๕,๘๓๖.๕๐

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (ระยะที่ ๓) จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๘ สาย ระยะทาง ๑.๕๕๕ กม.

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๕๕๑๑๓-๐๓๐-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายธนินทร นายปัญญา นายไพฑูรย์ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
สายที่ ๓	หน้าแผนกช่างไม้-แผนกนายชนมดี (ระยะทาง ๐.๑๒๕ กม.)							
๓.๑	งานผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต							
๓.๑.๑	งาน Tack Coat	๑,๕๕๖.๗๑	ตร.ม.	๑๒.๕๕	๑๙,๘๘๖.๐๑	-	-	๑๙,๘๘๖.๐๑
๓.๑.๒	งานแอสฟัลติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร	๑,๕๕๖.๗๑	ตร.ม.	๒๕.๖๕	๔๐,๔๑๖.๑๗	-	-	๔๐,๔๑๖.๑๗
๓.๒	งานปรับปรุงบ่อพัก							
๓.๒.๑	ปรับปรุงบ่อพัก แบบที่ ๑ (บนถนน)	๑.๐๐	บ่อ	๒,๐๕๕.๕๕	๒,๐๕๕.๕๕	-	-	๒,๐๕๕.๕๕
๓.๒.๒	ปรับปรุงบ่อพัก แบบที่ ๒ (บนถนน)	๑.๐๐	บ่อ	๓,๑๑๔.๕๕	๓,๑๑๔.๕๕	-	-	๓,๑๑๔.๕๕
๓.๒.๓	ปรับปรุงบ่อพัก แบบที่ ๓ (บนถนน)	๑๓.๐๐	บ่อ	๒,๕๖๘.๑๐	๓๓,๕๘๕.๓๐	-	-	๓๓,๕๘๕.๓๐
๓.๒.๔	ปรับปรุงบ่อพัก แบบที่ ๔ (บนถนน)	๕.๐๐	บ่อ	๓,๕๓๖.๒๕	๑๗,๖๘๑.๒๕	-	-	๑๗,๖๘๑.๒๕
๓.๓	งานป้ายจราจร							
๓.๓.๑	ป้ายเตือนหรือป้ายบอกทาง	๒.๐๐	ชุด	๑,๗๕๐.๖๐	๓,๕๐๑.๒๐	-	-	๓,๕๐๑.๒๐
๓.๔	เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
๓.๔.๑	สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	๓๕.๔๒	ตร.ม.	๒๖๐.๐๐	๙,๒๑๔.๖๐	-	-	๙,๒๑๔.๖๐
๓.๔.๒	สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง)	๓๕.๕๐	ตร.ม.	๒๖๐.๐๐	๑๐,๐๑๐.๐๐	-	-	๑๐,๐๑๐.๐๐
	รวมราคา (สายที่ ๓)							๕๐,๘๑๖.๑๓
สายที่ ๔	แยกถนนเดิม-ข้ามถนนเดิม-ข้ามถนนเดิม (ระยะทาง ๐.๑๑๕ กม.)							
๔.๑	งานผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต							
๔.๑.๑	งาน Tack Coat	๑,๓๕๕.๗๕	ตร.ม.	๑๒.๕๕	๑๗,๐๑๖.๓๗	-	-	๑๗,๐๑๖.๓๗
๔.๑.๒	งานแอสฟัลติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร	๑,๓๕๕.๗๕	ตร.ม.	๒๕.๖๕	๓๔,๕๖๖.๑๑	-	-	๓๔,๕๖๖.๑๑
๔.๒	งานปรับปรุงบ่อพัก							
๔.๒.๑	ปรับปรุงบ่อพัก แบบที่ ๓ (บนถนน)	๙.๐๐	บ่อ	๒,๕๖๘.๑๐	๒๓,๑๑๒.๙๐	-	-	๒๓,๑๑๒.๙๐
๔.๒.๒	ปรับปรุงบ่อพัก แบบที่ ๔ (บนถนน)	๑.๐๐	บ่อ	๒,๕๖๘.๑๐	๒,๕๖๘.๑๐	-	-	๒,๕๖๘.๑๐
๔.๒.๓	ปรับปรุงบ่อพัก แบบที่ ๒ (บนถนน)	๓.๐๐	บ่อ	๑,๖๘๘.๑๖	๕,๐๖๔.๔๘	-	-	๕,๐๖๔.๔๘
๔.๓	งานป้ายจราจร							
๔.๓.๑	ป้ายเตือนหรือป้ายบอกทาง	๒.๐๐	ชุด	๑,๗๕๐.๖๐	๓,๕๐๑.๒๐	-	-	๓,๕๐๑.๒๐



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (ระยะที่ ๓) จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๘ สาย ระยะทาง ๑.๕๕๕ กม.

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๕๕๑๓๐-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายธนาภัทร, นายปัญญา, นายสมภารด เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๔.๔	เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
๔.๔.๑	สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	๔๐.๐๗	ตร.ม.	๒๖๐.๐๐	๑๐,๔๑๘.๒๐	-	-	๑๐,๔๑๘.๒๐
๔.๔.๒	สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง)	๒๓.๔๙	ตร.ม.	๒๖๐.๐๐	๖,๑๐๗.๕๐	-	-	๖,๑๐๗.๕๐
	รวมราคา (สายที่ ๔)							๔๖๕,๕๗๑.๓๗
สายที่ ๕	อาคารพระมิ่งขวัญ-วงเวียนประตู๒ (ระยะทาง ๐.๓๐๕ กม.)							
๕.๑	งานรื้อทางเท้าเดิม							
๕.๑.๑	รื้อทางเท้าและคันหินพร้อมขนย้ายไม่เกิน ๑ กม. จากโครงการฯ	๓๐๙.๐๕	ตร.ม.	-	-	๒๐.๐๐	๖,๑๘๑.๐๐	๖,๑๘๑.๐๐
๕.๒	งานขยายผิวถนน ค.ส.ล.							
๕.๒.๑	คอนกรีต St. ๓๒๐ Ksc. (ทรงลูกบาศก์)	๑๒๗๐	ลบ.ม.	๒,๑๓๐.๘๔	๒,๗๐๖.๖๗	๓๐๖.๐๐	๓๘๘,๖๖๒.๐๐	๓๙๑,๓๖๘.๖๗
๕.๒.๒	แบบหล่อ	๑๕.๙๘	ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๕,๕๖๓.๐๐	๑๓๓.๐๐	๒,๑๒๕.๓๔	๗,๖๘๘.๓๔
๕.๒.๓	เหล็กเสริม							
	RB. ๖ mm. SR-๒๔	๙๓.๙๕	กก.	๒๕.๗๙	๒,๔๒๒.๙๗	๓.๔๐	๓๑๙.๔๓	๒,๗๔๒.๔๐
	RB. ๙ mm. SR-๒๔	๑๖๑.๔๑	กก.	๒๕.๗๖	๔,๑๖๖.๕๑	๓.๔๐	๕๕๘.๗๙	๔,๗๒๕.๓๐
	DB. ๑๒ mm. SD-๓๐	๕๕.๔๐	กก.	๒๒.๔๒	๑,๒๓๙.๓๗	๓.๔๐	๑๘๙.๕๖	๑,๔๒๘.๙๓
๕.๒.๔	ลาดผูกเหล็ก	๙.๔๑	กก.	๔๕.๑๗	๔๒๕.๑๘	-	-	๔๒๕.๑๘
๕.๒.๕	ทรายหยาบ รองใต้ผิวถนน ค.ส.ล.	๓๗๘	ลบ.ม.	๔๒๙.๙๑	๑,๖๒๕.๐๖	๙๙.๐๐	๓๗๔.๒๒	๑,๙๙๙.๒๘
๕.๒.๖	งานฉุกรั้ง	๑๖.๓๒	ลบ.ม.	๓๕๒.๘๑	๕,๗๕๗.๘๖	๑๒๓.๐๐	๒,๐๐๗.๓๖	๗,๗๖๕.๒๒
๕.๒.๗	งานหินคลุก	๑๖.๓๒	ลบ.ม.	๓๓๖.๔๕	๕,๔๙๐.๘๖	๑๒๑.๐๐	๑,๙๗๔.๗๒	๗,๔๖๕.๕๘
๕.๒.๘	บดอัดชั้นดินเดิม	๖๐.๔๖	ตร.ม.	-	-	๔๖.๐๐	๒,๗๘๑.๑๖	๒,๗๘๑.๑๖
๕.๒.๙	อีพ็อกซี	๘.๐๐	หลอด	๕๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๔,๐๐๐.๐๐

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (ระยะที่ ๓) จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๘ สาย ระยะทาง ๑.๕๕๕ กม

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๕๕๑๓๐-๓๐-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายธนาพร, นายปัญญา, นายสมภาร เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๕.๓	งานก่อสร้างทางเท้า							
๕.๓.๑	งานบดอัดดินเดิมทางเท้า	๒๘๒.๗๒	ตร.ม.			๑๐.๐๐	๒,๘๒๗.๒๐	๒,๘๒๗.๒๐
๕.๓.๒	คอนกรีตหนา ๑๓.๕ St. ๑๘๐ ksc.	๑๔.๘๔	ลบ.ม.	๒๕,๗๘๖.๖๗		๓๐๖.๐๐	๔,๕๔๑.๐๔	๓๐,๓๓๒.๗๑
๕.๓.๓	ทรายหยาบปรับระดับ	๑๗๖.๗๗	ลบ.ม.	๔๒๘.๘๑		๙๙.๐๐	๑๗,๕๙๘.๙๓	๑๗,๙๗๕.๗๐
๕.๓.๔	แผ่นคอนกรีตปูทางเท้า ขนาด ๒๐x๒๐x๖ ซม.	๑๗๓๖.๒๑	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐		๗๕.๐๐	๑๒๙,๙๙๐.๗๕	๑๓๑,๗๒๖.๘๕
๕.๓.๕	คอนกรีต St. ๒๔๐ ksc. (ทรงลูกบาศก์)	๒๓๔.๙๙	ลบ.ม.	๑,๘๐๕.๘๘		๓๐๖.๐๐	๗๑,๘๘๗.๙๔	๑๓๒,๖๑๔.๗๙
๕.๓.๖	ผิวทรายล่าง	๑๒๘.๔๕	ตร.ม.	๒๔๘.๒๓		๙๙.๐๐	๑๒,๘๔๕.๕๕	๑๓๓,๔๖๐.๓๔
๕.๓.๗	เหล็กเสริม							
	RB. ๖ mm. SR-๒๔	๒๒๓.๕๑	กก.	๒๕.๗๙		๓.๔๐	๗,๕๙๘.๙๓	๖,๕๖๓.๒๖
	RB. ๙ mm. SR-๒๔	๔๖๐.๗๗	กก.	๒๔.๗๖		๓.๔๐	๑๒,๕๖๖.๖๖	๑๓,๐๒๗.๕๖
	DB. ๑๒ mm. SD-๓๐	๑๐๓.๑๒	กก.	๒๒.๔๒		๓.๔๐	๓,๕๐๖.๖๑	๒,๖๖๖.๕๖
๕.๓.๘	ลวดผูกเหล็ก	๒๓๖.๒๒	กก.	๔๕.๑๗		-	-	๑,๐๖๗.๐๑
๕.๓.๙	คันทันสำเร็จรูป ขนาด ๑๕x๓๐x๑๐๐ ซม.	๑๖๕.๐๐	ฟุต	๑๔๐.๐๐		๑๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	๑๖,๖๖๕.๐๐
๕.๓.๑๐	อิฐก่อ	๖๐๐	ฟุต	๕๐๐.๐๐		-	-	๓,๐๐๐.๐๐
๕.๔	งานผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต							
๕.๔.๑	งาน Tack Coat	๓,๕๑๕.๔๒	ตร.ม.	๑๒.๘๙		-	-	๔๕,๓๐๗.๖๐
๕.๔.๒	งานแอสฟัลติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร	๓,๕๑๕.๔๒	ตร.ม.	๒๕๔.๖๙		-	-	๘๙,๕๕๓.๓๒
๕.๕	งานปรับปรุงบ่อพัก							
๕.๕.๑	ปรับปรุงบ่อพัก แบบที่ ๑๐ (ฝากถมบนถนน)	๑๑.๐๐	บ่อ	๙,๘๐๘.๑๐		-	-	๑๐๗,๘๘๘.๑๐
๕.๖	งานป้ายจราจร							
๕.๖.๑	ป้ายเตือนหรือป้ายบอกทาง	๒.๐๐	ชุด	๑,๗๕๐.๓๐		-	-	๓,๕๐๐.๖๐
๕.๗	เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
๕.๗.๑	สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	๖๖.๒๗	ตร.ม.	๒๖๐.๐๐		-	-	๑๗,๒๓๐.๒๐
๕.๗.๒	สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง)	๓๐.๕๔	ตร.ม.	๒๖๐.๐๐		-	-	๗,๙๔๐.๕๐

Signature

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (ระยะที่ ๓) จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๘ สาย ระยะทาง ๑.๕๕๕ กม.

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๕๕๑๓๐-๐๓๐-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายณรินทร์, นายปัญญา, นายสมภารณ เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	บริเวณวังปลา							
๕.๘	งานรื้อทางเท้าเดิม							
๕.๘.๑	รื้อทางเท้าและคันหินพร้อมขนย้ายไม่เกิน ๑ กม. จากโครงการฯ	๕๒๓.๓๓	ตร.ม.			๒๐.๐๐	๑๐,๔๖๖.๖๐	๑๐,๔๖๖.๖๐
๕.๙	งานก่อสร้างทางเท้า							
๕.๙.๑	งานบดอัดดินเดิมทางเท้า	๕๖๑.๙๒	ตร.ม.			๕๖.๐๐	๓๑,๕๕๘.๓๒	๓๑,๕๕๘.๓๒
๕.๙.๒	คอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕ St. ๑๘๐ ksc.	๒๙.๕๐	ลบ.ม.	๑,๗๓๘.๓๒	๕๑,๒๘๐.๔๔	๓๐๖.๐๐	๙,๐๒๗.๐๐	๖๐,๓๐๗.๔๔
๕.๙.๓	ทรายหยาบปรับระดับ	๓๕.๑๒	ลบ.ม.	๕๒๙.๙๑	๑๘,๖๐๘.๔๔	๕๖.๗๘	๑,๖๕๒.๙๑	๑๖,๗๕๑.๓๕
๕.๙.๔	แผ่นคอนกรีตปูทางเท้า ขนาด ๒๐x๒๐x๖ ซม.	๓๒๙.๐๓	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๘๒,๒๕๗.๕๐	๗๕.๐๐	๒๔,๖๗๗.๒๕	๑๐๖,๙๓๔.๗๕
๕.๙.๕	คอนกรีต St. ๒๕๐ ksc. (ทรงลูกบาศก์)	๕๘.๑๓	ลบ.ม.	๑,๙๑๔.๘๙	๑๑๑,๓๗๐.๖๙	๓๐๖.๐๐	๑๗,๗๘๗.๘๙	๑๒๓,๑๕๘.๕๗
๕.๙.๖	ผิวทรายล่าง	๒๖๕.๒๓	ตร.ม.	๒๔๔.๒๓	๖๖,๑๐๓.๒๗	๕๙.๐๐	๑๕,๖๖๓.๐๕	๘๑,๗๖๖.๓๒
๕.๙.๗	เหล็กเสริม							
	RB. ๖ mm. SR-๒๔	๔๕๗.๙๕	กก.	๒๕.๗๙	๑๑,๘๐๐.๕๓	๓.๔๐	๑,๕๕๗.๐๓	๑๓,๓๕๗.๕๖
	RB. ๙ mm. SR-๒๔	๙๔๔.๐๘	กก.	๒๔.๗๖	๒๓,๓๗๕.๕๒	๓.๔๐	๓,๒๐๙.๘๗	๒๖,๕๘๕.๓๙
	DB. ๑๒ mm. SD-๓๐	๒๑๑.๒๙	กก.	๒๒.๔๒	๔,๗๓๗.๑๒	๓.๔๐	๗๑๘.๓๙	๕,๔๕๕.๕๑
๕.๙.๘	ลาดผูกเหล็ก	๔๘.๔๐	กก.	๔๕.๑๗	๒,๑๘๖.๒๓	-	-	๒,๑๘๖.๒๓
๕.๙.๙	ค้ำยันสำเร็จรูป ขนาด ๑๕x๓๐x๑๐๐ ซม.	๒๖๕.๐๐	ท่อน	๑๔๐.๐๐	๓๗,๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	๒,๖๕๐.๐๐	๓๙,๗๕๐.๐๐
๕.๙.๑๐	อิฐก่อ	๒.๐๐	หลอด	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๐๐๐.๐๐
๕.๙.๑๑	ที่หยุดล้อ คอนกรีต ขนาด ๐.๑๐x๐.๑๐ ม. ยาว ๒.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์	๕๖.๐๐	ท่อน	๔๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๖,๗๒๐.๐๐	๒๖,๗๒๐.๐๐
๕.๑๐	งานผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต							
๕.๑๐.๑	งาน Tack Coat	๒,๓๖๐.๑๔	ตร.ม.	๑๒.๔๙	๒๙,๔๗๘.๑๕	-	-	๒๙,๔๗๘.๑๕
๕.๑๐.๒	งานแอสฟัลติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร	๒,๓๖๐.๑๔	ตร.ม.	๒๕๔.๖๙	๖๐๑,๑๐๔.๖๖	-	-	๖๐๑,๑๐๔.๖๖

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (ระยะที่ ๓) จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๘ สาย ระยะทาง ๑.๕๕๕ กม.

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๕๑๑๓-๐๓๐-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายธนาสินทร์ , นายปัญญา , นายสามารถ เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๕.๑๑	งานปรับปรุงข้อพัก							
๕.๑๑.๑	ปรับปรุงข้อพัก แบบที่ ๗ (บนทางเท้า)	๑.๐๐	ปอ	๓,๙๐๓.๕๒	๓,๙๐๓.๕๒	-	-	๓,๙๐๓.๕๒
๕.๑๑.๒	ปรับปรุงข้อพัก แบบที่ ๘ (บนทางเท้า) + ผาเหล็กตะแกรงใหม่ ขอบผิวจราจร	๒๕.๐๐	ปอ	๕,๓๓๓.๕๗	๑๒๘,๓๓๙.๔๒	-	-	๑๒๘,๓๓๙.๔๒
๕.๑๑.๔	เหล็กตะแกรงกันฝน	๒๕.๐๐	ปอ	๓๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	-	-	๗,๕๐๐.๐๐
๕.๑๒	เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
๕.๑๒.๑	สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	๕๕.๐๙	ตร.ม.	๒๗๕.๘๗	๑๕,๓๖๑.๘๘	-	-	๑๕,๓๖๑.๘๘
๕.๑๓	บริเวณ อาคารโถงใต้ถุนหลังแยกช่างโลหะ							
๕.๑๓.๑	งานผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต							
๕.๑๓.๑	งาน Tack Coat	๗๗๖.๒๐	ตร.ม.	๑๒.๔๙	๙,๖๙๔.๗๔	-	-	๙,๖๙๔.๗๔
๕.๑๓.๒	งานแอสฟัลติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร	๗๗๖.๒๐	ตร.ม.	๒๕๔.๖๙	๑๙๗,๖๙๐.๓๘	-	-	๑๙๗,๖๙๐.๓๘
๕.๑๔	งานปรับปรุงข้อพัก							
๕.๑๔.๑	ปรับปรุงข้อพัก แบบที่ ๔ (บนถนน)	๕.๐๐	ปอ	๓,๙๓๓.๒๙	๑๙,๖๖๖.๕๕	-	-	๑๙,๖๖๖.๕๕
๕.๑๕	เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
๕.๑๕.๑	สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	๒๖.๖๐	ตร.ม.	๒๖๐.๐๐	๖,๙๑๖.๐๐	-	-	๖,๙๑๖.๐๐
๕.๑๖	บริเวณ หลังหอประชุมคัดนางค์-อนามย์คัดนางค์							
๕.๑๖.๑	งานผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต							
๕.๑๖.๑	งาน Tack Coat	๔๕๖.๐๐	ตร.ม.	๑๒.๔๙	๕,๔๙๕.๖๐	-	-	๕,๔๙๕.๖๐
๕.๑๖.๒	งานแอสฟัลติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร	๔๕๖.๐๐	ตร.ม.	๒๕๔.๖๙	๑๑๖,๐๖๖.๖๐	-	-	๑๑๖,๐๖๖.๖๐
๕.๑๗	เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
๕.๑๗.๑	สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	๒๑.๘๐	ตร.ม.	๒๖๐.๐๐	๕,๖๖๘.๐๐	-	-	๕,๖๖๘.๐๐
	รวมราคา (สายที่ ๕)							๓,๐๔๗,๗๐๓.๕๓

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (ระยะที่ ๓) จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๘ สาย ระยะทาง ๑.๕๕๕ กม.

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๕๕๑๑๓-๐๓๐-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายธนาสินทร์ นายปัญญา , นายสามารถ เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
สายที่ ๖	ประตู๒-สวนรุกขชาติ (ระยะทาง ๐.๒๕๕ กม.)							
๖.๑	งานผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต							
๖.๑.๑	งาน Tack Coat	๒,๖๑๕.๑๔	ตร.ม.	๑๒.๕๕	๓๒,๗๑๓.๐๖	-	-	๓๒,๗๑๓.๐๖
๖.๑.๒	งานแอสฟัลติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร	๒,๖๑๕.๑๔	ตร.ม.	๒๕๔.๖๕	๖๖๗,๐๖๘.๗๕	-	-	๖๖๗,๐๖๘.๗๕
๖.๒	งานปรับปรุงบ่อพัก							
๖.๒.๑	ปรับปรุงบ่อพัก แบบที่ ๑๐ (ฝากถมบนถนน)	๒.๐๐	บ่อ	๕,๘๐๘.๑๐	๑๙,๖๑๖.๒๐	-	-	๑๙,๖๑๖.๒๐
๖.๓	งานป้ายจราจร							
๖.๓.๑	ป้ายเตือนหรือป้ายบอกทาง	๑.๐๐	ชุด	๑,๗๕๐.๓๐	๑,๗๕๐.๓๐	-	-	๑,๗๕๐.๓๐
๖.๔	เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
๖.๔.๑	สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	๕๑.๑๗	ตร.ม.	๒๖๐.๐๐	๑๓,๓๐๕.๒๐	-	-	๑๓,๓๐๕.๒๐
๖.๔.๒	สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง)	๑๑.๑๐	ตร.ม.	๒๖๐.๐๐	๒,๘๘๖.๐๐	-	-	๒,๘๘๖.๐๐
	รวมราคา (สายที่ ๖)							๗๓๗,๙๖๕.๕๓
สายที่ ๗	หน้าประตู ๒ (ระยะทาง ๐.๒๖๐ กม.)							
๗.๑	งานผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต							
๗.๑.๑	งาน Tack Coat	๒,๖๑๕.๑๐	ตร.ม.	๑๒.๕๕	๓๒,๗๐๐.๐๗	-	-	๓๒,๗๐๐.๐๗
๗.๑.๒	งานแอสฟัลติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร	๒,๖๑๕.๑๐	ตร.ม.	๒๕๔.๖๕	๖๖๖,๘๐๓.๘๕	-	-	๖๖๖,๘๐๓.๘๕
๗.๒	เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
๗.๒.๑	สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	๕๑.๖๓	ตร.ม.	๒๖๐.๐๐	๑๓,๔๒๓.๘๐	-	-	๑๓,๔๒๓.๘๐
	รวมราคา (สายที่ ๗)							๗๑๒,๙๒๗.๙๒

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงสิ่งจรรายการต่างๆ ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (ระยะที่ ๓) จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๘ สาย ระยะทาง ๑.๕๕๕ กม.

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๕๕๑๓๐-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายธำนิษฐ์ , นายปัญญา , นายสามารถ เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
สายที่ ๘	ด้านหน้าทางเข้าประตู๒ (ระยะทาง ๐.๑๑๐ กม.)							
๘.๑	งานผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต							
๘.๑.๑	งาน Tack Coat	๓,๙๙๕.๒๙	ตร.ม.	๑๒.๕๕	๔๘,๙๐๑.๑๗	-	-	๔๘,๙๐๑.๑๗
๘.๑.๒	งานแอสฟัลติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร	๓,๙๙๕.๒๙	ตร.ม.	๒๕๕.๖๙	๑,๐๑๗,๕๖๐.๔๑	-	-	๑,๐๑๗,๕๖๐.๔๑
๘.๒	งานปรับปรุงฝัก							
๘.๒.๑	ปรับปรุงบ่อฝัก แบบที่ ๙ (บนถนน)	๒๔.๐๐	บ่อ	๔,๗๓๐.๒๗	๑๑๓,๕๒๖.๔๘	-	-	๑๑๓,๕๒๖.๔๘
๘.๓	เครื่องผสมจรรจบผิวทาง							
๘.๓.๑	สิ่เทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	๒๔.๗๔	ตร.ม.	๒๖๐.๐๐	๖,๔๓๒.๔๐	-	-	๖,๔๓๒.๔๐
	รวมราคา (สายที่ ๘)							๑,๑๘๗,๔๒๐.๕๖