

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (ระยะที่ ๓) จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๘ สาย ระยะทาง ๑.๕๔๕ กม.

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ ๐๒๐๕๕๑๑๓-๐๓๐-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๘ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานทาง				
๑	สายที่ ๑ ศาลเจ้าพ่อเจ็ดคุก-อาคารโคมสี่ภาค (ระยะทาง ๐.๒๑๕ กม.)	๕๐๑,๗๙๒.๐๑	✓		
๒	สายที่ ๒ อาคารแผนกช่างไม้-อาคารแผนกช่างประดิษฐ์หัวโขน (ระยะทาง ๐.๑๓๐ กม.)	๒๕๘,๕๐๐.๘๐	✓		
๓	สายที่ ๓ หน้าแผนกช่างปักผ้า-แผนกนายขนมต้ม (ระยะทาง ๐.๑๒๕ กม.)	๕๐๘,๔๒๙.๑๓	✓		
๔	สายที่ ๔ แยกนายขนมต้ม-ข้างอนามัยคัคณางค์ (ระยะทาง ๐.๑๑๕ กม.)	๔๒๔,๕๗๑.๓๗			
๕	สายที่ ๕ อาคารพระมิ่งขวัญ-วงเวียนประตู๒ (ระยะทาง ๐.๓๐๕ กม.)	๓,๐๙๗,๗๐๓.๕๓			
๖	สายที่ ๖ ประตู๒-สวนรุกขชาติ (ระยะทาง ๐.๒๘๕ กม.)	๗๓๗,๓๓๘.๕๓	✓		
๗	สายที่ ๗ หน้าประตู ๒ (ระยะทาง ๐.๒๖๐ กม.)	๗๑๒,๙๒๗.๗๖	✓		
๘	สายที่ ๘ ด้านหน้าทางเข้าประตู๒ (ระยะทาง ๐.๑๑๐ กม.)	๑,๑๘๗,๕๒๐.๔๖	✓		
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... ๑๕.๐๐%				
	เงินประกันผลงานหัก..... ๐.๐๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... ๗.๐๐%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗.๐๐%				
	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงิน	๗,๔๒๘,๖๘๓.๕๙	๑.๓๐๙๘	๙,๗๓๐,๐๘๙.๗๖	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			๙,๗๓๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (เก้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)				

(นายธำมรงค์ จุฑะพันธ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปัญญา วงษ์จันทร์)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสามารถ พงษ์วิมลสวัสดิ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุป ราคาากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (ระยะที่ ๓) จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๘ สาย ระยะทาง ๑.๕๕๕ กม.

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ ๐๒๐๕๕๑๑๓-๐๓๐-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

แบบ พร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๘ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานทาง	๘,๗๓๐,๐๐๐.๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	๘,๗๓๐,๐๐๐.๐๐	
	ราคากลาง	๘,๗๓๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (แก้ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)		

(นายธานีพร จุฑะพันธ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ประสานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปัญญา วงษ์จันทร์)
 นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสามารถ พงษ์วิมลสวัสดิ์)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 กรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (ระยะที่ ๓) จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๘ สาย ระยะทาง ๑.๕๕๕ กม.

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๕๑๑๓-๐๓๐-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายอานันท์, นายปัญญา, นายสมภารณ เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
สายที่ ๑	ศาลเจ้าพ่อเจ็ดคุง-อาคารโคมสี่ภาค (ระยะทาง ๐.๒๑๕ กม.)							
๑.๑	งานผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต							
๑.๑.๑	งาน Tack Coat	๑,๖๘๓.๖๓	ตร.ม.	๑๒.๕๕	๒๑,๐๒๕.๕๕	-	-	๒๑,๐๒๕.๕๕
๑.๑.๒	งานแอสฟัลติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร	๑,๖๘๓.๖๓	ตร.ม.	๒๕๔.๖๕	๔๒๕,๘๐๓.๗๒	-	-	๔๒๕,๘๐๓.๗๒
๑.๒	งานปรับปรุงบ่อพัก							
๑.๒.๑	ปรับปรุงบ่อพัก แบบที่ ๑ (บนถนน)	๑๕.๐๐	บ่อ	๒,๐๕๕.๕๕	๓๐,๘๓๓.๓๓	-	-	๓๐,๘๓๓.๓๓
๑.๓	งานป้ายจราจร							
๑.๓.๑	ป้ายเตือนหรือป้ายบอกทาง	๒.๐๐	ชุด	๑,๗๕๐.๓๐	๓,๕๐๐.๖๐	-	-	๓,๕๐๐.๖๐
๑.๔	เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
๑.๔.๑	สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	๔๗.๕๑	ตร.ม.	๒๖๐.๐๐	๑๒,๔๓๐.๖๐	-	-	๑๒,๔๓๐.๖๐
๑.๔.๒	สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง)	๑๗.๖๕	ตร.ม.	๒๖๐.๐๐	๔,๕๙๖.๕๐	-	-	๔,๕๙๖.๕๐
	รวมราคา (สายที่ ๑)							๕๐๑,๙๕๒.๐๑
สายที่ ๒	อาคารแนวกางไม้-อาคารแนวกางประดิษฐ์หัวโชน (ระยะทาง ๐.๑๓๐ กม.)							
๒.๑	งานผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต							
๒.๑.๑	งาน Tack Coat	๙๑๐.๐๐	ตร.ม.	๑๒.๕๕	๑๑,๓๖๕.๕๐	-	-	๑๑,๓๖๕.๕๐
๒.๑.๒	งานแอสฟัลติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร	๙๑๐.๐๐	ตร.ม.	๒๕๔.๖๕	๒๓๑,๗๖๗.๕๐	-	-	๒๓๑,๗๖๗.๕๐
๒.๒	งานป้ายจราจร							
๒.๒.๑	ป้ายเตือนหรือป้ายบอกทาง	๒.๐๐	ชุด	๑,๗๕๐.๓๐	๓,๕๐๐.๖๐	-	-	๓,๕๐๐.๖๐
๒.๓	เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
๒.๓.๑	สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	๓๔.๓๘	ตร.ม.	๒๖๐.๐๐	๘,๙๓๘.๘๐	-	-	๘,๙๓๘.๘๐
๒.๓.๒	สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง)	๑๑.๒๖	ตร.ม.	๒๖๐.๐๐	๒,๙๒๗.๖๐	-	-	๒,๙๒๗.๖๐
	รวมราคา (สายที่ ๒)							๒๔๕,๕๐๐.๘๐

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (ระยะที่ ๓) จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๘ สาย ระยะทาง ๑.๕๕๕ กม.

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๕๕๑๓๐-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายณัฐพร, นายปัญญา, นายปัญญา, นายสามารถ เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
สายที่ ๓	หน้าแผนกช่างปักผ้า-แผนกนายชุมเต็ม (ระยะทาง ๐.๑๒๕ กม.)							
๓.๑	งานผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต							
๓.๑.๑	งาน Tack Coat	๑,๕๕๖.๗๑	ตร.ม.	๑๒.๕๙	๑๙,๘๑๘.๐๑	-	-	๑๙,๘๑๘.๐๑
๓.๑.๒	งานแอสฟัลติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร	๑,๕๕๖.๗๑	ตร.ม.	๒๕.๕๖	๔๐,๕๖๙.๑๗	-	-	๔๐,๕๖๙.๑๗
๓.๒	งานปรับปรุงบ่อพัก							
๓.๒.๑	ปรับปรุงบ่อพัก แบบที่ ๑ (บนถนน)	๑.๐๐	บ่อ	๒,๐๙๕.๕๕	๒,๐๙๕.๕๕	-	-	๒,๐๙๕.๕๕
๓.๒.๒	ปรับปรุงบ่อพัก แบบที่ ๒ (บนถนน)	๑.๐๐	บ่อ	๓,๑๑๔.๙๕	๓,๑๑๔.๙๕	-	-	๓,๑๑๔.๙๕
๓.๒.๓	ปรับปรุงบ่อพัก แบบที่ ๓ (บนถนน)	๑๓.๐๐	บ่อ	๒,๙๖๘.๑๐	๓๘,๕๘๕.๓๐	-	-	๓๘,๕๘๕.๓๐
๓.๒.๔	ปรับปรุงบ่อพัก แบบที่ ๔ (บนถนน)	๕.๐๐	บ่อ	๓,๔๓๙.๒๙	๑๗,๑๙๖.๔๕	-	-	๑๗,๑๙๖.๔๕
๓.๓	งานป้ายจราจร							
๓.๓.๑	ป้ายเตือนหรือป้ายบอกทาง	๒.๐๐	ชุด	๑,๗๕๐.๓๐	๓,๕๐๐.๖๐	-	-	๓,๕๐๐.๖๐
๓.๔	เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
๓.๔.๑	สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	๓๘.๕๒	ตร.ม.	๒๖๐.๐๐	๙,๙๙๘.๒๐	-	-	๙,๙๙๘.๒๐
๓.๔.๒	สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง)	๓๘.๕๐	ตร.ม.	๒๖๐.๐๐	๑๐,๐๑๐.๐๐	-	-	๑๐,๐๑๐.๐๐
	รวมราคา (สายที่ ๓)							๕๐,๘๒๙.๑๓
สายที่ ๔	แยกนายชุมเต็ม-ข้างอนามัยคณวงศ์ (ระยะทาง ๐.๑๑๕ กม.)							
๔.๑	งานผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต							
๔.๑.๑	งาน Tack Coat	๑,๓๘๕.๗๘	ตร.ม.	๑๒.๕๙	๑๗,๓๐๘.๓๙	-	-	๑๗,๓๐๘.๓๙
๔.๑.๒	งานแอสฟัลติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร	๑,๓๘๕.๗๘	ตร.ม.	๒๕.๕๖	๓๕,๒๙๔.๓๑	-	-	๓๕,๒๙๔.๓๑
๔.๒	งานปรับปรุงบ่อพัก							
๔.๒.๑	ปรับปรุงบ่อพัก แบบที่ ๓ (บนถนน)	๙.๐๐	บ่อ	๒,๙๖๘.๑๐	๒๖,๗๑๒.๙๐	-	-	๒๖,๗๑๒.๙๐
๔.๒.๒	ปรับปรุงบ่อพัก แบบที่ ๔ (บนถนน)	๑.๐๐	บ่อ	๒,๖๓๕.๐๙	๒,๖๓๕.๐๙	-	-	๒,๖๓๕.๐๙
๔.๒.๓	ปรับปรุงบ่อพัก แบบที่ ๖ (บนถนน)	๓.๐๐	บ่อ	๑,๖๔๘.๑๖	๔,๙๔๔.๔๘	-	-	๔,๙๔๔.๔๘
๔.๓	งานป้ายจราจร							
๔.๓.๑	ป้ายเตือนหรือป้ายบอกทาง	๒.๐๐	ชุด	๑,๗๕๐.๓๐	๓,๕๐๐.๖๐	-	-	๓,๕๐๐.๖๐



กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (ระยะที่ ๓) จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๘ สาย ระยะทาง ๑.๕๕๕ กม

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๕๕๑๓๐-๐๓๐-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายธำนิทร์, นายปัญญา, นายสามารถ เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๔.๔	เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
๔.๔.๑	สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	๔๐.๐๗	ตร.ม.	๒๖๐.๐๐	๑๐,๔๑๘.๒๐	-	-	๑๐,๔๑๘.๒๐
๔.๔.๒	สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง)	๒๓.๔๙	ตร.ม.	๒๖๐.๐๐	๖,๑๐๗.๕๐	-	-	๖,๑๐๗.๕๐
	รวมราคา (สายที่ ๔)							๑๖,๕๒๕.๗๐
สายที่ ๕	อาคารพระมิ่งขวัญ-วงเวียนประตู (ระยะทาง ๐.๓๐๕ กม.)							
๕.๑	งานรื้อทางเท้าเดิม							
๕.๑.๑	รื้อทางเท้าและคันหินพร้อมขนย้ายไม่เกิน ๑ กม. จากโครงการฯ	๓๐๙.๐๕	ตร.ม.	-	-	๒๐.๐๐	๖,๑๘๑.๐๐	๖,๑๘๑.๐๐
๕.๒	งานขยายผิวถนน ค.ส.ล.							
๕.๒.๑	คอนกรีต St. ๓๒๐ Ksc. (ทรงลูกบาศก์)	๑๒.๗๐	ลบ.ม.	๒,๑๓๐.๘๔	๒๗,๐๖๑.๖๗	๓๐๖.๐๐	๓,๘๘๖.๒๐	๓๐,๙๔๗.๘๗
๕.๒.๒	แบบหล่อ	๑๕.๙๘	ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๕,๕๕๓.๐๐	๑๓๓.๐๐	๒,๑๒๕.๓๔	๗,๖๗๘.๓๔
๕.๒.๓	เหล็กเสริม							
	RB. ๒ มม. SR-๒๔	๙๓.๙๕	กก.	๒๕.๗๙	๒,๔๒๒.๙๗	๓.๔๐	๓๑๙.๔๓	๒,๗๔๒.๔๐
	RB. ๔ มม. SR-๒๔	๑๖๑.๔๑	กก.	๒๔.๗๖	๓,๙๙๖.๕๑	๓.๔๐	๕๔๘.๗๙	๔,๕๔๕.๓๐
	DB. ๑๒ มม. SD-๓๐	๕๘.๔๐	กก.	๒๒.๔๒	๑,๓๐๙.๓๖	๓.๔๐	๑๙๘.๕๖	๑,๕๐๗.๘๒
๕.๒.๔	ลาดผูกเหล็ก	๙.๔๑	กก.	๔๕.๑๗	๔๒๕.๑๗	-	-	๔๒๕.๑๗
๕.๒.๕	ทรายหยาบ รองใต้ผิวถนน ค.ส.ล.	๓.๗๘	ลบ.ม.	๔๒๙.๕๑	๑,๖๒๕.๐๖	๙๙.๐๐	๓๗๔.๒๒	๑,๙๙๙.๒๘
๕.๒.๖	งานลูกรัง	๑๖.๓๒	ลบ.ม.	๓๕๒.๘๑	๕,๗๕๗.๘๖	๑๒๓.๐๐	๒,๐๐๗.๓๖	๗,๗๖๕.๒๒
๕.๒.๗	งานพื้นผิว	๑๖.๓๒	ลบ.ม.	๓๓๖.๔๕	๕,๔๙๐.๘๖	๑๒๑.๐๐	๑,๙๗๔.๗๒	๗,๔๖๕.๕๘
๕.๒.๘	บดอัดชั้นดินเดิม	๖๖.๔๖	ตร.ม.	-	-	๔๖.๐๐	๒,๗๘๑.๑๖	๒,๗๘๑.๑๖
๕.๒.๙	อีพ็อกซี่	๘.๐๐	หลอด	๕๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๔,๐๐๐.๐๐

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทางตรง ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (ระยะที่ ๓) จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๘ สาย ระยะทาง ๑.๕๕๕ กม.

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๕๕๑๑๓-๐๓๐-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปอ.)

คำนวณราคากลางโดย นายธำนิพรร, นายปัญญา, นายสามารถ เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๕.๓	งานก่อสร้างทางเท้า							
๕.๓.๑	งานดัดดินเดิมทางเท้า	๒๘๒.๒๒	ตร.ม.			๑๐.๐๐	๒,๘๒๒.๒๐	๒,๘๒๒.๒๐
๕.๓.๒	คอนกรีตหนา ๑๓:๕ St. ๑๘๐ ksc.	๑๕.๘๔	ลบ.ม.	๑,๘๘๘.๒๒	๒๕,๘๖๖.๖๗	๓๐๖.๐๐	๔,๕๕๑.๐๔	๓๐,๓๒๗.๗๑
๕.๓.๓	ทรายหยาบปรับระดับ	๑๗.๖๗	ลบ.ม.	๔๖๕.๙๓	๗,๕๖๖.๕๑	๙๙.๐๐	๑,๗๕๙.๓๓	๙,๓๒๕.๘๔
๕.๓.๔	แผ่นคอนกรีตปูทางเท้า ขนาด ๒๐x๒๐x๖ ซม.	๑๗๓.๒๑	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๔๓,๓๐๒.๕๐	๗๕.๐๐	๑๒,๙๙๐.๗๕	๕๖,๒๙๓.๒๕
๕.๓.๕	คอนกรีต St. ๒๕๐ ksc. (ทรงลูกบาศก์)	๒๓.๔๙	ลบ.ม.	๑,๘๘๘.๘๘	๔๔,๐๐๔.๒๖	๓๐๖.๐๐	๗,๑๘๗.๙๔	๕๑,๑๙๒.๒๐
๕.๓.๖	ผิวทรายล่าง	๑๒๙.๔๕	ตร.ม.	๒๔๙.๒๓	๓๒,๒๖๒.๘๒	๙๙.๐๐	๑๒,๘๐๕.๕๕	๔๔,๐๖๘.๓๗
๕.๓.๗	เหล็กเสริม							
	RB. ๖ mm. SR-๒๔	๒๒๓.๕๑	กก.	๒๕.๗๙	๕,๗๖๔.๓๒	๓.๕๐	๗๙๙.๙๓	๖,๕๖๔.๒๖
	RB. ๙ mm. SR-๒๔	๔๖๐.๗๗	กก.	๒๔.๗๖	๑๑,๔๐๘.๖๗	๓.๕๐	๑,๕๖๖.๖๒	๑๒,๙๗๕.๒๙
	DB. ๑๒ mm. SD-๓๐	๑๐๓.๑๒	กก.	๒๖.๔๒	๒,๖๘๑.๙๕	๓.๕๐	๓๕๐.๖๑	๒,๖๖๖.๕๖
๕.๓.๘	ลาดผูกเหล็ก	๒๓.๖๒	กก.	๔๕.๑๗	๑,๐๖๗.๗๐	-	-	๑,๐๖๗.๗๐
๕.๓.๙	คันหินสำเร็จรูป ขนาด ๑๕x๓๐x๑๐๐ ซม.	๑๖๕.๐๐	ฟ่อน	๑๕๐.๐๐	๒๔,๗๕๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	๒๖,๔๐๐.๐๐
๕.๓.๑๐	อิฐก่อ	๖.๐๐	ฟลอค	๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐
๕.๔	งานผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต							
๕.๔.๑	งาน Tack Coat	๓,๕๑๕.๕๒	ตร.ม.	๑๒.๔๙	๔๓,๙๐๗.๖๐	-	-	๔๓,๙๐๗.๖๐
๕.๔.๒	งานแอสฟัลติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร	๓,๕๑๕.๕๒	ตร.ม.	๒๕๕.๖๙	๘๙๕,๓๔๒.๓๒	-	-	๘๙๕,๓๔๒.๓๒
๕.๕	งานปรับปรุงบ่อพัก							
๕.๕.๑	ปรับปรุงบ่อพัก แบบที่ ๑๐ (ผกกลมบนถนน)	๑๑.๐๐	บ่อ	๙,๘๐๘.๑๐	๑๐๗,๘๘๘.๑๐	-	-	๑๐๗,๘๘๘.๑๐
๕.๖	งานป้ายจราจร							
๕.๖.๑	ป้ายเตือนหรือป้ายบอกทาง	๒.๐๐	ชุด	๑,๕๐๐.๖๐	๓,๐๐๑.๒๐	-	-	๓,๐๐๑.๒๐
๕.๗	เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
๕.๗.๑	สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	๖๖.๒๗	ตร.ม.	๒๖๐.๐๐	๑๗,๒๓๒.๒๐	-	-	๑๗,๒๓๒.๒๐
๕.๗.๒	สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง)	๓๐.๕๕	ตร.ม.	๒๖๐.๐๐	๗,๙๔๐.๕๐	-	-	๗,๙๔๐.๕๐

Sup

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปชีพ


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในศูนย์ศิลปชีพบางไทร (ระยะที่ ๓) จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๘ สาย ระยะทาง ๑.๕๕๕ กม.

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๕๕๑๓๓-๐๓๐-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายธำมรงค์, นายปัญญา, นายสามารถ เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๕.๘	บริเวณวังปลา							
๕.๘.๑	งานรื้อทางเก่าเดิม							
๕.๘.๑.๑	รื้อทางเก่าและคันหินพร้อมขนย้ายไม่เกิน ๑ กม. จากโครงการฯ	๕๖๓.๓๓	ตร.ม.	-	-	๒๐.๐๐	๑๐,๕๖๖.๖๐	๑๐,๕๖๖.๖๐
๕.๘.๑.๒	งานก่อสร้างทางเท้า							
๕.๘.๑.๒.๑	งานก่ออิฐฉาบผิวทางเท้า	๕๖๓.๓๓	ตร.ม.	-	-	๕๖.๐๐	๓๑,๕๔๘.๓๖	๓๑,๕๔๘.๓๖
๕.๘.๑.๒.๒	คอนกรีตหนา ๑๓.๕ St. ๑๘๐ ksc.	๒๙.๕๐	ลบ.ม.	๑,๓๓๘.๖๖	๓๙,๖๘๖.๕๕	๓๐๖.๐๐	๘,๙๖๖.๐๐	๔๘,๖๕๒.๕๕
๕.๘.๑.๒.๓	ทรายหยาบรับระดับ	๓๕.๑๒	ลบ.ม.	๔๖๙.๙๓	๑๕,๖๘๘.๕๕	๔๖.๗๘	๑,๖๔๖.๗๘	๑๖,๓๓๕.๓๓
๕.๘.๑.๒.๔	แผ่นคอนกรีตปูทางเท้า ขนาด ๖๐x๓๐x๖ ซม.	๓๒๙.๐๓	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๘๒,๒๕๗.๕๐	๗๕.๐๐	๒๔,๖๗๖.๒๕	๑๐๖,๙๓๓.๗๕
๕.๘.๑.๒.๕	คอนกรีต St. ๒๔๐ ksc. (ทรงลูกบาศก์)	๕๕.๑๓	ลบ.ม.	๑,๓๓๘.๖๖	๗๓,๖๘๖.๕๕	๓๐๖.๐๐	๑๖,๓๓๕.๓๓	๑๐๐,๐๒๑.๘๘
๕.๘.๑.๒.๖	ผิวทรายล้าง	๒๖๕.๒๓	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๖๖,๓๐๗.๖๖	๗๕.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๘๖,๓๐๗.๖๖
๕.๘.๑.๒.๗	เหล็กเสริม							
๕.๘.๑.๒.๗.๑	RB. ๖ มม. SR-๒๔	๕๕.๗๕	กก.	๒๕.๗๕	๑,๔๓๖.๕๖	๓.๕๐	๑,๙๖๖.๕๖	๓,๔๐๓.๑๒
๕.๘.๑.๒.๗.๒	RB. ๘ มม. SR-๒๔	๙๔.๔๐	กก.	๒๕.๗๕	๒,๔๓๖.๕๖	๓.๕๐	๓,๒๖๖.๕๖	๕,๗๐๓.๑๒
๕.๘.๑.๒.๗.๓	DB. ๑๒ มม. SD-๓๐	๒๑๑.๒๔	กก.	๒๕.๗๕	๕,๔๓๖.๕๖	๓.๕๐	๗,๓๖๖.๕๖	๑๒,๘๐๓.๑๒
๕.๘.๑.๒.๗.๔	ลวดผูกเหล็ก	๔๕.๔๐	กก.	๔๕.๑๗	๒,๐๕๖.๖๖	-	-	๒,๐๕๖.๖๖
๕.๘.๑.๒.๗.๕	คันหินสำเร็จรูป ขนาด ๑๕x๓๐x๑๐๐ ซม.	๒๖๕.๐๐	ฟ่อน	๑๔๐.๐๐	๓๗,๑๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	๒,๖๕๐.๐๐	๓๙,๗๕๐.๐๐
๕.๘.๑.๒.๗.๖	อิฐฟอกสี	๒๐๐	ฟลอป	๕๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๕.๘.๑.๒.๗.๗	ที่หยุดล้อ คอนกรีต ขนาด ๐.๑๐x๐.๑๐ ม. ยาว ๒.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์	๕๖.๐๐	ฟ่อน	๔๐๐.๐๐	๒๒,๔๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๖,๗๒๐.๐๐	๒๙,๑๒๐.๐๐
๕.๑๐	งานผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต							
๕.๑๐.๑	งาน Tack Coat	๒,๓๖๐.๑๔	ตร.ม.	๑๒.๔๕	๒๙,๔๗๘.๑๕	-	-	๒๙,๔๗๘.๑๕
๕.๑๐.๒	งานแอสฟัลติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร	๒,๓๖๐.๑๔	ตร.ม.	๒๕.๕๖	๖๐,๓๐๗.๖๖	-	-	๖๐,๓๐๗.๖๖



กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (ระยะที่ ๓) จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๘ สาย ระยะทาง ๑.๕๕๕ กม.

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๕๕๑๓๐-๓๐-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายธำนิทร์, นายปัญญา, นายสามภณ เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๕.๑๑	งานปรับปรุงบ่อพัก							
๕.๑๑.๑	ปรับปรุงบ่อพัก แบบที่ ๗ (บนทางเท้า)	๑.๐๐	บ่อ	๓,๙๐๓.๕๒	๓,๙๐๓.๕๒	-	-	๓,๙๐๓.๕๒
๕.๑๑.๒	ปรับปรุงบ่อพัก แบบที่ ๘ (บนทางเท้า) + ผ่าเหล็กตะแกรงใหม่ ขอบกัลลาไนซ์	๒๔.๐๐	บ่อ	๕,๓๗๓.๕๗	๑๒๘,๘๐๕.๖๘	-	-	๑๒๘,๘๐๕.๖๘
๕.๑๑.๔	เหล็กตะแกรงกันแสง	๒๕.๐๐	บ่อ	๓๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	-	-	๗,๕๐๐.๐๐
๕.๑๒	เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
๕.๑๒.๑	สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	๕๔.๐๕	ตร.ม.	๒๗๕.๘๗	๑๔,๙๖๑.๘๑	-	-	๑๔,๙๖๑.๘๑
๕.๑๓	บริเวณ อาคารโคมสี่ภาค-หลังแนวกางโตะ							
๕.๑๓.๑	งานผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต							
๕.๑๓.๑	งาน Tack Coat	๗๗๒.๒๐	ตร.ม.	๑๒.๔๙	๙,๖๙๔.๗๕	-	-	๙,๖๙๔.๗๕
๕.๑๓.๒	งานแอสฟัลติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร	๗๗๒.๒๐	ตร.ม.	๒๕๔.๖๙	๑๙๗,๖๙๐.๓๘	-	-	๑๙๗,๖๙๐.๓๘
๕.๑๔	งานปรับปรุงบ่อพัก							
๕.๑๔.๑	ปรับปรุงบ่อพัก แบบที่ ๔ (บนถนน)	๕.๐๐	บ่อ	๓,๔๓๙.๒๙	๑๗,๑๙๖.๔๕	-	-	๑๗,๑๙๖.๔๕
๕.๑๕	เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
๕.๑๕.๑	สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	๒๒.๖๐	ตร.ม.	๒๒๐.๐๐	๖,๙๖๒.๐๐	-	-	๖,๙๖๒.๐๐
๕.๑๖	บริเวณ หลังหอประชุมคัคณางค์-อำนวยการ							
๕.๑๖.๑	งานผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต							
๕.๑๖.๑	งาน Tack Coat	๔๕๖.๐๐	ตร.ม.	๑๒.๔๙	๕,๔๙๕.๖๐	-	-	๕,๔๙๕.๖๐
๕.๑๖.๒	งานแอสฟัลติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร	๔๕๖.๐๐	ตร.ม.	๒๕๔.๖๙	๑๑๖,๐๖๓.๖๐	-	-	๑๑๖,๐๖๓.๖๐
๕.๑๗	เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
๕.๑๗.๑	สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	๒๑.๘๐	ตร.ม.	๒๒๐.๐๐	๕,๖๖๘.๐๐	-	-	๕,๖๖๘.๐๐
	รวมราคา (สายที่ ๕)							๓,๐๙๗,๗๐๓.๕๓

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (ระยะที่ ๓) จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๘ สาย ระยะทาง ๑.๕๕๕ กม.

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๕๕๑๓๐-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปอ.)

คำนวณราคากลางโดย นายธนาสินทร์ นายปัญญา นายสามารถ เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
สายที่ ๖	ประตู-สวนรุกขชาติ (ระยะทาง ๐.๒๕๕ กม.)							
๖.๑	งานผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต							
๖.๑.๑	งาน Tack Coat	๒,๖๑๙.๑๔	ตร.ม.	๑๒.๔๙	๓๒,๗๑๓.๐๖	-	-	๓๒,๗๑๓.๐๖
๖.๑.๒	งานแอสฟัลติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร	๒,๖๑๙.๑๔	ตร.ม.	๒๕.๔๖	๖๖,๗๐๖.๗๕	-	-	๖๖,๗๐๖.๗๕
๖.๒	งานปรับปรุงบ่อพัก							
๖.๒.๑	ปรับปรุงบ่อพัก แบบที่ ๑๐ (ฝากถมบนถนน)	๒.๐๐	บ่อ	๙,๘๐๘.๑๐	๑๙,๖๑๖.๒๐	-	-	๑๙,๖๑๖.๒๐
๖.๓	งานป้ายจราจร							
๖.๓.๑	ป้ายเตือนหรือป้ายบอกทาง	๑.๐๐	ชุด	๑,๗๕๐.๓๐	๑,๗๕๐.๓๐	-	-	๑,๗๕๐.๓๐
๖.๔	เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
๖.๔.๑	สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	๕๑.๑๗	ตร.ม.	๒๖๐.๐๐	๑๓,๓๐๕.๒๐	-	-	๑๓,๓๐๕.๒๐
๖.๔.๒	สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง)	๑๑.๑๐	ตร.ม.	๒๖๐.๐๐	๒,๘๘๖.๐๐	-	-	๒,๘๘๖.๐๐
	รวมราคา (สายที่ ๖)							๗๓๗,๓๓๕.๕๓
สายที่ ๗	หน้าประตู ๒ (ระยะทาง ๐.๒๖๐ กม.)							
๗.๑	งานผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต							
๗.๑.๑	งาน Tack Coat	๒,๖๑๙.๑๐	ตร.ม.	๑๒.๔๙	๓๒,๗๐๐.๐๗	-	-	๓๒,๗๐๐.๐๗
๗.๑.๒	งานแอสฟัลติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร	๒,๖๑๙.๑๐	ตร.ม.	๒๕.๔๖	๖๖,๖๖,๘๐๓.๘๙	-	-	๖๖,๖๖,๘๐๓.๘๙
๗.๒	เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
๗.๒.๑	สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	๕๑.๒๓	ตร.ม.	๒๖๐.๐๐	๑๓,๔๒๓.๘๐	-	-	๑๓,๔๒๓.๘๐
	รวมราคา (สายที่ ๗)							๗๑๒,๗๗๗.๗๖

กลุ่มงาน/งาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ระยะที่ ๓) จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๘ สาย ระยะทาง ๑.๕๕๕ กม.

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๕๕๑๓-๐๓๐-๕๕

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

คำนวณราคากลางโดย นายธำนิพนธ์, นายปัญญา, นายสามารถ เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
สายที่ ๘	ด้านหน้าทางเข้าประตู (ระยะทาง ๐.๑๑๐ กม.)							
๘.๑	งานผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต							
๘.๑.๑	งาน Tack Coat	๓,๘๕๕.๒๕	ตร.ม.	๑๒.๕๕	๔๘,๙๐๑.๑๗	-	-	๔๘,๙๐๑.๑๗
๘.๑.๒	งานแอสฟัลติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร	๓,๘๕๕.๒๕	ตร.ม.	๒๕๔๔.๖๙	๑,๐๑๗,๕๖๐.๔๑	-	-	๑,๐๑๗,๕๖๐.๔๑
๘.๒	งานปรับปรุงบ่อพัก							
๘.๒.๑	ปรับปรุงบ่อพัก แบบที่ ๙ (บนถนน)	๒๔.๐๐	บ่อ	๔,๗๓๐.๒๗	๑๑๓,๕๖๖.๔๘	-	-	๑๑๓,๕๖๖.๔๘
๘.๓	เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
๘.๓.๑	สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	๒๔.๗๔	ตร.ม.	๒๖๐.๐๐	๖,๔๓๒.๔๐	-	-	๖,๔๓๒.๔๐
	รวมราคา (สายที่ ๘)							๑,๑๘๗,๘๖๐.๕๖