


สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง : ปรับปรุงและต่อเติมอาคารจัดเก็บเอกสาร

ส่วนราชการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 601/1 ถนนเดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ : 0601609-011-59 จำนวน 11 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวดงานเตรียมการ	15,270.00	1.2726	19,432.60	
2	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	120,788.65	1.2726	153,715.64	
3	หมวดงานหลังคา	54,233.00	1.2726	69,016.92	
4	หมวดงานสถาปัตยกรรม	463,938.00	1.2726	590,407.50	
5	หมวดงานระบบไฟฟ้า	15,000.00	1.2726	19,089.00	
6	หมวดงานครุภัณฑ์	57,000.00	1.2726	72,538.20	
รวม		726,229.65		924,199.85	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			924,199.85	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			907,000.00	
(ตัวอักษร) เก้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน					



ประมาณราคางานปรับปรุงและต่อเติมอาคารจัดเก็บสารบบ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบเลขที่ 0601609-011-59

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยส	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยส	จำนวนเงิน	
1	หมวดงานเตรียมการ							
	งานรื้อถอน โครงสร้างหลังคาและผนังอาคารเดิม	105.00	ตร.ม.	-	-	40.00	4,200.00	4,200.00
	งานรื้อพื้นคอนกรีตเดิม	135.00	ลบ.ม.	-	-	70.00	9,450.00	9,450.00
	งานปักผัง	162.00	ตร.ม.	-	-	10.00	1,620.00	1,620.00
	รวมหมวดงานเตรียมการ						15,270.00	15,270.00
2	หมวดงานโครงสร้าง							
	งานบดอัดดินเดิม	162.00	ตร.ม.	-	-	99.00	16,038.00	16,038.00
	งานทดสอบความหนาแน่นของดินเดิม	1.00	L/S	-	-	-	-	5,000.00
	งานทรายหยาบรองพื้น	9.00	ลบ.ม.	406.00	3,654.00	91.00	819.00	4,473.00
	คอนกรีต โครงสร้าง 240 ksc ทรงลูกบาศก์	33.00	ลบ.ม.	1,822.00	60,126.00	391.00	12,903.00	73,029.00
	เหล็ก ขั้วอ้อย DS12 มม.	8.88	กก.	15.36	136.40	5.00	44.40	180.80
	เหล็กกล่อง 100X100 หนา 3.2 มม.	5.00	ท่อน	1,142.00	5,710.00	570.00	2,850.00	8,560.00
	Plate 200X200X10 มม.	0.40	ตร.ม.	1,727.00	690.80	392.00	156.80	847.60
	Plate 100X100X10 มม.	0.10	ตร.ม.	1,727.00	172.70	392.00	39.20	211.90
	wire mesh 4 มม. @ 0.2 ม.	162.00	ตร.ม.	20.00	3,240.00	5.00	810.00	4,050.00
	ไม้แบบ	11.00	ตร.ม.	410.00	4,510.00	133.00	1,463.00	5,973.00
	ไม้โครงคร่าว	3.33	ลบ.ฟ.	410.00	1,365.30	10.00	33.30	1,398.60

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยส	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยส	จำนวนเงิน	
	โฟมแผ่นหนา 1.5 ซม.	11.61	ตร.ม.	70.00	812.70	5.00	58.05	870.75
	ตะปู	3.00	กก.	47.00	141.00	5.00	15.00	156.00
	รวมหมวดงานโครงสร้าง				80,558.90		35,229.75	120,788.65
3	หมวดงานหลังคา							
	หลังคากระเบื้องลอนคู่	54.00	ตร.ม.	152.00	8,208.00	45.00	2,430.00	10,638.00
	อะเส เหล็กรูปพรรณ 2C 100 X 50 X 20 หนา 3.2 mm.	14.00	ท่อน	618.00	8,652.00	330.00	4,620.00	13,272.00
	จันทัน เหล็กรูปพรรณ C 100 X 50 X 20 หนา 3.2 mm. @ 1.00 ม.	13.00	ท่อน	618.00	8,034.00	330.00	4,290.00	12,324.00
	แป เหล็กรูปพรรณ C 75 X 45 X 15 หนา 2.3 mm.@ 1.00 ม.	13.00	ท่อน	361.00	4,693.00	195.00	2,535.00	7,228.00
	เชิงชายสำเร็จรูป	24.50	ม.	100.00	2,450.00	73.00	1,788.50	4,238.50
	รางน้ำสังกะสี	24.50	ม.	120.00	2,940.00	30.00	735.00	3,675.00
	สีกันสนิม	63.50	ตร.ม.	25.00	1,587.50	20.00	1,270.00	2,857.50
	รวมงานหลังคา				36,564.50		17,668.50	54,233.00
4	หมวดงานสถาปัตยกรรม							
	งานพื้นคอนกรีตขัดมัน	162.00	ตร.ม.	-	-	82.00	13,284.00	13,284.00
	งานผนังกรุไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 8 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	17.00	ตร.ม.	350.00	5,950.00	238.00	4,046.00	9,996.00
	งานผนังอะลูมิเนียมลูกฟูกตอนล่าง ตอนบนกระจก หนา 6 มม.	85.00	ตร.ม.	1,900.00	161,500.00	250.00	21,250.00	182,750.00
	งานหน้าต่าง น.1 พร้อมช่องแสง	4.00	ชุด	20,100.00	80,400.00	1,500.00	6,000.00	86,400.00
	งานหน้าต่าง น.2 พร้อมช่องแสง	3.00	ชุด	18,800.00	56,400.00	1,500.00	4,500.00	60,900.00
	งานหน้าต่าง น.3 พร้อมช่องแสง	1.00	ชุด	17,500.00	17,500.00	1,500.00	1,500.00	19,000.00
	งานประตูบานสไลด์คู่ พร้อมช่องแสง ขนาด 4.00X3.00 (ประตู 2X0.9X2.0	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	2,500.00	2,500.00	27,500.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยส	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยส	จำนวนเงิน	
	งานประตูปานสไลด์เดี่ยว ขนาด 0.90X2.00	2.00	ชุด	14,350.00	28,700.00	1,000.00	2,000.00	30,700.00
	งานประตูปานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสง ขนาด 0.90X2.00X2.20	2.00	ชุด	11,000.00	22,000.00	1,000.00	2,000.00	24,000.00
	งานสีภายใน	61.00	ตร.ม.	60.00	3,660.00	25.00	1,525.00	5,185.00
	งานผนังก่ออิฐมวลเบา	7.13	ตร.ม.	218.00	1,555.00	53.00	378.00	1,993.00
	งานฉาบเรียบผนัง	14.26	ตร.ม.	43.00	613.00	82.00	117.00	730.00
	งานทาสีน้ำพลาสติก 2 ชั้น รองพื้น 1 ชั้น	LS	-	-	-	-	-	1,500.00
	รวมงานสถาปัตยกรรม				403,278.00		59,100.00	463,938.00
5	หมวดงานระบบไฟฟ้า	L/S						15,000.00
	รวมงานก่อสร้างทั้งหมด							669,229.65
6	หมวดงานครุภัณฑ์							
	ตู้เก็บเอกสารพร้อมรางสไลด์	6.00	ชุด	9,500.00	-	-		57,000.00
	รวมงานครุภัณฑ์							57,000.00