

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างปรับปรุงระบบเดินสายไฟแรงสูงแรงต่ำ และระบบสื่อสาร (เคเบิลใต้ดิน) ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ ๒)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
ปรับปรุงระบบเดินสายไฟแรงสูงแรงต่ำ และระบบสื่อสาร (เคเบิลใต้ดิน) ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ ๒) ประกอบด้วย
 - งานรื้อถอนระบบไฟฟ้า
 - งานงานระบบไฟฟ้าแรงสูง
 - งานระบบไฟฟ้าแรงต่ำ
 - งานระบบเครื่องขยายเสียง
 - งานระบบสื่อสาร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๘,๐๔๙,๓๐๒.๓๖บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑. แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕
 - ๕.๓ แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.๖
 - ๕.๔ แบบรูปรายการ ตามแบบเลขที่ บ.ศพส.๐๐๑-๐๑๐-๕๙
 - ๕.๕ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน และเงื่อนไขพิเศษ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ
 - ๖.๒ นายปัญญา วงษ์จันทร์ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
 - ๖.๓ นายพรศิลป์ ศรีสุพรรณราช ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

สรุปผลค่าก่อสร้าง

- ☐ โครงสร้าง/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบเดินสายไฟแรงสูงแรงต่ำและระบบสื่อสาร (เคเบิลใต้ดิน) ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ถ.บางปะอิน-เชียงรากน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.
- ☐ แบบเลขที่ ศพส.๐๐๑-๐๑๐-๕๔ รายการเลขที่
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๗ แผ่น
- ☐ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	อัตราค่าดำเนินการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
๑	งานปรับปรุงระบบเดินสายไฟแรงสูง และแรงต่ำ(เคเบิลใต้ดิน) ช่วงที่ ๒	๑๔,๘๔๕,๖๑๘.๐๐	๑.๒๑๕๘	๑๘,๐๕๙,๓๐๒.๓๖	
สรุป	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๑๕.๐๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐๐.๐๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๐๗.๐๐ %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๐๗.๐๐ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๘,๐๕๙,๓๐๒.๓๖	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สิบแปดล้านสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยสองบาทสามสิบหกสตางค์)			๑๘,๐๕๙,๓๐๒.๓๖	

(ลงชื่อ) ประธาน

(นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์)

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายปัญญา วงษ์จันทร์)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพรศิลป์ ศรีสุพรรณราช)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

ประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบเดินสายไฟแรงสูงแรงต่ำ และระบบสื่อสาร (เคเบิลไต้ดิน) ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ ๒)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๐๑-๐๑๐-๒๙ รายการเลขที่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการราคากลางฯ ตามบันทึกที่ กษ ๑๒๐๑.๘/๓๓๗๔ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ วันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานส่วนที่ ๑ : ค่างาน (ราคาทุน)								
๑	งานรื้อถอนระบบไฟฟ้า							๑๐๘,๓๗๐.๐๐	
๒	งานระบบไฟฟ้าแรงสูง							๒,๐๓๖,๔๒๐.๐๐	
๓	งานระบบไฟฟ้าแรงต่ำ							๑๒,๐๙๗,๔๙๘.๐๐	
๔	งานระบบเครื่องขยายเสียง							๓๖๐,๑๓๘.๐๐	
๕	งานระบบสื่อสาร							๒๔๒,๗๕๒.๐๐	
	ราคารวมรายการที่ ๑-๖							๑๔,๘๔๕,๖๑๘.๐๐	




ประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบเดินสายไฟแรงสูงแรงต่ำ และระบบสื่อสาร (เคเบิลไต้ดิน) ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ ๒)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางปะอิน-เขียงรากน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๐๑-๐๑๐-๒๙ รายการเลขที่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการราคากลางฯ ตามบันทึกที่ กษ ๑๒๐๑.๘/๓๗๗๔ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ วันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานรื้อถอน								
๑.๑	งานรื้อถอนระบบไฟฟ้าแรงสูง								
	รื้อถอนเสา คอ. ขนาด ๑๒.๐๐ ม.	๓	ต้น	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
	รื้อถอนสายอะลูมิเนียมแรงสูง ขนาด ๙๕ ตร.มม.	๑๕๐	เมตร	-	-	๑๕.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	
	รื้อถอนอุปกรณ์ประกอบหัวเสา	๓	ชุด	-	-	๘๕๐.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐	
	รื้อถอนหม้อแปลง ขนาด ๓๑๕ kVA และอุปกรณ์ชุดนั่งร้าน	๑	ชุด	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๑.๒	งานรื้อถอนระบบไฟฟ้าแรงต่ำ								
	รื้อถอนสายอะลูมิเนียมแรงต่ำ ขนาด ๙๕ ตร.มม.	๑๓๐๘	เมตร	-	-	๑๕.๐๐	๑๙,๖๒๐.๐๐	๑๙,๖๒๐.๐๐	
	รื้อถอนสายอะลูมิเนียมแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.	๓๐๐	เมตร	-	-	๑๕.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	
	รื้อถอนเสา คอ. ขนาด ๙.๐๐ ม.	๒๙	ต้น	-	-	๙๕๐.๐๐	๒๗,๕๕๐.๐๐	๒๗,๕๕๐.๐๐	
	รื้อถอนอุปกรณ์ประกอบหัวเสา	๒๙	ชุด	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	๒๙,๐๐๐.๐๐	๒๙,๐๐๐.๐๐	
	รวมรายการ ๑							๑๐๘,๗๗๐.๐๐	



ประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบเดินสายไฟแรงสูงแรงต่ำ และระบบสื่อสาร (เคเบิลไวด์) ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ ๒)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๐๑-๐๑๐-๒๕

รายการเลขที่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการราคากลางฯ ตามบันทึกที่ กษ ๑๒๐๑.๔/๓๗๗๔ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕

วันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๒	งานระบบไฟฟ้าแรงสูง (เคเบิลไวด์)								
๒.๑	งานโยธา								
	เสา คorr. ขนาด ๑๒.๐๐ ม. พร้อมเทคอนกรีตโคนเสา	๑	ต้น	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	
	อุปกรณ์ประกอบหัวเสาต้น Riser Pole พร้อม steel guard	๑	ชุด	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	
	Duct Bank Type ๒x๑ HDPE dia.๑๒๕mm. PN๘ PE๘๐	๑๐	เมตร	๒,๖๕๐.๐๐	๒๖,๕๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๓๘,๕๐๐.๐๐	
	Foundation For Unit Substation ๓๑๕ KVA	๑	แท่น	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
	งานคืนสภาพพื้นที่	๑	เหมา	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๘๓,๐๐๐.๐๐	
	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	๑	เหมา	๑๒,๓๒๕.๐๐	๑๒,๓๒๕.๐๐	๓,๙๕๐.๐๐	๓,๙๕๐.๐๐	๑๖,๒๗๕.๐๐	
๒.๒	งานไฟฟ้า (แรงสูง)								
	สาย XLPE/PE ขนาด ๙๕ ตร.มม. ๒๒ KV	๓๐	เมตร	๗๔๐.๐๐	๒๒,๒๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๒๔,๙๐๐.๐๐	
	Termination Kit Outdoor for XLPE/PE ขนาด ๙๕ ตร.มม.	๓	ชุด	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	
	Unit Substation ๓๑๕ KVA	๑	ชุด	๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	
	งานระบบกราวด์	๑	เหมา	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	
	งานทดสอบสายเคเบิล (DC Hi-Pot Test)	๑	ชุด		-	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	
	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	๑	เหมา	๗๑,๑๑๐.๐๐	๗๑,๑๑๐.๐๐	๕,๖๓๕.๐๐	๕,๖๓๕.๐๐	๗๖,๗๔๕.๐๐	
	รวมรายการที่ ๒							๒,๐๓๖,๔๒๐.๐๐	



ประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบเดินสายไฟแรงสูงแรงต่ำ และระบบสื่อสาร (เคเบิลไต้ดิน) ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ ๒)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางปะอิน-เขียรงรากน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๐๑-๐๑๐-๒๙ รายการเลขที่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมกรราคากลางฯ ตามบันทึกที่ กข ๑๒๐๑.๘/๓๗๗๔ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ วันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๓	งานระบบไฟฟ้าแรงต่ำ (เคเบิลไต้ดิน)								
๓.๑	งานโยธา								
	Semi buried Type ๒x๑ HDPE dia.๑๒๕mm. PN๘ PE๘๐	๒๕๙	เมตร	๑,๗๐๐.๐๐	๔๔๐,๓๐๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	๓๒๓,๗๕๐.๐๐	๗๖๔,๐๕๐.๐๐	
	Semi buried Type ๒x๒ HDPE dia.๑๑๐mm. PN๘ PE๘๐	๓๔๒	เมตร	๒,๔๐๐.๐๐	๘๒๐,๘๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๔๗๘,๘๐๐.๐๐	๑,๒๙๙,๖๐๐.๐๐	
	Semi buried Type ๒x๑ HDPE dia.๑๑๐mm. PN๘ PE๘๐	๒๑๓	เมตร	๑,๕๐๐.๐๐	๓๑๙,๕๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๒๓๓,๓๐๐.๐๐	๕๕๒,๘๐๐.๐๐	
	HDD ๒ ท่อ HDPE dia.๑๑๐mm. PN๑๐ PE๘๐	๖๓	เมตร	๖๗๔.๐๐	๔๒,๔๖๒.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๒๒๐,๕๐๐.๐๐	๒๖๒,๙๖๒.๐๐	
	HH-๒	๘	บ่อ	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	
	แผ่นคอนกรีตสำหรับคูระบายน้ำ	๖	ชุด	๑๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	
	งานคืนสภาพพื้นที่	๑	เหมา	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	
	อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด (อุปกรณ์ประกอบท่อ, การเชื่อมต่อ)	๑	เหมา	๘๑,๑๕๓.๐๐	๘๑,๑๕๓.๐๐	๖๒,๘๖๘.๐๐	๖๒,๘๖๘.๐๐	๑๔๔,๐๒๑.๐๐	

ประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบเดินสายไฟแรงสูงแรงต่ำ และระบบสื่อสาร (เคเบิลไต้หวัน) ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ ๒)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๐๑-๐๑๐-๒๙ รายการเลขที่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการราคากลางฯ ตามบันทึกที่ กษ ๑๒๐๑.๘/๓๗๗๔ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘

วันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๓.๒	งานไฟฟ้าไต้หวัน								
	สาย CV ๒๔๐ ตร.มม. ๑ แกน	๑๑๓๒	เมตร	๑,๒๕๓.๐๐	๑,๔๐๗,๐๗๖.๐๐	๙๖.๐๐	๑๐๘,๖๗๒.๐๐	๑,๕๑๕,๗๔๘.๐๐	
	สาย CV ๑๘๕ ตร.มม. ๑ แกน	๓๔๗๒	เมตร	๙๗๙.๐๐	๓,๔๑๘,๕๘๘.๐๐	๘๓.๐๐	๒๘๙,๖๗๖.๐๐	๓,๗๐๘,๒๖๔.๐๐	
	สาย CV ๙๕ ตร.มม. ๑ แกน	๑๕๓๒	เมตร	๕๕๘.๐๐	๘๕๐,๐๕๖.๐๐	๕๕.๐๐	๘๖,๔๖๐.๐๐	๙๓๖,๕๑๖.๐๐	
	สาย CV ๗๐ ตร.มม. ๑ แกน	๘๗๖	เมตร	๔๘๕.๐๐	๔๒๔,๘๖๐.๐๐	๕๐.๐๐	๔๓,๘๐๐.๐๐	๔๖๘,๖๖๐.๐๐	
	สาย CV ๓๕ ตร.มม. ๑ แกน	๕๒๐	เมตร	๓๓๓.๐๐	๑๗๓,๘๖๐.๐๐	๔๐.๐๐	๒๐,๘๐๐.๐๐	๑๙๔,๖๖๐.๐๐	
	Circuit Breaker ๓P ๔๐๐A Icu2๕0kA	๑	ชุด	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	
	ตู้ควบคุมการจ่ายไฟ (PP๑)	๑	ชุด	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	
	ตู้ควบคุมการจ่ายไฟ (PP๒)	๑	ชุด	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	
	ตู้ควบคุมการจ่ายไฟ (PP๕)	๑	ชุด	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	
	ตู้ควบคุมการจ่ายไฟ (PP๖)	๑	ชุด	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	
	ตู้ควบคุมการจ่ายไฟ (PP๘)	๑	ชุด	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	
	ตู้ควบคุมการจ่ายไฟ (PP๙)	๑	ชุด	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	
	การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเดิม,PULL BOX อุปกรณ์ประกอบ	๑	เหมา	๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	
	(อุปกรณ์เข้าหัวสาย, การเข้าหัวสาย, การเชื่อมต่อไฟในตู้ PP)	๑	เหมา	๑๓๖,๐๐๙.๐๐	๑๓๖,๐๐๙.๐๐	๑๑,๗๐๘.๐๐	๑๑,๗๐๘.๐๐	๑๔๗,๗๑๗.๐๐	
	รวมรายการที่ ๓							๑๒,๐๙๗,๔๙๘.๐๐	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบเดินสายไฟแรงสูงแรงต่ำ และระบบสื่อสาร (เคเบิลไวด์) ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ ๒)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางปะอิน-เขียงรากน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๐๑๐๑๐-๒๕

รายการเลขที่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการราคากลางฯ ตามบันทึกที่ กษ ๑๒๐๑.๘/๓๗๗๔ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘

วันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๔	งานระบบเครื่องขยายเสียง								
	รีดถนนชุดลำโพง ๓ ชุด	๑	เหมา			๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	
	ติดตั้งลำโพงของเดิม	๓	ชุด	ใช้ของเดิม		๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
	เสาเหล็กสูง ๙ เมตร	๓	ชุด	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐				
	ฐานเสาลำโพง	๓	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๓๕,๕๐๐.๐๐	
	สาย VCT ๒ แกน ขนาด ๔ ตร.ม.	๑๒๔๐	เมตร	๗๙.๐๐	๙๗,๙๖๐.๐๐	๑๓	๑๖,๑๒๐.๐๐	๑๑๔,๐๘๐.๐๐	
	ท่อ HDPE ขนาด ๕๐ ตร.ม. PE๘๐ PN๘	๓๐๐	เมตร	๖๕.๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐	๒๒	๖,๖๐๐.๐๐	๒๖,๑๐๐.๐๐	
	ท่อ HDPE ขนาด ๑๑๐ ตร.ม. PE๘๐ PN๘	๓๐	เมตร	๒๗๙.๐๐	๘,๓๗๐.๐๐	๓๕	๑๐,๕๐๐.๐๐	๑๘,๘๗๐.๐๐	
	FITTING	๑	เหมา	๙,๗๕๕.๐๐	๙,๗๕๕.๐๐	๒,๖๗๘.๐๐	๒,๖๗๘.๐๐	๑๒,๔๓๓.๐๐	
	HDD ๑ ท่อ HDPE dia.๑๑๐mm. PN๑๐ PE๘๐	๓๐	เมตร	๓๓๗.๐๐	๑๐,๑๑๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๑๑๐.๐๐	
	บ่อพักสาย	๓	บ่อ	๑๒,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๔๖,๕๐๐.๐๐	
	อุปกรณ์ประกอบลำโพง (เสาต้นเดิม)	๑	ชุด	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	
	(อุปกรณ์ประกอบท่อ, การเชื่อมต่อระบบอากาศและไวด์)	๑	เหมา	๗,๒๐๔.๐๐	๗,๒๐๔.๐๐	๔,๓๓๑.๐๐	๔,๓๓๑.๐๐	๑๑,๕๓๕.๐๐	
	รวมรายการ ๔							๓๖๐,๑๗๘.๐๐	

ประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบเดินสายไฟแรงสูงแรงต่ำ และระบบสื่อสาร (เคเบิลไวด์) ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ ๒)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางปะอิน-เขียงรากน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๐๑-๐๑๐-๒๔ รายการเลขที่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการราคากลางฯ ตามบันทึกที่ กษ ๑๒๐๑.๘/๓๗๗๔ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ วันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๕	งานระบบสื่อสาร								
	เสา คอ. ขนาด ๙.๐๐ ม.	๒	เมตร	๓,๕๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	
	อุปกรณ์ประกอบชุด Riser Pole	๒	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	
	HDPE ๔x๑๒๕ PN๑๐	๗๐	เมตร	๑,๗๒๖.๐๐	๑๒๑,๕๒๐.๐๐	๑๔๔.๐๐	๑๐,๐๘๐.๐๐	๑๓๑,๖๐๐.๐๐	
	HDPE ๒x๔๐ PN๑๐	๒๐	เมตร	๕๑๒.๐๐	๑๐,๒๔๐.๐๐	๖๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑๑,๔๔๐.๐๐	
	PB JUF-๑๑ CONC. Cover	๑	ชุด	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	
	G๕๐-๐.๕R๒ (สายเคเบิล)	๗๕	เมตร	๑๕๐.๐๐	๑๑,๒๕๐.๐๐	๗๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	
	G๑๐-๐.๕R๒ (สายเคเบิล)	๕๐	เมตร	๖๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
	N๑B (ค่าติดตั้งสายเคเบิล)	๑๐๒	ชุด	๒๐.๐๐	๒,๐๔๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑,๐๒๐.๐๐	๓,๐๖๐.๐๐	
	M๑BP (หัวต่อสายเคเบิล)	๔	ชุด	๒,๒๐๐.๐๐	๘,๘๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๙,๘๐๐.๐๐	
	KA๒๕ (ตู้)	๒	ชุด	๔,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	
	ผู้ต่อสายหน้า อนามัย	๑	ชุด	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	
	อุปกรณ์เปิดเตลิต	๑	เหมา	๖,๕๘๘.๐๐	๖,๕๘๘.๐๐	๕๖๔.๐๐	๕๖๔.๐๐	๗,๑๕๒.๐๐	
	รวมรายการ ๕							๒๔๒,๗๕๒.๐๐	