

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างโกดังเก็บ Stock กาแฟ หมู่ที่ ๑๗ สหกรณ์การเกษตรบ้านพันवाल จำกัด
ตำบลรับร้อ อำเภอนาทม จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๓๐๙,๗๐๐ บาท (สองล้านสามแสนเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโกดังเก็บ Stock กาแฟ หมู่ที่ ๑๗ สหกรณ์การเกษตรบ้านพันवाल จำกัด
ตำบลรับร้อ อำเภอนาทม จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๑ แห่ง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒,๑๙๙,๒๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าพันเก้าบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างโกดังเก็บ Stock กาแฟ หมู่ที่ ๑๗ สหกรณ์การเกษตรบ้านพันवाल จำกัด
ตำบลรับร้อ อำเภอนาทม จังหวัดอุดรธานี
 - ๕.๑ แบบสรุปประมาณราคางาน จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบแสดงรายละเอียดประมาณราคางาน (แบบ ปร.๔) จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ ๒๙๔๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘
 - ๕.๑ นายหอม เชี่ยวชูกุล นายช่างสำรวจชำนาญงาน ประธานกรรมการ
 - ๕.๒ นายปราโมทย์ ไสจุล นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ กรรมการ
 - ๕.๓ นางสาวชนิษฐา เขาวนิชัย นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ กรรมการ

สรุปประมาณราคางาน (จ้างเหมา)

แบบเลขที่ ๓๗๑๖๖๐๓-๐๒๑-๕๙

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโกดังเก็บ Stock กาแฟ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลรับร้อ อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง (ชนิดตอกเข็ม)
 หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ส.ป.ก.ชุมพร) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
 คำวนราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จากแผนที่	จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
๑	งานส่วนที่ ๑ ค้างงาน (ทุน)			ราคาน้ำมันดีเซล
๑.๑	โครงการก่อสร้างโกดัง Stock กาแฟ ม.๑๗ ต.รับร้อ อ.กำแพง จ.ชุมพร ๑ แห่ง (ชนิดตอกเข็ม) (ตามแบบเลขที่ ๓๗๑๖๖๐๓-๐๒๑-๕๙)	๖/๖	๑,๗๓๐,๗๕๑.๒๒	(๒๑.๐๐ - ๒๑.๙๙ บาท/ลิตร)
	รวมค่างานส่วนที่ ๑		๑,๗๓๐,๗๕๑.๒๒	
๒	สรุปค่าก่อสร้างทั้งหมด			
ก.	ค่างานส่วนที่ ๑ (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุน)		๑,๗๓๐,๗๕๑.๒๒	
ข.	ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของ FACTOR F ๑.๒๗๐๗ [= ค่า FACTOR F - ๑) x ข้อ ก.]		๕๖๘,๕๑๔.๓๕	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด ข้อ ก. + ข้อ ข.		๒,๓๙๙,๒๖๕.๕๗	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		๒,๓๙๙,๒๐๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น			
	(สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายทอม เขียวชุกุล)
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายปราโมทย์ ไสจุล)
 นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางสาวชนิษฐา เขาวนิษฐ์)
 นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

รายละเอียดประมาณราคางาน (จ้างเหมา)


แบบเลขที่ ๓๗๑๖๐๑-๐๒๑-๕๗

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโกดังเก็บ Stock กาแฟ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลวังพร้าว อำเภอท่าชนะ จังหวัดชุมพร ๓ แห่ง (ชนิดยกถม)

หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ส.ป.ก.ชุมพร) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	โครงการก่อสร้างโกดังเก็บ Stock กาแฟ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลวังพร้าว อ.ท่าชนะ จ.ชุมพร ๓ แห่ง							
	(ชนิดยกถม) ตามแบบราคาเลขที่ ๓๗๑๖๐๑-๐๒๑-๕๗							
	งานส่วนที่ ๑							
ก.	หมวดโครงสร้าง							
๑	งานวางผังและฐานราก คม่อ							
๑.๑	งานปักผังวางแนว	๑.๐๐	แห่ง	1.5	-	-	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
๑.๒	งานดินถมปรับระดับ สูงประมาณ ๓.๕๐ ม.	๓๘๗.๐๐	ลบ.ม.	๓๓๕.๕๖๓	๑๒๙,๙๒๓.๓๗	๑๙๕.๙๓	๗๖,๕๖๗.๙๙	๒๐๖,๔๙๑.๓๖
๑.๓	งานทดสอบ เจาะสำรวจ วิเคราะห์ดิน (Boring Test)	๒.๐๐	หลุม	-	-	๑๒,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐
๑.๔	ขุดดินและถมกลับ	๕๕๓.๓๓	ลบ.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๖๙,๑๖๖.๒๕	๖๙,๑๖๖.๒๕
๑.๕	เข็ม คสล. รูปสี่เหลี่ยมคี่น ๐.๒๒x๐.๒๒x๑๒ ม.	๓๕.๐๐	ต้น	๓,๓๙๙.๐๐	๑๑๗,๒๖๐.๐๐	เหมาจ่าย	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๔๒,๕๖๐.๐๐
๑.๖	งานสกัดหัวเสาเข็ม คสล. รูปสี่เหลี่ยมคี่น ขนาด ๐.๒๒x๐.๒๒ ม.	๓๕.๐๐	ต้น	-	-	๒๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
๑.๗	ทรายหยาบบดอัดแน่น	๐.๖๕	ลบ.ม.	๖๐๖.๙๘	๓๙๘.๔๖	๙๑.๐๐	๕๙.๒๙	๔๕๖.๗๖
๑.๘	คอนกรีตหยาบ ๑ : ๓ : ๕	๐.๓๖	ลบ.ม.	๑,๘๕๗.๐๑	๕๙๘.๒๙	๓๗๘.๐๐	๑๒๗.๓๖	๗๒๕.๖๖
๑.๙	คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	๒.๐๐	ลบ.ม.	๒,๕๖๗.๕๗	๕,๑๓๕.๑๔	๓๗๘.๐๐	๗๕๖.๐๐	๕,๘๙๑.๑๔
๑.๑๐	เหล็กเสริม							
	- RB ๖ มม.	๓๒.๒๒	กก.	๑๗,๓๐๙	๕๕๗.๔๖	๓.๕๐	๓๐๙.๘๗	๖๖๗.๓๓
	- RB ๙ มม.	๓๓.๐๘	กก.	๑๘,๐๔๒	๕๙๐.๓๔	๓.๕๐	๓๐๕.๖๗	๖๖๖.๙๑
	- RB ๑๒ มม.	๑๔๒.๗๗	กก.	๑๖,๖๐๓	๒,๓๗๐.๓๔	๓.๕๐	๔๘๕.๔๘	๒,๘๕๖.๒๒
	- DB ๑๖ มม.	๑๑๐.๘๗	กก.	๑๗,๖๓๐	๑,๙๕๖.๖๓	๓.๕๐	๓๗๖.๙๖	๒,๓๓๓.๕๙
๑.๑๑	เสาเข็มเหล็ก	๑๐.๐๐	กก.	๔๒.๐๖	๔๒๐.๖๐	-	-	๔๒๐.๖๐
๑.๑๒	ไม้แบบ	๒๕.๘๒	ตร.ม.	๖๗๒.๘๗	๑๗,๓๗๙.๐๑	๑๓๓.๐๐	๓,๔๓๙.๐๖	๒๐,๘๑๘.๐๗
๒	เสา, คาน, พื้น ค.ส.ล.							
๒.๑	คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	๖๕.๘๒	ลบ.ม.	๒,๕๖๗.๕๗	๑๖๖,๕๓๕.๔๕	๓๗๘.๐๐	๒๕,๗๑๕.๖๒	๑๙๒,๒๕๑.๐๗
๒.๒	เหล็กเสริม							
	- RB ๖ มม.	๓๔๗.๔๖	กก.	๑๗,๓๐๙	๖,๐๑๒.๓๘	๓.๕๐	๕๐๕.๓๖	๖,๕๑๗.๗๔




รายละเอียดประมาณราคางาน (จ้างเหมา)


แบบเลขที่ ๓๗๑๖๐๓-๐๒๑-๕๗

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโครงสร้าง Stock ภาพ หมู่ที่ ๓๗ ตำบลวังบัว อำเภอท่ามะกา จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ แห่ง (ชนิดคอกเสริม)

หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ด.สุพรรณ) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	- RB ๔' มม.	๒๒๓๑.๕๘	กก.	๑๔.๐๕๖	๓๑,๒๘๓.๑๖	๓.๕๐	๗,๘๑๗.๓๗	๕๖,๑๐๐.๕๓
	- RB ๑๒' มม.	๕๒๗.๖๐	กก.	๑๖.๖๐๓	๘,๗๖๒.๙๕	๓.๕๐	๑,๘๖๐.๖๕	๑๐,๕๒๓.๕๘
	- DB ๒๐ มม.	๑๒๕๑.๕๕	กก.	๒๐.๑๘๗	๒๕,๒๖๗.๕๔	๓.๕๐	๔,๓๕๕.๒๗	๒๙,๖๒๒.๘๑
๒.๓	ลวดผูกเหล็ก	๑๕๐.๐๐	กก.	๔๒.๐๖	๕,๘๘๘.๙๐	-	-	๕,๘๘๘.๙๐
๒.๔	ไม้แบบ	๒๖๖.๘๖	ตร.ม.	๖๗๒.๘๗	๑๘๑,๑๗๗.๐๒	๑๓๓.๐๐	๒๗,๕๑๒.๓๘	๒๐๘,๖๘๙.๔๐
๓	โครงหลังคา							
๓.๑	โครง TT-๐๓							
	- ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด สก. ๓" - ๓.๖ มม.	๑๗๓.๐๐	ม.	๑๕๗.๕๐	๒๗,๒๔๗.๕๐	๕๗.๖๓	๑๐,๐๖๗.๙๗	๓๗,๓๑๕.๔๗
	- ท่อเหล็กโครงคอก ขนาด สก. ๑.๕/๒" - ๓.๖ มม.							
	- แนวตั้ง	๔๔.๕๐	ม.	๗๐.๐๐	๓,๑๑๕.๐๐	๓๐.๔๓	๑,๓๕๖.๕๓	๔,๔๗๑.๕๓
	- แนวทะแยง	๘๖.๕๐	ม.	๗๐.๐๐	๖,๐๕๕.๐๐	๓๐.๔๓	๒,๖๓๖.๑๕	๘,๖๙๑.๑๕
๓.๒	โครง TT-๐๒/๓, TT-๐๒/๒							
	- ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด สก. ๒" - ๒ มม.	๗๗.๕๐	ม.	๕๗.๕๐	๔,๔๓๖.๒๕	๓๐.๖๐	๒,๓๗๗.๗๐	๖,๘๑๓.๙๕
	- ท่อเหล็กโครงคอก ขนาด สก. ๑.๕/๒" - ๒ มม.							
	- แนวตั้ง	๑๐.๐๐	ม.	๔๕.๕๐	๔๕๕.๐๐	๑๙.๘๓	๑๙๘.๖๐	๖๕๓.๖๐
	- แนวทะแยง	๓๒.๖๐	ม.	๔๕.๕๐	๑,๔๘๓.๓๐	๑๙.๘๓	๖๔๖.๕๕	๒,๑๒๙.๘๕
๓.๓	โครง TT-๐๓/๓, TT-๐๓/๒							
	- ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด สก. ๒" - ๒ มม.	๑๓๖.๒๐	ม.	๕๗.๕๐	๖,๘๓๓.๙๐	๓๐.๖๐	๓,๖๖๕.๗๒	๑๐,๔๙๙.๖๒
	- ท่อเหล็กโครงคอก ขนาด สก. ๑.๕/๒" - ๒ มม.							
	- แนวตั้ง	๒๐.๐๐	ม.	๔๕.๕๐	๙๑๐.๐๐	๑๙.๘๓	๓๙๖.๖๐	๑,๓๐๖.๖๐
	- แนวทะแยง	๖๕.๓๐	ม.	๔๕.๕๐	๒,๙๗๓.๑๕	๑๙.๘๓	๑,๒๙๕.๘๗	๔,๒๖๘.๐๒
	- ลวดค้ำยันสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ขนาด ๓ มม. ยาว ๒"	๕๐.๐๐	ตร.ม.	๖๘.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐	๑๘.๘๐	๙๔๖.๐๐	๔,๓๔๖.๐๐
๓.๔	โครง SIDING							
	- ท่อเหล็กกล่อง ขนาด ๕๐ * ๕๐ - ๒ มม.	๘๙.๐๐	ม.	๕๗.๑๙	๕,๐๘๗.๗๑	๒๔.๗๐	๒,๑๘๗.๓๐	๗,๒๗๕.๐๑
๓.๕	แป้นเหล็ก C-๑๕๐ * ๕๐ * ๒๐ - ๒.๓ มม.	๔๓๕.๔๐	ม.	๗๑.๖๖	๓๑,๑๘๓.๕๐	๔๓.๗๕	๑๙,๐๓๗.๗๗	๕๐,๒๒๑.๒๗





รายละเอียดประมาณราคางาน (จ้างเหมา)


แบบเลขที่ ๑๗๑๖๖๐๓-๐๒๑-๕๖

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโกดังเก็บ Stock กาแฟ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลวังพร้าว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง (ชนิดตอกเพิ่ม)

หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ส.ป.ด.ชุมพร) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
๓.๖	TIE ROD							
	- เหล็ก RB ๑๒ มม.	๓๓๗.๕๐	ม.	๑๕.๗๕๐	๕,๓๑๐.๕๗	๓.๕๐	๓๗๕.๕๖	๒,๑๒๕.๖๓
	- turnbuckle	๕.๐๐	ตัว	L.S.	-	-	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐
๓.๗	plate เหล็กหัวเสา ขนาด ๒๕ * ๒๕ * ๕ มม. พร้อม J-BOLT	๓๓.๐๐	ชุด	L.S.	-	-	๑,๕๖๐.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐
๓.๘	- เหล็ก Metal sheet หนา ๐.๕ มม.	๔๘๕.๕๐	ตร.ม.	๒๒๘.๐๐	๑๐๙,๐๖๐.๐๐	๗๐.๐๐	๓๓,๙๕๕.๐๐	๑๔๒,๐๑๕.๐๐
	- ครอบเส้นเหล็กลวด Metal sheet ๐.๕ มม.	๓๐.๐๐	ม.	๑๓๕.๐๐	๓,๙๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๕,๔๕๐.๐๐
	- ครอบข้างเหล็กลวด	๓๘.๐๐	ม.	๕๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐
	- แผ่นปิดหน้าจั่ว Metal sheet ๐.๕ มม. (ผด)	๕๐.๐๐	ตร.ม.	๑๒๘.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๙,๙๐๐.๐๐
	- เหล็กแผ่นใส fiberglass หนา ๑๒ มม. ขาวสว่าง	๒๒.๕๐	ตร.ม.	๔๖๖.๖๖	๑๐,๕๐๙.๘๕	๗๐.๐๐	๑,๕๗๕.๐๐	๑๒,๐๘๔.๘๕
๓.๙	SAGROD - DB ๑๒ มม.	๖๘.๖๐	ม.	๓๕.๕๖๐	๒,๔๓๖.๕๕	๓.๕๐	๒๔๓.๒๔	๒,๖๗๙.๗๙
๔.	หมวดงานสถาปัตยกรรม							
๑	งานพื้น							
๑.๑	พค - พื้น ค.ส.ล. มีขีดหยวน	๗๕.๐๐	ตร.ม.	-	-	๖๓.๐๐	๔,๕๗๕.๐๐	๔,๕๗๕.๐๐
๑.๒	พค - พื้น ค.ส.ล. มีขีดหยวน ๓๕ ร่องลายกว้าง ๒๒ มม. ระยะห่าง ๐.๒๕ ม.	๑๓.๐๐	ตร.ม.	-	-	๔๕.๐๐	๕๘๕.๐๐	๕๘๕.๐๐
๑.๓	พค - พื้น ค.ส.ล. มีขีดหยวน ๓๕ ร่องลาย ๒๒ มม. กว้าง ๒๒ มม.	๒๑๔.๐๐	ตร.ม.	๑๖๓.๔๐	๓๕,๖๒๘.๒๐	๘๒.๐๐	๑๗,๕๗๖.๐๐	๕๓,๒๐๔.๒๐
๑.๔	พค - พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด ๐.๓๐ * ๐.๓๐ ม.	๗๓.๐๐	ตร.ม.	๓๓๓.๐๐	๒๔,๒๓๑.๐๐	๗๒.๐๐	๕,๒๗๕.๐๐	๒๙,๕๐๖.๐๐
๑.๕	พค - พื้นห้องน้ำปูกระเบื้องเคลือบชนิดไม่มัน มีลวดลาย	๑๐.๕๐	ตร.ม.	๓๓๗.๓๓	๓,๕๔๑.๐๖	๗๒.๐๐	๗๖๐.๐๐	๔,๓๐๑.๐๖
	ขนาด ๐.๒๐ * ๐.๒๐ ม.							
๒	งานผนัง							
๒.๑	ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	๒๓๕.๕๐	ตร.ม.	๑๒๗.๗๖๐	๓๐,๖๒๘.๖๖	๘๕.๐๐	๑๙,๙๗๕.๕๐	๕๐,๖๐๔.๑๖
๒.๒	ก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	๓๐.๖๐	ตร.ม.	๖๖๙.๕๐	๒๐,๗๕๖.๓๐	๑๔๕.๐๐	๔,๔๓๒.๕๐	๒๕,๑๘๘.๘๐
๒.๓	ฉล - ฉาบเรียบ	๔๒๖.๕๐	ตร.ม.	๗๕.๖๐	๓๒,๒๖๖.๕๐	๘๒.๐๐	๓๔,๙๗๖.๐๐	๖๖,๒๔๒.๕๐
๒.๔	ฉล - ปูกระเบื้องเคลือบมัน มีลวดลาย ขนาด ๐.๒๐ * ๐.๒๐ ม.	๓๐.๐๐	ตร.ม.	๒๕๐.๒๖	๗,๕๐๗.๘๐	๑๓๔.๐๐	๔,๐๒๐.๐๐	๑๑,๕๒๗.๘๐
๒.๕	ฉล - แผ่น Metal sheet หนา ๐.๕ มม. โครงทราฟฟิกร์	๒๔๐.๐๐	ตร.ม.	๒๕๖.๖๖	๖๑,๖๐๐.๐๐	๑๐๘.๐๐	๒๕,๖๐๘.๐๐	๘๗,๒๐๘.๐๐
	๓ ๓/๔ * ๓ ๓/๔ @ ๑.๐๐ * ๒.๔๐ ม. #							
๒.๖	ฉล - ผนังฉาบเรียบ ขนาด ๑.๕๐ * ๔.๐๐ ม. ขาวใส	๑.๖๐	ตร.ม.	๑,๓๕๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๙๒.๐๐	๒,๓๕๒.๐๐

รายละเอียดประมาณราคางาน (จ้างเหมา)

แบบเลขที่ ๒๗๖๖๐๓-๐๒๔-๕๕

ชื่อโครงการ ก่อสร้างติดตั้งกับ Stock กาแฟ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลวังบัว อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร ๓ แห่ง (ชนิดคอกเข็น)

หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ส.ป.ก.ชุมพร) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
๓	งานประตู - หนักค่าง พร้อมอุปกรณ์							
๓.๑	ป๑ - ประตูเหล็กไม้รวก เคลือบสีระบบใช้รอก ใบประตูอลูมิเนียม หน้า ๐.๙๐ มม.	๑.๐๐	ชุด	LS.	-	-	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐
	ขนาด ๔.๗๕ * ๓.๗๕ ม. พร้อมอุปกรณ์							
๓.๒	ป๒ - ประตูบานสวิง-คู่ วงกบ/กรอบบานอลูมิเนียม ขนาด ๑.๙๐ * ๒.๐๕ ม.	๒.๐๐	ชุด	LS.	-	-	๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐
	ลูกบิดกระดกสีเทา หน้า ๖ มม.							
๓.๓	ป๓ - ประตูบานสวิงเดี่ยว + ช่องแสง ๒ ช่อง วงกบ/กรอบบานอลูมิเนียม	๒.๐๐	ชุด	LS.	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
	ขนาด ๑.๙๐ * ๒.๐๕ ม. ลูกบิดกระดกสีเทา หน้า ๖ มม.							
๓.๔	ป๔ - ประตูห้องน้ำ pvc ของ BATHIC รุ่น CLASSIC - BC๔ ขนาดบาน	๒.๐๐	ชุด	LS.	-	-	๓,๒๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐
	๐.๘๐ * ๒.๐๐ ม.							
๓.๕	น๑ - หนักค่างบานเลื่อนคู่ ขนาด ๒.๕๐x๑.๒๐ ม. พร้อมบันไดหยด ค.ส.ล.	๔.๐๐	ชุด	LS.	-	-	๒๖,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐
๓.๖	น๒ - หนักค่างบานกระทุ้งคู่ ขนาด ๑.๒๐x๐.๙๐ ม. พร้อมบันไดหยด ค.ส.ล.	๑.๐๐	ชุด	LS.	-	-	๖,๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐
๓.๗	หนักค่างบานกระทุ้ง ๒ บาน ขนาด ๑.๘๕x๐.๘๕ ม. พร้อมบันไดหยด ค.ส.ล.	๑.๐๐	ชุด	LS.	-	-	๒,๕๕๐.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐
๔	สุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
๔.๑	โถสุขภัณฑ์นั่งยอง ชนิด Flush Tank พร้อมวาล์ว	๒.๐๐	ชุด	๔,๕๕๐.๐๐	๙,๑๐๐.๐๐	๒๙๘.๐๐	๕,๖๙๖.๐๐	๙,๖๙๖.๐๐
๔.๒	อ่างล้างหน้าพร้อมก๊อกเดี่ยว ของ COTTO และอุปกรณ์ครบชุด	๒.๐๐	ชุด	๓,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๒๙๘.๐๐	๖,๒๙๖.๐๐	๑๒,๕๙๖.๐๐
๔.๓	โถปัสสาวะชายติดผนังพร้อมฟลัชวาล์ว	๑.๐๐	ชุด	๕,๐๕๐.๐๐	๕,๐๕๐.๐๐	๒๙๘.๐๐	๕,๓๔๘.๐๐	๕,๓๔๘.๐๐
๔.๔	สายฉีดชำระสายอ่อนติดผนัง	๒.๐๐	ชุด	๕๕๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑,๑๓๐.๐๐	๑,๑๓๐.๐๐
๔.๕	ที่ใส่กระดาษชำระ	๒.๐๐	ชุด	๓๒๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	๑๐๓.๐๐	๗๔๓.๐๐	๗๔๓.๐๐
๔.๖	กระจกเงา ขอบเรียบสี่เหลี่ยม ขนาด ๐.๖๐x๐.๘๐ ม. ของ COTTO รุ่น MM๐๐๖	๒.๐๐	ชุด	๑,๓๕๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๒,๗๓๐.๐๐	๒,๗๓๐.๐๐
๔.๗	ก๊อกเดี่ยวติดผนัง	๒.๐๐	ชุด	๓๘๐.๐๐	๗๖๐.๐๐	๒๕.๐๐	๗๘๕.๐๐	๗๘๕.๐๐
๔.๘	เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ค.ส.ล. ๐.๕๒ * ๑.๒๐ ม. Topping กระเบื้องเคลือบมัน	๒.๐๐	ชุด	LS.	-	-	๔,๘๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐
	ขนาด ๐.๒๐ * ๐.๒๐ ม. ฐานขอบคิ้ว pvc สีครีม							
๔.๙	SINK สแตนเลส พร้อมก๊อกเดี่ยว ของ COTTO และอุปกรณ์ครบชุด	๑.๐๐	ชุด	๓,๙๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐
๔.๑๐	เคาน์เตอร์ SINK ค.ส.ล. ๐.๖๐ * ๑.๘๕ ม. Topping กระเบื้องเคลือบมัน	๑.๐๐	ชุด	LS.	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
	๐.๒๐ * ๐.๒๐ ม. ฐานขอบคิ้ว pvc สีครีม							

รายละเอียดประมาณราคางาน (จ้างเหมา)

แบบเลขที่ ๐๙๖๖๐๓-๐๒๑-๕๙

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโกดังเก็บ Stock กาแฟ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลวังบัว อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง (ชนิดถอกเขี่ย)

หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ส.ป.ก.ชุมพร) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
๔.๑๑	ผนัง/ประตู ห้องน้ำ PVC สำเร็จรูป ขนาดประตู ๐.๙๐ * ๑.๘๕ ม. หนา ๐.๓๕ ซม.	๒.๐๐	ชุด	L.S.	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
	ของ BATHIC							
๔.๑๒	รูระบายน้ำอะคริลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒" แบบเหลี่ยม	๒.๐๐	ชุด	๘๙๐.๐๐	๑,๗๘๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐
๔.๑๓	Floor Clean Out ทก. ๒"	๑.๐๐	ชุด	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๗๒๐.๐๐
๔.๑๔	Floor Clean Out ทก. ๔"	๑.๐๐	ชุด	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๘๗๐.๐๐
๕	ฝ้าเพดาน							
๕.๑	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดหนาความหนา ๙ มม. โครงสร้างเหล็กอบสังกะสี	๘๒.๐๐	ตร.ม.	๒๙๕.๐๐	๒๔,๑๙๐.๐๐	๘๗.๐๐	๗,๑๘๖.๐๐	๓๑,๓๗๖.๐๐
	เคลือบสี ที-บาร์ ๐.๖๐ * ๐.๖๐ ม.							
๖	งานสี							
๖.๑	สีอะคริลิก ชนิดใช้ภายนอก	๑๖๙.๐๐	ตร.ม.	๕๑.๕๙	๘,๖๙๖.๕๒	๓๐.๐๐	๕,๐๗๐.๐๐	๑๓,๗๖๖.๕๒
๖.๒	สีอะคริลิก ชนิดใช้ภายใน	๒๕๘.๐๐	ตร.ม.	๑๒.๕๒	๓,๒๓๙.๖๒	๓๐.๐๐	๗,๗๔๐.๐๐	๑๐,๙๗๙.๖๒
๖.๓	สีรองพื้นกันสนิม + พื้นทาสีน้ำมัน	๔๑๕.๐๐	ตร.ม.	๕๙.๘๙	๒๔,๖๖๖.๐๕	๓๘.๐๐	๑๕,๙๗๐.๐๐	๔๐,๖๓๖.๐๕
๗	งานไฟฟ้า							
๗.๑	ตู้ควบคุมไฟฟ้า (load center) และอุปกรณ์ คัทเอาท์, circuit breaker	๑.๐๐	ชุด	L.S.	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
	พร้อมเดินท่อร้อยสายท่อจากไฟฟ้าสาธารณะ							
๗.๒	โคม Highbay หลอด ๑ * ๒๕๐W พร้อมเดินท่อร้อยสาย	๔.๐๐	ชุด	๔,๒๐๐.๐๐	๑๖,๘๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๘,๘๐๐.๐๐
๗.๓	โคมไฟติดฝ้าเพดาน ขนาด ๑*๑๘w พร้อมเดินท่อร้อยสาย	๒.๐๐	ชุด	๑,๐๕๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๒,๓๔๐.๐๐
๗.๔	โคมไฟติดผนังฝ้าเพดาน ขนาด ๒*๓๖w พร้อมเดินท่อร้อยสาย	๔.๐๐	ชุด	๑,๗๕๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๑๑,๘๐๐.๐๐
๗.๕	โคมถ่วงเหล็กพร้อมฝาครอบอะคริลิก หลอด ๑*๓๖ w. ติดผนัง	๔.๐๐	ชุด	๓,๒๐๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๑๗,๖๐๐.๐๐
	พร้อมเดินท่อร้อยสาย							
๗.๖	สวิตช์ทางเดียว ๑ ลูกกลิ้ง เดินท่อร้อยสาย	๕.๐๐	ชุด	๔๐๕.๐๐	๒,๐๒๕.๐๐	๑๒๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๒,๖๒๕.๐๐
๗.๗	สวิตช์ทางเดียว ๓ ลูกกลิ้ง เดินท่อร้อยสาย	๑.๐๐	ชุด	๔๘๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๖๐๐.๐๐
๗.๘	เคเบิลไฟฟ้าพร้อมกล่องโลหะมีฝาปิด เดินท่อร้อยสาย	๑๒.๐๐	ชุด	๙๖๐.๐๐	๑๑,๕๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑๒,๗๒๐.๐๐
๘	งานระบบประปาและสุขาภิบาล							
๘.๑	PVC ขึ้น ๘.๕ ขนาด ๑"	๓๕.๐๐	ม.	๔๙.๙๒	๑,๗๔๖.๒๐	๒๕.๐๐	๘๗๕.๐๐	๒,๖๒๑.๒๐
๘.๒	PVC ขึ้น ๘.๕ ขนาด ๑ ๑/๒"	๑๑.๕๐	ม.	๒๙.๐๖	๓๓๖.๖๙	๒๕.๐๐	๒๘๗.๕๐	๖๒๔.๑๙
๘.๓	PVC ขึ้น ๘.๕ ขนาด ๒"	๒๖.๐๐	ม.	๓๙.๙๕	๑,๐๓๘.๗๐	๒๕.๐๐	๖๕๐.๐๐	๑,๖๘๘.๗๐





รายละเอียดประมาณราคางาน (จ้างเหมา)

แบบเลขที่ ๑๗๑๖๖๐๓-๐๒๑-๕๕

ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝักกึ่งเก็บ Stock กาแฟ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลวังวัด อำเภอท่าชะงะ จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง (ชนิดยกเขมือ)

หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ส.ป.ก.ชุมพร) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
๘.๔	PVC ขึ้น ๘.๕ ขนาด ๓"	๒.๐๐	IL	๘๒๖.๓๘	๑๖๖๖.๗๖	๓๕.๐๐	๗๐.๐๐	๑๗๐๖.๗๖
๘.๕	PVC ขึ้น ๘.๕ ขนาด ๔"	๑๐.๕๐	IL	๓๓๔.๕๘	๓,๕๑๓.๐๙	๕๕.๐๐	๕๗๗.๕๐	๔,๐๙๐.๕๙
๘.๖	PVC ขึ้น ๑๓.๕ ขนาด ๑.๒"	๑๙.๕๐	IL	๑๒.๗๘	๒๔๙.๑๑	๒๐.๐๐	๓๙๐.๐๐	๖๓๙.๑๑
๘.๗	PVC ขึ้น ๑๓.๕ ขนาด ๑"	๑๒.๐๐	IL	๒๓.๕๖	๒๘๒.๐๘	๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๕๒๒.๐๘
๘.๘	บ่อเกรอะ - บ่อซึม	๑.๐๐	ชุด	L.S.	-	-	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
	รวมงานส่วนที่ ๑							๑,๗๓๐,๗๕๑.๒๒
	สรุปค่างานก่อสร้าง							
ก.	ค่างานส่วนที่ ๑ (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุน)							๑,๗๓๐,๗๕๑.๒๒
ข.	ค่าใช้จ่ายส่วนที่ ๑ ในรูปของ FACTOR F ๑.๒๗๐๙ [= (ค่า FACTOR F - ๑) x งานทั้งหมด (ข้อ ก.)]							๔๖๘,๕๑๔.๓๕
	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด (ข้อ ก. + ข้อ ข.)							๒,๑๙๙,๒๖๕.๕๗
	เป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ							๒,๑๙๙,๒๐๐.๐๐
	(สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทสองร้อยบาทถ้วน)							

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายทอม เขียวรุ้ง)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปราโมทย์ ไสจุล)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวชนิษฐา เยาวนิษฐ์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ