

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างโกดังเก็บ Stock กาแฟ หมู่ที่ ๑๗ สหกรณ์การเกษตรบ้านพันवाल จำกัด ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๓๐๙,๗๐๐ บาท (สองล้านสามแสนเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโกดังเก็บ Stock กาแฟ หมู่ที่ ๑๗ สหกรณ์การเกษตรบ้านพันवाल จำกัด ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ แห่ง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒,๒๖๗,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างโกดังเก็บ Stock กาแฟ หมู่ที่ ๑๗ สหกรณ์การเกษตรบ้านพันवाल จำกัด ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
 - ๕.๑ แบบสรุปประมาณราคางาน จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบแสดงรายละเอียดประมาณราคางาน (แบบ ปร.๔) จำนวน ๖ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ ๒๕๔๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘
 - ๕.๑ นายหอม เขียวชุกุล นายช่างสำรวจชำนาญงาน ประธานกรรมการ
 - ๕.๒ นายปราโมทย์ ไสจุล นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ กรรมการ
 - ๕.๓ นางสาวชนิษฐา เขาวนิชัย นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ กรรมการ

จร
สมศักดิ์
สมศักดิ์

วิ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร โทร. ๐-๗๗๕๐-๓๓๒๔

ที่ รพ.๐๐๑๑/๓๓๕๓ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ ๒๓๔๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างโกดังเก็บ Stock กาแฟ หมู่ที่ ๔๗ สหกรณ์การเกษตรบ้านพันวา จำกัด ตำบลรับร้อ อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบเลขที่ ๓๗๑๖๖๐๓-๐๒๑-๕๕ ในวงเงิน ๒,๓๐๔,๗๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยดำเนินการคำนวณราคากลางให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสูญบวกลบในการเสนอราคา เฉพาะกรณีกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ นั้น (เอกสาร ๑)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันดำเนินการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างโกดังเก็บ Stock กาแฟ หมู่ที่ ๔๗ สหกรณ์การเกษตรบ้านพันวา จำกัด ตำบลรับร้อ อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบเลขที่ ๓๗๑๖๖๐๓-๐๒๑-๕๕ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๖๗,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) พร้อมนี้ได้แนบบัญชีรายละเอียดประมาณราคางาน จำนวน ๑ ชุด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

ส.ป.ก.ชุมพร พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติ ราคากลาง โครงการก่อสร้างโกดังเก็บ Stock กาแฟ หมู่ที่ ๔๗ สหกรณ์การเกษตรบ้านพันวา จำกัด ตำบลรับร้อ อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ แห่ง เป็นเงิน ๒,๒๖๗,๐๐๐ บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการกำหนด ราคากลางเสนอ เพื่อใช้ประกอบการจัดจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางละไม พูนชัย)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- ๐๙๓๗
- ๐๓๑๖๖๐๓/๐ N

๒๕๕๘ ๑๐ พ.ย. ๕๘

(นางสาวนันทา อินทปิจกรรรา)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายหอม เชี่ยวชูกุล)

ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปราโมทย์ ไสจุล)

ตำแหน่ง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวชนิษฐา เขาวนิชัย)

ตำแหน่ง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ


สรุปประมาณราคางาน (จ้างเหมา)

แบบเลขที่ ๓๗๑๖๖๐๓-๐๒๑-๕๙

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโกดังเก็บ Stock กาแฟ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลรับร้อ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง (ชนิดตอกเข็ม)
หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ส.ป.ก.ชุมพร) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จากแผนที่	จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
๑	งานส่วนที่ ๑ ค่างาน (ทุน)			
๑.๑	โครงการก่อสร้างโกดัง Stock กาแฟ ม.๑๗ ต.รับร้อ อ.น้ำขุ่น จ.ชุมพร ๑ แห่ง (ชนิดตอกเข็ม)	๖/๖	๑,๗๘๔,๓๕๘.๑๖	
	(ตามแบบเลขที่ ๓๗๑๖๖๐๓-๐๒๑-๕๙)			
	รวมค่างานส่วนที่ ๑		๑,๗๘๔,๓๕๘.๑๖	
๒	สรุปค่าก่อสร้างทั้งหมด			
ก.	ค่างานส่วนที่ ๑ (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุน)		๑,๗๘๔,๓๕๘.๑๖	
ข.	ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของ FACTOR F ๑.๒๗๐๖ [= ค่า FACTOR F - ๑] x ข้อ ก.]		๔๘๒,๘๔๗.๓๑	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด ข้อ ก. + ข้อ ข.		๒,๒๖๗,๒๐๕.๔๗	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		๒,๒๖๗,๐๐๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น		๒,๒๖๗,๐๐๐.๐๐	
	(สองล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายทอม เชี่ยวชูกล)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายปราโมทย์ ไสจุล)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวชนิษฐา เยาวนิชย์)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

รายละเอียดประมาณราคางาน (จ้างเหมา)

แบบเลขที่ ๓๗๑๖๐๑-๐๒๑-๕๙

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโกดังเก็บ Stock กาแฟ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลวังพร้าว อำเภอท่าชะ จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง (ชนิดดอกเข็ม)

หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ส.ป.ด.ชุมพร) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	โครงการก่อสร้างโกดังเก็บ Stock กาแฟ ต.วังพร้าว อ.ท่าชะ จ.ชุมพร ๑ แห่ง							
	(ชนิดดอกเข็ม) ตามแบบราคาเลขที่ ๓๗๑๖๐๑-๐๒๑-๕๙							
	งานส่วนที่ ๑							
ก.	หมวดโครงสร้าง							
๑	งานวางผังและฐานราก หอถาวร							
๑.๑	งานปิกผังวางแนว	๑.๐๐	แห่ง	L5	-	-	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
๑.๒	งานดินถมปรับระดับ ฐานประมาณ ๑.๘๐ ม.	๓๘๕.๐๐	ลบ.ม.	๑๘๐.๘๖	๖๙,๓๖๘.๕๘	๘๕.๗๑	๓๒,๘๖๗.๗๖	๑๐๒,๒๓๖.๓๔
๑.๓	งานทดสอบ เเจาะสำรวจ ใต้ฐานพินดิน (Boring Test)	๒.๐๐	หลุม	-	-	๑๒๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐
๑.๔	ขุดดินและถมกลับ	๕๕๗.๗๓	ลบ.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๖๙,๖๖๖.๒๕	๖๙,๖๖๖.๒๕
๑.๕	เข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ๐.๒๒x๐.๒๒x๑.๒๒ ม.	๓๕.๐๐	ต้น	๓,๓๘๕.๐๐	๑๑๙,๕๖๐.๐๐	เบรคาวาง	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๔๖,๑๒๐.๐๐
๑.๖	งานสกัดหัวเสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด ๐.๒๒x๐.๒๒ ม.	๓๕.๐๐	ต้น	-	-	๒๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐
๑.๗	ทรายหยาบชนิดคัดแน่น	๐.๖๕	ลบ.ม.	๖๐๖.๙๘	๓๙๘.๔๖	๙๑.๐๐	๕๙.๒๙	๔๖๖.๗๖
๑.๘	คอนกรีตหยาบ ๑ : ๓ : ๕	๐.๓๒	ลบ.ม.	๑,๘๘๐.๓๘	๖๐๓.๙๒	๓๗๘.๐๐	๑๒๒.๙๖	๗๒๖.๘๘
๑.๙	คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	๒.๐๐	ลบ.ม.	๒,๐๘๓.๓๑	๔,๑๖๖.๖๒	๓๗๘.๐๐	๗๕๖.๐๐	๔,๙๒๒.๖๒
๑.๑๐	เหล็กเสริม							
	- RB ๖ มม.	๑๒๖.๒๒	กก.	๒๐.๕๖๓	๒๖,๔๘๙	๓.๔๖	๔๓๕.๘๙	๒๗,๙๒๔.๘๙
	- RB ๘ มม.	๓๓.๐๘	กก.	๑๙.๖๒๒	๖๔๙.๘๕	๓.๔๐	๑๑๕.๖๗	๗๖๕.๕๒
	- RB ๑๒ มม.	๑๔๒.๗๙	กก.	๑๙.๔๘๘	๒,๗๘๙.๘๕	๓.๔๐	๔๘๕.๔๙	๓,๒๗๕.๓๔
	- DB ๑๖ มม.	๓๓๐.๘๗	กก.	๑๙.๒๖๖	๖,๓๖๖.๐๖	๓.๔๐	๑,๑๒๖.๖๖	๗,๔๙๒.๗๒
๑.๑๑	สวดผูกเหล็ก	๕๐.๐๐	กก.	๔๒.๐๖	๒,๑๐๓.๐๐	-	-	๒,๑๐๓.๐๐
๑.๑๒	ไม้แบบ	๒๕.๘๒	ตร.ม.	๖๗๒.๙๐	๑๗,๓๙๘.๖๗	๑๓๓.๐๐	๓,๔๓๘.๐๖	๒๐,๘๓๖.๗๓
๒	เสา, คาน, พื้น ค.ส.ก.							
๒.๑	คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	๖๕.๙๒	ลบ.ม.	๒,๐๘๓.๓๑	๑๓๖,๙๙๓.๗๒	๓๗๘.๐๐	๒๕,๒๖๘.๖๒	๑๖๒,๒๖๒.๓๔
๒.๒	เหล็กเสริม							
	- RB ๖ มม.	๑๘๗.๔๖	กก.	๒๐.๕๖๓	๓,๘๖๖.๒๕	๓.๔๐	๑,๒๖๖.๖๖	๕,๑๓๒.๙๑

รายละเอียดประมาณราคางาน (จ้างเหมา)


แบบเลขที่ ๓๙๑๖๐๑๑-๐๒๕-๕๔

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโกดังเก็บ Stock กาแฟ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลวังวัด อำเภอท่ามะพร้าว จังหวัดสมุทรสาคร ๑ แห่ง (ชนิดคอกเงย)

หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร (ส.ป.ด.สมุทรสาคร) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	- RB ๙ มม.	๒๙๓๑.๕๘	กก.	๓๙.๖๒๒	๕๓,๕๙๙.๐๖	๓.๕๐	๙,๒๘๙.๓๙	๖๒,๘๘๘.๔๕
	- RB ๑๒ มม.	๕๒๙.๖๐	กก.	๓๙.๓๘๘	๒๐,๓๖๘.๙๖	๓.๕๐	๑,๘๖๐.๖๕	๒๒,๒๒๙.๖๐
	- DB ๒๐ มม.	๓๒๕๓.๕๕	กก.	๒๓.๒๕๐	๗๖,๕๙๕.๙๓	๓.๕๐	๑,๒๕๕.๒๙	๗๗,๘๕๑.๑๖
๒.๓	ลวดผูกเหล็ก	๓๔๐.๐๐	กก.	๔๖.๐๖	๑๕,๘๘๘.๐๐	-	-	๑๕,๘๘๘.๐๐
๒.๔	ไม้แบบ	๒๐๖.๘๖	ตร.ม.	๖๙๖.๕๐	๑๔๔,๓๙๖.๐๕	๑๑๓.๐๐	๒๓,๕๖๒.๓๘	๑๖๗,๙๕๘.๔๓
๓	โครงหลังคา							
๓.๑	โครง TT-๐๑							
	- ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด สก. ๓" - ๓.๒ มม.	๓๙๓.๐๐	กก.	๓๙.๖๒๒	๑๕,๕๗๙.๕๐	๓.๕๐	๑,๓๖๙.๙๙	๑๖,๙๔๙.๔๙
	- ท่อเหล็กโครงเหล็ก ขนาด สก. ๑ ๑/๒" - ๓.๒ มม.							
	- แนวตั้ง	๔๙.๕๐	กก.	๓๙.๐๐	๑,๕๓๑.๕๐	๓.๕๐	๑,๖๓๖.๓๗	๓,๑๖๘.๘๗
	- แนวทะแยง	๘๖.๕๐	กก.	๓๙.๐๐	๓,๓๖๙.๕๐	๓.๕๐	๓,๐๖๘.๓๗	๖,๔๓๘.๘๗
๓.๒	โครง TT-๐๒/๑, TT-๐๒/๒							
	- ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด สก. ๒" - ๒ มม.	๓๙.๕๐	กก.	๓๙.๕๐	๑,๕๖๐.๒๕	๓.๕๐	๑,๐๖๘.๓๗	๒,๖๒๘.๖๒
	- ท่อเหล็กโครงเหล็ก ขนาด สก. ๑ ๑/๒" - ๒ มม.							
	- แนวตั้ง	๑๐.๐๐	กก.	๓๙.๕๐	๓๙๕.๐๐	๓.๕๐	๓๖๘.๓๗	๗๖๓.๓๗
	- แนวทะแยง	๓๒.๖๐	กก.	๓๙.๕๐	๑,๒๘๖.๓๐	๓.๕๐	๑,๑๖๘.๓๗	๒,๔๕๔.๖๗
๓.๓	โครง TT-๐๓/๑, TT-๐๓/๒							
	- ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด สก. ๒" - ๒ มม.	๑๓๖.๒๐	กก.	๓๙.๕๐	๕,๓๘๙.๙๐	๓.๕๐	๓,๖๘๘.๓๗	๙,๐๗๘.๒๗
	- ท่อเหล็กโครงเหล็ก ขนาด สก. ๑ ๑/๒" - ๒ มม.							
	- แนวตั้ง	๒๐.๐๐	กก.	๓๙.๕๐	๗๙๐.๐๐	๓.๕๐	๓๖๘.๓๗	๑,๑๕๘.๓๗
	- แนวทะแยง	๖๕.๓๐	กก.	๓๙.๕๐	๒,๕๙๖.๓๕	๓.๕๐	๑,๖๘๘.๓๗	๔,๒๘๔.๗๐
	- ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมเบอร์ ๑๖ ขนาด ๓ มม. ช่อง ๒"	๔๐.๐๐	ตร.ม.	๓๙.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐	๑๘.๘๐	๗๕๖.๐๐	๒,๓๑๖.๐๐
๓.๔	โครง SIDDING							
	- ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด ๕๐ * ๕๐ - ๒ มม.	๘๙.๐๐	กก.	๖๙.๕๐	๖,๑๑๕.๕๐	๒๙.๙๐	๒,๖๖๘.๓๗	๘,๗๘๓.๘๗
๓.๕	แปะเหล็ก C-๑๕๐ * ๕๐ * ๒๐ - ๒.๓ มม.	๔๐๙.๔๐	กก.	๑๓๙.๓๓	๕๖,๙๙๘.๓๗	๔๖.๓๓	๑๙,๐๖๘.๓๗	๗๖,๐๖๖.๗๔

รายละเอียดประมาณราคางาน (เจ้าหน้า)


แบบเลขที่ ๓๙๖๖๐๓-๐๒๑-๕๙

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโกดังเก็บ Stock กาแฟ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลวังร้อ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง (ชนิดคอกเข็ม)

หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ส.ป.ก.ชุมพร) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
๓.๖	TIE ROD							
	- เหล็ก RB ๑๒ มม.	๑๑๙.๕๐	ม.	๑๙.๑๘๘	๒,๒๕๖.๖๙	๓.๕๐	๓๙๙.๑๖	๒,๖๕๕.๘๕
	- turnbuckle	๔.๐๐	ตัว	15.	-	-	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐
๓.๗	plate เหล็กหัวเสา ขนาด ๒๕ * ๒๕ * ๙ มม. พร้อม J-BOLT	๑๓.๐๐	ชุด	15.	-	-	๑,๕๖๐.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐
๓.๘	- เหล็ก Metal sheet ทน ๐.๔ มม.	๔๙๔.๕๐	ตร.ม.	๑๖๕.๐๐	๘๑,๙๘๒.๕๐	๙๐.๐๐	๔๔,๕๒๕.๐๐	๑๒๖,๕๐๗.๕๐
	- ครอนเส้นเหล็ก Metal sheet ๐.๔ มม.	๓๐.๐๐	ม.	๙๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐
	- ครอนข้างเหล็ก	๓๙.๐๐	ม.	๙๕.๐๐	๓,๖๕๕.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	๕,๖๐๕.๐๐
	- ผนังปิดหน้าจั่ว Metal sheet ๐.๔ มม. (สน)	๔๐.๐๐	ตร.ม.	๑๖๕.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๑๐,๒๐๐.๐๐
	- ผนังตามมับส fiberglass ทน ๑๒ มม. ขาวสว่าง	๒๒.๕๐	ตร.ม.	๕๒๕.๐๐	๑๑,๘๑๒.๕๐	๙๐.๐๐	๒,๐๒๕.๐๐	๑๓,๘๓๗.๕๐
๓.๙	SAGROD - DB ๑๒ มม.	๖๙.๖๐	ม.	๙๘.๙๖๘	๖,๘๘๘.๙๘	๓.๕๐	๒๔๓.๒๕	๗,๑๓๒.๒๓
๔.	หมวดงานสถาปัตยกรรม							
๑	งานพื้น							
๑.๑	พท - พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดหยาบ	๙๕.๐๐	ตร.ม.	-	-	๖๐.๐๐	๕,๗๙๕.๐๐	๕,๗๙๕.๐๐
๑.๒	พท - พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดหยาบเจาะร่องลายกังปลา ระยะห่าง ๐.๒๕ ม.	๑๓.๐๐	ตร.ม.	-	-	๔๕.๐๐	๕๘๕.๐๐	๕๘๕.๐๐
๑.๓	พท - พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดหยาบเสริม ผสมน้ำยาเก็บซึม	๒๑๘.๐๐	ตร.ม.	๓๒๓.๓๔	๖๖,๔๐๘.๕๒	๘๒.๐๐	๑๗,๘๗๖.๐๐	๘๔,๒๘๔.๕๒
๑.๔	พท - พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด ๐.๓๐ * ๐.๓๐ ม.	๙๓.๐๐	ตร.ม.	๓๒๓.๐๐	๓๐,๒๖๒.๐๐	๔๒.๕๐	๓,๙๙๕.๐๐	๓๔,๒๕๗.๐๐
๑.๕	พท - พื้นห้องน้ำปูกระเบื้องเคลือบชนิดโมโน มีลวดลาย	๑๐.๕๐	ตร.ม.	๑๘๕.๙๘	๑,๙๔๒.๘๙	๔๒.๕๐	๔๔๖.๐๐	๒,๓๘๘.๘๙
	ขนาด ๐.๒๐ * ๐.๒๐ ม.							
๒	งานผนัง							
๒.๑	ก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	๒๑๕.๕๐	ตร.ม.	๓๒๙.๙๐๐	๗๐,๘๙๗.๙๕	๘๙.๐๐	๑๙,๑๙๙.๕๐	๘๙,๐๙๗.๔๕
๒.๒	ก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	๑๐.๖๐	ตร.ม.	๖๗๓.๙๓	๗,๑๒๖.๖๔	๓๔.๕๐	๓,๖๖๖.๕๐	๑๐,๗๙๓.๑๔
๒.๓	ฉล - ฉาบเรียบ	๔๒๖.๕๐	ตร.ม.	๙๕.๔๔	๔๐,๗๖๖.๔๔	๘๒.๐๐	๓๔,๙๙๓.๐๐	๗๕,๗๖๙.๔๔
๒.๔	ฉล - ปูกระเบื้องเคลือบมัน มีลวดลาย ขนาด ๐.๒๐ * ๐.๒๐ ม.	๓๐.๐๐	ตร.ม.	๒๘๐.๙๕	๘,๔๒๙.๕๐	๔๓.๘๐	๑,๓๑๔.๐๐	๙,๗๔๓.๕๐
๒.๕	ฉล - ผนัง Metal sheet ทน ๐.๔ มม. โครงสร้างเหล็กกล่อง	๒๔๐.๐๐	ตร.ม.	๓๖๕.๐๐	๘๗,๖๐๐.๐๐	๑๐๘.๐๐	๒๕,๖๒๐.๐๐	๑๑๓,๒๒๐.๐๐
	๑.๑/๔ * ๑.๑/๔ * ๑.๐๐ * ๒.๕๐ ม.๙							
๒.๖	ฉล - ผนังฉาบผิวขาว ขนาด ๑๕๐ * ๘๐ มม. ขาวใส	๑.๖๐	ตร.ม.	๑,๙๕๐.๐๐	๓,๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๙๒.๐๐	๓,๓๑๒.๐๐



รายละเอียดประมาณราคางาน (จ้างเหมา)

แบบเลขที่ ๑๙๖๖๐๓-๐๒๔-๕๙

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโกดังเก็บ Stock กาแฟ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลวังวอ อำเภอท่ามะเข้ จังหวัดชุมพร ๑ แห่ง (ชนิดคอกเข้)

หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ส.ป.ด.ชุมพร) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
๓	งานประคัล - ไม้ค่าง พร้อมอุปกรณ์							
๓.๑	ปค - ประคัลเหล็กไม้ว. เคลือบสีระบบไฮดรอก ในประคัลลอนคู่ หนา ๐.๘๐ มม. ขนาด ๕.๙๕ * ๓.๙๕ ม. พร้อมอุปกรณ์	๓.๐๐	ชุด	L.S.	-	-	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐
๓.๒	ปค - ประคัลบานสวิงคู่ วงกบ/กรอบบานอลูมิเนียม ขนาด ๑.๙๐ * ๒.๐๕ ม. ลูกฟักกระฉกสีเทา หนา ๖ มม.	๒.๐๐	ชุด	L.S.	-	-	๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐
๓.๓	ปค - ประคัลบานสวิงเดี่ยว + ช่องแสง ๒ ช่อง วงกบ/กรอบบานอลูมิเนียม ขนาด ๑.๘๐ * ๒.๐๕ ม. ลูกฟักกระฉกสีเทา หนา ๖ มม.	๒.๐๐	ชุด	L.S.	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
๓.๔	ปค - ประคัลห้องน้ำ pvc ของ BATHIC รุ่น CLASSIC - BC๔ ขนาดบาน ๐.๘๐ * ๒.๐๐ ม.	๒.๐๐	ชุด	L.S.	-	-	๓,๒๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐
๓.๕	นค - ไม้ค่างบานเลื่อนคู่ ขนาด ๒.๔๐x๑.๒๐ ม. พร้อมบาน้ำหยด ค.ส.ล.	๔.๐๐	ชุด	L.S.	-	-	๒๖,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐
๓.๖	นค - ไม้ค่างบานกระทุ้งคู่ ขนาด ๑.๒๐x๐.๘๐ ม. พร้อมบาน้ำหยด ค.ส.ล.	๓.๐๐	ชุด	L.S.	-	-	๖,๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐
๓.๗	ไม้ค่างบานกระทุ้ง ๒ บาน ขนาด ๑.๘๕x๐.๘๕ ม. พร้อมบาน้ำหยด ค.ส.ล.	๓.๐๐	ชุด	L.S.	-	-	๒,๕๕๐.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐
๔	ฐานกันน้ำ พร้อมอุปกรณ์							
๔.๑	โถสุขภัณฑ์นั่งยอง ชนิด Flush Tank พร้อมวาล์ว	๒.๐๐	ชุด	๔,๕๕๐.๐๐	๘,๙๐๐.๐๐	๒๔๘.๐๐	๔๙๖.๐๐	๙,๓๙๖.๐๐
๔.๒	อ่างล้างหน้าพร้อมก๊อกเดี่ยว ของ COTTO และอุปกรณ์ครบชุด	๒.๐๐	ชุด	๗,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๒๔๘.๐๐	๔๙๖.๐๐	๑๔,๔๙๖.๐๐
๔.๓	โถปัสสาวะชายติดผนังพร้อมท่อน้ำทิ้ง	๓.๐๐	ชุด	๕,๐๕๐.๐๐	๑๕,๑๕๐.๐๐	๒๔๘.๐๐	๗๔๔.๐๐	๑๕,๘๙๔.๐๐
๔.๔	สายฉีดชำระสายอ่อนติดผนัง	๒.๐๐	ชุด	๕๕๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๑,๒๔๐.๐๐
๔.๕	ท่อน้ำกระดากชำระ	๒.๐๐	ชุด	๓๒๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	๓๐๕.๐๐	๖๐๖.๐๐	๑,๒๔๖.๐๐
๔.๖	กระเบื้องเคลือบ ขอบเขียนปัสสาวะ ขนาด ๐.๖๐x๐.๘๐ ม. ของ COTTO รุ่น MM๐๐๕	๒.๐๐	ชุด	๑,๓๕๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๒,๘๔๐.๐๐
๔.๗	ก๊อบเตี้ยติดผนัง	๒.๐๐	ชุด	๗๘๐.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐	๒๕.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๖๑๐.๐๐
๔.๘	เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ค.ส.ล. ๐.๕๒ * ๑.๒๐ ม. Topping กระเบื้องเคลือบผนัง ขนาด ๐.๒๐ * ๐.๒๐ ม. มุมขอบทึบ pvc สีครีม	๒.๐๐	ชุด	L.S.	-		๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐
๔.๙	SINK สแตนเลส พร้อมก๊อกเดี่ยว ของ COTTO และอุปกรณ์ครบชุด	๑.๐๐	ชุด	๓,๙๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐
๔.๑๐	เคาน์เตอร์ SINK ค.ส.ล. ๐.๖๐ * ๑.๘๕ ม. Topping กระเบื้องเคลือบผนัง ๐.๒๐ * ๐.๒๐ ม. มุมขอบทึบ pvc สีครีม	๑.๐๐	ชุด	L.S.	-		๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐



รายละเอียดประมาณราคางาน (จ้างเหมา)

แบบเลขที่ ๓๗๒๖๐๓-๐๒๑-๕๙

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโกดังเก็บ Stock กานท์ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลวังบัว อำเภอท่าแพ จังหวัดชุมพร ๓ แห่ง (ชนิดคอนกรีต)

หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ส.ป.ก.ชุมพร) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
๔.๑๑	ผนัง/ประตู ฝ้าเพดาน pvc สำเร็จรูป ขนาดประตู ๐.๗๐ * ๑.๘๕ ม. หนา ๐.๓๕ ซม. ช่อง BATHIC	๒.๐๐	ชุด	L.S.	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๔.๑๒	รูระบายน้ำตะแกรงเหล็กสแตนเลสกับกบ ๒" แบบเหลี่ยม	๒.๐๐	ชุด	๘๗๐.๐๐	๑,๗๔๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐
๔.๑๓	Floor Clean Out สก. ๒"	๑.๐๐	ชุด	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๘๒๐.๐๐
๔.๑๔	Floor Clean Out สก. ๔"	๑.๐๐	ชุด	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๘๗๐.๐๐
๕	ฝ้าเพดาน							
๕.๑	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนความชื้น หนา ๙ มม. โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี เคลือบสี ที-บาร์ ๐.๖๐ * ๐.๖๐ ม.	๘๒.๐๐	ตร.ม.	๒๗๕.๐๐	๒๒,๕๕๐.๐๐	๘๗.๐๐	๗,๑๓๔.๐๐	๓๓,๖๘๔.๐๐
๖	งานสี							
๖.๑	สีอะคริลิก ชนิดใช้ภายนอก	๑๖๗.๐๐	ตร.ม.	๔๓.๕๗	๖,๙๖๒.๓๙	๓๐.๐๐	๕,๐๑๐.๐๐	๑๑,๙๗๒.๓๙
๖.๒	สีอะคริลิก ชนิดใช้ภายใน	๒๕๘.๐๐	ตร.ม.	๔๒.๕๒	๑๐,๙๖๐.๓๖	๓๐.๐๐	๗,๗๕๐.๐๐	๑๘,๗๑๐.๓๖
๖.๓	สีรองพื้นกันสนิม + ทับหน้าสีข้างบน	๔๑๕.๐๐	ตร.ม.	๖๖.๐๐	๒๗,๓๙๐.๐๐	๓๘.๐๐	๑๕,๗๖๐.๐๐	๔๓,๑๕๐.๐๐
๗	งานไฟฟ้า							
๗.๑	ตู้ควบคุมไฟฟ้า (load center) และอุปกรณ์ คัดเอาต์, circuit breaker พร้อมเดินท่อร้อยสายท่อจากไฟฟ้าสาธารณะ	๑.๐๐	ชุด	L.S.	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
๗.๒	โคม Highbay หลอด ๑ *๒๕๐W พร้อมเดินท่อร้อยสาย	๔.๐๐	ชุด	๑๐,๒๐๐.๐๐	๔๐,๘๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๔๒,๘๐๐.๐๐
๗.๓	โคมไฟติดฝ้าเพดาน ขนาด ๑*๑๘w พร้อมเดินท่อร้อยสาย	๒.๐๐	ชุด	๑,๐๕๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๒,๓๔๐.๐๐
๗.๔	โคมไฟติดฝ้าเพดาน ขนาด ๒*๓๐w พร้อมเดินท่อร้อยสาย	๔.๐๐	ชุด	๓,๑๒๐.๐๐	๑๒,๔๘๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๑๓,๕๖๐.๐๐
๗.๕	โคมถ่วงเหล็กพร้อมฝาครอบตะแกรงระแนง หลอด ๑*๓๖ w. ติดผนัง พร้อมเดินท่อร้อยสาย	๔.๐๐	ชุด	๓,๒๐๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๕๘๐.๐๐	๑๓,๓๘๐.๐๐
๗.๖	สวิตช์ทางเดียว ๑ ลูกขลุ่ย เดินท่อร้อยสาย	๔.๐๐	ชุด	๔๐๕.๐๐	๑,๖๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๒,๒๒๐.๐๐
๗.๗	สวิตช์ทางเดียว ๓ ลูกขลุ่ย เดินท่อร้อยสาย	๑.๐๐	ชุด	๔๘๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๖๐๐.๐๐
๗.๘	ตัวจับไฟฟ้าพร้อมกล่องโลหะมีฝาปิด เดินท่อร้อยสาย	๑๒.๐๐	ชุด	๗๓๐.๐๐	๘,๗๖๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	๑๐,๒๐๐.๐๐
๘	งานระบบประปาและสุขาภิบาล							
๘.๑	PVC ขึ้น ๔.๕ ขนาด ๑"	๓๕.๐๐	ม.	๑๔.๗๒	๕๑๕.๒๐	๒๕.๐๐	๘๗๕.๐๐	๑,๓๙๐.๒๐
๘.๒	PVC ขึ้น ๔.๕ ขนาด ๑ ๑/๒"	๑๑.๕๐	ม.	๒๙.๐๖	๓๓๖.๖๙	๒๕.๐๐	๒๗๕.๐๐	๖๑๑.๖๙
๘.๓	PVC ขึ้น ๔.๕ ขนาด ๒"	๒๖.๐๐	ม.	๓๗.๘๕	๙๘๔.๑๐	๒๕.๐๐	๖๕๐.๐๐	๑,๖๓๔.๑๐




รายละเอียดประมาณราคางาน (จ้างเหมา)

แบบราคาที่ ๑๗๑๖๐๑-๐๒๑-๕๗

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างฝักรับน้ำ Stock ทางรถไฟ ที่ ๑๗ ตำบลวังบัว อำเภอท่ามะกา จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ แห่ง (ชนิดสองชั้น)

หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณ (ส.ป.ก.สุพรรณ) : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)


คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
๘.๔	PVC ขึ้น ๘.๕ ขนาด ๓"	๒.๐๐	ม.	๙๒.๒๔	๑๘๔.๔๘	๓๕.๐๐	๗๐.๐๐	๒๕๔.๔๘
๘.๕	PVC ขึ้น ๘.๕ ขนาด ๔"	๑๐.๕๐	ม.	๑๔๗.๕๓	๑,๕๔๙.๐๖	๕๕.๐๐	๕๕๗.๕๐	๒,๑๐๖.๕๖
๘.๖	PVC ขึ้น ๑๑.๕ ขนาด ๓/๒"	๑๔.๕๐	ม.	๑๒.๙๖	๑๘๗.๙๒	๒๐.๐๐	๒๙๐.๐๐	๔๗๗.๙๒
๘.๗	PVC ขึ้น ๑๑.๕ ขนาด ๑"	๑๒.๐๐	ม.	๒๓.๑๓	๒๗๗.๕๖	๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๕๑๗.๕๖
๘.๘	บ่อน้ำ - บ่อซึม	๑.๐๐	จุด	1.5	-	-	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
	รวมงานส่วนที่ ๑							๑,๙๖๙,๙๙๘.๑๖
	สรุปค่างานก่อสร้าง							
ก.	ค่างานส่วนที่ ๑ (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุน)							๑,๙๖๙,๙๙๘.๑๖
ข.	ค่าใช้จ่ายส่วนที่ ๑ ในรูปของ FACTOR F ๑.๒๗๐๖ [= (ค่า FACTOR F - ๑) x งานทั้งหมด (ข้อ ก.)]							๒๖๒,๘๔๗.๓๑
	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด (ข้อ ก. + ข้อ ข.)							๒,๒๓๒,๘๔๕.๔๗
	เป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ							๒,๒๓๒,๘๔๕.๔๗
	(สองล้านสองแสนยี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)							๒,๒๓๒,๘๔๕.๔๗

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายทอง เขียวขูล)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายปราโมทย์ ไชยกุล)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาวชนิษฐา เสาวนิตย์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

เงื่อนไขพิเศษ

๑. วัตถุประสงค์

ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้าง

- โครงการก่อสร้างโกดังเก็บ Stock กาแฟ หมู่ที่ ๑๗ สหกรณ์การเกษตรบ้านพันวาล จำกัด ตำบลรับร้อ อำเภอนาทม จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบเลขที่ ๓๗๑๖๖๐๓ - ๐๒๑ - ๕๙

๒. สถานที่ก่อสร้าง

- งานนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำที่ หมู่ที่ ๑๗ สหกรณ์การเกษตรบ้านพันวาล จำกัด ตำบลรับร้อ อำเภอนาทม จังหวัดอุดรธานี

๓. รายการสำคัญที่ผู้รับจ้างต้องจัดทำ

- งานปรับระดับพื้นดิน , งานวางผัง , ฐานราก , ตอม่อ , งานเสา , คาน และพื้น ค.ส.ล.
- งานโครงสร้างหลังคา และงานมุงหลังคา
- งานพื้น และงานผนัง
- งานประตูหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ , งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ , งานฝ้าเพดาน , งานสี , งานไฟฟ้า และงานระบบประปาและสุขาภิบาล

ในการก่อสร้างดังกล่าวนี้ ในระหว่างการก่อสร้างอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบ เพื่อความเหมาะสมมั่นคงแข็งแรงหรือเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างให้ได้ตามความมุ่งหมาย ทั้งนี้ อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง

๔. การดำเนินการ

๔.๑ การควบคุมเพื่อการก่อสร้างตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องแต่งตั้งผู้ควบคุมงานของตนซึ่งต้องอยู่ประจำ ณ สถานที่ก่อสร้างเพื่อควบคุมงาน ประสานงาน ตามสัญญา ถ้าผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างไม่อยู่ในความควบคุมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างมีอำนาจสั่งหยุดงานทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที ซึ่งความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือว่าเป็นเหตุขอยืดวันทำการออกไปไม่ได้ และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันสืบเนื่องมางานนี้ทั้งสิ้น

๔.๒ ภายใน ๑๕ วันนับจากวันลงนามในสัญญาหรือ ๓๕ วันนับจากวันที่ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน และก่อนที่ผู้รับจ้างจะเริ่มลงมือทำงานผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนปฏิบัติงาน แผนเครื่องจักรเครื่องมือที่ได้ปรับปรุงให้ถูกต้องตามสภาพฤดูกาลเสนอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ว่าจ้างเห็นชอบดำเนินการ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะคอยเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระบุในสัญญา

๔.๓ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจแบบและรายละเอียดโดยถี่ถ้วน หากปรากฏว่าแบบและรายละเอียดดังกล่าวมีการขัดแย้ง คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด ผู้รับจ้างจะต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทันทีและคณะกรรมการตรวจการจ้างจะเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย คำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ว่าจ้างนั้น ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดและถือเป็นอันยุติ

๕. การส่งรายงาน

ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานแสดงการปฏิบัติงาน พร้อมรูปถ่ายในการก่อสร้างเป็นรูปเล่มของงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบพร้อมกับการส่งมอบงาน



๖. การส่งมอบงาน ...



๖. การส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องทำใบส่งมอบงานที่แล้วเสร็จตามส่วนของงานที่กำหนดตามเกณฑ์การจ่ายเงิน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้งานที่ส่งมอบจะต้องประกอบด้วยลักษณะงานดังต่อไปนี้

๖.๑ เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างงานปรับระดับพื้นดิน ,งานวางผังและฐานราก ตอม่อ , งานเสา , คาน , พื้น ค.ส.ล. แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามรูปแบบและรายการ ในระยะเวลา ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน ให้ส่งมอบงานงวดที่ ๑

๖.๒ เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้าง งานโครงเหล็กหลังคา และงานมุงหลังคา แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามรูปแบบและรายการ ในระยะเวลา ๗๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน ให้ส่งมอบงานงวดที่ ๒

๖.๓ เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างงานพื้น และงานผนัง ในหมวดงานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามรูปแบบและรายการ ในระยะเวลา ๑๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน ให้ส่งมอบงานงวดที่ ๓

๖.๔ เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้างงานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ ,งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ ,ฝ้าเพดาน , งานทาสี ,งานไฟฟ้า และ งานระบบประปาและสุขาภิบาล ตลอดจนงานอื่นๆ ที่กำหนดตามแบบและรายการพร้อมทั้งทำการเก็บเศษวัสดุและขยะ ทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง แล้วเสร็จเรียบร้อยทุกประการแล้วในระยะเวลา ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน ให้ส่งมอบงานงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย)

รายละเอียดตามบัญชีแสดงปริมาณงานและราคางานเป็นไปโดยประมาณเท่านั้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการ,เงื่อนไขที่กำหนดไว้ทุกประการ หากปริมาณงานที่แท้จริงในสนาม เพิ่มหรือลดจากปริมาณงานดังกล่าวผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างเพื่อเพิ่มค่าจ้างมิได้ เว้นแต่การตัดปริมาณงานด้วยความจำเป็นโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาวินิจฉัยด้วยเหตุผลใดก็ตาม ต้องปรับลดเงินค่าจ้างลงตามราคาของปริมาณงานนั้นๆ

๗. การตรวจรับงาน

๗.๑ การตรวจรับงานเพื่อจ่ายเงิน

ภายหลังจากที่ได้รับใบส่งมอบงานตามงวดงานจากผู้รับจ้างแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจสอบงานในสนาม ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรายการรายละเอียดและแบบ และมีปริมาณงานตามที่กำหนดในใบส่งมอบงานนั้นแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับงานให้ภายใน ๓ วัน นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับใบส่งมอบงานจากผู้รับจ้าง และจะตรวจรับให้เสร็จโดยเร็วที่สุด

การตรวจรับงานเช่นนี้ มิได้ทำให้ผู้รับจ้างหมดความรับผิดชอบในความชำรุดเสียหายของสิ่งก่อสร้างที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว การรับมอบงานที่จะถือว่าแล้วเสร็จ ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา นี้ก็ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจนครบถ้วนถูกต้องทุกรายการตามสัญญาจากผู้รับจ้าง และสามารถใช้งานได้ตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว

๗.๒ การตรวจรับงานตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำงานทั้งหมดครบถ้วนตามสัญญาแล้ว และจัดทำใบส่งมอบงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อการตรวจรับ ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจสอบงานในสนาม ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้องตามรายละเอียด และแบบที่กำหนดในสัญญาและสามารถใช้งานได้ตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับงานให้ในเวลาประมาณ ๕ วัน นับจากวันที่ได้รับใบส่งมอบงานจากผู้รับจ้าง และให้ถือวันที่ได้รับใบส่งมอบงานดังกล่าวเป็นวันส่งมอบงาน

TH
/แต่ถ้างาน ...
[Signature]

แต่ถ้างานที่ส่งมอบนั้น มิได้เป็นไปตามที่กล่าวไว้ในวรรคแรก คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิไม่ตรวจรับงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างสั่งการให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องตามแบบรายละเอียด ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม ในระหว่างที่ยังมีการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมตามที่กล่าวข้างต้นให้ถือว่าไม่มีการส่งมอบงาน

หลังจากที่ได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างออกไปทำการตรวจสอบใหม่ ถ้าผลของการตรวจสอบ ปรากฏว่า ผู้รับจ้างได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมถูกต้องตามรายการรายละเอียดการควบคุมงานและแบบแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับให้ในเวลาประมาณ ๓ วัน นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับแจ้งจากผู้รับจ้าง โดยให้ถือว่าวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าวเป็นวันส่งมอบงาน

๗.๓ รายการของงานที่จะทำการตรวจรับ เพื่อการจ่ายเงินจะประกอบด้วยงานตามรายการดังต่อไปนี้

- ๗.๓.๑ งานก่อสร้างตามการส่งมอบงานของเงื่อนไขพิเศษข้อ ๖.๑
- ๗.๓.๒ งานก่อสร้างตามการส่งมอบงานของเงื่อนไขพิเศษข้อ ๖.๒
- ๗.๓.๓ งานก่อสร้างตามการส่งมอบงานของเงื่อนไขพิเศษข้อ ๖.๓
- ๗.๓.๔ งานก่อสร้างตามการส่งมอบงานของเงื่อนไขพิเศษข้อ ๖.๔

๘. กำหนดระยะเวลาส่งมอบงาน

งานนี้ผู้รับจ้างจะต้องทำให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาและส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในระยะเวลา ๑๕๐ วัน หรือที่กำหนดในประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๙. การจ่ายเงิน

ภายใต้บังคับแห่งสัญญา ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง ดังต่อไปนี้

- ๙.๑ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในเงื่อนไขพิเศษ ข้อ ๖.๑ แล้ว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาให้เป็นจำนวนเงิน ๒๔ % ของราคางานทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ในสัญญา
- ๙.๒ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในเงื่อนไขพิเศษ ข้อ ๖.๒ แล้ว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาให้เป็นจำนวนเงิน ๒๐ % ของราคางานทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ในสัญญา
- ๙.๓ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในเงื่อนไขพิเศษ ข้อ ๖.๓ แล้ว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาให้เป็นจำนวนเงิน ๒๓ % ของราคางานทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ในสัญญา
- ๙.๔ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามลักษณะที่ระบุไว้ในเงื่อนไขพิเศษ ข้อ ๖.๔ แล้ว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างเหมาให้เป็นจำนวนเงิน ๒๘ % ของราคางานทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ในสัญญา

๑๐. แบบที่ใช้ในการก่อสร้าง

การดำเนินการก่อสร้างทั้งหมดนี้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำตามรูปแบบและรายการรายละเอียด ตลอดจนข้อกำหนดวิธีการก่อสร้าง ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และต้องได้ตำแหน่งขนาด ลักษณะ รูปร่าง ระดับ ตามที่กำหนดแสดงไว้ในแบบรูปและรายการ ดังต่อไปนี้

๑๐.๑ โครงการก่อสร้างโกดังเก็บ Stock กาแฟ หมู่ที่ ๑๗ สหกรณ์การเกษตรบ้านพันवाल จำกัด ตำบลบริบูรณ์ อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบเลขที่ ๓๗๑๖๖๐๓ - ๐๒๑ - ๕๔ ประกอบด้วย

- แผ่นที่ ๑/๒๑ (A-๐๑) สารบัญแบบ , รายการวัสดุ , สัญลักษณ์แบบ และแผนที่ตั้งโครงการ
- แผ่นที่ ๒/๒๑ (A-๐๒) รายการประกอบแบบ


/แผ่นที่ ๓ ...


- แผ่นที่ ๓/๒๑ (A-๐๓) มังบริเวณ
- แผ่นที่ ๔/๒๑ (A-๐๔) แปลนพื้น
- แผ่นที่ ๕/๒๑ (A-๐๕) แปลนหลังคา
- แผ่นที่ ๖/๒๑ (A-๐๖) รูปตัดตามขวาง A
- แผ่นที่ ๗/๒๑ (A-๐๗) รูปตัดตามยาว B
- แผ่นที่ ๘/๒๑ (A-๐๘) รูปด้านหน้า ๑
- แผ่นที่ ๙/๒๑ (A-๐๙) รูปด้านหลัง ๓
- แผ่นที่ ๑๐/๒๑ (A-๑๐) รูปด้านข้าง ๒ , รูปด้านข้าง ๔
- แผ่นที่ ๑๑/๒๑ (A-๑๑) แปลนผ้าเพดานและไฟฟ้า
- แผ่นที่ ๑๒/๒๑ (A-๑๒) แบบขยายประตู ป๑-ป๒ และหน้าต่าง น๑-น๓
- แผ่นที่ ๑๓/๒๑ (A-๑๓) แบบขยายห้องน้ำและแบบแสดงแนวท่อนงานระบบประปาและสุขาภิบาล
- แผ่นที่ ๑๔/๒๑ (A-๑๔) รูปขยายบ่อเกรอะ-บ่อซึม
- แผ่นที่ ๑๕/๒๑ (S-๐๑) แปลนฐานราก คานคอดิน เสา พื้น
- แผ่นที่ ๑๖/๒๑ (S-๐๒) แปลนโครงเหล็กหลังคา
- แผ่นที่ ๑๗/๒๑ (S-๐๓) ขยายโครงเหล็กจั่วหลังคา TT-๐๑ , ขยายจุดเชื่อมต่อเหล็กหลังคา ก.-ค. และรูปขยายแผ่นเหล็กยึดหัวเสาโครงถัก TT-๐๑
- แผ่นที่ ๑๘/๒๑ (S-๐๔) รูปขยายโครงเหล็กจั่วหลังคา TT-๐๒/๑ , TT-๐๒/๒ , รูปขยายโครงเหล็กจั่วหลังคา TT-๐๓/๑ , TT-๐๓/๒ รูปขยายโครงเหล็กจั่วหลังคา TT-๐๔/๑ , TT-๐๔/๒ และรูปขยายโครงเหล็กจั่วหลังคา TT-๐๕
- แผ่นที่ ๑๙/๒๑ (S-๐๕) รูปขยายฐานราก F๑S - F๓S , รูปขยายพื้น GS๑ , รูปขยายพื้น GS๒ , รูปขยายพื้น S๑
- แผ่นที่ ๒๐/๒๑ (S-๐๖) รูปขยายฐานราก F๑P , F๒P
- แผ่นที่ ๒๑/๒๑ (S-๐๗) รูปขยายคาน B๑-B๔ , แสดงการเสริมเหล็กหัวเสา/กลางคาน B๔ , รูปขยายตอม่อ/เสา C๑ และทางลาด RAMP

๑๑. เครื่องมือเครื่องใช้ที่ผู้รับจ้างต้องจัดหาให้ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาสำนักงานสนามของโครงการให้แก่ผู้ว่าจ้างและผู้ควบคุมงาน พร้อมตกแต่งภายใน โดยจะต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘ ตารางเมตร พร้อมเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ภายในสำนักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ ฯลฯ ซึ่งใช้เฉพาะสำหรับผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง รวมถึงการจัดหาติดตั้งบำรุงรักษา และสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นของผู้รับจ้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ก่อนผู้รับจ้างจะทำการก่อสร้างสำนักงานโครงการจะต้องเสนอแบบและได้รับอนุมัติล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างก่อน และจะต้องจัดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้เต็มที่ภายในระยะเวลา ๑ เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน และจะต้องจัดให้พร้อมที่จะใช้งานอยู่เสมอในระหว่างก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์สำหรับคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ ไว้ประจำสำนักงานสนามโครงการตลอดเวลา

๑๑.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ซึ่งอยู่ในสภาพดีใช้งานได้ ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้าง เพื่อใช้ในการควบคุมงานก่อสร้างของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง ตั้งแต่เริ่มงานจนงานแล้วเสร็จเรียบร้อย เครื่องมือเครื่องใช้เหล่านี้ที่ผู้รับจ้างมอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อใช้ในงานนี้ และผู้ว่าจ้างจะส่งมอบคืนเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว เครื่องมือเครื่องใช้ มีดังนี้คือ

 /เครื่องมือ...

เครื่องมือสำรวจ ยานพาหนะ ประกอบด้วย

๑๑.๑.๑	กล้องแนวพรัอมขา	๑ ชุด	๑๑.๑.๒	กล้องระดับพรัอมขา	๑ ชุด
๑๑.๑.๓	สติฟ ยาว ๔.๐๐ ม.	๒ อัน	๑๑.๑.๔	หลักเล็ง	๓ อัน
๑๑.๑.๕	เทปวัดระยะยาว ๕๐ ม.	๑ อัน	๑๑.๑.๖	ห่วงคะแนน	๔ อัน
๑๑.๑.๗	รถยนต์บีค็อพ ๑ คัน พร้อมพนักงานขับรถ ๑ คน น้ำมันเชื้อเพลิง วันละ ๒๐ ลิตร รวมทั้ง				

ต้องซ่อมบำรุงรักษาให้ใช้งานได้ทุกวัน ในกรณีที่ไม่สามารถใช้รถยนต์บีค็อพได้นั้น ให้ผู้รับจ้างจัดหายานพาหนะอย่างอื่นที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและงานก่อสร้างนั้น พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง

๑๒. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำป้ายโครงการ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ x ๒.๔๐ ม. ทำด้วยวัสดุมั่นคงแข็งแรงที่จะดำรงอยู่ได้ตลอดระยะของการก่อสร้าง แสดงรายละเอียดโครงการประกอบด้วยข้อความดังนี้

๑๒.๑ ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมดวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ

๑๒.๒ ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง

๑๒.๓ ปริมาณงานก่อสร้าง

๑๒.๔ ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๑๒.๕ ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลายสิ้นสุดโครงการ

๑๒.๖ วงเงินค่าก่อสร้าง

๑๒.๗ ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

๑๒.๘ ชื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี)

๑๒.๙ คำว่า "กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน"

