


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. ห้วยพระตะเคียน บ้านพระตะเคียน หมู่ที่ ๔ นิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน (กล้วยเล็บมือนาง) ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลสลวย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๘๓๔,๒๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. ห้วยพระตะเคียน บ้านพระตะเคียน หมู่ที่ ๔ นิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน (กล้วยเล็บมือนาง) ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลสลวย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ แห่ง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔,๐๑๕,๓๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. ห้วยพระตะเคียน บ้านพระตะเคียน หมู่ที่ ๔ นิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน (กล้วยเล็บมือนาง) ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลสลวย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
 - ๕.๑ แบบสรุปประมาณราคางาน จำนวน ๓ แผ่น
 - ๕.๒ แบบแสดงรายละเอียดประมาณราคางาน (แบบ ปร.๔) จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ ๒๘๙๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘
 - ๖.๑ นายหอม เชี่ยวชุกุล นายช่างสำรวจชำนาญงาน ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายปราโมทย์ ไสจุล นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ กรรมการ
 - ๖.๓ นายชาญชัย ขาดรินฤมิตร นิติกรชำนาญการ กรรมการ





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร โทร. ๐-๗๗๕๐-๓๗๒๔
 ที่... ๗๗.๐๑๓๗/๓๖๓๔ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
 เรื่อง... รายงานการกำหนดราคากลาง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ ๒๘๙๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. ห้วยพระตะเคียน บ้านพระตะเคียน หมู่ที่ ๔ นิคมการเกษตร พืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน (กล้วยเล็บมือนาง) ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลสลูย์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๓ แห่ง ตามแบบเลขที่ ๓๗๐๒๒๐๘-๐๐๕-๕๕ ในวงเงิน ๓,๘๓๗,๒๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยดำเนินการคำนวณราคากลางให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา เฉพาะกรณีกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ นั้น (เอกสาร ๑)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันดำเนินการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. ห้วยพระตะเคียน บ้านพระตะเคียน หมู่ที่ ๔ นิคมการเกษตร พืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน (กล้วยเล็บมือนาง) ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลสลูย์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบเลขที่ ๓๗๐๒๒๐๘-๐๐๕-๕๕ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๑๕,๗๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) พร้อมนี้ได้แนบบัญชีรายละเอียดประมาณราคางาน จำนวน ๑ ชุด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

ส.ป.ก.ชุมพร พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติราคากลาง งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. ห้วยพระตะเคียน บ้านพระตะเคียน หมู่ที่ ๔ นิคมการเกษตร พืชอาหารและพืชพลังงาน ทดแทน (กล้วยเล็บมือนาง) ในเขตปฏิรูปที่ดิน ต.สลูย์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร จำนวน ๑ แห่ง เป็นเงิน ๔,๐๑๕,๗๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เสนอ เพื่อใช้ประกอบการจัดจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

นางละไม พูนชัย
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายทอม เขียวชุกุล)

ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายปราโมทย์ ไสจุล)

ตำแหน่ง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชาญชัย ชาตรีณภูมิ)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

(นางสาวณนทษา อิ่มหาปึงกรวรา)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร


สรุปประมาณราคางาน (จ้างเหมา)

แบบเลขที่ ๓๗๐๒๒๐๘-๐๐๕-๕๕

ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.ห้วยพระตะเคียน หมู่ ๔ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลสลูย์ อำเภอท่ามะจะ จังหวัดชุมพร
 หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ส.ป.ก.ชุมพร) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
 คำนำชมราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคางาน (บาท)		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมราคางาน	
๑	งานก่อสร้างชลประทานฝาย ค.ส.ล.	๑	แห่ง	-	๓๖๒,๖๕๘.๙๖	ราคาน้ำมันดีเซล
๒	Factor F ๑.๓๔๗๒-๑ = ๐.๓๔๗๒				๑๒๕,๗๑๕.๑๙	(๒๓.๐๐ - ๒๓.๙๙ บาท/ลิตร)
๓	รวมเป็นเงิน (๓+๒)				๔๘๘,๕๗๔.๑๕	
๔	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑	แห่ง	-	๒,๘๓๙,๗๔๐.๘๔	
๕	Factor F ๑.๒๕๐๙-๑ = ๐.๒๕๐๙				๗๐๗,๔๗๒.๙๗	
๖	รวมเป็นเงิน (๔+๕)				๓,๕๔๗,๒๑๓.๘๑	
๗	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (๓+๖)				๔,๐๓๕,๗๘๗.๙๖	
๘	ขอเป็นเงินค่าก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. เพียง				๔,๐๑๕,๗๐๐.๐๐	
เป็นเงิน (สี่ล้านหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)						

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (นายพอม เขียวชุกุล)
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายปราโมทย์ ไสจุล)
 นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
 (นายชาญชัย ชาดรินทร์มิตร)
 นิติกรชำนาญการ

รายละเอียดประมาณราคางาน (จ้างเหมา)

แบบเลขที่ ๓๗๐๒๐๘-๐๐๕-๕๕

ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.ห้วยพระเคียน บ้านพระเคียน หมู่ ๔ บริเวณถนน ๓ แห่ง ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลพระเคียน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ด.น.)

หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ด.น.) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

กำหนดราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
๑	งานก่อสร้างสะพานผ่านฝาย ค.ส.ล.								ราคามักรับเหมา
๑.๑	งานเปิดหน้าดิน	๑๗๓.๕๐	ลบ.ม.	-	-	๑๖.๕๔	๒,๘๖๗.๓๗	๒,๘๖๗.๓๗	(๒๓.๐๐ - ๒๓.๕๗) บาท/เมตร
๑.๒	งานดินขุด	๑๑๘๕.๖๐	ลบ.ม.	-	-	๑๗.๗	๒๐,๘๘๕.๖๒	๒๐,๘๘๕.๖๒	
๑.๓	งานดินถม								
	- ดินถมปกติถม ๕๕% S.P.C.T.	๕๒๓.๗๐	ลบ.ม.	-	-	๑๗.๕๓	๙,๑๗๕.๐๗	๙,๑๗๕.๐๗	
	- ราคาคืนถม	๕๒๓.๖๓	ลบ.ม.	๑๐๐.๖๒	๕๒,๒๖๓.๗๗	-	-	๕๒,๒๖๓.๗๗	
๑.๔	งานดินถมชั้นกันดินทั้ง ๒ ฝั่ง								
	- ดินถมปกติถม ๕๕% S.P.C.T.	๕๐๘.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๗.๕๓	๘,๘๙๖.๔๔	๘,๘๙๖.๔๔	
	- ราคาคืนถม	๕๑๐.๐๐	ลบ.ม.	๑๐๐.๖๒	๕๑,๓๖๖.๒๐	-	-	๕๑,๓๖๖.๒๐	
๑.๕	งานกรวดทรายรองพื้น	๕๐.๕๕	ลบ.ม.	๖๐๖.๗๘	๓๐,๗๗๖.๒๘	๖๕.๐๐	๓,๓๙๖.๖๐	๓๑,๑๗๒.๘๘	
๑.๖	งานหินเรียง	๓๘๐.๓๑	ลบ.ม.	๕๖๗.๕๑	๒๑๖,๕๖๖.๕๑	๒๖๘.๓๘	๑๐๑,๕๖๖.๕๑	๓๑๘,๑๓๕.๓๙	
๑.๗	งานขนย้ายดินระยะทางไม่เกิน ๑ กม.	๑,๘๘๕.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๘.๕๗	๑๖,๐๒๐.๗๕	๑๖,๐๒๐.๗๕	
๑.๘	ป้ายโครงการ	๑	แผ่น	งบปรมาณ	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	
								๓๖๖,๖๕๘.๗๖	
๒	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
๒.๑	คอนกรีตผสมเสร็จ	๕๖๗.๖๘	ลบ.ม.	๒,๖๖๗.๕๗	๑,๕๑๕,๖๖๖.๕๗	๓๐๖.๐๐	๑๗๓,๓๐๖.๕๗	๑,๖๘๙,๙๗๓.๑๔	
๒.๒	ไม้แบบ	๓,๒๓๖.๒๐	ตร.ม.	๓๒๖.๕๔	๑,๐๕๖,๖๖๖.๒๐	๑๑๗.๐๐	๓๘๖,๖๖๖.๒๐	๑,๔๔๓,๓๓๒.๔๐	
๒.๓	เหล็กเสริม								
	- RBar	๓,๕๓๓.๖๒	กก.	๓๙.๖๒๖	๒๑,๖๗๖.๑๖	๓.๕๐	๑๒,๐๓๑.๕๐	๓๓,๗๐๗.๖๖	
	- DBar๒	๓๗,๖๓๓.๓๘	กก.	๑๙,๐๘๘	๓๕๖,๘๖๖.๗๖	๓.๕๐	๑๓๑,๕๘๖.๗๖	๓,๘๙๙,๙๑๖.๒๖	
	- DBar๓	๒,๕๕๕.๕๓	กก.	๒๐๐.๒๕๖	๑๙,๗๖๖.๕๓	๓.๕๐	๗,๐๖๘.๕๓	๒๖,๗๓๕.๕๖	
	- สลักผูกเหล็ก	๕๖๖.๕๑	กก.	๕๖.๐๖	๒๓,๖๕๖.๕๑	-	-	๒๓,๖๕๖.๕๑	
๒.๔	แผนพื้นที่สำเริงรูปพื้นที่ของเขื่อน กว้าง ๐.๓๐ ม.	๕๒.๐๐	ตร.ม.	๒๓๐.๐๐	๑,๒๖๖.๐๐	๒๕.๐๐	๑,๓๑๖.๐๐	๑,๓๑๖.๐๐	

๑๕/๑๑/๕๕

 ๑๕/๑๑/๕๕

รายละเอียดประมาณราคางาน (จ้างเหมา)

แบบเลขที่ ๑๑๐๒๒๘-๐๐๕-๕๕

ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝาย ก.ส.ล.วัดห้วยตะเคียน บ้านพระตะเคียน หมู่ ๔ บริเวณงาน ๓ แห่ง ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลสุย อำเภอท่ามะกา จังหวัดสุพรรณ
 หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณ (ส.ป.ก.สุพรรณ) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
 คำนำเนรเทศโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
๒.๕	รอยต่อเชื่อมยาว - Dowel bar RB๑๕ - Rubber water stop แบบคัมบ์เบด ๓ ปุ่ม มีรูตรงกลาง กว้าง ๖" - กระดาษขานอียูบยางมะคดยหนา ๓ มม.	๗๐๖.๕๖ ๒๖๔.๐๐	กก. เมตร	๓๘.๕๐๔ ๓๕.๑๗๒.๓๓ ๓๕.๑๖๕.๘๐	๓๓.๐๗๒.๓๓ ๓๕.๑๖๕.๘๐	๓.๕๐ ๒๒.๐๐	๒,๕๐๑.๕๖ ๕,๘๐๘.๐๐	๓๕,๕๗๕.๒๕ ๕๐,๗๗๒.๘๐	ราคาน้ำหนักเฉลี่ย (๒๓.๐๐ - ๒๓.๕๗ บาท/เมตร)
๒.๖	รอยต่อเชื่อมหัว - Dowel bar RB๑๕ - Rubber water stop แบบคัมบ์เบด ๓ ปุ่ม มีรูตรงกลาง กว้าง ๖"	๖๖.๐๐	ตร.ม.	๓๓๗.๓๐	๒๒,๒๖๕.๘๐	๓๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	๒๒,๕๒๕.๘๐	
๒.๗	บันไดเหล็ก RB๑๕	๓๐๗.๐๕	กก.	๓๘.๕๐๕	๕,๕๓๐.๓๐	๓.๕๐	๕๓๒.๕๐๕	๕,๓๖๗.๓๐	
๒.๘	เหล็กฉาก L ๕๐x๕๐x๕ มม. - ค้ำวัสดุเพื่อเกี่ยวสังกะสี ขนาด ๕๐x๕๐x๕ มม. - ค้ำแรง	๕๖.๐๐ ๒๕๓.๗๖	เมตร กก.	๒๘.๓๓ -	๑๖,๒๐๕.๖๖ -	-	-	๑๖,๒๐๕.๖๖ ๒,๕๓๖.๗๖	
๒.๙	ท่อเหล็กเกี่ยวสังกะสี ขนาด ๕๐ มม. - ค้ำวัสดุเพื่อเกี่ยวสังกะสี ขนาด ๕๐ มม. - ค้ำแรง	๓๓๙.๐๐ ๖๕๘.๒๘	เมตร กก.	๓๓๓.๓๓ -	๑๘,๒๕๕.๘๗ -	-	-	๑๘,๒๕๕.๘๗ ๕,๓๓๐.๓๓	
๒.๑๐	แผ่นเหล็กเกี่ยวสังกะสี ขนาด ๕๐x๕๐x๖ มม.	๓๓.๗๕	กก.	๒๖.๓๗	๘๘๘.๓๐	-	-	๘๘๘.๓๐	
๒.๑๓	น็อตเหล็กเกี่ยวสังกะสี ขนาด ๕/๒"x๖" รวมราคา	๑๖๐.๐๐	ชุด	๒๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	-	-	๒,๕๐๐.๐๐	
รวมรวม									

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายหอม เขียวชูเอ)
 นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายประวิทย์ ไสยกุล)
 นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายชาญชัย ชาศรินทร์)
 วิศวกรชำนาญการ

เงื่อนไขพิเศษ

๑. วัตถุประสงค์

ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.ห้วยพระเคียน หมู่ ๔ ปริมาณงาน ๓ แห่ง ตามแบบเลขที่ ๓๗๐๒๒๐๘-๐๐๕-๕๕

๒. สถานที่ก่อสร้าง

งานนี้ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างที่ หมู่ ๔ บ้านพระเคียน ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลลลวย อำเภอท่าชนะ จังหวัดชุมพร

๓. รายการสำคัญที่ผู้รับจ้างต้องจัดทำ

งานที่ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำมีรายการสำคัญต่อไปนี้

๓.๑ ให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.ห้วยพระเคียน หมู่ ๔ ปริมาณงาน ๓ แห่ง ตามแบบเลขที่ ๓๗๐๒๒๐๘-๐๐๕-๕๕ โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างจะเป็นผู้กำหนดจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดและขอบเขตการก่อสร้างให้ก่อนที่จะทำการก่อสร้าง

๓.๒ คิดตั้งป้ายโครงการฯ ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ป-๐๓

การดำเนินการก่อสร้างทั้งหมดนี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำความรายการรายละเอียดและคำขอกำหนดการก่อสร้างให้ได้ขนาด ลักษณะ รูปร่าง ระดับ ตำแหน่ง และลักษณะวิชาช่างที่ดี ในการก่อสร้างดังกล่าวนี้ ในระหว่างการก่อสร้างอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบรูป เพื่อความเหมาะสมมั่นคงแข็งแรงหรือเพื่อใช้ประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างได้ตามความมุ่งหมาย ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง

๔. การดำเนินการ

๔.๑ การควบคุมงานเพื่อการก่อสร้างตามสัญญา ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องอยู่ประจำ ณ ที่ทำการก่อสร้างเพื่อควบคุมงานตามสัญญา ถ้าผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างไม่อยู่ควบคุมงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างมีอำนาจสั่งหยุดงานทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที ซึ่งความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอมิควันท่าการออกไปมิได้ และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันสืบเนื่องมาจากงานนี้ทั้งสิ้น

๔.๒ ผู้รับจ้างจะต้องเข้าปฏิบัติงานภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานและก่อนที่ผู้รับจ้างจะเริ่มลงมือทำงานผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนปฏิบัติงาน แผนเครื่องจักรเครื่องมือที่ได้ปรับปรุงให้ถูกต้องตามสภาพฤดูกาลเสนอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะคอยเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา

๔.๓ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจแบบรูปและรายละเอียดโดยถี่ถ้วน หากปรากฏว่าแบบรูปและรายละเอียดดังกล่าวมีการขัดแย้ง คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด ผู้รับจ้างจะต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทันที และคณะกรรมการตรวจการจ้างจะเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย คำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ว่าจ้างนั้นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดและถือเป็นอันยุติ

๔.๔ ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ๑ จุด ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างเห็นสมควร

แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้าง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร โดยให้มีรายละเอียดในประกาศดังนี้

(Handwritten signature)

14.4.1 500...
กษณชฎา

- ๔.๔.๑ ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการฯ
- ๔.๔.๒ ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง
- ๔.๔.๓ ปริมาณงานก่อสร้าง
- ๔.๔.๔ ชื่อ ที่อยู่ของผู้รับจ้าง และ ผู้ควบคุมงาน
- ๔.๔.๕ ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดโครงการฯ
- ๔.๔.๖ วงเงินค่าก่อสร้าง
- ๔.๔.๗ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานของส่วนราชการ

๕. การส่งรายงาน

ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานแสดงความก้าวหน้าของงาน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบเป็นระยะๆ ทุกๆ ๓๐ วัน ตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้ หากปรากฏว่าทำงานล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติงานที่ได้เสนอไว้ ผู้รับจ้างจะต้องชี้แจงถึงสาเหตุที่ล่าช้านั้น ทั้งต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติงานและเร่งรัดการทำงานให้แล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้เดิม

๖. การส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องทำใบส่งมอบงานที่แล้วเสร็จตามส่วนของงานที่กำหนดตามเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้ งานที่ส่งมอบจะต้องประกอบด้วยลักษณะงานดังต่อไปนี้

- ๖.๑ งวดที่ ๑ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามลักษณะงานดังนี้
 - งานเปิดหน้าดิน งานดินขุด งานดินถม งานดินถมสันคันดินทั้ง ๒ ฝั่ง งานนกรวดทรายรองพื้น งานหินเรียง และงานขนย้ายดินระยะทางไม่เกิน ๑ กม. ตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบในสัญญาแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา
 - งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารฝ่าย ตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบในสัญญาแล้วเสร็จ ๒๕% ของปริมาณงานตามสัญญา
- ๖.๒ งวดที่ ๒ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามลักษณะงานดังนี้
 - งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารฝ่าย ตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบในสัญญาแล้วเสร็จ ๓๕% ของปริมาณงานตามสัญญา
- ๖.๓ งวดที่ ๓ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามลักษณะงานดังนี้
 - งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารฝ่าย ตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบในสัญญาแล้วเสร็จ ๓๕% ของปริมาณงานตามสัญญา
- ๖.๔ งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามลักษณะงานดังนี้
 - งานก่อสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมดตามสัญญา พร้อมปรับพื้นที่ทำความสะอาดเก็บวัสดุออกนอกบริเวณ

รายละเอียดตามแบบประมาณราคางานเป็นไปโดยประมาณเท่านั้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ , เงื่อนไขที่กำหนดไว้ทุกประการ หากปริมาณงานที่แท้จริงในสนาม เพิ่มหรือลดจากปริมาณงานดังกล่าว ผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างเพื่อเพิ่มค่าจ้างมิได้ เว้นแต่การตัดปริมาณงานด้วยความจำเป็นโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาวินิจฉัยด้วยเหตุใดก็ตามต้องปรับลดเงินค่าจ้างลงตามราคาของปริมาณงานนั้นๆ

/7.การตรวจ...

ผู้รับจ้าง

๗. การตรวจรับงาน

๗.๑ การตรวจรับงานเพื่อจ่ายเงิน ภายหลังจากที่ได้รับใบส่งมอบงานตามวงงานจากผู้รับจ้างแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจงานในสนาม ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายการรายละเอียดและมีปริมาณงานตามที่กำหนดในใบส่งมอบงานนั้นแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับงานให้ภายใน ๓ วัน นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับใบส่งมอบงานจากผู้รับจ้าง การตรวจรับงานเช่นนี้ มิได้ทำให้ผู้รับจ้างหมดความรับผิดชอบในความชำรุดเสียหายของสิ่งก่อสร้างที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว การรับมอบงานที่จะถือว่าแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ก็ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจนครบถ้วนถูกต้องทุกรายการจากผู้รับจ้างและสามารถใช้งานได้สมตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว

๗.๒ การตรวจรับงานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำงานทั้งหมดครบถ้วนตามสัญญาแล้ว จะต้องจัดทำใบส่งมอบงานรวมทั้งเอกสารการเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างทั้งหมด จำนวน ๕ ชุด ให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อทำการตรวจรับ ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจสอบงานในภาคสนาม ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบรูปและรายการรายละเอียดที่กำหนดในสัญญา และสามารถใช้งานได้สมตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง จะทำการตรวจรับงานให้ทันทีภายในเวลา ๕ วัน นับจากวันที่ได้รับใบส่งมอบงานและเอกสารจากผู้รับจ้าง และให้ถือวันที่ได้รับใบส่งมอบงานดังกล่าวเป็นวันส่งมอบงาน

ทั้งนี้ ถ้าหากงานที่ส่งมอบนั้นมีได้เป็นไปตามที่กล่าวในวรรคแรก คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิที่จะไม่ตรวจรับงานและสั่งการให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปและรายการข้อกำหนดซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม ซึ่งในระหว่างการแก้ไขเพิ่มเติมนี้ให้ถือว่ายังไม่มี การส่งมอบงาน

หลังจากที่ได้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทำการตรวจสอบงานใหม่ ถ้าผลของการตรวจสอบปรากฏว่า ผู้รับจ้างทำการแก้ไขเพิ่มเติมครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปและรายการเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้าง จะทำการตรวจรับงานให้ภายในเวลา ๕ วัน นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับแจ้งและให้ถือวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าวเป็นวันส่งมอบงาน

๗.๓ รายการของงานที่จะทำการตรวจรับเพื่อการจ่ายเงินประกอบด้วยงานตามรายการดังต่อไปนี้ งานก่อสร้างตามการส่งมอบงานของเงื่อนไขพิเศษ ข้อ ๖

๘. กำหนดระยะเวลาส่งมอบงาน

งานนี้ผู้รับจ้างจะต้องทำให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาและส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในระยะเวลา ๑๕๐ วัน หรือตามที่กำหนดในประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

๙. การจ่ายเงิน

ภายใต้บังคับแห่งสัญญาผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง ดังต่อไปนี้

๙.๑ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามสัญญาข้อ ๖.๑ จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ร้อยละ ๒๕ ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญา

๙.๒ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามสัญญาข้อ ๖.๒ จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ร้อยละ ๒๕ ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญา

๙.๓ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามสัญญาข้อ ๖.๓ จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ร้อยละ ๒๕ ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญา

๙.๔ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามสัญญาข้อ ๖.๔ จะจ่ายเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญา

Handwritten signature in blue ink.

/10. แบบที่ใช้...

Handwritten signature in blue ink.

๑๐. แบบที่ใช้ในการก่อสร้าง

การดำเนินการก่อสร้างงานทั้งหมดนี้ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามแบบรูปและรายการรายละเอียดและข้อกำหนดวิธีการก่อสร้างของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และถูกต้องตามแบบรูปและรายการประกอบแบบที่กำหนดแสดงไว้ในแบบและรายการ ดังต่อไปนี้

๑. แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการฯ, แผนที่แสดงบริเวณใกล้เคียงจุดที่ตั้งโครงการฯ
แบบเลขที่ ๓๗๐๒๒๐๘-๐๐๕-๕๕ แผ่นที่ ๓/๕
๒. ข้อกำหนด, สารบัญแบบ
แบบเลขที่ ๓๗๐๒๒๐๘-๐๐๕-๕๕ แผ่นที่ ๒/๕
๓. ผังบริเวณ
แบบเลขที่ ๓๗๐๒๒๐๘-๐๐๕-๕๕ แผ่นที่ ๓/๕
๔. แปลนฝ่าย
แบบเลขที่ ๓๗๐๒๒๐๘-๐๐๕-๕๕ แผ่นที่ ๔/๕
๕. รูปตัดตามยาว (ก) (ก), รูปตัดตามขวาง (ข) (ข)
แบบเลขที่ ๓๗๐๒๒๐๘-๐๐๕-๕๕ แผ่นที่ ๕/๕
๖. แบบมาตรฐาน
 - ๖.๑ แบบมาตรฐานป้ายโครงการนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน
แบบเลขที่ ป-๐๓ แผ่นที่ ๓/๑
 - ๖.๒ แบบมาตรฐานตัวอักษรและตัวเลข
แบบเลขที่ จ ๑๐๗
 - ๖.๓ มาตรฐานรายละเอียดเหล็กเสริม รูปเหล็กแบบมาตรฐานและการใช้ชื่อเหล็กปลายตัดเป็นขอ
แบบเลขที่ ๓๘-๐๑ แผ่นที่ ๑/๑
 - ๖.๓ แบบมาตรฐานฝ่าย ค.ส.ส. ชนิดสันคม แสดงรูปแปลน และรูปตัด
แบบเลขที่ ๒๑๙-๐๒-๔๖ แผ่นที่ ๓/๒
 - ๖.๔ แบบมาตรฐานฝ่าย ค.ส.ส. ชนิดสันคม แสดงแบบเหล็กเสริมอาคารฝ่าย
แบบเลขที่ ๒๑๙-๐๒-๔๖ แผ่นที่ ๒/๒

๑๑. เครื่องมือเครื่องใช้ที่ผู้รับจ้างต้องจัดหาให้ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ซึ่งอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้าง เพื่อใช้ใ้ในการควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง ตั้งแต่เริ่มงานจนงานแล้วเสร็จเรียบร้อย เครื่องมือเครื่องใช้เหล่านี้ที่ผู้รับจ้างมอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อใช้ในงานนี้ และผู้ว่าจ้างจะส่งมอบคืนเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว เครื่องมือเครื่องใช้ มีดังนี้

เครื่องมือสำรวจ ต้องประกอบด้วย

กล้องแนวพร้อมขา	๑ ชุด
กล้องระดับพร้อมขา	๑ ชุด
สตีฟยาว ๔๐๐ ม.	๒ อัน
หลักเหล็ก	๓ อัน
เทปวัดระยะยาว ๕๐ ม.	๑ อัน
ห่วงคะแนน	๔ อัน

พ. 11.2 เครื่อง...

กษณภท

๑๑.๒ เครื่องใช้ในการควบคุมงาน

รถยนต์ปิคอัพ ๑ คันพร้อมพนักงานขับรถ ๑ คน และน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับ รับ - ส่ง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จากที่พักถึงสถานที่ก่อสร้างทุกวันดำเนินการก่อสร้าง รวมทั้งต้องซ่อมบำรุงให้ใช้งานได้ทุกวัน ในกรณีไม่สามารถใช้รถยนต์ปิคอัพได้นั้น ให้ผู้รับจ้างต้องจัดหายานพาหนะอย่างอื่นที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและงานก่อสร้างนั้น พร้อมทั้งพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง

ในกรณีที่เครื่องมือเครื่องใช้เกิดการชำรุดต้องซ่อมแซม ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ใหม่มาแทนภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างสั่งให้หาเครื่องมือเครื่องใช้มาแทนที่ การจัดหาทดแทนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างก่อน

พ
พ.อ. ๑๒
พ.อ.