



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร โทร. ๐-๗๗๕๐-๓๗๒๔
ที่ ขพ ๐๐๑๑/ ๖๒๒ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ ๕๔๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโกดังเก็บ Stock กาแฟ ตามแบบเลขที่ ๓๗๐๑๖๐๑-๐๒๐-๕๔ ณ วนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ เลขที่ ๑๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ แห่ง ปิงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ในวงเงิน ๒,๓๕๐,๐๐๐ บาท (-สองล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) โดยดำเนินการคำนวณราคากลางให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคาเฉพาะกรณีกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ นั้น (เอกสาร ๑)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ร่วมกันดำเนินการกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๒,๔๖๘,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) พร้อมนี้ได้แนบบัญชีปริมาณงาน จำนวน ๑ ชุด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

ส.ป.ก.ชุมพร พิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติราคากลางงานก่อสร้างโกดังเก็บ Stock กาแฟ ตามแบบเลขที่ ๓๗๐๑๖๐๑-๐๒๐-๕๔ สถานที่ก่อสร้าง ณ วนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ เลขที่ ๑๘ หมู่ที่ ๑ ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร จำนวน ๑ แห่ง ปิงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒,๔๖๘,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เสนอ เพื่อใช้ประกอบการจัดจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

นางละไม พุนชัย
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

๑๗ มี.ค. ๒๕๕๘
๑๗ มี.ค. ๒๕๕๘
๑๗ มี.ค. ๒๕๕๘

นางสาวนันทา อินทาปัจกรวรา
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายอาวุธ สุรย์น)

ตำแหน่ง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสรารัฐ แต่งสถิตย์)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทอม เชี่ยวชุกุล)

ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน



คำสั่งจังหวัดชุมพร

ที่ ๕๔๑ /๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วย จังหวัดชุมพรจะดำเนินการจ้างเหมางานก่อสร้างโกดังเก็บ Stock กาแฟ ตามแบบ
เลขที่ ๓๓๐๑๖๐๑-๐๒๐-๕๕ ณ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ เลขที่ ๑๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ในวงเงิน ๒,๓๕๐,๐๐๐ บาท (-สองล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

อาศัย อำนาจตามความนัย ข้อ ๒.๑ ของหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๑๒๐๔/๕๖๙๒ ลงวันที่ ๙
มิถุนายน ๒๕๓๗ และ หนังสือ ที่ นร ๐๒๐๒/ว ๑๐๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๗ เรื่องมาตรการป้องกันหรือลดโอกาส
ในการสมยอมกันในการเสนอราคา หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๖๕๗๙ ลงวันที่ ๑๙
มีนาคม ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ เมื่อวันที่
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๓๔๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่อัตราร้อยละ ๗ ต่อปี ประกอบกับ
คำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ ๓๙๔๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้มอบอำนาจในการ
บริหารงบประมาณให้หัวหน้าส่วนราชการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา ภายในวงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท
จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------|--|---------------|
| ๑. นายอาวุธ สุริยัน | ตำแหน่งนักวิชาการปฏิบัติการที่ดินชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายสราวุธ แต่งสถิตย์ | ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. นายทอม เชี่ยวชุกุล | ตำแหน่งนายช่างสำรวจชำนาญงาน | กรรมการ |

โดยให้มีหน้าที่กำหนดราคากลางตามรายการดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
และรายงานให้ทราบ

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘

(นางสาวนันทา อินหาปัจจรวรา)
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดชุมพร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโกดังเก็บ Stock กาแฟ

ตามคำสั่งจังหวัดชุมพรที่ ๕๔๑/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘

โครงการ งานก่อสร้างโกดังเก็บ Stock กาแฟ

สถานที่ก่อสร้าง ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ เลขที่ ๑๘ ม.๑ ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร

แบบเลขที่ ๓๓๐๙'๖๐๑ - ๐๒๐ - ๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ส.ป.ก.ชุมพร) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕(ก) ที่แนบ จำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานก่อสร้างโกดังเก็บ Stock กาแฟ	๒,๔๖๘,๙๓๐.๙๑	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	๒,๔๖๘,๙๓๐.๙๑	
	ราคากลาง	๒,๔๖๘,๐๐๐.๐๐	
	ราคากลาง (สองล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอาวุธ สุริยัน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสรารุช แต่งสถิตย์)

นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทอม เชี่ยวชุกุล)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโกดังเก็บ Stock กาแฟ

ตามคำสั่งจังหวัดชุมพรที่ ๕๔๑/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘

โครงการ งานก่อสร้างโกดังเก็บ Stock กาแฟ

สถานที่ก่อสร้าง ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ เลขที่ ๑๘ ม.๑ ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร

แบบเลขที่ ๓๗๐๙๖๐๑ - ๐๒๐ - ๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ส.ป.ก.ชุมพร) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

แบบ ปร.๕ ที่แนบ จำนวน ๘ แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานก่อสร้างโกดังเก็บ Stock กาแฟ	๑,๙๔๓,๗๓๓.๙๙	๕๒๕,๑๙๖.๙๒	๒,๔๖๘,๙๓๐.๙๑	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
รวมค่าก่อสร้าง				๒,๔๖๘,๙๓๐.๙๑	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอาวุธ สุรียัน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสรารุณ แต่งสฤติย์)

นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทอม เชี่ยวชุกุล)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

โครงการ งานก่อสร้างโกดังเก็บ Stock กาแฟ

สถานที่ก่อสร้าง ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ เลขที่ ๑๘ ม.๑ ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร แบบเลขที่ ๓๗๐๑๖๐๑-๐๒๐-๕๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ส.ป.ก.ชุมพร) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จากแผนที่	จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
๑	งานส่วนที่ ๑ ค่างาน (ทุน)			
๑.๑	งานก่อสร้างโกดังเก็บ Stock กาแฟ - ชนิดตอกเข็ม	๑/๘	๑,๙๔๓,๗๓๓.๙๙	
	(ตามแบบเลขที่ ๓๗๐๑๖๐๑-๐๒๐-๕๙)			
	รวมค่างานส่วนที่ ๑		๑,๙๔๓,๗๓๓.๙๙	
๒	สรุปค่าก่อสร้างทั้งหมด			
ก.	ค่างานส่วนที่ ๑ (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุน)		๑,๙๔๓,๗๓๓.๙๙	
ข.	ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของในรูปของ FACTOR F ๑.๒๗๐๒ [= (ค่า FACTOR F - ๑) x ข้อ ก.]		๕๒๕,๑๙๖.๙๒	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด ข้อ ก. - ข้อ ข.		๒,๔๖๘,๙๓๐.๙๑	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			
	ค่าใช้จ่ายสอยคณะกรรมการตรวจการจ้างและนายช่างควบคุมงาน			
	คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น		๒,๔๖๘,๐๐๐.๐๐	
	(สองล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายอาวุธ สุริยัน)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ




ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสราวุธ แต่งสถิตย์)
นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายทอม เชี่ยวชุกุล)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.๔ แผ่น ๒/๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	งานก่อสร้างโกดังเก็บ Stock กาแฟ ส.ป.ก.ชุมพร - ชนิดตอกเข็ม							
	(แบบเลขที่ ๓๗๐๑๖๐๑-๐๒๐-๕๙)							
	งานส่วนที่ ๑							
ก	หมวดโครงสร้าง							
๑	งานวางผังและรากฐาน ตอม่อ							
๑.๑	งานปักผังวางแนว	๑.๐๐	แห่ง	L.S	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๑.๒	งานปรับเกลี่ยและถมดินให้ได้ระดับตามระบุในแบบ	๑.๐๐	แห่ง	L.S	-	๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๘,๐๐๐.๐๐	๓๘,๐๐๐.๐๐
๑.๓	งานทดสอบ เจาะสำรวจ วิเคราะห์ชั้นดิน (Boring Test)	๒.๐๐	หลุม	L.S	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
๑.๔	ขุดดินและถมกลับ	๕๑.๗๓	ลบ.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๖,๔๖๖.๒๕	๖,๔๖๖.๒๕
๑.๕	เข็ม คอ. รูปสี่เหลี่ยมตัน ๐.๒๒x๐.๒๒x๑๒ ม.	๑๕.๐๐	ต้น	๒,๙๔๐.๐๐	๔๔,๑๐๐.๐๐	L.S	๓๐,๐๐๐.๐๐	๗๔,๑๐๐.๐๐
๑.๖	งานสกัดหัวเสาเข็ม คอ. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ๐.๒๒x๐.๒๒ ม.	๑๕.๐๐	ต้น	-	-	๒๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๑.๗	ทรายหยาบอัดแน่น	๐.๖๔	ลบ.ม.	๖๐๖.๙๘	๓๘๘.๔๖	๙๑.๐๐	๕๘.๒๔	๔๔๖.๗๐
๑.๘	คอนกรีตหยาบ ๑ : ๓ : ๕	๐.๓๒	ลบ.ม.	๑,๓๖๘.๕๐	๔๓๗.๙๒	๓๙๘.๐๐	๑๒๗.๓๖	๕๖๕.๒๘
๑.๙	คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	๒.๐๐	ลบ.ม.	๒,๒๓๕.๙๘	๔,๔๗๑.๙๖	๓๙๑.๐๐	๗๘๒.๐๐	๕,๒๕๓.๙๖
๑.๑๐	เหล็กเสริม							
	- RB ๖ มม.	๓๒.๓๒	กก.	๒๒.๗๓	๗๓๔.๖๓	๓๔.๐๐	๑,๐๙๘.๘๘	๑,๘๓๓.๕๑
	- RB ๙ มม.	๓๑.๐๘	กก.	๒๒.๑๐	๖๘๖.๘๖	๓๔.๐๐	๑,๐๕๖.๗๒	๑,๗๔๓.๕๘
	- DB ๑๒ มม.	๑๔๒.๗๙	กก.	๒๐.๘๕	๒,๙๗๗.๑๗	๓๔.๐๐	๔,๘๕๔.๘๖	๗,๘๓๒.๐๓
	- DB ๑๖ มม.	๑๑๐.๘๗	กก.	๑๘.๕๙	๒,๐๖๑.๐๗	๓๔.๐๐	๓,๗๖๙.๕๘	๕,๘๓๐.๖๕

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.๔ แผ่น ๓/๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑.๑๑	ลวดผูกเหล็ก	๑๐.๐๐	กก.	๔๒.๐๖	๔๒๐.๖๐	-	-	๔๒๐.๖๐
๑.๑๒	ไม้แบบ	๒๕.๘๒	ตร.ม.	๓๔๗.๐๐	๘,๙๕๙.๕๔	๑๓๓.๐๐	๓,๔๓๔.๐๖	๑๒,๓๙๓.๖๐
๒	เสา, คาน, พื้น ค.ส.ล.							
๒.๑	คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	๖๕.๘๒	ลบ.ม.	๒,๒๓๕.๙๘	๑๔๗,๑๗๒.๒๐	๓๙๑.๐๐	๒๕,๗๓๕.๖๒	๑๗๒,๙๐๗.๘๒
๒.๒	เหล็กเสริม							
	- RB ๖ มม.	๑๔๗.๔๖	กก.	๒๒.๗๓	๓,๓๔๑.๗๖	๓๔.๐๐	๕,๐๑๓.๖๔	๘,๓๕๕.๔๐
	- RB ๙ มม.	๒,๗๓๑.๕๘	กก.	๒๒.๑๐	๖๐,๓๖๗.๙๑	๓๔.๐๐	๙๒,๘๗๓.๗๒	๑๕๓,๒๔๑.๖๓
	- DB ๑๒ มม.	๕๒๙.๖๐	กก.	๒๐.๘๕	๑๑,๐๔๒.๑๖	๓๔.๐๐	๑๘,๐๐๖.๔๐	๒๙,๐๘๘.๕๖
	- DB ๒๐ มม.	๑,๒๕๑.๕๕	กก.	๒๒.๗๔	๒๘,๔๖๐.๒๔	๓๔.๐๐	๔๒,๕๕๒.๗๐	๗๑,๐๑๒.๙๔
๒.๓	ลวดผูกเหล็ก	๑๔๐.๐๐	กก.	๔๒.๐๖	๕,๘๘๘.๔๐	-	-	๕,๘๘๘.๔๐
๒.๔	ไม้แบบ	๒๐๖.๘๖	ตร.ม.	๓๔๗.๐๐	๗๑,๗๘๐.๔๒	๑๓๓.๐๐	๒๗,๕๑๒.๓๘	๙๙,๒๙๒.๘๐
๓	โครงหลังคา							
๓.๑	โครง TT-๐๑							
	- ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด ศก.๓" - ๓.๒ มม.	๑๗๓.๐๐	ม.	๑๘๒.๐๐	๓๑,๔๘๖.๐๐	๕๗.๖๓	๙,๙๖๙.๙๙	๔๑,๔๕๕.๙๙
	- ท่อเหล็กโครงถัก ขนาด ศก. ๑ ๑/๒" - ๓.๒ มม.							
	- แนวตั้ง	๔๔.๕๐	ม.	๙๔.๔๐	๔,๒๐๐.๘๐	๓๐.๔๓	๑,๓๕๔.๑๓	๕,๕๕๔.๙๓
	- แนวทะแยง	๘๖.๕๐	ม.	๙๔.๔๐	๘,๑๖๕.๖๐	๓๐.๔๓	๒,๖๓๒.๑๙	๑๐,๘๐๑.๗๙
๓.๒	โครง TT-๐๒/๑, TT-๐๒/๒							
	- ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด ศก.๒" - ๒ มม.	๗๔.๕๐	ม.	๗๕.๐๘	๕,๕๙๓.๔๖	๓๐.๖๐	๒,๒๗๙.๗๐	๗,๘๗๓.๑๖
	- ท่อเหล็กโครงถัก ขนาด ศก. ๑ ๑/๒" - ๒ มม.							
	- แนวตั้ง	๑๐.๐๐	ม.	๕๗.๔๒	๕๗๔.๒๐	๑๙.๘๓	๑๙๘.๓๐	๗๗๒.๕๐
	- แนวทะแยง	๓๒.๖๐	ม.	๕๗.๔๒	๑,๘๗๑.๘๙	๑๙.๘๓	๖๔๖.๔๕	๒,๕๑๘.๓๔

[Signature]

[Signature]

[Signature]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.๔ แผ่น ๔/๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๓.๓	โครง TT-๐๓/๑, TT-๐๓/๒							
	- ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด ศก.๒" - ๒ มม.	๑๑๖.๒๐	ม.	๗๕.๐๘	๘,๗๒๔.๒๙	๓๐.๖๐	๓,๕๕๕.๗๒	๑๒,๒๘๐.๐๑
	- ท่อเหล็กโครงถัก ขนาด ศก. ๑ ๑/๒" - ๒ มม.							
	- แนวตั้ง	๒๐.๐๐	ม.	๕๗.๔๒	๑,๑๔๘.๔๐	๑๙.๘๓	๓๙๖.๖๐	๑,๕๔๕.๐๐
	- แนวทะแยง	๖๕.๓๐	ม.	๕๗.๔๒	๓,๗๔๙.๕๒	๑๙.๘๓	๑,๒๙๔.๘๙	๕,๐๔๔.๔๑
	- ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ขนาด ๓ มม. ช่อง ๒"	๔๐.๐๐	ตร.ม.	๙๔.๐๐	๓,๗๖๐.๐๐	๑๘.๘๐	๗๕๒.๐๐	๔,๕๑๒.๐๐
๓.๔	โครง SIDDING							
	- ท่อเหล็กกล่อง ขนาด ๕๐ * ๕๐ - ๒ มม.	๘๙.๐๐	ม.	๗๒.๖๒๕	๖,๔๖๓.๖๒	๒๔.๗๐	๒,๑๙๘.๓๐	๘,๖๖๑.๙๒
๓.๕	แปเหล็ก C-๑๕๐ * ๕๐ * ๒๐ - ๒.๓ มม.	๔๑๔.๔๐	ม.	๑๒๔.๗๐	๕๑,๖๗๕.๖๘	๔๑.๗๙	๑๗,๓๑๗.๗๗	๖๘,๙๙๓.๔๕
๓.๖	TIE ROD							
	- เหล็ก RB ๑๒ มม.	๑๑๗.๔๐	ม.	L.S	-	๒๗.๐๐	๓,๑๖๙.๘๐	๓,๑๖๙.๘๐
	- turnbuckle	๘.๐๐	ตัว	L.S	-	๑๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐
๓.๗	plate เหล็กหัวเสา ขนาด ๒๕ * ๒๕ * ๙ มม. พร้อม J-BOLT	๑๓.๐๐	ชุด	L.S	-	๑๒๐.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐
๓.๘	- หลังคา Metal sheet หนา ๐.๔ มม.	๔๘๔.๕๐	ตร.ม.	๒๐๐.๐๐	๙๖,๙๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๓๓,๙๑๕.๐๐	๑๓๐,๘๑๕.๐๐
	- ครอบสันหลังคา Metal sheet ๐.๔ มม.	๓๐.๐๐	ม.	๑๒๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๕,๑๐๐.๐๐
	- ครอบข้างหลังคา	๓๘.๐๐	ม.	๑๒๐.๐๐	๔,๕๖๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	๖,๔๖๐.๐๐
	- ผนังปิดหน้าจั่ว Metal sheet ๐.๔ มม. (ผท)	๔๐.๐๐	ตร.ม.	๒๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐
	- หลังคาแผ่นใส fiberglass หนา ๑.๒ มม. ขาวสว่าง	๒๒.๕๐	ตร.ม.	๔๖๖.๖๗	๑๐,๕๐๐.๐๗	๗๐.๐๐	๑,๕๗๕.๐๐	๑๒,๐๗๕.๐๗
๓.๙	SAGROD -DB ๑๒ มม.	๖๘.๖๐	ม.	L.S	-	๒๗.๐๐	๑,๘๕๒.๒๐	๑,๘๕๒.๒๐
ข.	หมวดงานสถาปัตยกรรม							
๑	งานพื้น							
๑.๑	พด - พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดหยาบ	๗๕.๐๐	ตร.ม.	๑๑๑.๓๔	๘,๓๕๐.๕๐	๖๑.๐๐	๔,๕๗๕.๐๐	๑๒,๙๒๕.๕๐
๑.๒	พด' - พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดหยาบเขาระรองลายก้างปลา ระยะห่าง ๐.๒๕ ม.	๑๓.๐๐	ตร.ม.	-	-	๔๕.๐๐	๕๘๕.๐๐	๕๘๕.๐๐

[Handwritten signatures and initials]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.๔ แผ่น ๕/๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๑.๓	พ๒ - พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมันผสมสี ผสมน้ำยากันซึม	๒๑๘.๐๐	ตร.ม.	๑๒๑.๑๔	๒๖,๔๐๘.๕๒	๘๒.๐๐	๑๗,๘๗๖.๐๐	๔๔,๒๘๔.๕๒
๑.๔	พ๓ - พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ตัดขอบขนาด ๐.๓๐ * ๐.๓๐ ม.	๗๑.๐๐	ตร.ม.	๖๓๐.๐๐	๔๔,๗๓๐.๐๐	๑๔๕.๐๐	๑๐,๒๕๕.๐๐	๕๕,๐๒๕.๐๐
๑.๕	พ๔ - พื้นห้องน้ำปูกระเบื้องเคลือบชนิดไม่ลื่น มีลวดลาย ขนาด ๐.๒๐ * ๐.๒๐ ม.	๑๐.๔๐	ตร.ม.	๒๙๘.๐๐	๓,๐๙๙.๒๐	๑๒๕.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	๔,๓๙๙.๒๐
๒	งานผนัง							
๒.๑	ก่ออิฐอมูญครึ่งแผ่น	๒๑๕.๕๐	ตร.ม.	๓๒๑.๕๙	๖๙,๓๐๒.๖๔	๘๙.๐๐	๑๙,๑๗๙.๕๐	๘๘,๔๘๒.๑๔
๒.๒	ก่ออิฐอมูญเต็มแผ่น	๑๐.๖๐	ตร.ม.	๖๕๙.๖๔	๖,๙๙๒.๑๘	๑๔๔.๐๐	๑,๕๒๖.๔๐	๘,๕๑๘.๕๘
๒.๓	ผด - ฉาบปูนเรียบ	๔๒๖.๕๐	ตร.ม.	๗๑.๐๐	๓๐,๒๘๑.๕๐	๘๒.๐๐	๓๔,๙๗๓.๐๐	๖๕,๒๕๔.๕๐
๒.๔	ผ๒ - ปูกระเบื้องเคลือบมัน มีลวดลาย ขนาด ๐.๒๐ * ๐.๒๐ ม.	๓๐.๐๐	ตร.ม.	๒๖๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐	๑๓๘.๐๐	๔,๑๔๐.๐๐	๑๑,๙๔๐.๐๐
๒.๕	ผ๓ - ผนัง Metal sheet หนา ๐.๔ มม. โครงคร่าวเหล็กกล่อง ๑ ๑/๔" * ๑ ๑/๔	๒๔๐.๐๐	ตร.ม.	๓๗๐.๐๐	๘๘,๘๐๐.๐๐	๑๐๘.๐๐	๒๕,๙๒๐.๐๐	๑๑๔,๗๒๐.๐๐
	@ ๑.๐๐ * ๒.๔๐ ม.#							
๒.๖	ผ๔ - ผนังบล็อกแก้ว ขนาด ๑๙๐ * ๑๙๐ * ๘๐ มม. ขาวใส	๑.๖๐	ตร.ม.	๑,๗๕๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๙๒.๐๐	๒,๙๙๒.๐๐
๓	งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							
๓.๑	ป๑ - ประตูเหล็กม้วน เคลือบสีระบบโซรอก ใบประตูลอนคู่ หนา ๐.๙๐ มม.	๑.๐๐	ชุด	L.S	-	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐
	ขนาด ๕.๗๕ * ๓.๗๕ ม. พร้อมอุปกรณ์							
๓.๒	ป๒ - ประตูบานสวิง-คู่ วงกบ/กรอบบานอลูมิเนียม ขนาด ๑.๗๐ * ๒.๐๕ ม.	๒.๐๐	ชุด	L.S	-	๑๖,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐
	ลูกฟักกระจกสีเทา หนา ๖ มม.							
๓.๓	ป.๓ - ประตูบานสวิง-เดี่ยว + ช่องแสง ๒ ช่อง วงกบ/กรอบบานอลูมิเนียม ขนาด	๒.๐๐	ชุด	L.S	-	๑๒,๕๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐
	๑.๘๐ * ๒.๐๕ ม. ลูกฟักกระจกสีเทา หนา ๖ มม.							
๓.๔	ป.๖ - ประตูห้องน้ำ pvc ของ BATHIC รุ่น CLASSIC -BC๔ ขนาดบาน	๒.๐๐	ชุด	L.S	-	๑,๔๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐
	๐.๘๐ * ๒.๐๐ ม.							
๓.๕	น๑ - หน้าต่างบานเลื่อนคู่ ขนาด ๒.๔๐x๑.๒๐ ม. พร้อมบัวน้ำหยด ค.ส.ล.	๔.๐๐	ชุด	L.S	-	๖,๕๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐
๓.๖	น.๒ - หน้าต่างบานกระทุ้งคู่ ขนาด ๑.๒๐x๐.๙๐ ม. พร้อมบัวน้ำหยด ค.ส.ล.	๑.๐๐	ชุด	L.S	-	๖,๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐
๓.๗	หน้าต่างบานกระทุ้ง ๒ บาน ขนาด ๑.๘๕x๐.๔๕ ม. พร้อมบัวน้ำหยด ค.ส.ล.	๑.๐๐	ชุด	L.S	-	๒,๔๕๐.๐๐	๒,๔๕๐.๐๐	๒,๔๕๐.๐๐

(Handwritten signatures and initials)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.๔ แผ่น ๖/๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๔	สุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
๔.๑	โถสุขภัณฑ์นั่งยอง ชนิด Flush Tank พร้อมวาล์ว	๒.๐๐	ชุด	๕,๗๓๐.๐๐	๙,๔๖๐.๐๐	๒๙๘.๐๐	๕๙๖.๐๐	๑๐,๐๕๖.๐๐
๔.๒	อ่างล้างหน้าพร้อมก๊อกเดี่ยว ของ COTTO และอุปกรณ์ครบชุด	๒.๐๐	ชุด	๕,๔๔๐.๐๐	๑๐,๘๘๐.๐๐	๒๙๘.๐๐	๕๙๖.๐๐	๑๑,๔๗๖.๐๐
๔.๓	โถปัสสาวะชายติดผนังพร้อมฟลัชวาล์ว	๑.๐๐	ชุด	๕,๗๗๐.๐๐	๕,๗๗๐.๐๐	๒๙๘.๐๐	๒๙๘.๐๐	๕,๐๖๘.๐๐
๔.๔	สายฉีดชำระสายอ่อนติดผนัง	๒.๐๐	ชุด	๔๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๗๐.๐๐	๙๗๐.๐๐
๔.๕	ที่ใส่กระดาษชำระ	๒.๐๐	ชุด	๓๓๔.๑๑	๖๖๘.๒๒	๑๐๓.๐๐	๒๐๖.๐๐	๘๗๔.๒๒
๔.๖	กระจกเงา ของเจียรปรีโดยรอบ ๐.๖๐x๐.๘๐ ม. ของ COTTO รุ่น MM๐๐๖	๒.๐๐	ชุด	๑,๑๕๐.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๒,๔๔๐.๐๐
๔.๗	ก๊อกเดี่ยวติดผนัง	๒.๐๐	ชุด	๗๘๐.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐	๒๕.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๖๑๐.๐๐
๔.๘	เคานเตอร์อ่างล้างหน้า ค.ส.ล. ๐.๕๒ * ๑.๒๐ ม. Topping กระเบื้องเคลือบมัน	๒.๐๐	ชุด	L.S	-	๒,๒๐๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐
	ขนาด ๐.๒๐ * ๐.๒๐ ม. มุมขอบคิ้ว pvc สีครีม							
๔.๙	SINK สแตนเลส พร้อมก๊อกเดี่ยว ของ COTTO และอุปกรณ์ครบชุด	๑.๐๐	ชุด	๓,๗๐๐.๐๐	๓,๗๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
๔.๑๐	เคานเตอร์ SINK ค.ส.ล. ๐.๖๐ * ๑.๔๕ ม. Topping กระเบื้องเคลือบมัน	๑.๐๐	ชุด	L.S	-	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
	๐.๒๐ * ๐.๒๐ ม. มุมขอบคิ้ว pvc สีครีม							
๔.๑๑	ผนัง/ประตู ห้องน้ำ pvc สำเร็จรูป ขนาดประตู ๐.๗๐ * ๑.๘๕ ม. หนา ๐.๓๕ ซม	๒.๐๐	ชุด	L.S	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
	ของ BATHIC							
๔.๑๒	รูระบายน้ำตะแกรงสแตนเลสกันสนิม ๑ ๒" แบบเหลี่ยม	๒.๐๐	ชุด	๕๖๐.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๑,๒๖๐.๐๐
๔.๑๓	Floor Clean Out ศก.๒"	๑.๐๐	ชุด	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๗๒๐.๐๐
๔.๑๔	Floor Clean Out ศก.๔"	๑.๐๐	ชุด	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๙๙๐.๐๐
๕	ฝ้าเพดาน							
๕.๑	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนความชื้น หนา ๙ มม. โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	๘๒.๐๐	ตร.ม.	๓๒๐.๐๐	๒๖,๒๔๐.๐๐	๙๗.๐๐	๗,๙๕๔.๐๐	๓๔,๑๙๔.๐๐
	เคลือบสี ที-บาร์ ๐.๖๐ * ๐.๖๐ ม.							
๖	งานสี							
๖.๑	สีอะครีลิค ชนิดใช้ภายนอก	๑๖๗.๐๐	ตร.ม.	๕๙.๐๐	๙,๘๕๓.๐๐	๓๐.๐๐	๕,๐๑๐.๐๐	๑๔,๘๖๓.๐๐
๖.๒	สีอะครีลิค ชนิดใช้ภายใน	๒๕๘.๐๐	ตร.ม.	๔๗.๕๐	๑๒,๒๕๕.๐๐	๓๐.๐๐	๗,๗๔๐.๐๐	๑๙,๙๙๕.๐๐





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.๔ แผ่น ๗/๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๖.๓	สีรองพื้นกันสนิม + ทับหน้าสีน้ำมัน	๔๑๕.๐๐	ตร.ม.	๖๖.๐๐	๒๗,๓๙๐.๐๐	๓๘.๐๐	๑๕,๗๗๐.๐๐	๔๓,๑๖๐.๐๐
๗	งานไฟฟ้า							
๗.๑	ตู้ควบคุมไฟฟ้า (load center) และ อุปกรณ์ คัดเอาท์, circuit breaker	๑.๐๐	ชุด	L.S	-	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐
	พร้อมเดินท่อร้อยสายต่อจากไฟฟ้าสาธารณะ							
๗.๒	โคม HIGHBAY หลอด ๑*๒๕๐ w พร้อมเดินท่อร้อยสาย	๔.๐๐	ชุด	๑๐,๒๐๐.๐๐	๔๐,๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐
๗.๓	โคมไฟติดฝังฝ้าเพดาน ขนาด ๑*๑๘w พร้อมเดินท่อร้อยสาย	๒.๐๐	ชุด	๑,๐๕๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐
๗.๔	โคมไฟติดฝังฝ้าเพดาน ขนาด ๒*๓๖w พร้อมเดินท่อร้อยสาย	๙.๐๐	ชุด	๓,๑๒๐.๐๐	๒๘,๐๘๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐	๓๐,๐๖๐.๐๐
๗.๕	โคมกล่องเหล็กพร้อมฝาครอบตะแกรงลวด หลอด ๑x๓๖ w. ติดผนัง	๔.๐๐	ชุด	๑,๒๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐
	พร้อมเดินท่อร้อยสาย							
๗.๖	สวิตซ์ทางเดียว ๑ gang เดินท่อร้อยสาย	๕.๐๐	ชุด	๔๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐
๗.๗	สวิตซ์ทางเดียว ๓ gang เดินท่อร้อยสาย	๑.๐๐	ชุด	๔๘๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๘๐๐.๐๐
๗.๘	เต้ารับไฟฟ้าพร้อมกล่องโลหะมีฝาปิด เดินท่อร้อยสาย	๑๒.๐๐	ชุด	๗๓๐.๐๐	๘,๗๖๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑๔,๗๖๐.๐๐
๘	งานระบบประปาและสุขาภิบาล							
๘.๑	PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ๑"	๓๕.๐๐	ม.	๑๕.๐๕	๕๒๖.๗๕	๒๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๑,๒๒๖.๗๕
๘.๒	PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ๑ ๑/๒"	๑๑.๕๐	ม.	๒๔.๕๑	๒๘๑.๘๖	๒๕.๐๐	๒๘๗.๕๐	๕๖๙.๓๖
๘.๓	PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ๒"	๒๖.๐๐	ม.	๓๘.๗๐	๑,๐๐๖.๒๐	๒๕.๐๐	๖๕๐.๐๐	๑,๖๕๖.๒๐
๘.๔	PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ๓"	๒.๐๐	ม.	๘๔.๙๒	๑๖๙.๘๔	๓๕.๐๐	๗๐.๐๐	๒๓๙.๘๔
๘.๕	PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด ๔"	๑๐.๕๐	ม.	๑๓๗.๖๐	๑,๔๔๔.๘๐	๕๕.๐๐	๕๗๗.๕๐	๒,๐๒๒.๓๐
๘.๖	PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ๑/๒"	๑๙.๕๐	ม.	๑๒.๙๖	๒๕๒.๗๒	๒๐.๐๐	๓๙๐.๐๐	๖๔๒.๗๒
๘.๗	PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาด ๑"	๑๒.๐๐	ม.	๒๓.๒๔	๒๗๘.๘๘	๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๕๑๘.๘๘
๘.๘	บ่อเกรอะ - บ่อซึม	๑.๐๐	ชุด	L.S	-	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐
	รวมงานส่วนที่ ๑							๑,๙๔๓,๗๓๓.๙๙



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.๔ แผ่น ๘/๘

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	สรุปค่างานก่อสร้าง							๑,๙๔๓,๗๓๓.๙๙
ก.	ค่างานส่วนที่ ๑ (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุน)							๑,๙๔๓,๗๓๓.๙๙
ข.	ค่าใช้จ่ายงานส่วนที่ ๑ ในรูปของ FACTOR F ๑.๒๗๐๒ [=(ค่า FACTOR F - ๑) x งานทั้งหมด (ข้อ ก.)]							๕๒๕,๑๙๖.๙๒
	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด (ข้อ ก. + ข้อ ข.)							๒,๔๖๘,๙๓๐.๙๑
	เป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ							๒,๔๖๘,๐๐๐.๐๐
	(สองล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)							

[Handwritten signatures and initials]