

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ จ้างเหมาขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘)

หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๒๒,๑๐๐.-บาท (ห้าแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๓.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

เป็นเงิน ๕๒๒,๐๘๖.๗๑ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสองพันแปดสิบหกบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....บาท

๔.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ เป็นราคาที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์แจ้งมา ตามหนังสือเลขที่ มท ๕๓๐๕.๔๔/สร.๑๑๙๘๑ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๕.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


.....ประธานกรรมการ
(นายธนพล พลแสน)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

.....กรรมการ
(น.ส.พิสมัย แก้วบุรี)
นิติกรปฏิบัติการ

.....กรรมการ
(นายธีรเดช พิงตน)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท ๕๓๐๕.๔๔ / สร. ๑๖๗๔๑

สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์
๔๔๘ หมู่ที่ ๑ ถนนปัทมานนท์ ตำบลแกใหญ่
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ค่าใช้จ่ายงานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์
เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์
อ้างถึง หนังสือด่วนที่สุด ที่ สร. ๐๐๑๑.๑ / ๙๖๙ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ ประเมินการค่าใช้จ่าย ในการขยายเขตไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลงให้กับ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ ถนนปัทมานนท์ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ นั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ ได้สำรวจรายละเอียดจัดทำแผนผัง และ ประเมินการราคาค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า

แผนกแรงสูงภายใน

- บั๊กเสาคอ.ขนาด ๑๒ เมตร ๑ ต้น พร้อมเทโคเนเสา
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๑๐ เมตร

แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

แผนกแรงต่ำภายใน

- ร้อยถอนชุดยึดโยงแรงต่ำเดิม จำนวน ๗ ชุด , ติดตั้งชุดยึดโยงแรงต่ำใหม่ จำนวน ๗ ชุด
- ร้อยถอนสายเมนแรงต่ำเดิมบนเสา คั้นผู้ใช้ไฟ
- พาดสายแรงต่ำ ขนาด ๕๐ , ๙๕ ต.มม.จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๐๐ , ๑๑๐ เมตรตามลำดับ

แผนกคาปาซิเตอร์ภายใน

- ติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๐ , ๒๐ เควีเออาร์ จำนวน ๑ , ๑ ชุด

แผนกมิเตอร์

- ร้อยถอนมิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง คั้นคลัง
- ติดตั้งมิเตอร์ประกอบ ซีที.แรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส ขนาดเรโซ ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

แผนกแรงสูงภายนอก

- ประกอบหัวเสาทางแยก ระบบ ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด

๒ ค่าใช้จ่าย

๒.๑ ค่าสมทบตามขนาดหม้อแปลง	เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท.
๒.๒ ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายนอก	เป็นเงิน	๕,๘๕๖.๐๐	บาท.
๒.๓. ค่าก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าภายใน	เป็นเงิน	๔๖๗,๒๗๕.๕๐	บาท.
๒.๔ ค่าธรรมเนียม	เป็นเงิน	๔,๘๐๐.๐๐	บาท.
รวม	เป็นเงิน	๔๘๗,๙๓๑.๕๐	บาท.
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	เป็นเงิน	๓๔,๑๕๕.๒๑	บาท.
รวม	เป็นเงิน	๕๒๒,๐๘๖.๗๑	บาท.

(ห้าแสนสองหมื่นสองพันแปดสิบหกบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)

๓ กำหนดยี่นราคาและทรัพย์สิน

ราคาค่าใช้จ่ายดังกล่าว กำหนดยี่นราคาค่าใช้จ่าย ภายในระยะเวลา ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่
แจ้งค่าใช้จ่ายเป็นต้นไป ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอเรียกเก็บค่าสำรวจออกแบบ เป็นเงิน ๕,๓๕๐ บาท.
หากชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนดยี่นราคา จะยกเว้นค่าสำรวจออกแบบดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๑ ☒ ส่ง
☐ ก.พ. ☐ ก.ค.
☐ ก.ค. ☐ ก.ค.
☐ ทราบ ☒ ดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนั่น ธรรมนิยม)

ผู้ช่วยผู้จัดการ (เทคนิค) ปฏิบัติงานแทน

นายสมฤทธิ์ ผาณิตผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์
 ปฏิบัติที่จังหวัดสุรินทร์

๒ ☒ ด.ก.ว.
 - ด.ก.ว. (ก) ๗/๖
 น.ค.
 ค.จ.ก. ๖/๗

(นางสมจิตร ลาภบุตร)

แผนกบริการลูกค้า - งานทั่วไป/งานอาคาร

โทร ๐ - ๔๔๕๑ - ๖๐๑๔

โทรสาร ๐ - ๔๔๕๑ - ๖๐๔๔