

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร ๒ ชั้น สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๐๑๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ประกอบด้วย งานตอกเสาเข็ม งานหลังคา โครงหลังคา งานพื้น งานผนัง งานฝ้าเพดาน งาน
ประตูปพร้อมอุปกรณ์ งานหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ งานบันได งานระบบไฟฟ้า งานระบบประปา งานสี
ครุภัณฑ์จัดซื้อ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๓,๐๐๖,๐๐๐ บาท
(สามล้านหกพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบ พร.๕
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ พร.๔)
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๖.๑ นายวิชัย สุทธิมนตรี ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางมนเทียร สีมารุท กรรมการ
 - ๖.๓ นายวรกร บรรเรืองทอง กรรมการ

ราคากลาง งานก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร ๒ ชั้น สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แบบเลขที่ ๖๖๐๑๕๐๓-๐๐๓-๕๘

ลำดับที่	รายการ	จากแผนที่	จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
๑	งานส่วนที่ ๑ ค่างาน (ทุน)			
๑.๑	อาคารเก็บเอกสาร ๒ ชั้น ส.ป.ก.จังหวัด (ตอกเสาเข็ม) แบบเลขที่ ๐๐๐๐๖๔๒-๐๓๑-๕๑	๑/๗	๒,๒๐๔,๗๓๒.๒๕	
	รวมค่างานส่วนที่ ๑		๒,๒๐๔,๗๓๒.๒๕	
๒	งานส่วนที่ ๒ งานครุภัณฑ์จัดซื้อ			
๒.๑	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนแขวนผนังหรือเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู./ชม. พร้อมอุปกรณ์	๗/๗	๗๔,๐๐๐.๐๐	
๒.๒	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนแขวนผนังหรือเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู./ชม. พร้อมอุปกรณ์	๗/๗	๑๓๒,๐๐๐.๐๐	
	รวมค่างานส่วนที่ ๒		๒๐๖,๐๐๐.๐๐	
๓	สรุปค่าก่อสร้างทั้งหมด			
ก.	ค่างานส่วนที่ ๑ (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุน)		๒,๒๐๔,๗๓๒.๒๕	
ข.	ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของ ในรูปของ FACTOR F ๑.๒๗๐๐ [= (ค่า FACTOR F - ๑) x ข้อ ก.]		๕๙๕,๒๗๗.๗๑	
ค.	ค่างานส่วนที่ ๒ (งานครุภัณฑ์จัดซื้อ)		๒๐๖,๐๐๐.๐๐	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด ข้อ ก.+ข้อ ข.+ข้อ ค.		๓,๐๐๖,๐๐๙.๙๖	
	เป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		๓,๐๐๖,๐๐๐.๐๐	
	(สามล้านหกพันบาทถ้วน)			


.....ประธานกรรมการ
(นายวิชัย สุทธิมนตรี)


.....กรรมการ
(นางมนทิยร์ สีมารัฐ)


.....กรรมการ
(นายวรกร บรรเรืองทอง)

รายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร ๒ ชั้น ส.ป.ก.หนองบัวลำภู

แบบเลขที่ ๖๖๐๑๕๐๓-๐๐๓-๕๘


สถานที่ก่อสร้าง ส.ป.ก.หนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ส.ป.ก.หนองบัวลำภู

ราคากลาง

เมื่อวันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	งานส่วนที่ ๑							
ก.	อาคารเก็บเอกสาร ๒ ชั้น ส.ป.ก.จังหวัด (ตอกเสาเข็ม)							๒,๒๐๔,๗๓๒.๒๑
	ตามแบบเลขที่ ๐๐๐๐๖๔๒-๐๓๑-๕๑							
	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง							
	๑ งานฐานราก							
๑.๑	- ดินถม พื้นที่ประมาณ ๑๕.๐๐ * ๒๐.๐๐ * ๐.๒๐ ม.	๙๖.๐๐	ลบ.ม.	๙๓.๔๖				๘,๙๗๒.๑๖
๑.๒	- บดอัดแน่น	๖๐.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๓๙.๐๑	๒,๓๔๐.๖๐	๒,๓๔๐.๖๐
๑.๓	- ปักผังวางแนว	๑	แท่ง	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๑.๔	- ขุดดินและถมกลับ	๒๘.๘	ลบ.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐
๑.๕	- เข็ม คอร. ขนาด S - ๒๖*๒๖ ยาว ๒๑.๐๐ ม.	๓๐	ต้น	๙,๕๐๐.๐๐	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	๑,๔๕๐.๐๐	๔๓,๕๐๐.๐๐	๓๒๘,๕๐๐.๐๐
	รับ นน. ปลอดภัยไม่น้อยกว่า ๓๐ ต้น/ต้น							
๑.๖	- งานสกัดหัวเสาเข็ม	๓๐	ต้น	-	-	๒๕๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐
๑.๗	- ทราดยาบบดอัดแน่น	๑.๓๖	ลบ.ม.	๔๒๗.๕๗	๕๘๑.๕๐	๙๑.๐๐	๑๒๓.๗๖	๗๐๕.๒๖
๑.๘	- คอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	๑.๓๖	ลบ.ม.	๑,๔๐๐.๐๐	๑,๙๐๔.๐๐	๓๙๘.๐๐	๕๔๑.๒๘	๒,๔๔๕.๒๘
๑.๙	- คอนกรีต ๑:๒:๔	๗.๘๔	ลบ.ม.	๑,๘๑๒.๖๒	๑๔,๒๑๐.๙๔	๔๘๕.๐๐	๓,๘๐๒.๔๐	๑๘,๐๑๓.๓๔
๑.๑๐	- เหล็กเสริม							
	- RB ๒ มม.	๑๖.๒๕	กก.	๒๔.๗๖	๔๐๒.๓๕	๓.๔๐	๕๕.๒๕	๔๕๗.๖๐
	- RB ๙ มม.	๒๓.๑๕	กก.	๒๓.๓๖	๕๔๐.๗๘	๓.๔๐	๗๘.๗๑	๖๑๙.๔๙
	- DB ๑๒ มม.	๖๘.๒๐	กก.	๒๓.๘๓	๑,๖๒๕.๒๑	๓.๔๐	๒๓๑.๘๘	๑,๘๕๗.๐๙



ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- DB ๒๐ มม.	๙๔.๖๙	กก.	๒๓.๗๓	๒,๒๔๖.๙๙	๓.๔๐	๓๒๑.๙๕	๒,๕๖๘.๙๔
	- DB ๒๕ มม.	๙๗๔.๘๑	กก.	๒๔.๕๗	๒๓,๙๕๑.๐๘	๓.๔๐	๓,๓๓๔.๓๕	๒๗,๒๘๕.๔๔
๑.๑๑	ลวดผูกเหล็ก	๑๙.๒๕	กก.	๕๑.๔๐	๙๘๙.๕๕	-		๙๘๙.๕๕
๑.๑๒	ไม้แบบ (คิด ๕๐%)	๖๑.๘๐	ตร.ม.	๔๒๓.๖๗	๒๖,๑๘๒.๘๑	๑๓๓.๐๐	๘,๒๑๙.๔๐	๓๔,๔๐๒.๒๑
๒ งานเสา, คาน และพื้นชั้น ๑								
๒.๑	คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	๑๒.๘๗	ลบ.ม.	๑,๘๑๒.๖๒	๒๓,๓๒๘.๒๒	๔๘๕.๐๐	๖,๒๔๑.๙๕	๒๙,๕๗๐.๓๗
๒.๒	เหล็กเสริม							
	- RB ๖ มม.	๒๘๒.๑๑	กก.	๒๔.๗๖	๖,๙๘๕.๐๔	๓.๔๐	๙๕๙.๑๗	๗,๙๔๔.๒๒
	- RB ๙ มม.	๖๓๓.๔๙	กก.	๒๓.๓๖	๑๔,๗๙๘.๓๓	๓.๔๐	๒,๑๕๓.๘๗	๑๖,๙๕๒.๑๙
	- RB ๑๒ มม.	๗๑๘.๔๑	กก.	๒๒.๘๙	๑๖,๔๔๔.๔๐	๓.๔๐	๒,๔๔๒.๕๙	๑๘,๘๘๖.๐๐
	- DB ๑๒ มม.	๑๕๖.๖๔	กก.	๒๓.๘๓	๓,๗๓๒.๗๓	๓.๔๐	๕๓๒.๕๘	๔,๒๖๕.๓๑
	- DB ๑๖ มม.	๕๑.๗๖	กก.	๒๓.๗๓	๑,๒๒๘.๒๖	๓.๔๐	๑๗๕.๙๘	๑,๔๐๔.๒๕
	- DB ๒๐ มม.	๕๙.๑๘	กก.	๒๓.๗๓	๑,๔๐๔.๓๔	๓.๔๐	๒๐๑.๒๑	๑,๖๐๕.๕๕
	- DB ๒๕ มม.	๓,๐๗๔.๖๙	กก.	๒๔.๕๗	๗๕,๕๔๕.๑๓	๓.๔๐	๑๐,๔๕๓.๙๕	๘๕,๙๙๙.๐๘
๒.๓	ลวดผูกเหล็ก	๘๙.๕๗	กก.	๕๑.๔๐	๔,๖๐๓.๙๐	-		๔,๖๐๓.๙๐
๒.๔	ไม้แบบ (คิด ๕๐%)	๒๕๓.๕๑	ตร.ม.	๔๒๓.๖๗	๑๐๗,๔๐๔.๕๘	๑๓๓.๐๐	๓๓,๗๑๖.๘๓	๑๔๑,๑๒๑.๔๑
๓ งานเสา, คาน และพื้นชั้น ๒								
๓.๑	คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	๒๘.๗๑	ลบ.ม.	๑,๘๑๒.๖๒	๕๒,๐๔๐.๓๒	๔๘๕.๐๐	๑๓,๙๒๔.๓๕	๖๕,๙๖๔.๖๗
๓.๒	เหล็กเสริม							
	- RB ๖ มม.	๑๕๙.๖๓	กก.	๒๔.๗๖	๓,๙๕๒.๔๔	๓.๔๐	๕๔๒.๗๔	๔,๔๙๕.๑๘
	- RB ๙ มม.	๑,๐๗๗.๒๖	กก.	๒๓.๓๖	๒๕,๑๖๔.๗๙	๓.๔๐	๓,๖๖๒.๖๘	๒๘,๘๒๗.๔๘
	- RB ๑๒ มม.	๖๒๐.๙๙	กก.	๒๒.๘๙	๑๔,๒๑๔.๔๖	๓.๔๐	๒,๑๑๑.๓๗	๑๖,๓๒๕.๘๓
	- DB ๑๒ มม.	๑๗๗.๑๐	กก.	๒๓.๘๓	๔,๒๒๐.๒๙	๓.๔๐	๖๐๒.๑๔	๔,๘๒๒.๔๓
	- DB ๒๐ มม.	๑๒๕.๗๗	กก.	๒๓.๗๓	๒,๙๘๘.๕๒	๓.๔๐	๔๒๗.๖๒	๓,๔๑๖.๑๔

Handwritten signature in blue ink.


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- DB ๒๕ มม.	๓,๐๕๑.๕๘	กก.	๒๔.๕๙	๗๕,๐๓๘.๓๕	๓.๔๐	๑๐,๓๗๕.๓๗	๘๕,๔๑๓.๗๒
๓.๓	ลวดผูกเหล็ก	๕๗.๑๙	กก.	๕๑.๔๐	๒,๙๓๙.๕๗	-		๒,๙๓๙.๕๗
๓.๔	ไม้แบบ (คิด ๕๐%)	๒๙๑.๗๐	ตร.ม.	๔๒๓.๖๗	๑๒๓,๕๘๔.๕๔	๑๓๓.๐๐	๓๘,๗๙๖.๑๐	๑๖๒,๓๘๐.๖๔
๔	งานบันไดและอื่นๆ							
๔.๑	ST.๑ และ ST.๒							
	- คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	๓.๘๐	ลบ.ม.	๑,๘๑๒.๖๒	๖,๘๘๗.๙๖	๔๘๕.๐๐	๑,๘๔๓.๐๐	๘,๗๓๐.๙๖
	- เหล็กเสริม							
	- RB ๖ มม.	๔๖.๓๖	กก.	๒๔.๗๖	๑,๑๔๗.๘๗	๓.๔๐	๑๕๗.๖๒	๑,๓๐๕.๔๙
	- RB ๙ มม.	๗๘.๓๔	กก.	๒๓.๓๖	๑,๘๓๐.๐๒	๓.๔๐	๒๖๖.๓๖	๒,๐๙๖.๓๘
	- RB ๑๒ มม.	๖๕๘.๑๙	กก.	๒๒.๘๙	๑๕,๐๖๕.๙๗	๓.๔๐	๒,๒๓๗.๘๕	๑๗,๓๐๓.๘๒
	- ลวดผูกเหล็ก	๑๔.๐๙	กก.	๕๑.๔๐	๗๒๔.๒๓	-		๗๒๔.๒๓
	- ไม้แบบ (คิด ๕๐%)	๔๔.๔๐	ตร.ม.	๔๒๓.๖๗	๑๘,๘๑๐.๙๕	๑๓๓.๐๐	๕,๙๐๕.๒๐	๒๔,๗๑๖.๑๕
๔.๒	คืบ ค.ส.ล.							
	- คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	๑.๘๐	ลบ.ม.	๑,๘๑๒.๖๒	๓,๒๖๒.๗๒	๔๘๕.๐๐	๘๗๓.๐๐	๔,๑๓๕.๗๒
	- เหล็กเสริม							
	- RB ๖ มม.	๓๒๖.๒๕	กก.	๒๔.๗๖	๘,๐๗๗.๙๕	๓.๔๐	๑,๑๐๙.๒๕	๙,๑๘๗.๒๐
	- RB ๙ มม.	๔๕.๐๐	กก.	๒๓.๓๖	๑,๐๕๑.๒๐	๓.๔๐	๑๕๓.๐๐	๑,๒๐๔.๒๐
	- ลวดผูกเหล็ก	๖.๖๘	กก.	๕๑.๔๐	๓๔๓.๓๕	-		๓๔๓.๓๕
	- ไม้แบบ (คิด ๕๐%)	๒๑.๐๖	ตร.ม.	๔๒๓.๖๗	๘,๙๒๒.๔๙	๑๓๓.๐๐	๒,๘๐๐.๙๘	๑๑,๗๒๓.๔๗
๕	งานหลังคา							
๕.๑	โครงหลังคา							
	- จันทันเหล็ก C ๑๐๐ * ๕๐ * ๒๐ - ๒.๓ มม.	๑๒๘.๗๓	ม.	๑๐๐.๔๖	๑๒,๙๓๒.๒๒	-	-	๑๒,๙๓๒.๒๒
	- แปเหล็ก C ๑๐๐ * ๕๐ * ๒๐ - ๒.๓ มม.	๒๒๔.๔๐	ม.	๑๐๐.๔๖	๒๒,๕๔๓.๒๒	-	-	๒๒,๕๔๓.๒๒

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- ออกไก่เหล็ก ๒C - ๑๐๐ * ๕๐ * ๒๐ - ๒.๓ มม.	๙.๔๕	ม.	๒๐๐.๙๒	๑,๘๙๘.๖๙	-	-	๑,๘๙๘.๖๙
	- อะเสเหล็ก ๒C - ๑๐๐ * ๕๐ * ๒๐ - ๒.๓ มม.	๔๘.๙๐	ม.	๒๐๐.๙๒	๙,๘๒๔.๙๙	-	-	๙,๘๒๔.๙๙
	- ตะขีสันเหล็ก ๒C - ๑๐๐ * ๕๐ * ๒๐ - ๒.๓ มม.	๒๘.๒๘	ม.	๒๐๐.๙๒	๕,๖๘๒.๐๒	-	-	๕,๖๘๒.๐๒
	- ตั้งและโครงรับจันทันเหล็ก ๒C - ๑๐๐ * ๕๐ * ๒๐ - ๒.๓ มม.	๒๗.๗๖	ม.	๒๐๐.๙๒	๕,๕๗๗.๕๔	-	-	๕,๕๗๗.๕๔
	- ชี้อเหล็ก ๒C - ๑๐๐ * ๕๐ * ๒๐ - ๒.๓ มม.	๒๔.๐๐	ม.	๒๐๐.๙๒	๔,๘๒๒.๐๘	-	-	๔,๘๒๒.๐๘
	- เชิงชาย+ทับเชิงชายไม้เนื้ออ่อน ขนาด ๐.๑๕ ม. หน้า ๑๗ มม.	๑๐๙.๒๐	ม.	๑๓๗.๕๐	๑๕,๐๑๕.๐๐	๖๙.๐๐	๗,๕๓๔.๘๐	๒๒,๕๔๙.๘๐
๕.๒	ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก	๒,๕๕๖.๐๐	กก.	-	-	๘.๕๐	๒๑,๗๒๖.๐๐	๒๑,๗๒๖.๐๐
๕.๓	หลังคา METAL SHEET เคลือบอะลูมิเนียม หนาไม่ต่ำกว่า ๐.๓๕ มม.	๑๙๙.๔๐	ตร.ม.	๓๘๐.๐๐	๗๕,๗๗๒.๐๐	๗๐.๐๐	๑๓,๙๕๘.๐๐	๘๙,๗๓๐.๐๐
	พร้อมฉนวน PE- METALIZE หนาไม่น้อยกว่า ๔.๐ มม.							
๕.๔	ครอบสันหลังคา METAL SHEET	๓๕.๘๐	ม.	๒๖๐.๐๐	๙,๓๐๘.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๗๙๐.๐๐	๑๑,๐๙๘.๐๐
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง							๑,๔๒๒,๐๒๗.๓๔
	หมวดงานสถาปัตยกรรม							
	๑ งานพื้น							
๑.๑	F๑ - พื้น ปูแผ่นหินขัดสำเร็จรูป ขนาด ๐.๓๐ X ๐.๓๐ ม.	๒๑๐.๓๗	ตร.ม.	๔๒๓.๐๐	๘๘,๙๘๖.๕๑	๑๘๓.๐๐	๓๘,๔๙๗.๗๑	๑๒๗,๔๘๔.๒๒
๑.๒	F๒ - พื้น ทำระบบกันซึมเซลล์โค้ท BUR ๒ สีเทา	๖๗.๘๒	ตร.ม.	๔๕๐.๐๐	-	-	๔๕๐.๐๐	๓๐,๕๑๔.๐๐
	๒ งานผนัง							
๒.๑	ผนังก่ออิฐมวลเบา	๒๑๐.๕๐	ตร.ม.	๒๐๐.๐๐	๔๒,๑๐๐.๐๐	๕๕.๐๐	๑๑,๕๗๗.๕๐	๕๓,๖๗๗.๕๐
๒.๒	P๑ - ทำผิวฉาบปูนเรียบ	๔๔๕.๘๘	ตร.ม.	๖๒.๐๐	๒๗,๖๔๔.๕๖	๘๒.๐๐	๓๖,๕๖๒.๑๖	๖๔,๒๐๖.๗๒
๒.๓	P๒ - ผนังปูไม้ฝา เนื้ออ่อนขนาดหน้ากว้าง ๐.๒๐ หน้า ๘ มม.	๙.๖๐	ตร.ม.	๒๒๐.๐๐	๒,๑๑๒.๐๐	๖๖.๐๐	๖๓๓.๖๐	๒,๗๔๕.๖๐
	ลายสักสีน้ำตาลเมอร์โบ ดีไซน์เกล็ด ๑"							
๒.๔	P๓ - ผนัง คสล.ฉาบเรียบ ทำผิวกรวดล้างสีเทาขาว	๔๓.๓๐	ตร.ม.	๒๕๘.๐๐	๑๑,๑๗๑.๔๐	๑๒๑.๐๐	๕,๒๓๙.๓๐	๑๖,๔๑๐.๗๐
๒.๕	บัวเชิงผนังแผ่นหินขัดสำเร็จรูป ขนาด ๐.๑๐ * ๐.๓๐ ม.	๑๐๖.๗๐	ม.	๙๐.๐๐	๙,๖๐๓.๐๐	๕๕.๐๐	๕,๘๖๘.๕๐	๑๕,๔๗๑.๕๐
๒.๖	บัวเชิงผนัง ทาสีน้ำมันสีเทาสูง ๐.๑๐	๑.๑๔	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๔๕.๖๐	๓๘.๐๐	๔๓.๓๒	๘๘.๙๒

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๒.๗	ปูนปั้นบัวหยดน้ำหน้าต่าง	๑๑๖.๖๐	ม.	๑๐๐.๐๐	๑๑,๖๖๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓,๔๙๘.๐๐	๑๕,๑๕๘.๐๐
๓ งานฝ้าเพดาน								
๓.๑	C๑ - ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า ๙ มม. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	๑๗๕.๘๕	ตร.ม.	๒๙๒.๐๐	๕๑,๓๔๘.๒๐	๑๐๕.๐๐	๑๘,๔๖๔.๒๕	๖๙,๘๑๒.๔๕
	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต							
๓.๒	C๒ - ฉาบฝ้าเหล็กซีบอร์ดหน้า ๖ มม. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	๙๖.๐๐	ตร.ม.	๓๑๔.๐๐	๓๐,๑๔๔.๐๐	๑๐๕.๐๐	๑๐,๐๘๐.๐๐	๔๐,๒๒๔.๐๐
	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต							
๓.๓	C๓-ท้องพื้น คสล. แต่งผิวเรียบ ทาสี	๗.๗๔	ตร.ม.	๙๒.๐๐	๗๑๒.๐๘	๙๔.๐๐	๗๒๗.๕๖	๑,๔๓๙.๖๔
๓.๔	C๔ - ฝ้าไม้ระแนงฉาบเร้า กว้าง ๗๕ มม.หนา ๑๐ มม.	๒๔.๓๐	ตร.ม.	๓๗๔.๐๐	๙,๐๘๘.๒๐	๑๐๕.๐๐	๒,๕๕๑.๕๐	๑๑,๖๓๙.๗๐
	ตีเว้นร่อง ๑ ซม. ทาสี ภายในกรุผนัง							
	อลูมิเนียม โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี							
๔ งานประตู พร้อมอุปกรณ์								
๔.๑	D๑ - ประตูบานสวิง/คู่ และกระຈຈຕັດຕາຍ	๑.๐๐	ชุด	๒๒,๗๐๐.๐๐			๒๒,๗๐๐.๐๐	๒๒,๗๐๐.๐๐
	ขนาด ๓.๔๐ * ๒.๐๕ ม. วงกบ/กรอบบานอลูมิเนียม							
	ลูกฟักกระຈຈຕັດຕາຍสีเขียวตัดแสง หน้า ๕ มม.							
๔.๒	D๒ - ประตูห้องเก็บของใต้บันได บานเปิดเดียว ไม้อัดยาง	๑.๐๐	ชุด	๒,๒๕๓.๐๐			๒,๒๕๓.๐๐	๒,๒๕๓.๐๐
	ขนาด ๐.๘๐ * ๑.๓๕ ม.พ่นสีน้ำมันชนิดกึ่งด้านสีขาว							
	วงกบไม้เนื้อแข็งทาสีขาว							
๔.๓	D๓ - ประตูบานบานสวิงเดี่ยว และกระຈຈຕັດຕາຍ	๑.๐๐	ชุด	๑๒,๓๐๐.๐๐			๑๒,๓๐๐.๐๐	๑๒,๓๐๐.๐๐
	ขนาด ๑.๖๕ * ๒.๐๕ ม.วงกบ/กรอบบานอลูมิเนียม							
	ลูกฟักกระຈຈຕັດຕາຍสีเขียวตัดแสง หน้า ๕ มม.							
๕ งานหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
๕.๑	W๑ - หน้าต่างบานเลื่อนคู่ และกระຈຈຕັດຕາຍ	๘.๐๐	ชุด	๑๑,๙๐๐.๐๐			๑๑,๙๐๐.๐๐	๙๕,๒๐๐.๐๐

(ลายเซ็น)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ขนาด ๓.๔๐ * ๑.๒๐ ม. วงกบ/กรอบบานอลูมิเนียม							
	ลูกฟักกระจากใส่สีซีขาวตัดแสง หนา ๕ มม.							
๕.๒	W๒ - บานเลื่อนคู่ ขนาด ๑.๗๐ * ๑.๒๐ ม.	๖.๐๐	ชุด	๕,๘๐๐.๐๐		-	๕,๘๐๐.๐๐	๓๔,๘๐๐.๐๐
	วงกบ/กรอบบานอลูมิเนียม							
	ลูกฟักกระจากใส่สีซีขาวตัดแสง หนา ๕ มม.							
๕.๓	W๓ - หน้าต่างบานกระทุ้ง/เดี่ยว ขนาด ๑.๕๐ * ๑.๒๐ ม.	๒.๐๐	ชุด	๔,๒๐๐.๐๐		-	๔,๒๐๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐
	วงกบ/กรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักกระจากใส่สีซีขาวตัดแสง							
	หนา ๕ มม.							
๕.๔	W๔ - ช่องแสง บล็อกแก้ว ๐.๑๙x๐.๑๙ หนา ๔" ทรายข้างแก้ว	๒.๐๐	ชุด	๒๓๔.๐๐	๔๖๘.๐๐	๒๑.๐๐	๔๒.๐๐	๕๑๐.๐๐
	หรือเทียบเท่า ขนาด ๐.๔๐*๐.๔๐ ม. (จำนวน ๔ ก้อน)							
๕.๕	W๕ - ช่องแสง บล็อกแก้ว ๐.๑๙x๐.๑๙ หนา ๔" ทรายข้างแก้ว	๑.๐๐	ชุด	๔๖๘.๐๐	๔๖๘.๐๐	๔๒.๐๐	๔๒.๐๐	๕๑๐.๐๐
	หรือเทียบเท่า ขนาด ๐.๘๐*๐.๔๐ ม. (จำนวน ๘ ก้อน)							
๕.๖	W๖ - ช่องแสง บล็อกแก้ว ๐.๑๙x๐.๑๙ หนา ๔" ทรายข้างแก้ว	๒.๐๐	ชุด	๗๐๒.๐๐	๑,๔๐๔.๐๐	๖๒.๐๐	๑๒๔.๐๐	๑,๕๒๘.๐๐
	หรือเทียบเท่า ขนาด ๐.๔๐*๑.๒๐ ม. (จำนวน ๑๒ ก้อน)							
๖ งานบันได ๑, ๒								
๖.๑ รวบบันได								
	- สเตนเลส ศก. ๒" ผิวมัน	๑๕.๖๖	ม.	-	-	๕๐๐.๐๐	๗,๘๓๐.๐๐	๗,๘๓๐.๐๐
	- สเตนเลส ศก. ๑" ผิวมัน	๒๒.๔๗	ม.	-	-	๑๐๐.๐๐	๒,๒๔๗.๐๐	๒,๒๔๗.๐๐
๖.๒	จุ่มบันไดอลูมิเนียม กว้าง ๒" สอดด้วยเส้น PVC.กันลื่น ๓ เส้น	๕๒.๐๐	ม.	๒๐๐.๐๐	๑๐,๔๐๐.๐๐	๓๘.๐๐	๑,๙๗๖.๐๐	๑๒,๓๗๖.๐๐
๗ งานไฟฟ้า								
๗.๑	เคเบิลไฟฟ้า ของ SECO -FFB,S ๔๒ CR หลอด ๒ * ๓๖ W	๓๒.๐๐	ชุด	๑,๘๗๕.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	๖๔,๓๒๐.๐๐
๗.๒	เคเบิลกึ่งติดผนัง ของ SECO - WM-๒๑๐	๔.๐๐	ชุด	๕๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๑๖๕.๐๐	๖๖๐.๐๐	๒,๒๖๐.๐๐
๗.๓	สวิตช์ไฟฟ้า	๘.๐๐	ชุด	๕๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๘๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	๙๖๐.๐๐



ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๗.๔	ปลั๊กไฟคู่ มีสายดินพร้อมท่อและเดินสายไฟ	๑๗.๐๐	ชุด	๑๓๐.๐๐	๒,๒๑๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑,๕๓๐.๐๐	๓,๗๔๐.๐๐
๗.๕	ปลั๊กโทรศัพท์ พร้อมเดินสาย	๒.๐๐	ชุด	๔๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๙๘๐.๐๐
๗.๖	แผงควบคุม (LC)	๒.๐๐	ชุด	๒,๗๘๐.๐๐	๕,๕๖๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๖,๓๖๐.๐๐
๘ งานประปา								
๘.๑	ท่อระบายน้ำทั้งที่พื้นหลังคาเกินสาด สเตนเลส							
	- ศก. ๓" ยาวจุดละ ๐.๒๗๕ ม.	๑๕.๐๐	ชุด	๒๕๒.๐๐	๓,๗๘๐.๐๐	๗๕.๐๐	๑,๑๒๕.๐๐	๔,๙๐๕.๐๐
	- โซลโหะ ขุบ GAVANIZED ขนาด ๒ ฟุต ยาวรวมกัน ๙ ม.	๔.๕๐	กก.	๘๕.๐๐	๓๘๒.๕๐	๒๕.๐๐	๑๑๒.๕๐	๔๙๕.๐๐
๙ งานสี								
๙.๑	สีน้ำอะคริลิก	๔๗๐.๕๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๑๔,๑๑๕.๐๐	๓๐.๐๐	๑๔,๑๑๕.๐๐	๒๘,๒๓๐.๐๐
๙.๒	สีรองพื้นกันสนิม + สีน้ำมัน	๒๑๗.๗๔	ตร.ม.	๔๑.๐๐	๘,๙๒๗.๓๔	๓๕.๐๐	๗,๖๒๖.๙๐	๑๖,๕๕๔.๒๔
๑๐ อื่นๆ								
๑๐.๑	ม้านั่ง ค.ส.ล. ผิวบุกระเบื้อง ขนาด ๐.๔๐ * ๐.๔๐ ม. สีขาว	๒.๘๘	ตร.ม.	๑,๓๔๖.๐๐	๓,๘๗๖.๔๘	๑๗๓.๐๐	๔๙๘.๒๔	๔,๓๗๔.๗๒
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							๗๘๒,๗๐๔.๙๓
	รวมงานอาคารเก็บเอกสาร ๒ ชั้น ส.ป.ก.จังหวัด (ตอกเสาเข็ม)							๒,๒๐๔,๗๓๒.๒๑
	รวมงานส่วนที่ ๑							๒,๒๐๔,๗๓๒.๒๑
	งานส่วนที่ ๒ งานครุภัณฑ์จัดซื้อ (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)							
๑	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนแขวนผนังหรือเพดาน	๒	ชุด	๓๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๗,๐๐๐.๐๐	๗๔,๐๐๐.๐๐
	ขนาด ไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู./ชม. พร้อมอุปกรณ์							
๒	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนแขวนผนังหรือเพดาน	๓	ชุด	๔๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๓๒,๐๐๐.๐๐
	ขนาด ไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู./ชม. พร้อมอุปกรณ์							
	รวมงานส่วนที่ ๒							๒๐๖,๐๐๐.๐๐

Signature