

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ งานซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ถนนภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร(ระยะที่ ๔)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ ๐๒๐๔๕๑๓๙-๐๒๐-๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ (ส.ป.ก.)

แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๔ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ถนนภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (ระยะที่ ๔)	๘,๓๓๐,๒๓๕.๕๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง ราคากลาง ราคากลาง (แปดล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)	๘,๓๓๐,๒๓๕.๕๐ ๘,๓๓๐,๐๐๐.๐๐	



(นายธำนิษฐ์ จูทะพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เกษียรราชการ
(นายจำรูญ สว่างหล้า)
นายช่างโยธาอาวุโส
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวีระวัฒน์ ชุมสง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ งานซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ถนนภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร(ระยะที่ ๔)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบเลขที่ ๐๒๐๔๕๑๓๙-๐๒๐-๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ (ส.ป.ก.)

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๕ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง ถนนภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (ระยะที่ ๔)	๖,๔๑๔,๗๘๑.๖๙	๑.๒๙๘๖	๘,๓๓๐,๒๓๕.๕๐	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
รวมค่าก่อสร้าง				๘,๓๓๐,๒๓๕.๕๐	

(นายธำนิษฐ์ จุฑะพันธ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เกษียรชากร
(นายจำรูญ สว่างหล้า)
นายช่างโยธาอาวุโส
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีระวัฒน์ ชุมสง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ งานซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง (ระยะที่ ๔) ถนนภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบเลขที่ ๐๒๐๔๕๓๓๙-๐๒๐-๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ส่วนที่ ๑ : ค่างาน(ราคาทุน)							
สายที่ ๑	สายประตูดู ๑ - ศสป.(ซ้าย) ระยะทาง ๐.๑๖๘ กม.							
๑.๑	งานผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต							
๑.๑.๑	งาน Tack Coat	๑,๕๑๒.๐๐	ตร.ม.	๑๐.๒๘	๑๕,๕๔๓.๓๖	-	-	๑๕,๕๔๓.๓๖
๑.๑.๒	งานแอสฟัลติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร	๑,๕๑๒.๐๐	ตร.ม.	๒๗๔.๙๖	๔๑๕,๗๓๙.๕๒	-	-	๔๑๕,๗๓๙.๕๒
๑.๒	งานป้ายจราจร							
๑.๒.๑	ป้ายเตือนหรือป้ายบอกทาง	๒.๐๐	ชุด	๑,๗๕๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	-	-	๓,๕๐๐.๐๐
๑.๓	เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
๑.๓.๑	สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	๓๕.๙๕	ตร.ม.	๒๗๕.๐๐	๙,๘๘๖.๒๕	-	-	๙,๘๘๖.๒๕
๑.๓.๒	สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง)	๑๒.๙๐	ตร.ม.	๒๗๕.๐๐	๓,๕๔๗.๕๐	-	-	๓,๕๔๗.๕๐
	รวมราคา (สายที่ ๑)							๔๔๘,๒๑๖.๖๓
สายที่ ๒	สายประตูดู ๑ - ศสป.(ขวา) ระยะทาง ๐.๑๖๕ กม.							
๒.๑	งานผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต							
๒.๑.๑	งาน Tack Coat	๑,๕๐๓.๐๐	ตร.ม.	๑๐.๒๘	๑๕,๕๔๐.๘๔	-	-	๑๕,๕๔๐.๘๔
๒.๑.๒	งานแอสฟัลติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร	๑,๕๐๓.๐๐	ตร.ม.	๒๗๔.๙๖	๔๑๓,๒๖๔.๘๘	-	-	๔๑๓,๒๖๔.๘๘



ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๒.๒	งานปรับปรุงบ่อพัก							
๒.๒.๑	ปรับปรุงบ่อพัก แบบที่ ๑	๓.๐๐	บ่อ	๑,๑๗๐.๐๐	๓,๕๑๐.๐๐	-	-	๓,๕๑๐.๐๐
๒.๓	เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
๒.๓.๑	สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	๓๕.๔๙	ตร.ม.	๒๗๕.๐๐	๙,๗๕๙.๗๕	-	-	๙,๗๕๙.๗๕
๒.๓.๒	สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง)	๑๑.๒๐	ตร.ม.	๒๗๕.๐๐	๓,๐๘๐.๐๐	-	-	๓,๐๘๐.๐๐
	รวมราคา (สายที่ ๒)							๔๔๕,๐๖๕.๔๗
สายที่ ๓	สายศสพ. - ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ระยะทาง ๐.๒๒๘ กม.							
๓.๑	งานผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต							
๓.๑.๑	งาน Tack Coat	๒,๐๕๒.๐๐	ตร.ม.	๑๐.๒๘	๒๑,๐๙๔.๕๖	-	-	๒๑,๐๙๔.๕๖
๓.๑.๒	งานแอสฟัลติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร	๒,๐๕๒.๐๐	ตร.ม.	๒๗๔.๙๖	๕๖๔,๒๑๗.๙๒	-	-	๕๖๔,๒๑๗.๙๒
๓.๒	งานปรับปรุงบ่อพัก							
๓.๒.๑	ปรับปรุงบ่อพัก แบบที่ ๒	๖.๐๐	บ่อ	๑,๓๕๑.๐๐	๘,๑๐๖.๐๐	-	-	๘,๑๐๖.๐๐
๓.๓	งานป้ายจราจร							
๓.๓.๑	ป้ายเตือนหรือป้ายบอกทาง	๒.๐๐	ชุด	๑,๗๕๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	-	-	๓,๕๐๐.๐๐
๓.๔	เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
๓.๔.๑	สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	๕๑.๔๘	ตร.ม.	๒๗๕.๐๐	๑๔,๑๕๗.๐๐	-	-	๑๔,๑๕๗.๐๐
๓.๔.๒	สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง)	๑๙.๖๐	ตร.ม.	๒๗๕.๐๐	๕,๓๙๐.๐๐	-	-	๕,๓๙๐.๐๐
	รวมราคา (สายที่ ๓)							๖๑๖,๔๖๕.๔๘
สายที่ ๔	สายศสพ. - วงเวียน ระยะทาง ๐.๔๖๕ กม.							
๔.๑	งานผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต							
๔.๑.๑	งาน Tack Coat	๔,๓๑๗.๐๐	ตร.ม.	๑๐.๒๘	๔๔,๓๗๘.๗๖	-	-	๔๔,๓๗๘.๗๖
๔.๑.๒	งานแอสฟัลติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร	๔,๓๑๗.๐๐	ตร.ม.	๒๗๔.๙๖	๑,๑๘๗,๐๐๒.๓๒	-	-	๑,๑๘๗,๐๐๒.๓๒

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๔.๒	เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
๔.๒.๑	สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	๙๙.๑๖	ตร.ม.	๒๗๕.๐๐	๒๗,๒๖๙.๐๐	-	-	๒๗,๒๖๙.๐๐
๔.๒.๒	สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง)	๑๔.๘๐	ตร.ม.	๒๗๕.๐๐	๔,๐๗๐.๐๐	-	-	๔,๐๗๐.๐๐
	รวมราคา (สายที่ ๔)							๑,๒๖๒,๗๒๐.๐๘
สายที่ ๕	สายประตูดู ๓ - ประตูดู ๔ ระยะทาง ๐.๔๔๔ กม.							
๕.๑	งานผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต							
๕.๑.๑	งาน Tack Coat	๒,๘๔๒.๐๐	ตร.ม.	๑๐.๒๘	๒๙,๒๑๕.๗๖	-	-	๒๙,๒๑๕.๗๖
๕.๑.๒	งานแอสฟัลติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร	๒,๘๔๒.๐๐	ตร.ม.	๒๗๔.๙๖	๗๘๑,๔๓๖.๓๒	-	-	๗๘๑,๔๓๖.๓๒
๕.๒	งานป้ายจราจร							
๕.๒.๑	ป้ายเตือนหรือป้ายบอกทาง	๒.๐๐	ชุด	๑,๗๕๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	-	-	๓,๕๐๐.๐๐
๕.๓	เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
๕.๓.๑	สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	๙๖.๗๔	ตร.ม.	๒๗๕.๐๐	๒๖,๖๐๓.๕๐	-	-	๒๖,๖๐๓.๕๐
๕.๓.๒	สีเทอร์โมพลาสติก (สีเหลือง)	๑๗.๗๐	ตร.ม.	๒๗๕.๐๐	๔,๘๖๗.๕๐	-	-	๔,๘๖๗.๕๐
	รวมราคา (สายที่ ๕)							๘๔๕,๖๒๓.๐๘
สายที่ ๖	สายลานจอดรถสี่ภาค ระยะทาง ๐.๔๐๔ กม.							
๖.๑	งานรื้อทางเก่าเดิม							
๖.๑.๑	รื้อทางเก่าและคันหินพร้อมขนย้ายไม่เกิน ๑ กม. จากโครงการฯ	๗๕๗.๐๐	ตร.ม.	-	-	๒๐.๐๐	๑๕,๑๔๐.๐๐	๑๕,๑๔๐.๐๐
๖.๒	งานผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต							
๖.๒.๑	งาน Tack Coat	๘,๐๔๙.๐๐	ตร.ม.	๑๐.๒๘	๘๒,๗๔๓.๗๒	-	-	๘๒,๗๔๓.๗๒
๖.๒.๒	งานแอสฟัลติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร	๘,๐๔๙.๐๐	ตร.ม.	๒๗๔.๙๖	๒,๒๑๗,๑๕๓.๐๔	-	-	๒,๒๑๗,๑๕๓.๐๔

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
๖.๓	งานปรับปรุงบ่อพัก							
๖.๓.๑	ปรับปรุงบ่อพัก แบบที่ ๓	๓๔.๐๐	ป่อ	๕,๑๒๙.๐๐	๑๗๔,๓๘๖.๐๐	-	-	๑๗๔,๓๘๖.๐๐
๖.๔	เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
๖.๔.๑	สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว)	๙๔.๙๐	ตร.ม.	๒๗๕.๐๐	๒๖,๐๙๗.๕๐	-	-	๒๖,๐๙๗.๕๐
๖.๕	งานก่อสร้างทางเท้า							
๖.๕.๑	ทรายหยาบปรับระดับ	๔๑.๔๔	ลบ.ม.	๔๒๖.๔๐	๑๗,๖๗๐.๐๒	๔๖.๗๘	๑,๙๓๘.๕๖	๑๙,๖๐๘.๕๘
๖.๕.๒	คอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕ St.๑๘๐ ksc	๓๔.๘๑	ลบ.ม.	๑,๗๓๘.๓๒	๖๐,๕๑๐.๙๒	๓๙๘.๐๐	๑๓,๘๕๔.๓๘	๗๔,๓๖๕.๓๐
๖.๕.๓	ปูแผ่นคอนกรีตตัวหนอนทางเท้า (ใช้ของเดิม)	๖๖๓.๐๐	ตร.ม.	-	-	๗๕.๐๐	๔๙,๗๒๕.๐๐	๔๙,๗๒๕.๐๐
๖.๕.๔	คอนกรีต St.๒๔๐ ksc (ทรงลูกบาศก์)	๑๓.๘๐	ลบ.ม.	๑,๙๐๕.๘๙	๒๖,๔๓๙.๒๘	๔๓๖.๐๐	๖,๐๑๖.๘๐	๓๒,๔๕๖.๐๘
๖.๕.๕	เหล็กเสริม							
	RB ๖ มม. (SR-๒๔)	๒๖๖.๕๘	กก.	๒๕.๗๙	๖,๘๗๕.๑๐	๔.๑๐	๑,๐๙๒.๙๘	๗,๙๖๘.๐๘
	RB ๙ มม. (SR-๒๔)	๖๖๑.๕๒	กก.	๒๔.๗๗	๑๖,๓๘๕.๘๕	๔.๑๐	๒,๗๒๒.๒๓	๑๙,๐๙๘.๐๘
๖.๕.๖	ลวดผูกเหล็ก	๒๗.๘๔	กก.	๔๕.๑๗	๑,๒๕๗.๕๓	-	-	๑,๒๕๗.๕๓
๖.๕.๔	คันทันสำหรับใส่รูป ขนาด ๑๕x๓๐x๑๐๐ ซม.	๕๗๒.๐๐	ก้อน	๑๓๑.๐๗	๗๔,๙๗๒.๐๔	๑๐.๐๐	๕,๗๒๐.๐๐	๘๐,๖๙๒.๐๔
	รวมราคา (สายที่ ๖)							๒,๗๙๖,๖๙๐.๙๕
	รวมงานส่วนที่ ๑							๖,๔๑๔,๗๘๑.๖๙