

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 4 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน	1,956,345.77	
2	งานอาคาร	756,062,051.11	
3	งานผังบริเวณ	23,264,663.56	
4	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	46,908,186.10	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F		
	เงินล่วงหน้าจ่าย 10%		
	เงินประกันผลงานหัก 0%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%		
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	828,191,246.54	
	ปรับเป็น	828,191,000.00	
	(แปดร้อยยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัฒนา มั่งคิสาร)

รองเลขาธิการ ส.ป.ก.

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชลชัย จิตต์ไทย)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศักดิ์ชัย สุกแก้ว)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฤกษ์ เทศนา)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธัญวุฒิ สุวรรณเวลา)

นิติกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมารุต ภูอาจตัน)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณัฐ อุดมวงษ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจิรโชติ มณีภาค)

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวเบญญาพร สว่างเดือน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชวาล ภูปัญญา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทองศักดิ์ พุ่มพวง)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)


แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)


แบบ ปร.4 มีจำนวน 4 แผ่น


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2569


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน	1,675,958.00	1.1673	1,956,345.77	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 10%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,956,345.77	
	( หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์ )				


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายวัฒนา มั่งอิสาร)  
รองเลขาธิการ ส.ป.ก.


ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์)  
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม


ลงชื่อ.......... กรรมการ  
(นายชลชัย จิตต์ไทย)  
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ.......... กรรมการ  
(นายศักดิ์ชัย สุกแก้ว)  
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.......... กรรมการ  
(นายกฤษณ์ เทศนา)  
สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.......... กรรมการ  
(นายรัฐวุฒิ สุวรรณเวลา)  
นิติกรชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ.......... กรรมการ  
(นายมารุต ภูอาจดั้น)  
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.......... กรรมการ  
(นายณัฐ อุดมวงษ์)  
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.......... กรรมการ  
(นายจิรโชติ มณีภาค)  
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....**เบญญาพร**..... กรรมการ  
(นางสาวเบญญาพร สว่างเดือน)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ.......... กรรมการ  
(นายชวาล ภูปัญญา)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.......... กรรมการ  
(นายทนงศักดิ์ พุ่มพวง)  
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

## ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>หมวดงานรื้อถอน</b>								
1	อาคารปีติพงษ์ (4ชั้น) พื้นที่ 2,410 ตร.ม.	1.00	งาน	-		460,886.00	460,886.00	460,886.00	รื้อขนไป
2	บ้านจอมพล สฤกษ์ ธีระรัตน์ (ส่วนต่อเติม 1ชั้น) พื้นที่ 506 ตร.ม.	1.00	งาน	-		77,796.00	77,796.00	77,796.00	รื้อขนไป
3	อาคารสุวรรณชฎ (5ชั้น) พื้นที่ 2,830 ตร.ม.	1.00	งาน	-		484,037.00	484,037.00	484,037.00	รื้อขนไป
4	อาคารเรือนไม้ (2ชั้น) จำนวน 528 ตร.ม.	1.00	งาน	-		139,859.00	139,859.00	139,859.00	รื้อขนไป
5	ป้อมยาม	7.00	ตร.ม.	-		250.00	1,750.00	1,750.00	รื้อขนไป
6	ที่พักพนักงาน สำหรับงานยานยนต์	57.00	ตร.ม.	-		250.00	14,250.00	14,250.00	รื้อขนไป
7	ห้องน้ำ	73.00	ตร.ม.	-		250.00	18,250.00	18,250.00	รื้อขนไป
8	โรงจอดรถยนต์	152.00	ตร.ม.	-		250.00	38,000.00	38,000.00	รื้อขนไป
9	ประตูรั้วด้านหลัง (ย้ายตำแหน่งปรับปรุงสภาพเดิม)	1.00	งาน	-		30,000.00	30,000.00	30,000.00	
10	ป้อม รปภ.เก่า รื้อถอนและทำกำแพงใหม่ / เหลือรั้วเดิม	7.00	ตร.ม.	-		2,857.14	19,999.98	19,999.98	รื้อขนไป
11	ห้องพักแม่บ้าน	10.00	ตร.ม.	-		200.00	2,000.00	2,000.00	รื้อขนไป
12	ศาลเจ้าแม่ตานี	22.00	ตร.ม.	-		200.00	4,400.00	4,400.00	รื้อขนไป
13	ถนนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา10-15 ซม.)	4,102.00	ตร.ม.	-		40.00	164,080.00	164,080.00	รื้อขนไป
14	รั้วเดิม		ตร.ม.	-			-	-	ปรับปรุงทาสี
15	รั้วด้านหน้า	40.00	ตร.ม.	-		60.00	2,400.00	2,400.00	รื้อขนไป
16	งานรื้อถอนต้นไม้	47.00	ต้น	-		2,127.66	100,000.02	100,000.02	รื้อขนไป
17	ห้องควบคุมไฟฟ้า	10.00	ตร.ม.	-		250.00	2,500.00	2,500.00	รื้อขนไป
18	ที่พักคนงาน	77.00	ตร.ม.	-		250.00	19,250.00	19,250.00	รื้อขนไป
19	งานเสาธง	1.00	งาน	-		1,500.00	1,500.00	1,500.00	รื้อขนไป
20	งานรื้อถอนกระเบื้องเดิม พื้นลานบริเวณอาคาร และสระว่ายน้ำเดิม	180.00	ตร.ม.	-		50.00	9,000.00	9,000.00	รื้อขนไป
21	งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์	156.00	ชุด	-		500.00	78,000.00	78,000.00	รื้อขนไป
22	งานรื้อถอนเสาอากาศ	1.00	ชุด	-		8,000.00	8,000.00	8,000.00	รื้อขนไป
	<b>รวมราคามหาดงานรื้อถอน</b>					-	1,675,958.00	1,675,958.00	

## ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	รายละเอียด								
1	งานรื้อถอนอาคาร 4 ชั้น(อาคารปิติพงษ์ )								
	- รื้อถอนคอนกรีตโครงสร้าง	354	ลบ.ม.			615	217,710	217,710.00	
	- รื้อถอนฝ้ายบข้ม	1,552	ตร.ม.			26	40,352	40,352.00	
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐ	1,816	ตร.ม.			41	74,456	74,456.00	
	- รื้อถอนผนังเบา	206	ตร.ม.			31	6,386	6,386.00	
	- รื้อถอนประตูไม้ บ้านเดี่ยว	21	ชุด			90	1,890	1,890.00	
	- รื้อถอนประตูไม้ บ้านคู่	210	ชุด			160	33,600	33,600.00	
	- รื้อถอนประตูหน้าต่างอลูมิเนียม	260	ตร.ม.			154	40,040	40,040.00	
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์	30	ชุด			220	6,600	6,600.00	
	- รื้อถอนเคาน์เตอร์	12	เมตร			226	2,712	2,712.00	
	- รื้อถอนราวกันตก	30	เมตร			50	1,500	1,500.00	
	- รื้อถอนโครงหลังและกระเบื้องลอนคู่	405	ตร.ม.			88	35,640	35,640.00	
	รวมงานรื้อถอนอาคาร 4 ชั้น(อาคารปิติพงษ์ )							460,886.00	
2	งานรื้อถอนอาคารบ้านจอมพล สฤษดิ์ ธารรัตน์ (ส่วนต่อเติม 1 ชั้น)								
	- รื้อถอนคอนกรีตโครงสร้าง	73	ลบ.ม.			615	44,895	44,895.00	
	- รื้อถอนฝ้ายบข้ม	300	ตร.ม.			26	7,800	7,800.00	
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐ	303	ตร.ม.			41	12,423	12,423.00	
	- รื้อถอนผนังเบา	100	ตร.ม.			31	3,100	3,100.00	
	- รื้อถอนประตูไม้ บ้านเดี่ยว	19	ชุด			90	1,710	1,710.00	
	- รื้อถอนประตูไม้ บ้านคู่	2	ชุด			160	320	320.00	
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์	11	ชุด			220	2,420	2,420.00	

## ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- รื้อถอนเคาน์เตอร์	4	เมตร			226	904	904.00	
	- รื้อถอนโครงหลังและกระเบื้องลอนคู่	48	ตร.ม.			88	4,224	4,224.00	
	รวมงานรื้อถอนอาคารบ้านจอมพล สฤณี ธารรัตน์ (ส่วนต่อเติม 1ชั้น)							77,796.00	
3	งานรื้อถอนอาคาร 5 ชั้น(อาคารสุวรรณภูมิ )								
	- รื้อถอนคอนกรีตโครงสร้าง	447	ลบ.ม.			615	274,905	274,905.00	
	- รื้อถอนฝ้ายิบซัม	1,200	ตร.ม.			26	31,200	31,200.00	
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐ	1,216	ตร.ม.			41	49,856	49,856.00	
	- รื้อถอนผนังเบา	312	ตร.ม.			31	9,672	9,672.00	
	- รื้อถอนประตูไม้ บานเดี่ยว	23	ชุด			90	2,070	2,070.00	
	- รื้อถอนประตูไม้ บานคู่	4	ชุด			160	640	640.00	
	- รื้อถอนประตูหน้าต่างอลูมิเนียม	317	ตร.ม.			154	48,818	48,818.00	
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์	70	ชุด			220	15,400	15,400.00	
	- รื้อถอนเคาน์เตอร์	30	เมตร			226	6,780	6,780.00	
	- รื้อถอนราวกันตก	28	เมตร			50	1,400	1,400.00	
	- รื้อถอนโครงหลังและกระเบื้องลอนคู่	492	ตร.ม.			88	43,296	43,296.00	
	รวมงานรื้อถอนอาคาร 5 ชั้น(อาคารสุวรรณภูมิ )							484,037.00	
4	งานรื้อถอนอาคารเรือนไม้ 2 ชั้น								
	- รื้อถอนคอนกรีตโครงสร้าง	75	ลบ.ม.			615	46,125	46,125.00	
	- รื้อถอนฝ้ายิบซัม	615	ตร.ม.			26	15,990	15,990.00	
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐ	569	ตร.ม.			41	23,329	23,329.00	
	- รื้อถอนผนังเบา	73	ตร.ม.			31	2,263	2,263.00	



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

แบบ ปร.4 มีจำนวน 167 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
2	งานอาคาร	647,701,577.24	1.1673	756,062,051.11	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 10%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			756,062,051.11	
	( เจ็ดร้อยห้าสิบล้านหกหมื่นสองพันห้าสิบบาทสิบเอ็ดสตางค์)				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัฒนา มั่งคิสาร)

รองเลขาธิการ ส.ป.ก.

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายชลชัย จิตต์ไทย)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายศักดิ์ชัย สุกแก้ว)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายกฤษณ์ เทศนา)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายธัญฉวี สุวรรณเวลา)

นิติกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายมารุต ภูอาจดั้น)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายณัฐ อดมวงษ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายจิรโชติ มณีภาค)

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

เบญญาพร

(นางสาวเบญญาพร สว่างเดือน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายชวาล ภูปัญญา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายทนงศักดิ์ พุ่มพวง)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.80 ม. ยาว 54.00 ม.	258.00	ต้น	174,596.31	45,045,848.76	-	-	45,045,848.76	
	เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 1.00 ม. ยาว 54.00 ม.	26.00	ต้น	230,804.89	6,000,927.03	-	-	6,000,927.03	
	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม Ø 0.80 ม.	258.00	ต้น	-	-	820.00	211,560.00	211,560.00	
	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม Ø 1.00 ม.	26.00	ต้น	-	-	1,128.00	29,328.00	29,328.00	
	DYNAMIC LOAD TEST Ø 0.80 ม.	1.00	ต้น	-	-	49,000.00	49,000.00	49,000.00	
	DYNAMIC LOAD TEST Ø 1.00 ม.	1.00	ต้น	-	-	57,000.00	57,000.00	57,000.00	
	SEISMIC INTEGRITY TEST	284.00	ต้น	-	-	400.00	113,600.00	113,600.00	
	ขุดดิน	26,501.67	ลบ.ม.	-	-	121.00	3,206,702.07	3,206,702.07	ใช้เครื่องจักรขุด
	ทรายหยาบ	78.16	ลบ.ม.	2,460.00	192,274.95	427.00	33,374.55	225,649.51	
	คอนกรีตหยาบ	156.32	ลบ.ม.	513.33	80,244.31	91.00	14,225.22	94,469.53	
	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 ksc. (ทรงกระบอก)	2,377.52	ลบ.ม.	2,579.80	6,133,538.91	581.00	1,381,342.00	7,514,880.91	
	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 ksc. (ทรงกระบอก) ผสมกันซีม	3,361.22	ลบ.ม.	2,629.80	8,839,336.22	581.00	1,952,868.79	10,792,205.02	
	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก)	11,748.41	ลบ.ม.	2,679.90	31,484,558.85	581.00	6,825,825.10	38,310,383.96	
	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 320 ksc. (ทรงกระบอก) ผสมกันซีม	694.00	ลบ.ม.	2,729.90	1,894,550.60	581.00	403,214.00	2,297,764.60	
	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 600 ksc. (ทรงกระบอก)	2,962.22	ลบ.ม.	2,950.00	8,738,562.16	581.00	1,721,052.41	10,459,614.57	
	แบบหล่อคอนกรีต	28,213.10	ตร.ม.	385.00	10,862,042.82	-	-	10,862,042.82	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	56,426.20	ตร.ม.	-	-	144.00	8,125,372.29	8,125,372.29	
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	8,463.93	ลบ.ฟ.	256.00	2,166,765.94	-	-	2,166,765.94	
	ตะปู (0.2 กก.ต่อ ตร.ม.)	5,642.62	กก.	38.25	215,830.20	-	-	215,830.20	รวมค่าแรง
	เสาเข็ม	6,861.00	ต้น	60.00	411,660.00	-	-	411,660.00	รวมค่าแรง
	เหล็ก SR 24 dia. 9 มม.	94,718.36	กก.	20.50	1,941,726.43	4.90	464,119.97	2,405,846.40	
	เหล็ก SD 40 dia. 10 มม.	117,140.18	กก.	20.75	2,430,658.84	3.90	456,846.72	2,887,505.56	
	dia. 12 มม.	613,193.35	กก.	20.10	12,325,186.27	3.90	2,391,454.05	14,716,640.32	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	เหล็ก SD 50 dia. 16 มม.	413,836.58	กก.	20.15	8,338,807.08	3.90	1,613,962.66	9,952,769.74	
	dia. 20 มม.	353,112.95	กก.	20.15	7,115,225.87	3.50	1,235,895.31	8,351,121.18	
	dia. 25 มม.	374,214.25	กก.	20.15	7,540,417.14	3.50	1,309,749.88	8,850,167.02	
	dia. 28 มม.	98,375.09	กก.	20.15	1,982,258.12	3.50	344,312.82	2,326,570.94	
	dia. 32 มม.	9,544.92	กก.	20.15	192,330.12	3.50	33,407.22	225,737.34	
	ลวดผูกเหล็ก	62,224.07	กก.	24.73	1,538,801.26	-	-	1,538,801.26	
	ระบบพื้น POST TENSION	22,979.19	ตร.ม.	335.00	7,698,027.60	-	-	7,698,027.60	
	ระบบพื้น Metal Deck 3W 0.8 MM.THK.	880.05	ตร.ม.	515.00	453,224.72	122.00	107,365.86	560,590.58	
	PVC Waterstop 10" สำหรับกำแพงหนาตั้งแต่ 25 ซม. ขึ้นไป	336.81	ม.	400.00	134,724.00	50.00	16,840.50	151,564.50	รวมค่าแรง
	Waterproof membrane ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. คุณสมบัติตามข้อกำหนดมาตรฐาน	1,250.42	ตร.ม.	280.00	350,116.97	50.00	62,520.89	412,637.86	
	งานเหล็กรูปพรรณ								
	TU-175x175x6.0 mm.	7,184.40	กก.	29.83	214,310.65	16.00	114,950.40	329,261.05	
	TU-350x350x12.0 mm.	94,220.00	กก.	34.36	3,237,399.20	16.00	1,507,520.00	4,744,919.20	
	TU-900x300x25.0 mm. (BUILT-UP)	206,194.00	กก.	34.36	7,084,825.84	16.00	3,299,104.00	10,383,929.84	
	TU-600x200x10.0 mm. (BUILT-UP)	30,843.90	กก.	34.36	1,059,796.40	16.00	493,502.40	1,553,298.80	
	TU-150x100x4.5 mm.	610.30	กก.	23.18	14,146.75	14.00	8,544.20	22,690.95	
	TU-150x150x6.0 mm.	1,522.40	กก.	20.89	31,802.94	14.00	21,313.60	53,116.54	
	TU-250x250x12.0 mm.	7,533.00	กก.	34.36	258,833.88	16.00	120,528.00	379,361.88	
	W700x300x13x24 (SM520)	31,808.00	กก.	30.00	954,240.00	16.00	508,928.00	1,463,168.00	ลวดเชื่อม E70
	W500x300x11x18 (SM520)	24,292.00	กก.	30.00	728,760.00	16.00	388,672.00	1,117,432.00	
	W300x300x10x15 (SM520)	8,607.00	กก.	26.50	228,085.50	16.00	137,712.00	365,797.50	
	TU-100x100x4.0 มม.	718.00	กก.	20.66	14,833.88	16.00	11,488.00	26,321.88	
	TU-100X50X4.0 มม.(โครงเหล็กรับตะแกรงเหล็กฉีกที่จอดรถ)	30,134.00	กก.	20.65	622,267.10	14.00	421,876.00	1,044,143.10	
	TU-200X200X9 มม.(โครงสร้างรับคาน้ำตกแต่งอาคาร หุ้ม Aluminium Composite)	35,774.00	กก.	29.97	1,072,146.78	16.00	572,384.00	1,644,530.78	
	PIPE-165.2X6.0 มม. (หลังคาห้องสันทนาการ)	2,213.80	กก.	20.91	46,290.56	14.00	30,993.20	77,283.76	โครงหลังคา





## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
2.1	หมวดงานหลังคา								
2.1.1	หลังคา ค.ส.ล. เทคอนกรีตเสริมเหล็กปรับระดับ ทำผิวขัดมัน ทำระบบกันซึม	1,558.00	ตร.ม.	659.84	1,028,030.72	146.00	227,468.00	1,255,498.72	
2.1.2	ฉนวนกันความร้อน หนา 50 มม. ตามข้อกำหนด	1,558.00	ตร.ม.	250.00	389,500.00	26.00	40,508.00	430,008.00	
2.1.3	Overflow Drain Stainless Steel หนา 2 มม. ตามแบบขยาย	40.00	ชุด	1,500.00	60,000.00	-	-	60,000.00	รวมค่าแรง
2.1.4	หลังคา Metal sheet พร้อมฉนวน PU Foam หนา 50 มม. ตามรายการประกอบแบบ	272.00	ตร.ม.	949.00	258,128.00	120.00	32,640.00	290,768.00	
2.1.5	Flashing ตามแบบขยาย 1/A6.55	18.00	ม.	177.00	3,186.00	80.00	1,440.00	4,626.00	
2.1.6	Flashing ตามแบบขยาย 2, 3/A6.55	48.00	ม.	300.00	14,400.00	80.00	3,840.00	18,240.00	
2.1.7	connector, Top Closer และ End Closer	24.00	ม.	190.00	4,560.00	-	-	4,560.00	รวมค่าแรง
2.1.8	รางน้ำฝน stainless หนา 1.2 ขนาด กว้าง 250 มม. ลึก 200 มม. พับตามแบบ ตามแบบขยาย	18.00	ม.	2,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	รวมค่าแรง
	Canopy ตามแบบขยาย								
2.1.9	หลังคา Metal sheet ติดตั้งระบบ Boltless ไม่มีฉนวน ตามรายการประกอบแบบ	142.00	ตร.ม.	531.00	75,402.00	120.00	17,040.00	92,442.00	
2.1.10	Flashing ตามแบบขยาย 6/A6.34	32.00	ม.	234.00	7,488.00	80.00	2,560.00	10,048.00	
2.1.11	Flashing ตามแบบขยาย 3/A6.33	50.00	ม.	431.00	21,550.00	80.00	4,000.00	25,550.00	
2.1.12	รางน้ำฝน stainless หนา 1.2 ขนาด กว้าง 300 มม. ลึก 300 มม. พับตามแบบ ตามแบบขยาย	16.00	ม.	3,800.00	60,800.00	-	-	60,800.00	รวมค่าแรง
2.1.13	C9 อนุ ALUMINIUM COMPOSITE PANEL สี GREY METALLIC หนา 4 มม. หรือเทียบเท่า รอยต่อเว้นร่อง 10 มม. ยาแนวด้วย NON-STAINING SILICONE SEALANT แบ่งแนวตามแบบ								
	โครงสร้างอะลูมิเนียม ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	142.00	ตร.ม.	2,080.00	295,360.00	800.00	113,600.00	408,960.00	
	หลังคาคลุมทางเดิน ตามแบบขยาย								
2.1.14	หลังคา Metal sheet ติดตั้งระบบ Boltless ไม่มีฉนวน ตามรายการประกอบแบบ	27.00	ตร.ม.	531.00	14,337.00	120.00	3,240.00	17,577.00	
2.1.15	Flashing ตามแบบขยาย 1/A6.37	27.00	ม.	234.00	6,318.00	80.00	2,160.00	8,478.00	
2.1.16	Flashing ตามแบบขยาย 2/A6.37	32.00	ม.	431.00	13,792.00	80.00	2,560.00	16,352.00	
2.1.17	รางน้ำฝน stainless หนา 1.2 กว้าง 200 มม. ลึก 200 มม. พับตามแบบ ตามแบบขยาย A6.36	27.00	ม.	2,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	รวมค่าแรง
2.1.18	ขอบหลังคา อนุ fiber Cement Board รอยต่อเว้นร่อง ทาสี ตามแบบขยาย A6.36	27.00	ม.	189.49	5,116.23	68.93	1,861.11	6,977.34	
	รวมราคาหมวดงานหลังคา				2,347,967.95		452,917.11	2,800,885.06	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.2	หมวดงานพื้น								
2.2.1	FL พื้น ค.ส.ล. เพลี่ยผิว (รองงานภูมิสถาปัตยกรรม)	962.00	ตร.ม.	-	-	41.00	39,442.00	39,442.00	
2.2.2	F0 พื้น ค.ส.ล. เพลี่ยผิว (รองงานตกแต่งภายใน)	220.00	ตร.ม.	-	-	41.00	9,020.00	9,020.00	
2.2.3	F1 พื้น ค.ส.ล. ปรับระดับ ทำผิวขัดเรียบ	418.00	ตร.ม.	-	-	41.00	17,138.00	17,138.00	
2.2.4	F2 พื้น ค.ส.ล. เทคอนกรีตเสริมเหล็กปรับระดับ ทำผิวขัดมัน	1,135.00	ตร.ม.	285.98	324,587.30	75.05	85,181.75	409,769.05	
2.2.5	F3 พื้น ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมัน	3,109.00	ตร.ม.	135.98	422,761.82	96.00	298,464.00	721,225.82	
2.2.6	F4 พื้น ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวเคลือบ EPOXY ชนิด SELF LEVELING ระบู่สีภายหลัง หนา 2 มม.	20.00	ตร.ม.	835.98	16,719.60	375.00	7,500.00	24,219.60	
2.2.7	F5.1 พื้น ค.ส.ล. ทำผิว FLOOR HARDENER สีเทา ผิวด้าน อัตราส่วน 5 กก./ตร.ม.	14,030.00	ตร.ม.	34.00	477,020.00	100.00	1,403,000.00	1,880,020.00	
2.2.8	F5.2 พื้น ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวเรียบผสมสีฝุ่น ระบู่สีภายหลัง ตีเส้นแบ่งแนว กว้าง 10 มม. ลึก 5 มม. #2000x2000 มม. ตามแบบ	1,234.00	ตร.ม.	535.98	661,399.32	98.00	120,932.00	782,331.32	
2.2.9	F6 พื้น ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง สีเทา R10 ขนาด 600x600 มม. หรือเทียบเท่า	1,042.00	ตร.ม.	465.92	485,488.64	303.00	315,726.00	801,214.64	
2.2.10	F8.1 พื้น ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมัน ปูกระเบื้องยางลายไม้ สีน้ำตาลอ่อน ลายไม้ ขนาด 150x900 มม. หนา 2.5 มม. หรือเทียบเท่า	10,657.00	ตร.ม.	484.07	5,158,733.99	178.00	1,896,946.00	7,055,679.99	
2.2.11	F8.2 พื้น ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมัน ปูกระเบื้องยางลายไม้ สีน้ำตาล ลายไม้ ขนาด 150x900 มม. หนา 2.5 มม. หรือเทียบเท่า	1,287.00	ตร.ม.	484.07	622,998.09	178.00	229,086.00	852,084.09	
2.2.12	F8.3 พื้น ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมัน ปูกระเบื้องยางลายไม้ สีเทา ลายไม้ ขนาด 150x900 มม. หนา 3 มม. หรือเทียบเท่า	934.00	ตร.ม.	525.98	491,265.32	178.00	166,252.00	657,517.32	
2.2.13	F9.1 พื้น ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้องลายหินอ่อน ผิวมัน ขนาด 600x600 มม. หรือเทียบเท่า	3,379.00	ตร.ม.	493.38	1,667,131.02	303.00	1,023,837.00	2,690,968.02	
2.2.14	F9.2 พื้น ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้องลายหินอ่อน สีขาว ขนาด 600x600 มม. หรือเทียบเท่า	282.00	ตร.ม.	463.87	130,811.34	303.00	85,446.00	216,257.34	
2.2.15	F10 พื้น ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง สีเทาอ่อน และ ขนาด 300x600 มม. หรือเทียบเท่า	246.00	ตร.ม.	459.05	112,926.30	303.00	74,538.00	187,464.30	
2.2.16	F12 พื้น ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้องสีเทาผิวหยาบ ขนาด 600x600 มม.	20.17	ตร.ม.	534.22	10,775.22	303.00	6,111.51	16,886.73	
	รวมราคาหมวดงานพื้น				10,582,617.96		5,778,620.26	16,361,238.22	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.3	หมวดงานผนัง และผิวผนัง								
2.3.1	ผนังก่อคอนกรีตบล็อกแข็งตัน 1 ชั้น	13,557.82	ตร.ม.	165.48	2,243,547.71	93.00	1,260,877.06	3,504,424.77	
2.3.2	ผนังก่อคอนกรีตบล็อกแข็งตัน 2 ชั้น	1,200.09	ตร.ม.	333.05	399,691.37	186.00	223,217.52	622,908.89	
2.3.3	ผนัง Precast ตามแบบขยาย								
	PC01 ตามแบบขยาย A6.39	1,789.86	ตร.ม.	3,100.00	5,548,566.00	-	-	5,548,566.00	รวมค่าแรง
	PC02 ตามแบบขยาย A6.40	1,590.20	ตร.ม.	3,000.00	4,770,600.00	-	-	4,770,600.00	รวมค่าแรง
	PC03 ตามแบบขยาย A6.41	1,359.52	ตร.ม.	3,600.00	4,894,272.00	-	-	4,894,272.00	รวมค่าแรง
	PC04 ตามแบบขยาย A6.42	310.17	ตร.ม.	3,600.00	1,116,612.00	-	-	1,116,612.00	รวมค่าแรง
	PC05 ตามแบบขยาย A6.43	1,412.12	ตร.ม.	2,500.00	3,530,300.00	-	-	3,530,300.00	รวมค่าแรง
	PC06 ตามแบบขยาย A6.44	55.65	ตร.ม.	3,000.00	166,950.00	-	-	166,950.00	รวมค่าแรง
	ผนัง Precast ส่วนยอดอาคาร	224.00	ตร.ม.	2,750.00	616,000.00	-	-	616,000.00	รวมค่าแรง
	PRECAST แบบแท่ง ขนาด 200x700 มม.	1,070.00	ม.	2,700.00	2,889,000.00	-	-	2,889,000.00	รวมค่าแรง
2.3.4	ผนังกรุอิฐซีเมนต์บอร์ด 1 ด้าน หนาไม่น้อยกว่า 13 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี บุฉนวน	4,287.00	ตร.ม.	710.42	3,045,570.54	103.00	441,561.00	3,487,131.54	
	ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต								
2.3.5	ผนังกรุอิฐซีเมนต์บอร์ด 2 ด้าน หนาไม่น้อยกว่า 13 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	1,585.00	ตร.ม.	435.02	689,506.70	133.00	210,805.00	900,311.70	
2.3.6	ผนังกรุอิฐซีเมนต์บอร์ด 2 ด้าน หนาไม่น้อยกว่า 13 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี บุฉนวน								
	ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	1,850.00	ตร.ม.	650.00	1,202,500.00	154.00	284,900.00	1,487,400.00	
2.3.7	ฉาบปูนเรียบ	25,074.12	ตร.ม.	71.40	1,790,292.35	96.00	2,407,115.76	4,197,408.11	
2.3.8	เสาเอ็นผนัง 1 ชั้น	11,302.00	ม.	100.09	1,131,217.18	51.00	576,402.00	1,707,619.18	
2.3.9	เสาเอ็นผนัง 2 ชั้น	1,000.08	ม.	149.17	149,181.71	92.00	92,007.22	241,188.93	
2.3.10	P0 รองานตกแต่งภายใน	217.00	ตร.ม.	-	-	41.00	8,897.00	8,897.00	
2.3.11	P1 คอนกรีตแต่งผิวเรียบ	834.00	ตร.ม.	-	-	41.00	34,194.00	34,194.00	
2.3.12	P2 ทาสีน้ำมันอะคริลิกสูง 2000 มม. ตอนบนทาสีน้ำ	3,002.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	งานสี อยู่ในหมวดสี
2.3.13	P3 ทาสีเทา ระบุรหัสสีภายหลัง	17,423.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	งานสี อยู่ในหมวดสี

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.3.14	P4 ฝิวฉาบโครงสร้าง ทาสีขาว	17,489.00	ตร.ม.	71.40	1,248,714.60	109.00	1,906,301.00	3,155,015.60	งานสี อยู่ในหมวดสี
2.3.15	P5 บู ALUMINIUM COMPOSITE PANEL สี GREY METALLIC หนา 4 มม. หรือเทียบเท่า รอยต่อเว้นร่อง 10 มม. ยานแนวด้วย NON-STAINING SILICONE SEALANT แบ่งแนว ตามแบบ โครงคร่าว อะลูมิเนียม ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต เสนอแบบขออนุมัติก่อนดำเนินการ	246.00	ตร.ม.	2,080.00	511,680.00	800.00	196,800.00	708,480.00	
2.3.16	P6 บุกระเบื้องลายหินอ่อน สีขาว ฝิวด้าน ขนาด 300x600 มม. หรือเทียบเท่า	3,394.00	ตร.ม.	362.57	1,230,562.58	196.00	665,224.00	1,895,786.58	
2.3.17	P7.1 ทาสีเทาเข้ม	3,800.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	งานสี อยู่ในหมวดสี
2.3.18	P7.2 ทาสีเทากลาง	8,667.52	ตร.ม.	-	-	-	-	-	งานสี อยู่ในหมวดสี
2.3.19	P7.3 ทาสีเขียว (ST-02)	1,359.52	ตร.ม.	-	-	-	-	-	งานสี อยู่ในหมวดสี
2.3.20	P7.4 ทาสีเทาอ่อน	3,960.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	งานสี อยู่ในหมวดสี
2.3.21	P8 ตะแกรงอะลูมิเนียมฉีก ฟันสีน้ำตาล มีพื้นที่ช่องช่องเปิดโล่ง ไม่น้อยกว่า 56% หนา 1.5 มม. สัน 11 มม. ช่องขนาดกว้าง 150 สูง 50 มม. หรือเทียบเท่า โครงคร่าวเหล็กตามแบบ ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต เสนอแบบขออนุมัติก่อนดำเนินการ	1,586.00	ตร.ม.	1,157.86	1,836,365.96	320.88	508,915.68	2,345,281.64	
	งานบัวเชิงผนัง								
2.3.22	B0 รองานตกแต่งภายใน	70.00	ม.	-	-	-	-	-	
2.3.24	B1 ทำฝิวขัดมัน สูง 100 มม. เซาะร่องแบ่งแนว กว้าง 10 มม. ลึก 5 มม.	1,733.00	ม.	13.60	23,568.80	41.00	71,053.00	94,621.80	
2.3.25	B2 ฝิวเคลือบ EPOXY สีมาตรฐาน ระบุสีภายหลัง หนา 300 ไมครอน สูง 150 มม.	30.00	ม.	500.00	15,000.00	300.00	9,000.00	24,000.00	
2.3.26	B3 ยาง สีเทียบสีกระเบื้องยาง สูง 100 มม.	7,709.00	ม.	65.00	501,085.00	41.00	316,069.00	817,154.00	
	<b>รวมราคาหมวดงานผนัง</b>				<b>39,550,784.50</b>		<b>9,213,339.25</b>	<b>48,764,123.74</b>	
<b>2.4</b>	<b>หมวดงานฝ้าเพดาน</b>								
2.4.1	C1 ท้องพื้นคอนกรีตแต่งฝิวเรียบ	418.00	ตร.ม.	-	-	41.00	17,138.00	17,138.00	
2.4.2	C2 ท้องพื้นคอนกรีตแต่งฝิวเรียบ ทาสี ระบุเฉดสีภายหลัง	17,175.00	ตร.ม.	-	-	41.00	704,175.00	704,175.00	งานสี อยู่ในหมวดสี
2.4.3	C3 ยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา ขอบลาด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี ระบุเฉดสีภายหลัง โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	8,683.00	ตร.ม.	185.00	1,606,355.00	77.00	668,591.00	2,274,946.00	งานสี อยู่ในหมวดสี



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
2.5	หมวดงานประตู-หน้าต่าง								
2.5.1	ประตู								
2.5.2	แบบ D01 อุปกรณ์ 32	2.00	ชุด	55,100.00	110,200.00	-	-	110,200.00	รวมค่าแรง
2.5.3	แบบ D02 อุปกรณ์ 26	4.00	ชุด	34,980.00	139,920.00	-	-	139,920.00	รวมค่าแรง
2.5.4	แบบ D03af60 อุปกรณ์ 1	57.00	ชุด	11,520.00	656,640.00	3,000.00	171,000.00	827,640.00	
2.5.5	แบบ D03a อุปกรณ์ 3	70.00	ชุด	10,240.00	716,800.00	3,000.00	210,000.00	926,800.00	
2.5.6	แบบ D03a อุปกรณ์ 13	1.00	ชุด	6,852.07	6,852.07	623.00	623.00	7,475.07	
2.5.7	แบบ D03a-1 อุปกรณ์ 13	1.00	ชุด	22,031.50	22,031.50	566.00	566.00	22,597.50	
2.5.8	แบบ D03a อุปกรณ์ 14	7.00	ชุด	4,545.07	31,815.49	623.00	4,361.00	36,176.49	
2.5.9	แบบ D03a อุปกรณ์ 16	46.00	ชุด	4,407.07	202,725.33	623.00	28,658.00	231,383.33	
2.5.10	แบบ D03a อุปกรณ์ 18	59.00	ชุด	6,477.07	382,147.13	623.00	36,757.00	418,904.13	
2.5.11	แบบ D03a อุปกรณ์ 19	7.00	ชุด	20,334.50	142,341.50	566.00	3,962.00	146,303.50	
2.5.12	แบบ D03a อุปกรณ์ 21	7.00	ชุด	4,952.07	34,664.49	623.00	4,361.00	39,025.49	
2.5.13	แบบ D03b อุปกรณ์ 10	17.00	ชุด	8,637.50	146,837.50	623.00	10,591.00	157,428.50	
2.5.14	แบบ D03c อุปกรณ์ 11	2.00	ชุด	8,644.50	17,289.00	623.00	1,246.00	18,535.00	
2.5.15	แบบ D03d อุปกรณ์ 10	15.00	ชุด	9,316.50	139,747.50	678.00	10,170.00	149,917.50	
2.5.16	แบบ D04f60 อุปกรณ์ 6	4.00	ชุด	20,320.00	81,280.00	3,500.00	14,000.00	95,280.00	
2.5.17	แบบ D04f120 อุปกรณ์ 5	26.00	ชุด	20,320.00	528,320.00	3,500.00	91,000.00	619,320.00	
2.5.18	แบบ D04 อุปกรณ์ 6	40.00	ชุด	17,120.00	684,800.00	3,500.00	140,000.00	824,800.00	
2.5.19	แบบ D04 อุปกรณ์ 6A	4.00	ชุด	17,120.00	68,480.00	3,500.00	14,000.00	82,480.00	
2.5.20	แบบ D04 อุปกรณ์ 23	1.00	ชุด	31,725.45	31,725.45	1,116.00	1,116.00	32,841.45	
2.5.21	แบบ D04 อุปกรณ์ 24	2.00	ชุด	7,069.45	14,138.91	1,116.00	2,232.00	16,370.91	
2.5.22	แบบ D05a อุปกรณ์ 2	34.00	ชุด	7,092.52	241,145.68	642.00	21,828.00	262,973.68	
2.5.23	แบบ D05b อุปกรณ์ 17	13.00	ชุด	5,323.07	69,199.91	623.00	8,099.00	77,298.91	
2.5.24	แบบ D05c อุปกรณ์ 31	5.00	ชุด	4,500.00	22,500.00	675.00	3,375.00	25,875.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
2.5.25	แบบ D05d อุปกรณ์ 12	1.00	ชุด	5,885.07	5,885.07	623.00	623.00	6,508.07	
2.5.26	แบบ D06 อุปกรณ์ 25	18.00	ชุด	7,240.20	130,323.60	949.00	17,082.00	147,405.60	
2.5.27	แบบ D07a อุปกรณ์ 8	6.00	ชุด	108,800.00	652,800.00	-	-	652,800.00	รวมค่าแรง
2.5.28	แบบ D07b อุปกรณ์ 8	4.00	ชุด	90,500.00	362,000.00	-	-	362,000.00	รวมค่าแรง
2.5.29	แบบ D08a อุปกรณ์ 3	2.00	ชุด	11,780.00	23,560.00	3,000.00	6,000.00	29,560.00	
2.5.30	แบบ D08a อุปกรณ์ 15	4.00	ชุด	5,442.07	21,768.29	623.00	2,492.00	24,260.29	
2.5.31	แบบ D08b อุปกรณ์ 24	2.00	ชุด	7,869.14	15,738.28	1,245.00	2,490.00	18,228.28	
2.5.32	แบบ D09 อุปกรณ์ 7	24.00	ชุด	15,710.00	377,040.00	3,500.00	84,000.00	461,040.00	
2.5.33	แบบ D10 อุปกรณ์ 7	18.00	ชุด	12,400.00	223,200.00	3,500.00	63,000.00	286,200.00	
2.5.34	แบบ D11 อุปกรณ์ 16	16.00	ชุด	65,484.00	1,047,744.00	623.00	9,968.00	1,057,712.00	
2.5.35	แบบ D12 อุปกรณ์ 16	13.00	ชุด	3,956.06	51,428.78	563.00	7,319.00	58,747.78	
2.5.36	แบบ D12a อุปกรณ์ 4	19.00	ชุด	9,600.00	182,400.00	3,000.00	57,000.00	239,400.00	
2.5.37	แบบ D13 อุปกรณ์ 23	7.00	ชุด	37,554.50	262,881.50	1,116.00	7,812.00	270,693.50	
2.5.38	แบบ D14 อุปกรณ์ 22	2.00	ชุด	33,048.88	66,097.75	1,208.00	2,416.00	68,513.75	
2.5.39	แบบ D15 อุปกรณ์ 6	2.00	ชุด	15,170.00	30,340.00	3,500.00	7,000.00	37,340.00	
2.5.40	แบบ D16 อุปกรณ์ 16	-	ชุด	-	-	-	-	-	อยู่ในเบ็ดเตล็ด(ป้อมยาม)
2.5.41	แบบ D17 อุปกรณ์ 9	-	ชุด	-	-	-	-	-	อยู่ในเบ็ดเตล็ด(RMU)
2.5.42	แบบ D19 อุปกรณ์	1.00	ชุด	14,800.00	14,800.00	6,000.00	6,000.00	20,800.00	
	หน้าต่าง								
2.5.43	AW01	51.00	ชุด	20,400.00	1,040,400.00	-	-	1,040,400.00	รวมค่าแรง
2.5.44	AW02-1	10.00	ชุด	19,320.00	193,200.00	-	-	193,200.00	รวมค่าแรง
2.5.45	AW02-2	1.00	ชุด	18,130.00	18,130.00	-	-	18,130.00	รวมค่าแรง
2.5.46	AW03	7.00	ชุด	20,650.00	144,550.00	-	-	144,550.00	รวมค่าแรง
2.5.47	AW04	9.00	ชุด	22,280.00	200,520.00	-	-	200,520.00	รวมค่าแรง
2.5.48	AW05	153.00	ชุด	20,600.00	3,151,800.00	-	-	3,151,800.00	รวมค่าแรง

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
2.5.49	AW06	212.00	ชุด	6,950.00	1,473,400.00	-	-	1,473,400.00	รวมค่าแรง
2.5.50	AW07	5.00	ชุด	21,830.00	109,150.00	-	-	109,150.00	รวมค่าแรง
2.5.51	AW08	7.00	ชุด	7,820.00	54,740.00	-	-	54,740.00	รวมค่าแรง
2.5.52	AW09	1.00	ชุด	37,040.00	37,040.00	-	-	37,040.00	รวมค่าแรง
2.5.53	AW10	1.00	ชุด	56,410.00	56,410.00	-	-	56,410.00	รวมค่าแรง
2.5.54	AW11	3.00	ชุด	18,770.00	56,310.00	-	-	56,310.00	รวมค่าแรง
2.5.55	AW12	3.00	ชุด	5,680.00	17,040.00	-	-	17,040.00	รวมค่าแรง
2.5.56	AW13	88.00	ชุด	23,110.00	2,033,680.00	-	-	2,033,680.00	รวมค่าแรง
2.5.57	AW14	1.00	ชุด	409,000.00	409,000.00	-	-	409,000.00	รวมค่าแรง
2.5.58	AW15	1.00	ชุด	380,500.00	380,500.00	-	-	380,500.00	รวมค่าแรง
2.5.59	AW16	1.00	ชุด	476,000.00	476,000.00	-	-	476,000.00	รวมค่าแรง
2.5.60	AW17	-	ชุด	-	-	-	-	-	อยู่ในเบ็ดเตล็ด(ป้อมยาม)
2.5.61	AW18	-	ชุด	-	-	-	-	-	อยู่ในเบ็ดเตล็ด(ป้อมยาม)
2.5.62	AW19	-	ชุด	-	-	-	-	-	อยู่ในเบ็ดเตล็ด(ป้อมยาม)
2.5.63	AW20	2.00	ชุด	13,610.00	27,220.00	-	-	27,220.00	รวมค่าแรง
2.5.64	L01	2.00	ชุด	25,980.00	51,960.00	-	-	51,960.00	รวมค่าแรง
2.5.65	L02	2.00	ชุด	71,900.00	143,800.00	-	-	143,800.00	รวมค่าแรง
2.5.66	L03	4.00	ชุด	80,590.00	322,360.00	-	-	322,360.00	รวมค่าแรง
2.5.67	L04	2.00	ชุด	96,190.00	192,380.00	-	-	192,380.00	รวมค่าแรง
2.5.68	L05	3.00	ชุด	18,790.00	56,370.00	-	-	56,370.00	รวมค่าแรง
2.5.69	L06	1.00	ชุด	74,360.00	74,360.00	-	-	74,360.00	รวมค่าแรง
2.5.70	L07	1.00	ชุด	410,000.00	410,000.00	-	-	410,000.00	รวมค่าแรง
2.5.71	L08	1.00	ชุด	1,168,290.00	1,168,290.00	-	-	1,168,290.00	รวมค่าแรง
2.5.72	L09	-	ชุด	-	-	-	-	-	อยู่ในเบ็ดเตล็ด(RMU)
2.5.73	L010	-	ชุด	-	-	-	-	-	อยู่ในเบ็ดเตล็ด(RMU)



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
-	ชานพัก ค.ส.ล. ทำผิวขัดมัน ทาน้ำยาเคลือบใส กันฝุ่น	149.00	ตร.ม.	748.00	111,452.00	118.00	17,582.00	129,034.00	
-	ราวกันตกอัฐฉาบปูนเรียบทาสี ราวมือจับสแตนเลส ตามแบบขยาย	165.00	ม.	1,608.85	265,460.25	336.00	55,440.00	320,900.25	งานสี อยู่ในหมวดสี
-	ราวกันตก Precast ฉาบเรียบทาสี ตามแบบขยาย	148.00	ม.	2,512.80	371,894.40	192.00	28,416.00	400,310.40	งานสี อยู่ในหมวดสี
-	ราวมือจับกันตก Stainless ตามแบบขยาย	369.00	ม.	900.00	332,100.00	-	-	332,100.00	รวมค่าแรง
-	ห้องบันไดคอนกรีต แต่งผิวเรียบ ทาสี	387.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	งานสี อยู่ในหมวดสี
2.6.3	บันได ST-03 ตามแบบขยาย A7.10								
-	ลูกตั้งลูกนอนบันได ค.ส.ล. ทำผิวขัดมัน จมูกบันไดเซาะร่อง								
	ทาน้ำยาเคลือบใส กันฝุ่น ตามแบบขยาย	71.00	ม.	285.98	20,304.58	150.00	10,650.00	30,954.58	
-	ชานพัก ค.ส.ล. ทำผิวขัดมัน ทาน้ำยาเคลือบใส กันฝุ่น	12.00	ตร.ม.	348.00	4,176.00	127.00	1,524.00	5,700.00	
-	ราวกันตก Precast ฉาบเรียบทาสี ราวมือจับสแตนเลส ตามแบบขยาย	46.00	ม.	2,512.80	115,588.80	192.00	8,832.00	124,420.80	งานสี อยู่ในหมวดสี
-	ราวมือจับกันตก Stainless ตามแบบขยาย	46.00	ม.	900.00	41,400.00	-	-	41,400.00	รวมค่าแรง
-	ห้องบันไดคอนกรีต แต่งผิวเรียบ ทาน้ำยาเคลือบใส กันฝุ่น	34.00	ตร.ม.	60.00	2,040.00	72.00	2,448.00	4,488.00	
2.6.4	บันได ST-04 ตามแบบขยาย A7.11								
-	ลูกตั้งลูกนอนบันได ค.ส.ล. ทำผิวขัดมัน จมูกบันไดเซาะร่อง								
	ทาน้ำยาเคลือบใส กันฝุ่น ตามแบบขยาย	22.00	ม.	285.98	6,291.56	150.00	3,300.00	9,591.56	
-	ชานพัก ค.ส.ล. ทำผิวขัดมัน ทาน้ำยาเคลือบใส กันฝุ่น	2.00	ตร.ม.	348.00	696.00	127.00	254.00	950.00	
-	ราวกันตกกระจก มือจับ Stainless ตามแบบขยาย	19.00	ม.	10,700.00	203,300.00	-	-	203,300.00	รวมค่าแรง
-	ห้องบันไดคอนกรีต แต่งผิวเรียบ ทาน้ำยาเคลือบใส กันฝุ่น	11.00	ตร.ม.	60.00	660.00	72.00	792.00	1,452.00	
2.6.5	บันได ST-05 ตามแบบขยาย A7.12								
-	ลูกตั้งลูกนอนบันได ค.ส.ล. ทำผิวขัดมัน จมูกบันไดเซาะร่อง								
	ทาน้ำยาเคลือบใส กันฝุ่น ตามแบบขยาย	171.00	ม.	285.98	48,902.58	150.00	25,650.00	74,552.58	
-	ชานพัก ค.ส.ล. ทำผิวขัดมัน ทาน้ำยาเคลือบใส กันฝุ่น	7.00	ตร.ม.	348.00	2,436.00	127.00	889.00	3,325.00	
-	ราวกันตกเหล็ก ทาสีกันสนิม ทาหัตด้วยสีน้ำมัน ตามแบบขยาย	49.00	ม.	2,280.00	111,720.00	-	-	111,720.00	รวมค่าแรง
-	ห้องบันไดคอนกรีต แต่งผิวเรียบ ทาน้ำยาเคลือบใส กันฝุ่น	55.00	ตร.ม.	60.00	3,300.00	72.00	3,960.00	7,260.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.6.6	บันได ST-06 ตามแบบขยาย A7.11								
-	ลูกตั้งลูกนอนบันได ค.ส.ล. ทำผิวขัดมัน จมูกบันไดเซาะร่อง								
	ทาน้ำยาเคลือบสี กันฝุ่น ตามแบบขยาย	15.00	ม.	285.98	4,289.70	150.00	2,250.00	6,539.70	
2.6.7	บันได ST-07 ตามแบบขยาย A7.03								
-	ลูกตั้งลูกนอนบันได ค.ส.ล. ทำผิวขัดมัน จมูกบันไดเซาะร่อง								
	ทาน้ำยาเคลือบสี กันฝุ่น ตามแบบขยาย	19.00	ม.	285.98	5,433.62	150.00	2,850.00	8,283.62	
2.6.8	บันได ST-08 ตามแบบขยาย A7.10								
-	ลูกตั้งลูกนอนบันได ค.ส.ล. ทำผิวขัดมัน จมูกบันไดเซาะร่อง								
	ทาน้ำยาเคลือบสี กันฝุ่น ตามแบบขยาย	24.00	ม.	285.98	6,863.52	150.00	3,600.00	10,463.52	
2.6.9	บันได ST-09 ตามแบบขยาย A7.12								
-	ลูกตั้งลูกนอนบันได ค.ส.ล. ทำผิวขัดมัน จมูกบันไดเซาะร่อง								
	ทาน้ำยาเคลือบสี กันฝุ่น ตามแบบขยาย	8.00	ม.	285.98	2,287.84	150.00	1,200.00	3,487.84	
-	ราวกันตกเหล็ก ทาสีกันสนิม ทาห้บด้วยสีน้ำมัน ตามแบบขยาย	2.35	ม.	2,780.00	6,533.00	-	-	6,533.00	รวมค่าแรง
2.6.10	บันได ST-10 ตามแบบขยาย A7.14								
-	ลูกตั้งลูกนอนบันได ค.ส.ล. ทำผิวขัดมัน จมูกบันไดเซาะร่อง								
	ทาน้ำยาเคลือบสี กันฝุ่น ตามแบบขยาย	11.00	ม.	285.98	3,145.78	150.00	1,650.00	4,795.78	
2.6.11	บันได ST-11 ตามแบบขยาย A7.14								
-	ลูกตั้งลูกนอนบันได ค.ส.ล. ทำผิวขัดมัน จมูกบันไดเซาะร่อง								
	ทาน้ำยาเคลือบสี กันฝุ่น ตามแบบขยาย	8.00	ม.	285.98	2,287.84	150.00	1,200.00	3,487.84	
2.6.12	บันได ST-12 ตามแบบขยาย A7.14								
-	ลูกตั้งลูกนอนบันได ค.ส.ล. ทำผิวขัดมัน จมูกบันไดเซาะร่อง								
	ทาน้ำยาเคลือบสี กันฝุ่น ตามแบบขยาย	9.00	ม.	285.98	2,573.82	150.00	1,350.00	3,923.82	
2.6.13	บันไดลิง ST13 เหล็ก ตามแบบขยาย A7.15	3.00	ชุด	9,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00	รวมค่าแรง
2.6.14	บันไดลิง ST13 Stainless ตามแบบขยาย 7.15	3.00	ชุด	11,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	รวมค่าแรง
2.6.15	บันไดลิง ST14 เหล็ก ตามแบบขยาย A7.15	2.00	ชุด	9,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	รวมค่าแรง

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
2.6.16	บันไดลิง ST14 Stainless ตามแบบขยาย A7.15	2.00	ชุด	4,800.00	9,600.00	-	-	9,600.00	รวมค่าแรง
2.6.17	บันไดลิง ST15 เหล็ก ตามแบบขยาย A7.16	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	รวมค่าแรง
2.6.18	ทางลาด ผิวลาดเรียบ เซาะร่อง กว้าง 15 มม. ลึก 10 มม. @150 มม. R-01 ตามแบบขยาย A7.17	736.00	ตร.ม.	-	-	46.00	33,856.00	33,856.00	
2.6.19	ทางลาด ผิวลาดเรียบ เซาะร่อง กว้าง 15 มม. ลึก 10 มม. @150 มม. R-02 ตามแบบขยาย A7.18	736.00	ตร.ม.	-	-	46.00	33,856.00	33,856.00	
	รวมราคาหมวดงานบันได				2,896,211.65		476,239.00	3,372,450.65	
2.7	หมวดงานสุขภัณฑ์								
-	อ่างล้างหน้า 1	6.00	ชุด	2,736.00	16,416.00	461.00	2,766.00	19,182.00	
-	อ่างล้างหน้า 2	7.00	ชุด	1,593.00	11,151.00	461.00	3,227.00	14,378.00	
-	อ่างล้างหน้า 3	17.00	ชุด	2,330.00	39,610.00	461.00	7,837.00	47,447.00	
-	อ่างล้างหน้า 4	99.00	ชุด	1,606.50	159,043.50	461.00	45,639.00	204,682.50	
-	ซิงค์สแตนเลส	9.00	ชุด	1,365.00	12,285.00	328.00	2,952.00	15,237.00	
-	โถสุขภัณฑ์ 1	5.00	ชุด	7,384.00	36,920.00	461.00	2,305.00	39,225.00	
-	โถสุขภัณฑ์ 2	17.00	ชุด	3,267.00	55,539.00	461.00	7,837.00	63,376.00	
-	โถสุขภัณฑ์ 3	171.00	ชุด	5,989.50	1,024,204.50	461.00	78,831.00	1,103,035.50	
-	โถสุขภัณฑ์ 4	16.00	ชุด	4,675.00	74,800.00	461.00	7,376.00	82,176.00	
-	โถสุขภัณฑ์ 5	9.00	ชุด	3,841.50	34,573.50	461.00	4,149.00	38,722.50	
-	โถปัสสาวะ 1	92.00	ชุด	3,730.00	343,160.00	461.00	42,412.00	385,572.00	
-	โถปัสสาวะ 2	11.00	ชุด	9,675.24	106,427.64	461.00	5,071.00	111,498.64	
-	ฝักบัวก้านแข็ง	12.00	ชุด	1,190.00	14,280.00	174.00	2,088.00	16,368.00	
	กลุ่มอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์								
-	ก๊อกอ่างล้างหน้า 1	16.00	ชุด	975.00	15,600.00	-	-	15,600.00	
-	ก๊อกอ่างล้างหน้า 2	155.00	ชุด	1,117.50	173,212.50	-	-	173,212.50	
-	ก๊อกอ่างล้างหน้า SENSOR	8.00	ชุด	4,914.00	39,312.00	-	-	39,312.00	
-	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	121.00	ชุด	765.00	92,565.00	-	-	92,565.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
-	ก๊อกรน้ำเย็นยีนอาบ	12.00	ชุด	1,222.50	14,670.00	-	-	14,670.00	
-	สะดืออ่างล้างหน้า	121.00	ชุด	234.00	28,314.00	-	-	28,314.00	
-	STOP VALVE (อ่างล้างหน้า)	121.00	ชุด	192.50	23,292.50	36.00	4,356.00	27,648.50	
-	STOP VALVE (สายฉีดชำระ)	206.00	ชุด	192.50	39,655.00	36.00	7,416.00	47,071.00	
-	สายน้ำดี (อ่างล้างหน้า)	119.00	ชุด	94.50	11,245.50	-	-	11,245.50	
-	สายฉีดชำระ	206.00	ชุด	292.50	60,255.00	-	-	60,255.00	
-	ก๊อกอ่างล้างจาน	9.00	ชุด	975.00	8,775.00	-	-	8,775.00	
-	ตะแกรงดักกลิ่น	123.00	ชุด	175.50	21,586.50	77.00	9,471.00	31,057.50	
-	ก๊อกล้างพื้น	92.00	ชุด	363.00	33,396.00	26.00	2,392.00	35,788.00	
-	SENSOR FLUSH VALVE โถสุขภัณฑ์	16.00	ชุด	3,562.50	57,000.00	-	-	57,000.00	
-	SENSOR FLUSH VALVE โถปัสสาวะ 2	11.00	ชุด	-	-	-	-	-	รวมอยู่ในโถปัสสาวะ
-	FLUSH VALVE โถสุขภัณฑ์ 1	176.00	ชุด	3,700.00	651,200.00	-	-	651,200.00	
-	FLUSH VALVE โถสุขภัณฑ์ 2	17.00	ชุด	3,700.00	62,900.00	-	-	62,900.00	
-	FLUSH VALVE โถปัสสาวะ	92.00	ชุด	1,395.00	128,340.00	-	-	128,340.00	
-	แทงก์น้ำแบบฝัง แบบกดหน้า	16.00	ชุด	6,520.50	104,328.00	461.00	7,376.00	111,704.00	
	<b>กลุ่มอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ</b>								
-	กระจกเงาสำเร็จรูป	31.00	ชุด	765.00	23,715.00	72.00	2,232.00	25,947.00	
-	กระจกเงาตามแบบขยาย 5/A6.18	96.00	ตร.ม.	890.00	85,440.00	267.00	25,632.00	111,072.00	
-	ที่วางสบู่	6.00	ชุด	391.50	2,349.00	72.00	432.00	2,781.00	
-	ขอแขวนผ้า	34.00	ชุด	211.50	7,191.00	72.00	2,448.00	9,639.00	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ	210.00	ชุด	484.00	101,640.00	72.00	15,120.00	116,760.00	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ ด้านนอก	38.00	ชุด	2,200.00	83,600.00	72.00	2,736.00	86,336.00	
-	ราวแขวนผ้า	13.00	ชุด	572.00	7,436.00	72.00	936.00	8,372.00	
-	ที่เป่ามือ	30.00	ชุด	6,000.00	180,000.00	205.00	6,150.00	186,150.00	
-	ที่ใส่สบู่เหลว	51.00	ชุด	1,680.00	85,680.00	56.00	2,856.00	88,536.00	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
-	ระบบกันซึมชั้นใต้ดิน ตามข้อกำหนด	1,101.00	ตร.ม.	300.00	330,300.00	50.00	55,050.00	385,350.00	
-	ระบบกันซึมถึงบำบัดน้ำเสีย	492.00	ตร.ม.	300.00	147,600.00	50.00	200.00	147,800.00	
-	งาน Floor Depressed	1,222.00	ม.	-	-	16.38	20,016.36	20,016.36	
-	พรมดักฝุ่น ตามแบบขยาย 4-1/A9.03	4.00	ตร.ม.	15,000.00	60,000.00	1,000.00	4,000.00	64,000.00	
-	พรมดักฝุ่น พร้อม support ตามแบบขยาย	8.00	ตร.ม.	18,000.00	144,000.00	1,500.00	12,000.00	156,000.00	
-	รางระบายน้ำ พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ตามแบบขยาย 5/A9.03	151.00	ม.	1,100.00	166,100.00	-	-	166,100.00	รวมค่าแรง
-	ขอบกันล้อ ค.ส.ล. เปลือยผิว ตามแบบขยาย 4/A9.02	1,006.00	ม.	570.00	573,420.00	100.00	100,600.00	674,020.00	
-	เหล็กฉาก ขนาด 50x50x5 มม. มุมเสา ตามแบบขยาย 5/A9.02	255.00	ม.	600.00	153,000.00	-	-	153,000.00	รวมค่าแรง งานสี อยู่ในหมวดสี
-	ประตูลงถังเก็บน้ำ ตามแบบขยาย	5.00	ชุด	14,800.00	74,000.00	-	-	74,000.00	รวมค่าแรง
-	ราวกันตกบริเวณที่จอดรถ แบบ 1H=1.10 ม. ตามแบบขยาย A4.02	566.00	ม.	880.00	498,080.00	-	-	498,080.00	รวมค่าแรง
-	ราวกันตกบริเวณที่จอดรถ แบบ 2H=1.10 ม. ตามแบบขยาย A4.02	861.00	ม.	880.00	757,680.00	-	-	757,680.00	รวมค่าแรง
-	ราว Service Curtain wall ตามแบบขยาย	43.00	ม.	6,300.00	270,900.00	-	-	270,900.00	รวมค่าแรง
	ระแนงอะลูมิเนียม บริเวณโถงบันไดหลัก ตามแบบขยาย A6.24								
-	ระแนงอะลูมิเนียมกล่อง ขนาด 25x100 หนา 2 มม. @ 125 มม. ทำสี Powder Coating	580.00	ตร.ม.	4,705.00	2,728,900.00	-	-	2,728,900.00	รวมค่าแรง
-	อุปกรณ์สำหรับช่องเปิดระแนงอะลูมิเนียม	3.00	ชุด	8,640.00	25,920.00	-	-	25,920.00	รวมค่าแรง
	ราวกันตกกระจก ตามแบบขยาย								
-	ราวกันตกกระจกอลูมิเนียม ลามิเนตเทมเปอร์ใส หนา 9.52 มม.	23.00	ม.	10,700.00	246,100.00	-	-	246,100.00	รวมค่าแรง
	ครีบทกแต่งอาคาร หุ้ม Aluminium Composite ตามแบบขยาย A6.19								
-	แบบขยาย A1-1	10.80	ม.	6,467.36	69,847.49	1,880.00	20,304.00	90,151.49	รวมค่าแรง
-	แบบขยาย A1-5	5.60	ม.	3,789.33	21,220.25	1,102.07	6,171.59	27,391.84	รวมค่าแรง
-	แบบขยาย A1-12	17.40	ม.	3,789.33	65,934.34	1,102.07	19,176.02	85,110.36	รวมค่าแรง
-	แบบขยาย A1-17	35.40	ม.	5,661.71	200,424.53	1,646.62	58,290.35	258,714.88	รวมค่าแรง
-	แบบขยาย A2-2	52.10	ม.	6,304.94	328,487.37	1,180.00	61,478.00	389,965.37	รวมค่าแรง
-	แบบขยาย A2-6	5.60	ม.	4,130.82	23,132.59	773.10	4,329.36	27,461.95	รวมค่าแรง
-	แบบขยาย A2-13	17.40	ม.	3,696.00	64,310.40	691.72	12,035.93	76,346.33	รวมค่าแรง

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
-	แบบขยาย A2-18	35.40	ม.	3,696.00	130,838.40	691.72	24,486.89	155,325.29	รวมค่าแรง
-	แบบขยาย A3-2	9.60	ม.	6,267.24	60,165.50	990.00	9,504.00	69,669.50	รวมค่าแรง
-	แบบขยาย A3-9	2.80	ม.	3,565.85	9,984.38	563.28	1,577.18	11,561.56	รวมค่าแรง
-	แบบขยาย A3-14	20.90	ม.	3,263.29	68,202.76	515.48	10,773.53	78,976.29	รวมค่าแรง
-	แบบขยาย A3-19	48.90	ม.	3,047.18	149,007.10	481.34	23,537.53	172,544.63	รวมค่าแรง
-	แบบขยาย A3-29	5.45	ม.	5,586.49	30,446.37	882.47	4,809.46	35,255.83	รวมค่าแรง
-	แบบขยาย A3-30	17.00	ม.	3,241.68	55,108.56	512.07	8,705.19	63,813.75	รวมค่าแรง
-	แบบขยาย A4-1	11.40	ม.	6,464.16	73,691.42	1,880.00	21,432.00	95,123.42	รวมค่าแรง
-	แบบขยาย A4-20	29.00	ม.	2,652.00	76,908.00	920.00	26,680.00	103,588.00	รวมค่าแรง
-	แบบขยาย B1-1	10.80	ม.	6,291.05	67,943.34	2,005.93	21,664.04	89,607.38	รวมค่าแรง
-	แบบขยาย B1-10	2.80	ม.	9,870.44	27,637.23	3,147.23	8,812.24	36,449.48	รวมค่าแรง
-	แบบขยาย B1-15	20.20	ม.	3,687.86	74,494.77	1,175.89	23,752.98	98,247.75	รวมค่าแรง
-	แบบขยาย B1-21	47.40	ม.	9,176.26	434,954.72	2,925.89	138,687.19	573,641.91	รวมค่าแรง
-	แบบขยาย B2-2	26.30	ม.	6,278.06	165,112.98	2,003.64	52,695.73	217,808.71	รวมค่าแรง
-	แบบขยาย B2-7	2.80	ม.	5,845.09	16,366.25	1,865.45	5,223.26	21,589.51	รวมค่าแรง
-	แบบขยาย B2-11	2.80	ม.	4,297.22	12,032.22	1,371.45	3,840.06	15,872.28	รวมค่าแรง
-	แบบขยาย B2-15	11.20	ม.	4,167.33	46,674.10	1,330.00	14,896.00	61,570.10	รวมค่าแรง
-	แบบขยาย B2-16	6.20	ม.	3,766.84	23,354.41	1,202.18	7,453.52	30,807.92	รวมค่าแรง
-	แบบขยาย B2-22	52.40	ม.	3,528.70	184,903.88	1,126.18	59,011.83	243,915.71	รวมค่าแรง
-	แบบขยาย B3-27	44.70	ม.	2,870.40	128,306.88	810.00	36,207.00	164,513.88	รวมค่าแรง
-	แบบขยาย B4-1	17.90	ม.	6,345.20	113,579.08	2,064.80	36,959.92	150,539.00	รวมค่าแรง
-	แบบขยาย B4-2	14.00	ม.	5,448.12	76,273.68	2,064.80	28,907.20	105,180.88	รวมค่าแรง
-	แบบขยาย B4-23	47.50	ม.	5,448.12	258,785.70	1,772.88	84,211.80	342,997.50	รวมค่าแรง
-	แบบขยาย C1-1	8.40	ม.	5,962.00	50,080.80	1,750.00	14,700.00	64,780.80	รวมค่าแรง
-	แบบขยาย C2-3	3.00	ม.	2,839.06	8,517.18	906.17	2,718.51	11,235.69	รวมค่าแรง

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
-	แบบขยาย C2-4	2.80	ม.	2,665.68	7,463.90	850.83	2,382.32	9,846.23	รวมค่าแรง
-	แบบขยาย C2-8	23.00	ม.	5,374.70	123,618.10	1,715.49	39,456.27	163,074.37	รวมค่าแรง
-	แบบขยาย C2-24	3.50	ม.	2,080.53	7,281.86	664.06	2,324.21	9,606.07	รวมค่าแรง
-	แบบขยาย C2-25	52.90	ม.	2,882.40	152,478.96	920.00	48,668.00	201,146.96	รวมค่าแรง
-	แบบขยาย C3-26	45.45	ม.	3,754.40	170,637.48	1,210.00	54,994.50	225,631.98	รวมค่าแรง
-	แบบขยาย C4-2	5.50	ม.	7,053.01	38,791.56	2,605.99	14,332.95	53,124.50	รวมค่าแรง
-	แบบขยาย C4-28	57.85	ม.	5,160.86	298,555.75	1,909.87	110,485.98	409,041.73	รวมค่าแรง
-	ครีบทกแต่งอาคาร หุ้ม Aluminium Composite ตามแบบขยาย A6.49	506.00	ม.	2,080.00	1,052,480.00	424.00	214,544.00	1,267,024.00	
-	เหล็กกล่องขนาด 100x50x3.2 มม. ทำสี Epoxy ตามแบบขยาย A6.49	552.00	ม.	244.03	134,704.56	73.21	40,411.37	175,115.93	
	<b>งานห้อง รปภ. ตามแบบขยาย A9.04</b>								
-	งานกำจัดปลวก ตามมาตรฐาน	6.00	ตร.ม.	95.00	570.00	-	-	570.00	รวมค่าแรง
-	หลังคา คสล. เทคอนกรีตเสริมเหล็กปรับระดับ ทำผิวขัดมัน ทำระบบกันซึม	8.00	ตร.ม.	659.84	5,278.72	146.00	1,168.00	6,446.72	
-	ยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา ขอบลาด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ								
	ทาสี โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	6.00	ตร.ม.	185.00	1,110.00	106.00	636.00	1,746.00	งานสี อยู่ในหมวดงานสี
-	ฉนวนกันความร้อน หนา 50 มม. ตามข้อกำหนด	6.00	ตร.ม.	150.00	900.00	21.00	126.00	1,026.00	
-	ผนังก่ออิฐบล็อกแข็งตัน หนา 100 มม.	9.00	ตร.ม.	165.48	1,489.32	93.00	837.00	2,326.32	
-	ฉาบโครงสร้าง	16.00	ตร.ม.	71.40	1,142.40	109.00	1,744.00	2,886.40	
-	ฉาบปูนเรียบ	18.00	ตร.ม.	71.40	1,285.20	96.00	1,728.00	3,013.20	
-	เสาเอ็นผนัง 1 ชั้น	25.00	ม.	100.09	2,502.25	104.00	2,600.00	5,102.25	
-	ทาสีน้ำอะคริลิก ระบุเฉดสีภายหลัง	25.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	งานสี อยู่ในหมวดงานสี
-	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ทำผิวขัดมัน	2.40	ม.	943.00	2,263.20	282.90	678.96	2,942.16	
-	พื้น คสล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้อง Porcelain ขนาด 600x600 มม. สีเทา	6.00	ตร.ม.	425.50	2,553.00	303.00	1,818.00	4,371.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานภูมิสถาปัตยกรรม ส่วน Hardscape								
3.1	หมวดงาน Hardscape บริเวณชั้น 12	1.00	งาน		639,653.90	-	224,863.50	864,517.40	
รวมราคาหมวดงานภูมิสถาปัตยกรรมส่วน Hardscape					639,653.90		224,863.50	864,517.40	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3.1	หมวดงาน Hardscape ชั้น 12								
3.1.1	กระเบื้องดินเผา และที่นั่งไม้เทียม								
	- ผนังก่ออิฐ	420.00	ตร.ม.	165.48	69,501.60	93.00	39,060.00	108,561.60	
	- ฉาบเรียบ ผิวผนัง	504.00	ตร.ม.	71.40	35,985.60	109.00	54,936.00	90,921.60	
	- ทำผิวพื้น texture สีเทา	265.00	ตร.ม.	575.00	152,375.00	172.50	45,712.50	198,087.50	
	- ม้านั่ง TOPไม้เทียม	15.00	ตร.ม.	3,100.00	46,500.00	930.00	13,950.00	60,450.00	
3.1.2	พื้นปูกระเบื้อง								
	- พื้นทางเดิน ปูกระเบื้อง R11 สีเทาเข้ม ขนาด 30x60 ซม. (T3)	185.00	ตร.ม.	1,248.24	230,924.40	228.00	42,180.00	273,104.40	
	- ปูนทรายปรับระดับ	185.00	ตร.ม.	135.98	25,156.30	75.00	13,875.00	39,031.30	
	- พื้นทางเดิน ปูกระเบื้อง R11 สีเทาอ่อน ขนาด 30x60 ซม. (T2)	50.00	ตร.ม.	1,448.24	72,412.00	228.00	11,400.00	83,812.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	50.00	ตร.ม.	135.98	6,799.00	75.00	3,750.00	10,549.00	
	รวมหมวดงาน Hardscape ชั้น 12				639,653.90		224,863.50	864,517.40	
4	หมวดงานภูมิสถาปัตยกรรม ส่วน Softscape								
4.1	หมวดงาน Softscape ชั้น 12	1.00	งาน		369,700.00		90,295.00	459,995.00	
	รวมราคาหมวดงานภูมิสถาปัตยกรรม ส่วน Softscape				369,700.00		90,295.00	459,995.00	
4.1	หมวดงาน Softscape ชั้น 12								
4.1.1	ต้นไม้พุ่มสูง (ชั้น 12)								
	- พุดกังหัน Ø2-3" ทรงพุ่ม 1.5 ม. สูง 2.00-2.50 ม.	14.00	ต้น	7,500.00	105,000.00	500.00	7,000.00	112,000.00	
4.1.2	ต้นไม้พุ่มสูง (ชั้น 12)								
	- เฟิร์นฮาวาย กระถาง 8" ทรงพุ่ม 0.25 ม. สูง 0.30 ม.	1,260.00	กระถาง	55.00	69,300.00	12.00	15,120.00	84,420.00	
	- หนวดปลาหมึกแคระ กระถาง 10" ทรงพุ่ม 0.30 ม. สูง 0.40 ม.	975.00	กระถาง	55.00	53,625.00	12.00	11,700.00	65,325.00	
4.1.3	วัสดุปลูก (ชั้น 12)								
	- ค้ายันต้นไม้พุ่มสูง 2-4" (ค้ายัน2ขา พาดกลาง)	14.00	ชุด	650.00	9,100.00	150.00	2,100.00	11,200.00	
	- ดินผสมปลูกต้นไม้	130.50	ลบ.ม.	650.00	84,825.00	250.00	32,625.00	117,450.00	
	- หน้าดินตรองกระยะปลูก	87.00	ลบ.ม.	550.00	47,850.00	250.00	21,750.00	69,600.00	
	รวมหมวดงาน Softscape ชั้น 12				369,700.00		90,295.00	459,995.00	





แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6	หมวดงานสถาปัตยกรรมภายใน (LOBBY)								
6.1	หมวดงานพื้น				277,815.20	-	157,560.00	435,375.20	
6.2	หมวดงานผนัง และผิวผนัง				228,936.81	-	79,763.53	308,700.34	
6.3	หมวดงานฝ้าเพดาน				904,946.46	-	284,061.44	1,189,007.90	
6.4	หมวดงานทาสี				21,926.63	-	21,982.00	43,908.63	
6.5	หมวดงานเบ็ดเตล็ด				84,900.00	-	25,470.00	110,370.00	
	รวมราคามหาหมวดงานสถาปัตยกรรมภายใน				1,518,525.10		568,836.97	2,087,362.07	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6.1	หมวดงานพื้น								
6.1.1	- พื้น ค.ส.ล. เทปูนทรายปรับระดับ ปูกระเบื้องสีครีม สีเทา และสีน้ำตาลอ่อน ผิวหยาบ ปูสลับ คละ PATTERN								
	- สีครีมใช้พื้นที่ 50% ขนาด 600x600 มม.	260.00	ตร.ม.	534.26	138,907.60	303.00	78,780.00	217,687.60	F11
	- สีเทาใช้พื้นที่ 30% ขนาด 600x600 มม.	156.00	ตร.ม.	534.26	83,344.56	303.00	47,268.00	130,612.56	F11
	- สีน้ำตาลอ่อนใช้พื้นที่ 20% ขนาด 600x600 มม.	104.00	ตร.ม.	534.26	55,563.04	303.00	31,512.00	87,075.04	F11
	รวมราคาหมวดงานพื้น				277,815.20		157,560.00	435,375.20	
6.2	หมวดงานผนัง และผิวผนัง								
6.2.1	P9 ทาสีขาว ระบุเฉดสีภายหลัง	173.00	ตร.ม.	-	-	31.00	5,363.00	5,363.00	งานสี อยู่ในหมวดสี
6.2.2	P10 ปูกระเบื้อง สีขาวครีม ขนาด 600x600 และ 600x1200 มม. ปูสลับคละ PATTERN คู่ตัวอย่างตามแบบ								
6.2.3	TL-02 กระเบื้องสีขาวครีมใช้พื้นที่ 20% ขนาด 600x600 มม.	50.00	ตร.ม.	512.28	25,614.00	196.00	9,800.00	35,414.00	P10
6.2.4	TL-02A กระเบื้องสีขาวครีมใช้พื้นที่ 80% ขนาด 1200x600 มม.	199.00	ตร.ม.	592.97	118,001.03	196.00	39,004.00	157,005.03	P10
6.2.5	P11 ปูไม้อัดยาง หนา 6 มม. ปิดทับลามีเนตลายไม้ ตัดต่อเว้นร่อง 3 มม. PATTERN ตามแบบ บนโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง อาน้ำยากันปลวก ขนาดตามแบบขยาย	103.00	ตร.ม.	652.30	67,186.90	195.69	20,156.07	87,342.97	
6.2.6	ผนังขุ้มลิฟท์ กรูสเดนเลสพับ หนา 1.2 มม. ติดตั้งบนแผ่นไม้อัดหนา 20 มม.	8.00	ตร.ม.	2,266.86	18,134.88	680.06	5,440.46	23,575.34	
	รวมราคาหมวดงานผนัง				228,936.81		79,763.53	308,700.34	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6.3	หมวดงานฝ้าเพดาน								
6.3.1	C3 ยิปซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา ขอบลาด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี ระบุเฉดสีภายหลัง โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	585.00	ตร.ม.	185.00	108,225.00	77.00	45,045.00	153,270.00	งานสี อยู่ในหมวดสี
6.3.2	C11 ฝ้าพลาสติกลามิเนตกรอบนโครงอลูมิเนียมทำ PATTERN ระแนงตามแบบ มี 4 ขนาด								
	TYPE A - 3000x3000x150 มม.	14.00	ชุด	27,906.00	390,684.00	8,371.80	117,205.20	507,889.20	
	TYPE B - 3400x3000x150 มม.	4.00	ชุด	31,900.50	127,602.00	9,570.15	38,280.60	165,882.60	
	TYPE C - 4450x3000x150 มม.	4.00	ชุด	40,846.50	163,386.00	12,253.95	49,015.80	212,401.80	
	TYPE D - 5650x3000x150 มม.	2.00	ชุด	51,657.00	103,314.00	15,497.10	30,994.20	134,308.20	
6.3.3	รางซ่อนไฟ ตามแบบขยาย A10.13	22.00	ม.	533.43	11,735.46	160.03	3,520.64	15,256.10	
	รวมราคาหมวดงานฝ้าเพดาน				904,946.46		284,061.44	1,189,007.90	
6.4	หมวดงานทาสี								
-	ทาสีน้ำอะครีลิก 100% ชนิดทาภายใน เกรด 1	173.00	ตร.ม.	43.66	7,553.18	29.00	5,017.00	12,570.18	
-	ทาสีน้ำอะครีลิก 100% ชนิดทาฝ้าภายใน เกรด 2	585.00	ตร.ม.	24.57	14,373.45	29.00	16,965.00	31,338.45	
	รวมราคาหมวดงานทาสี				21,926.63		21,982.00	43,908.63	
6.5	หมวดงานเบ็ดเตล็ด								
	LOBBY								
6.5.1	B-01 เคาเตอร์ต้อนรับ กรูหินเทียมสีขาว ขนาด 5000x900xH1200 มม. ตามแบบขยาย A10.21	1.00	ชุด	84,900.00	84,900.00	25,470.00	25,470.00	110,370.00	
	รวมราคาหมวดงานเบ็ดเตล็ด				84,900.00		25,470.00	110,370.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7	<b>หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร</b>								
7.1	ระบบไฟฟ้าแรงสูง				3,996,557.40		832,049.37	4,828,606.77	
7.2	สวิตช์เกียร์แรงสูง				1,080,000.00		162,000.00	1,242,000.00	
7.3	หม้อแปลงไฟฟ้า				3,780,000.00		567,000.00	4,347,000.00	
7.4	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน				4,804,560.00		698,908.00	5,503,468.00	
7.5	แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธานแรงต่ำ				9,194,270.00		459,713.50	9,653,983.50	
7.6	แผงสวิตช์ไฟฟ้ารอง				2,099,250.00		104,962.50	2,204,212.50	
7.7	แผงสวิตช์ไฟฟ้าย่อย				1,182,340.00		177,351.00	1,359,691.00	
7.8	สายไฟฟ้า				14,568,704.18		3,189,329.30	17,758,033.48	
7.9	Busway				11,926,900.00		3,528,460.00	15,455,360.00	
7.10	ท่อร้อยสายไฟและรางเดินสายไฟ				4,139,497.87		1,936,959.65	6,076,457.52	
7.11	ดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง				9,125,780.00		1,105,642.00	10,231,422.00	
7.12	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉิน				1,456,950.00		291,390.00	1,748,340.00	
7.13	สวิตช์ เต้ารับ และอุปกรณ์ตัดต่อระบบไฟฟ้า				891,356.80		360,043.00	1,251,399.80	
7.14	ระบบช่วยเหลือผู้พิการ				145,529.21		38,169.89	183,699.10	
7.15	ระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง				1,085,047.57		351,011.03	1,436,058.60	
7.16	ระบบโทรศัพท์				4,003,965.65		1,860,473.90	5,864,439.56	
7.17	ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์และเครือข่าย				6,804,737.96		2,551,198.74	9,355,936.70	
7.18	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้				6,209,651.56		1,911,343.00	8,120,994.56	
7.19	ระบบกระจายเสียง				2,971,502.97		607,138.16	3,578,641.13	
7.20	ระบบสายอากาศโทรทัศน์				322,740.85		141,530.71	464,271.56	
7.21	ระบบควบคุมการเข้าออก				1,798,904.32		527,228.68	2,326,133.00	
7.22	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด				9,226,523.97		1,811,090.23	11,037,614.19	
7.23	ระบบสื่อสารภายในฉุกเฉิน				462,727.07		100,878.92	563,605.99	
7.24	ระบบการต่อลงดินและป้องกันฟ้าผ่า				1,474,235.13		323,538.80	1,797,773.93	
7.25	ระบบป้องกันไฟและควันลาม				260,000.00		78,000.00	338,000.00	
7.26	ระบบควบคุมและจัดการอาคารอัตโนมัติ				2,460,242.57		538,197.09	2,998,439.66	
7.27	ระบบชาร์ตไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า				362,145.00		74,153.50	436,298.50	
	<b>รวมราคาหมวดงานระบบไฟฟ้า</b>				<b>105,834,120.09</b>		<b>24,327,760.96</b>	<b>130,161,881.04</b>	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
7.1	ระบบไฟฟ้าแรงสูง								
	- Indoor Termination Kit 24 kV 240 sq.mm	6.00	ชุด	6,600.00	39,600.00	1,980.00	11,880.00	51,480.00	
	- Indoor Termination Kit 24 kV 70 sq.mm	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00	1,500.00	3,000.00	13,000.00	
	- Manhole Type A-3/1 (รวมฝาปิด)	5.00	ชุด	144,361.00	721,805.00	43,308.30	216,541.50	938,346.50	
	- Manhole Type A-1/2M (รวมฝาปิด)	1.00	ชุด	201,622.00	201,622.00	60,486.60	60,486.60	262,108.60	
	- 2x2 Concrete Duct Bank	175.00	ม.	998.00	174,650.00	299.40	52,395.00	227,045.00	
	- 2x3 Concrete Duct Bank	35.00	ม.	1,497.00	52,395.00	449.10	15,718.50	68,113.50	
	- สาย XLPE 12/20 (24 kV) 1C-240 sq.mm	1,290.00	ม.	1,802.85	2,325,676.50	159.00	205,110.00	2,530,786.50	
	- สาย XLPE 12/20 (24 kV) 1C-70 sq.mm	60.00	ม.	737.80	44,268.00	72.00	4,320.00	48,588.00	
	- RTRC Dia. 5" (125 mm)	860.00	ม.	240.00	206,400.00	72.00	61,920.00	268,320.00	
	- RSC Conduit Dia. 5" (125 mm)	39.00	ม.	1,853.00	72,267.00	118.00	4,602.00	76,869.00	
	- Excavation & Backfill	1.00	รวม			151,713.60	151,713.60	151,713.60	
	- Accessories	1.00	รวม	147,873.90	147,873.90	44,362.17	44,362.17	192,236.07	
	รวมราคามรดงานระบบไฟฟ้าแรงสูง				3,996,557.40		832,049.37	4,828,606.77	
7.2	สวิตช์เกียร์แรงสูง								
	- Primary Ring Main Unit (2 In, 2 Out)	1.00	ชุด	540,000.00	540,000.00	81,000.00	81,000.00	621,000.00	
	- Secondary Ring Main Unit (2 In, 2 Out)	1.00	ชุด	540,000.00	540,000.00	81,000.00	81,000.00	621,000.00	
	รวมราคามรดงานสวิตช์เกียร์แรงสูง				1,080,000.00		162,000.00	1,242,000.00	
7.3	หม้อแปลงไฟฟ้า								
	- Dry Type Transformer ขนาด 2,000 kVA พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.00	ชุด	1,890,000.00	3,780,000.00	283,500.00	567,000.00	4,347,000.00	
	รวมราคามรดงานหม้อแปลงไฟฟ้า				3,780,000.00		567,000.00	4,347,000.00	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7.5.2	MDB2								
	- ACB 4,000 A, 4P, IC 50 kA (Withdrawable Type) และอุปกรณ์ประกอบ เช่น Ground Fault, Shunt Trip, etc.	1.00	ชุด	441,900.00	441,900.00	22,095.00	22,095.00	463,995.00	
	- MCCB 2,500 AT, 3P, IC 50 kA และอุปกรณ์ประกอบ เช่น Ground Fault, Shunt Trip, etc.	1.00	ชุด	170,500.00	170,500.00	8,525.00	8,525.00	179,025.00	
	- MCCB 1,600 AT, 3P, IC 50 kA และอุปกรณ์ประกอบ เช่น Ground Fault, Shunt Trip, etc.	1.00	ชุด	103,700.00	103,700.00	5,185.00	5,185.00	108,885.00	
	- MCCB 1,250 AT, 3P, IC 50 kA และอุปกรณ์ประกอบ เช่น Ground Fault, Shunt Trip, etc.	1.00	ชุด	93,900.00	93,900.00	4,695.00	4,695.00	98,595.00	
	- MCCB 300 AT, 3P, IC 50 kA	1.00	ชุด	27,000.00	27,000.00	1,350.00	1,350.00	28,350.00	
	- MCCB 200 AT, 3P, IC 50 kA	1.00	ชุด	10,320.00	10,320.00	516.00	516.00	10,836.00	
	- MCCB 160 AT, 3P, IC 50 kA	1.00	ชุด	10,320.00	10,320.00	516.00	516.00	10,836.00	
	- MCCB 100 AT, 3P, IC 50 kA	1.00	ชุด	4,400.00	4,400.00	220.00	220.00	4,620.00	
	- Digital Power Meter (Main)	1.00	ชุด	21,000.00	21,000.00	1,050.00	1,050.00	22,050.00	
	- Digital Power Meter (Sub)	4.00	ชุด	8,200.00	32,800.00	410.00	1,640.00	34,440.00	
	- Surge Protective Device 255V Class B+C 50 kA/Pole (10/350 $\mu$ s)	1.00	ชุด	48,100.00	48,100.00	2,405.00	2,405.00	50,505.00	
	- ตู้เหล็กชนิด Form 2B ขนาด 50 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์เครื่องวัด	1.00	รวม	1,414,385.00	1,414,385.00	70,719.25	70,719.25	1,485,104.25	
7.5.3	EMDB1								
	- ATS 1,600 A, 4P, IC 50 kA with ATS Controller	1.00	ชุด	313,500.00	313,500.00	15,675.00	15,675.00	329,175.00	
	- MCCB 300 AT, 3P, IC 50 kA	1.00	ชุด	27,000.00	27,000.00	1,350.00	1,350.00	28,350.00	
	- MCCB 200 AT, 3P, IC 50 kA	3.00	ชุด	10,320.00	30,960.00	516.00	1,548.00	32,508.00	
	- MCCB 150 AT, 3P, IC 50 kA	1.00	ชุด	10,320.00	10,320.00	516.00	516.00	10,836.00	
	- MCCB 100 AT, 3P, IC 50 kA	6.00	ชุด	4,400.00	26,400.00	220.00	1,320.00	27,720.00	
	- MCCB 60 AT, 3P, IC 50 kA	2.00	ชุด	3,480.00	6,960.00	174.00	348.00	7,308.00	
	- MCCB 40 AT, 3P, IC 50 kA	1.00	ชุด	3,480.00	3,480.00	174.00	174.00	3,654.00	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	- Digital Power Meter	1.00	ชุด	8,200.00	8,200.00	410.00	410.00	8,610.00	
	- ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 35 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์เครื่องวัด	1.00	รวม	24,060.00	24,060.00	1,203.00	1,203.00	25,263.00	
7.6.2	1DP1								
	- MCCB 300 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	27,000.00	27,000.00	1,350.00	1,350.00	28,350.00	
	- MCCB 250 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	10,320.00	10,320.00	516.00	516.00	10,836.00	
	- MCCB 60 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	3,380.00	3,380.00	169.00	169.00	3,549.00	
	- MCCB 50 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	3,380.00	3,380.00	169.00	169.00	3,549.00	
	- MCCB 20 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	3,380.00	3,380.00	169.00	169.00	3,549.00	
	- Digital Power Meter	1.00	ชุด	8,200.00	8,200.00	410.00	410.00	8,610.00	
	- ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 35 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์เครื่องวัด	1.00	รวม	31,360.00	31,360.00	1,568.00	1,568.00	32,928.00	
7.6.3	2DP1								
	- MCCB 200 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	9,720.00	9,720.00	486.00	486.00	10,206.00	
	- MCCB 50 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	3,380.00	3,380.00	169.00	169.00	3,549.00	
	- MCCB 40 AT, 3P, IC 35 kA	4.00	ชุด	3,380.00	13,520.00	169.00	676.00	14,196.00	
	- MCCB 30 AT, 3P, IC 35 kA	3.00	ชุด	3,380.00	10,140.00	169.00	507.00	10,647.00	
	- MCCB 20 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	3,380.00	3,380.00	169.00	169.00	3,549.00	
	- Digital Power Meter	1.00	ชุด	8,200.00	8,200.00	410.00	410.00	8,610.00	
	- ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 35 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์เครื่องวัด	1.00	รวม	30,060.00	30,060.00	1,503.00	1,503.00	31,563.00	
7.6.4	6DP1								
	- MCCB 200 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	9,720.00	9,720.00	486.00	486.00	10,206.00	
	- MCCB 50 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	3,380.00	3,380.00	169.00	169.00	3,549.00	
	- MCCB 40 AT, 3P, IC 35 kA	5.00	ชุด	3,380.00	16,900.00	169.00	845.00	17,745.00	
	- MCCB 30 AT, 3P, IC 35 kA	5.00	ชุด	3,380.00	16,900.00	169.00	845.00	17,745.00	
	- Digital Power Meter	1.00	ชุด	8,200.00	8,200.00	410.00	410.00	8,610.00	
	- ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 35 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์เครื่องวัด	1.00	รวม	32,760.00	32,760.00	1,638.00	1,638.00	34,398.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7.6.5	11DP1								
	- MCCB 125 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	6,890.00	6,890.00	344.50	344.50	7,234.50	
	- MCCB 100 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	4,290.00	4,290.00	214.50	214.50	4,504.50	
	- MCCB 50 AT, 3P, IC 35 kA	2.00	ชุด	3,380.00	6,760.00	169.00	338.00	7,098.00	
	- MCCB 40 AT, 3P, IC 35 kA	2.00	ชุด	3,380.00	6,760.00	169.00	338.00	7,098.00	
	- Digital Power Meter	1.00	ชุด	8,200.00	8,200.00	410.00	410.00	8,610.00	
	- ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 35 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์เครื่องวัด	1.00	รวม	28,760.00	28,760.00	1,438.00	1,438.00	30,198.00	
7.6.6	12DP1								
	- MCCB 125 AT, 3P, IC 35 kA	2.00	ชุด	6,890.00	13,780.00	344.50	689.00	14,469.00	
	- MCCB 100 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	4,290.00	4,290.00	214.50	214.50	4,504.50	
	- MCCB 50 AT, 3P, IC 35 kA	2.00	ชุด	3,380.00	6,760.00	169.00	338.00	7,098.00	
	- MCCB 40 AT, 3P, IC 35 kA	2.00	ชุด	3,380.00	6,760.00	169.00	338.00	7,098.00	
	- Digital Power Meter	1.00	ชุด	8,200.00	8,200.00	410.00	410.00	8,610.00	
	- ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 35 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์เครื่องวัด	1.00	รวม	30,360.00	30,360.00	1,518.00	1,518.00	31,878.00	
7.6.7	13DP1								
	- MCCB 125 AT, 3P, IC 35 kA	2.00	ชุด	6,890.00	13,780.00	344.50	689.00	14,469.00	
	- MCCB 100 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	4,290.00	4,290.00	214.50	214.50	4,504.50	
	- MCCB 80 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	3,770.00	3,770.00	188.50	188.50	3,958.50	
	- MCCB 50 AT, 3P, IC 35 kA	2.00	ชุด	3,380.00	6,760.00	169.00	338.00	7,098.00	
	- MCCB 40 AT, 3P, IC 35 kA	7.00	ชุด	3,380.00	23,660.00	169.00	1,183.00	24,843.00	
	- Digital Power Meter	1.00	ชุด	8,200.00	8,200.00	410.00	410.00	8,610.00	
	- ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 35 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์เครื่องวัด	1.00	รวม	41,060.00	41,060.00	2,053.00	2,053.00	43,113.00	
7.6.8	14DP1								
	- MCCB 150 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	8,060.00	8,060.00	403.00	403.00	8,463.00	
	- MCCB 125 AT, 3P, IC 35 kA	2.00	ชุด	6,890.00	13,780.00	344.50	689.00	14,469.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- MCCB 80 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	3,770.00	3,770.00	188.50	188.50	3,958.50	
	- MCCB 50 AT, 3P, IC 35 kA	2.00	ชุด	3,380.00	6,760.00	169.00	338.00	7,098.00	
	- MCCB 40 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	3,380.00	3,380.00	169.00	169.00	3,549.00	
	- Digital Power Meter	1.00	ชุด	8,200.00	8,200.00	410.00	410.00	8,610.00	
	- ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 35 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์เครื่องวัด	1.00	รวม	29,060.00	29,060.00	1,453.00	1,453.00	30,513.00	
7.6.9	15DP1								
	- MCCB 150 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	8,060.00	8,060.00	403.00	403.00	8,463.00	
	- MCCB 125 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	6,890.00	6,890.00	344.50	344.50	7,234.50	
	- MCCB 100 AT, 3P, IC 35 kA	2.00	ชุด	4,290.00	8,580.00	214.50	429.00	9,009.00	
	- MCCB 50 AT, 3P, IC 35 kA	2.00	ชุด	3,380.00	6,760.00	169.00	338.00	7,098.00	
	- MCCB 40 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	3,380.00	3,380.00	169.00	169.00	3,549.00	
	- Digital Power Meter	1.00	ชุด	8,200.00	8,200.00	410.00	410.00	8,610.00	
	- ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 35 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์เครื่องวัด	1.00	รวม	29,060.00	29,060.00	1,453.00	1,453.00	30,513.00	
7.6.10	16DP1								
	- MCCB 150 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	8,060.00	8,060.00	403.00	403.00	8,463.00	
	- MCCB 125 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	6,890.00	6,890.00	344.50	344.50	7,234.50	
	- MCCB 100 AT, 3P, IC 35 kA	2.00	ชุด	4,290.00	8,580.00	214.50	429.00	9,009.00	
	- MCCB 50 AT, 3P, IC 35 kA	2.00	ชุด	3,380.00	6,760.00	169.00	338.00	7,098.00	
	- MCCB 40 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	3,380.00	3,380.00	169.00	169.00	3,549.00	
	- Digital Power Meter	1.00	ชุด	8,200.00	8,200.00	410.00	410.00	8,610.00	
	- ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 35 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์เครื่องวัด	1.00	รวม	31,060.00	31,060.00	1,553.00	1,553.00	32,613.00	
7.6.11	17DP1								
	- MCCB 150 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	8,060.00	8,060.00	403.00	403.00	8,463.00	
	- MCCB 125 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	6,890.00	6,890.00	344.50	344.50	7,234.50	
	- MCCB 100 AT, 3P, IC 35 kA	2.00	ชุด	4,290.00	8,580.00	214.50	429.00	9,009.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	- MCCB 50 AT, 3P, IC 35 kA	2.00	ชุด	3,380.00	6,760.00	169.00	338.00	7,098.00	
	- MCCB 40 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	3,380.00	3,380.00	169.00	169.00	3,549.00	
	- Digital Power Meter	1.00	ชุด	8,200.00	8,200.00	410.00	410.00	8,610.00	
	- ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 35 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์เครื่องวัด	1.00	รวม	29,060.00	29,060.00	1,453.00	1,453.00	30,513.00	
7.6.12	18DP1								
	- MCCB 150 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	8,060.00	8,060.00	403.00	403.00	8,463.00	
	- MCCB 125 AT, 3P, IC 35 kA	2.00	ชุด	6,890.00	13,780.00	344.50	689.00	14,469.00	
	- MCCB 100 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	4,290.00	4,290.00	214.50	214.50	4,504.50	
	- MCCB 50 AT, 3P, IC 35 kA	2.00	ชุด	3,380.00	6,760.00	169.00	338.00	7,098.00	
	- MCCB 40 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	3,380.00	3,380.00	169.00	169.00	3,549.00	
	- Digital Power Meter	1.00	ชุด	8,200.00	8,200.00	410.00	410.00	8,610.00	
	- ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 35 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์เครื่องวัด	1.00	รวม	29,060.00	29,060.00	1,453.00	1,453.00	30,513.00	
7.6.13	19DP1								
	- MCCB 150 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	8,060.00	8,060.00	403.00	403.00	8,463.00	
	- MCCB 125 AT, 3P, IC 35 kA	2.00	ชุด	6,890.00	13,780.00	344.50	689.00	14,469.00	
	- MCCB 100 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	4,290.00	4,290.00	214.50	214.50	4,504.50	
	- MCCB 50 AT, 3P, IC 35 kA	2.00	ชุด	3,380.00	6,760.00	169.00	338.00	7,098.00	
	- MCCB 40 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	3,380.00	3,380.00	169.00	169.00	3,549.00	
	- Digital Power Meter	1.00	ชุด	8,200.00	8,200.00	410.00	410.00	8,610.00	
	- ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 35 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์เครื่องวัด	1.00	รวม	29,060.00	29,060.00	1,453.00	1,453.00	30,513.00	
7.6.14	20DP1								
	- MCCB 150 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	8,060.00	8,060.00	403.00	403.00	8,463.00	
	- MCCB 125 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	6,890.00	6,890.00	344.50	344.50	7,234.50	
	- MCCB 100 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	4,290.00	4,290.00	214.50	214.50	4,504.50	
	- MCCB 80 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	3,770.00	3,770.00	188.50	188.50	3,958.50	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	- MCCB 50 AT, 3P, IC 35 kA	3.00	ชุด	3,380.00	10,140.00	169.00	507.00	10,647.00	
	- MCCB 40 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	3,380.00	3,380.00	169.00	169.00	3,549.00	
	- Digital Power Meter	1.00	ชุด	8,200.00	8,200.00	410.00	410.00	8,610.00	
	- ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 35 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์เครื่องวัด	1.00	รวม	29,060.00	29,060.00	1,453.00	1,453.00	30,513.00	
7.6.15	21DP1								
	- MCCB 150 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	8,060.00	8,060.00	403.00	403.00	8,463.00	
	- MCCB 125 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	6,890.00	6,890.00	344.50	344.50	7,234.50	
	- MCCB 80 AT, 3P, IC 35 kA	2.00	ชุด	7,540.00	15,080.00	377.00	754.00	15,834.00	
	- MCCB 50 AT, 3P, IC 35 kA	3.00	ชุด	3,380.00	10,140.00	169.00	507.00	10,647.00	
	- MCCB 40 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	3,380.00	3,380.00	169.00	169.00	3,549.00	
	- Digital Power Meter	1.00	ชุด	8,200.00	8,200.00	410.00	410.00	8,610.00	
	- ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 35 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์เครื่องวัด	1.00	รวม	29,060.00	29,060.00	1,453.00	1,453.00	30,513.00	
7.6.16	22DP1								
	- MCCB 150 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	8,060.00	8,060.00	403.00	403.00	8,463.00	
	- MCCB 125 AT, 3P, IC 35 kA	2.00	ชุด	6,890.00	13,780.00	344.50	689.00	14,469.00	
	- MCCB 100 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	4,290.00	4,290.00	214.50	214.50	4,504.50	
	- MCCB 50 AT, 3P, IC 35 kA	2.00	ชุด	3,380.00	6,760.00	169.00	338.00	7,098.00	
	- MCCB 40 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	3,380.00	3,380.00	169.00	169.00	3,549.00	
	- Digital Power Meter	1.00	ชุด	8,200.00	8,200.00	410.00	410.00	8,610.00	
	- ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 35 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์เครื่องวัด	1.00	รวม	29,060.00	29,060.00	1,453.00	1,453.00	30,513.00	
7.6.17	23DP1								
	- MCCB 250 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	10,320.00	10,320.00	516.00	516.00	10,836.00	
	- MCCB 60 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	3,380.00	3,380.00	169.00	169.00	3,549.00	
	- MCCB 50 AT, 3P, IC 35 kA	2.00	ชุด	3,380.00	6,760.00	169.00	338.00	7,098.00	
	- MCCB 40 AT, 3P, IC 35 kA	3.00	ชุด	3,380.00	10,140.00	169.00	507.00	10,647.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	- Digital Power Meter	1.00	ชุด	8,200.00	8,200.00	410.00	410.00	8,610.00	
	- ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 35 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์เครื่องวัด	1.00	รวม	29,060.00	29,060.00	1,453.00	1,453.00	30,513.00	
7.6.18	24DP1								
	- MCCB 125 AT, 3P, IC 35 kA	2.00	ชุด	6,890.00	13,780.00	344.50	689.00	14,469.00	
	- MCCB 60 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	3,380.00	3,380.00	169.00	169.00	3,549.00	
	- MCCB 50 AT, 3P, IC 35 kA	2.00	ชุด	3,380.00	6,760.00	169.00	338.00	7,098.00	
	- MCCB 40 AT, 3P, IC 35 kA	3.00	ชุด	3,380.00	10,140.00	169.00	507.00	10,647.00	
	- Digital Power Meter	1.00	ชุด	8,200.00	8,200.00	410.00	410.00	8,610.00	
	- ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 35 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์เครื่องวัด	1.00	รวม	32,360.00	32,360.00	1,618.00	1,618.00	33,978.00	
7.6.19	1EDP1								
	- MCCB 300 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	27,000.00	27,000.00	1,350.00	1,350.00	28,350.00	
	- MCCB 80 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	3,770.00	3,770.00	188.50	188.50	3,958.50	
	- MCCB 50 AT, 3P, IC 35 kA	3.00	ชุด	3,380.00	10,140.00	169.00	507.00	10,647.00	
	- MCCB 40 AT, 3P, IC 35 kA	8.00	ชุด	3,380.00	27,040.00	169.00	1,352.00	28,392.00	
	- MCCB 20 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	3,380.00	3,380.00	169.00	169.00	3,549.00	
	- Digital Power Meter	1.00	ชุด	8,200.00	8,200.00	410.00	410.00	8,610.00	
	- ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 35 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์เครื่องวัด	1.00	รวม	43,360.00	43,360.00	2,168.00	2,168.00	45,528.00	
7.6.20	5EDP1								
	- MCCB 100 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	4,290.00	4,290.00	214.50	214.50	4,504.50	
	- MCCB 50 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	3,380.00	3,380.00	169.00	169.00	3,549.00	
	- MCCB 40 AT, 3P, IC 35 kA	4.00	ชุด	3,380.00	13,520.00	169.00	676.00	14,196.00	
	- Digital Power Meter	1.00	ชุด	8,200.00	8,200.00	410.00	410.00	8,610.00	
	- ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 35 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์เครื่องวัด	1.00	รวม	24,060.00	24,060.00	1,203.00	1,203.00	25,263.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
7.6.21	9EDP1								
	- MCCB 100 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	4,290.00	4,290.00	214.50	214.50	4,504.50	
	- MCCB 50 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	3,380.00	3,380.00	169.00	169.00	3,549.00	
	- MCCB 40 AT, 3P, IC 35 kA	4.00	ชุด	3,380.00	13,520.00	169.00	676.00	14,196.00	
	- Digital Power Meter	1.00	ชุด	8,200.00	8,200.00	410.00	410.00	8,610.00	
	- ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 35 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์เครื่องวัด	1.00	รวม	24,060.00	24,060.00	1,203.00	1,203.00	25,263.00	
7.6.22	13EDP1								
	- MCCB 100 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	4,290.00	4,290.00	214.50	214.50	4,504.50	
	- MCCB 50 AT, 3P, IC 35 kA	2.00	ชุด	3,380.00	6,760.00	169.00	338.00	7,098.00	
	- MCCB 40 AT, 3P, IC 35 kA	4.00	ชุด	3,380.00	13,520.00	169.00	676.00	14,196.00	
	- Digital Power Meter	1.00	ชุด	8,200.00	8,200.00	410.00	410.00	8,610.00	
	- ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 35 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์เครื่องวัด	1.00	รวม	24,060.00	24,060.00	1,203.00	1,203.00	25,263.00	
7.6.23	17EDP1								
	- MCCB 100 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	4,290.00	4,290.00	214.50	214.50	4,504.50	
	- MCCB 50 AT, 3P, IC 35 kA	2.00	ชุด	3,380.00	6,760.00	169.00	338.00	7,098.00	
	- MCCB 40 AT, 3P, IC 35 kA	4.00	ชุด	3,380.00	13,520.00	169.00	676.00	14,196.00	
	- Digital Power Meter	1.00	ชุด	8,200.00	8,200.00	410.00	410.00	8,610.00	
	- ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 35 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์เครื่องวัด	1.00	รวม	24,060.00	24,060.00	1,203.00	1,203.00	25,263.00	
7.6.24	21EDP1								
	- MCCB 100 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	4,290.00	4,290.00	214.50	214.50	4,504.50	
	- MCCB 50 AT, 3P, IC 35 kA	2.00	ชุด	3,380.00	6,760.00	169.00	338.00	7,098.00	
	- MCCB 40 AT, 3P, IC 35 kA	4.00	ชุด	3,380.00	13,520.00	169.00	676.00	14,196.00	
	- Digital Power Meter	1.00	ชุด	8,200.00	8,200.00	410.00	410.00	8,610.00	
	- ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 35 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์เครื่องวัด	1.00	รวม	26,760.00	26,760.00	1,338.00	1,338.00	28,098.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
7.6.25	EVDP1								
	- MCCB 250 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	10,320.00	10,320.00	516.00	516.00	10,836.00	
	- MCCB 50 AT, 3P, IC 35 kA	4.00	ชุด	3,380.00	13,520.00	169.00	676.00	14,196.00	
	- Digital Power Meter	1.00	ชุด	8,200.00	8,200.00	410.00	410.00	8,610.00	
	- ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 35 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์เครื่องวัด	1.00	รวม	24,760.00	24,760.00	1,238.00	1,238.00	25,998.00	
7.6.26	14EDL1								
	- MCCB 150 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	8,060.00	8,060.00	403.00	403.00	8,463.00	
	- MCCB 80 AT, 3P, IC 35 kA	2.00	ชุด	3,770.00	7,540.00	188.50	377.00	7,917.00	
	- MCCB 15 AT, 2P, IC 35 kA	2.00	ชุด	1,740.00	3,480.00	87.00	174.00	3,654.00	
	- Digital Power Meter	1.00	ชุด	8,200.00	8,200.00	410.00	410.00	8,610.00	
	- ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 35 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์เครื่องวัด	1.00	รวม	21,360.00	21,360.00	1,068.00	1,068.00	22,428.00	
7.6.27	REDL1								
	- MCCB 200 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	9,720.00	9,720.00	486.00	486.00	10,206.00	
	- MCCB 80 AT, 3P, IC 35 kA	3.00	ชุด	3,770.00	11,310.00	188.50	565.50	11,875.50	
	- MCCB 15 AT, 2P, IC 35 kA	3.00	ชุด	1,740.00	5,220.00	87.00	261.00	5,481.00	
	- Digital Power Meter	1.00	ชุด	8,200.00	8,200.00	410.00	410.00	8,610.00	
	- ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 35 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์เครื่องวัด	1.00	รวม	24,060.00	24,060.00	1,203.00	1,203.00	25,263.00	
7.6.28	REDL2								
	- MCCB 200 AT, 3P, IC 35 kA	1.00	ชุด	9,720.00	9,720.00	486.00	486.00	10,206.00	
	- MCCB 80 AT, 3P, IC 35 kA	3.00	ชุด	3,770.00	11,310.00	188.50	565.50	11,875.50	
	- MCCB 15 AT, 2P, IC 35 kA	3.00	ชุด	1,740.00	5,220.00	87.00	261.00	5,481.00	
	- Digital Power Meter	1.00	ชุด	8,200.00	8,200.00	410.00	410.00	8,610.00	
	- ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 35 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์เครื่องวัด	1.00	รวม	24,060.00	24,060.00	1,203.00	1,203.00	25,263.00	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
7.7.2	B1P2								
	- แผงไฟย่อยขนาด 18 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	7,260.00	7,260.00	1,089.00	1,089.00	8,349.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 20A, 3P, IC 6 kA	3.00	ชุด	1,140.00	3,420.00	171.00	513.00	3,933.00	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	4.00	ชุด	130.00	520.00	19.50	78.00	598.00	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	2.00	ชุด	1,710.00	3,420.00	256.50	513.00	3,933.00	
7.7.3	B1P3								
	- แผงไฟย่อยขนาด 12 วงจร 100 A with Main Lug	1.00	ชุด	3,940.00	3,940.00	591.00	591.00	4,531.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 30 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 40A, 1P, IC 6 kA	2.00	ชุด	130.00	260.00	19.50	39.00	299.00	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	3.00	ชุด	130.00	390.00	19.50	58.50	448.50	
	- RCBO 20A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	1.00	ชุด	1,710.00	1,710.00	256.50	256.50	1,966.50	
7.7.4	1P1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 42 วงจร 100 A with Main Lug	1.00	ชุด	6,820.00	6,820.00	1,023.00	1,023.00	7,843.00	
	- MCB 20A, 3P, IC 6 kA	2.00	ชุด	1,140.00	2,280.00	171.00	342.00	2,622.00	
	- MCB 32A, 1P, IC 6 kA	1.00	ชุด	130.00	130.00	19.50	19.50	149.50	
	- MCB 20A, 1P, IC 6 kA	1.00	ชุด	130.00	130.00	19.50	19.50	149.50	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	19.00	ชุด	130.00	2,470.00	19.50	370.50	2,840.50	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	6.00	ชุด	1,710.00	10,260.00	256.50	1,539.00	11,799.00	
7.7.5	1P2								
	- แผงไฟย่อยขนาด 24 วงจร 100 A with Main Lug	1.00	ชุด	4,930.00	4,930.00	739.50	739.50	5,669.50	
	- MCB 32A, 1P, IC 6 kA	4.00	ชุด	130.00	520.00	19.50	78.00	598.00	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	4.00	ชุด	130.00	520.00	19.50	78.00	598.00	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	13.00	ชุด	1,710.00	22,230.00	256.50	3,334.50	25,564.50	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
7.7.6	2P1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 24 วงจร 100 A with Main Lug	1.00	ชุด	4,930.00	4,930.00	739.50	739.50	5,669.50	
	- MCB 25A, 1P, IC 6 kA	1.00	ชุด	130.00	130.00	19.50	19.50	149.50	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	10.00	ชุด	130.00	1,300.00	19.50	195.00	1,495.00	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	1.00	ชุด	1,710.00	1,710.00	256.50	256.50	1,966.50	
7.7.7	3P1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 18 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	7,260.00	7,260.00	1,089.00	1,089.00	8,349.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	11.00	ชุด	130.00	1,430.00	19.50	214.50	1,644.50	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	1.00	ชุด	1,710.00	1,710.00	256.50	256.50	1,966.50	
7.7.8	4P1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 18 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	7,260.00	7,260.00	1,089.00	1,089.00	8,349.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	12.00	ชุด	130.00	1,560.00	19.50	234.00	1,794.00	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	1.00	ชุด	1,710.00	1,710.00	256.50	256.50	1,966.50	
7.7.9	5P1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 18 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	7,260.00	7,260.00	1,089.00	1,089.00	8,349.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	11.00	ชุด	130.00	1,430.00	19.50	214.50	1,644.50	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	1.00	ชุด	1,710.00	1,710.00	256.50	256.50	1,966.50	
7.7.10	6P1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 18 วงจร 100 A with Main Lug	1.00	ชุด	4,930.00	4,930.00	739.50	739.50	5,669.50	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	11.00	ชุด	130.00	1,430.00	19.50	214.50	1,644.50	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	1.00	ชุด	1,710.00	1,710.00	256.50	256.50	1,966.50	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7.7.11	7P1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 18 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	7,260.00	7,260.00	1,089.00	1,089.00	8,349.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	11.00	ชุด	130.00	1,430.00	19.50	214.50	1,644.50	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	1.00	ชุด	1,710.00	1,710.00	256.50	256.50	1,966.50	
7.7.12	8P1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 42 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	9,170.00	9,170.00	1,375.50	1,375.50	10,545.50	
	ชนิด MCCB ขนาด 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	11.00	ชุด	130.00	1,430.00	19.50	214.50	1,644.50	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	1.00	ชุด	1,710.00	1,710.00	256.50	256.50	1,966.50	
7.7.13	9P1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 18 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	7,260.00	7,260.00	1,089.00	1,089.00	8,349.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	11.00	ชุด	130.00	1,430.00	19.50	214.50	1,644.50	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	1.00	ชุด	1,710.00	1,710.00	256.50	256.50	1,966.50	
7.7.14	10P1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 18 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	7,260.00	7,260.00	1,089.00	1,089.00	8,349.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 40A, 1P, IC 6 kA	1.00	ชุด	130.00	130.00	19.50	19.50	149.50	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	10.00	ชุด	130.00	1,300.00	19.50	195.00	1,495.00	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	1.00	ชุด	1,710.00	1,710.00	256.50	256.50	1,966.50	
7.7.15	11P1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 18 วงจร 100 A with Main Lug	1.00	ชุด	4,930.00	4,930.00	739.50	739.50	5,669.50	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	11.00	ชุด	130.00	1,430.00	19.50	214.50	1,644.50	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	1.00	ชุด	1,710.00	1,710.00	256.50	256.50	1,966.50	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
7.7.16	11P2								
	- แผงไฟย่อยขนาด 36 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	8,720.00	8,720.00	1,308.00	1,308.00	10,028.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 100 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 40A, 1P, IC 6 kA	1.00	ชุด	130.00	130.00	19.50	19.50	149.50	
	- MCB 32A, 1P, IC 6 kA	1.00	ชุด	130.00	130.00	19.50	19.50	149.50	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	1.00	ชุด	130.00	130.00	19.50	19.50	149.50	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	1.00	ชุด	1,710.00	1,710.00	256.50	256.50	1,966.50	
7.7.17	11P3								
	- แผงไฟย่อยขนาด 12 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	6,280.00	6,280.00	942.00	942.00	7,222.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 32A, 1P, IC 6 kA	1.00	ชุด	130.00	130.00	19.50	19.50	149.50	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	1.00	ชุด	130.00	130.00	19.50	19.50	149.50	
7.7.18	11P4								
	- แผงไฟย่อยขนาด 24 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	7,260.00	7,260.00	1,089.00	1,089.00	8,349.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 50 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	21.00	ชุด	130.00	2,730.00	19.50	409.50	3,139.50	
7.7.19	12P1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 24 วงจร 100 A with Main Lug	1.00	ชุด	4,930.00	4,930.00	739.50	739.50	5,669.50	
	- MCB 32A, 1P, IC 6 kA	1.00	ชุด	130.00	130.00	19.50	19.50	149.50	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	15.00	ชุด	130.00	1,950.00	19.50	292.50	2,242.50	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	2.00	ชุด	1,710.00	3,420.00	256.50	513.00	3,933.00	
7.7.20	12P2								
	- แผงไฟย่อยขนาด 18 วงจร 250 A with Main Lug	1.00	ชุด	4,930.00	4,930.00	739.50	739.50	5,669.50	
	- MCB 20A, 3P, IC 6 kA	2.00	ชุด	1,140.00	2,280.00	171.00	342.00	2,622.00	
	- MCB 50A, 1P, IC 6 kA	7.00	ชุด	260.00	1,820.00	39.00	273.00	2,093.00	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	2.00	ชุด	130.00	260.00	19.50	39.00	299.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
7.7.21	12P3								
	- แผงไฟย่อยขนาด 36 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	8,720.00	8,720.00	1,308.00	1,308.00	10,028.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 100 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 40A, 1P, IC 6 kA	4.00	ชุด	130.00	520.00	19.50	78.00	598.00	
	- MCB 32A, 1P, IC 6 kA	1.00	ชุด	130.00	130.00	19.50	19.50	149.50	
	- MCB 25A, 1P, IC 6 kA	1.00	ชุด	130.00	130.00	19.50	19.50	149.50	
	- MCB 20A, 1P, IC 6 kA	2.00	ชุด	130.00	260.00	19.50	39.00	299.00	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	19.00	ชุด	130.00	2,470.00	19.50	370.50	2,840.50	
7.7.22	12P4								
	- แผงไฟย่อยขนาด 36 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	8,720.00	8,720.00	1,308.00	1,308.00	10,028.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	9.00	ชุด	130.00	1,170.00	19.50	175.50	1,345.50	
7.7.23	13P1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 24 วงจร 100 A with Main Lug	1.00	ชุด	4,930.00	4,930.00	739.50	739.50	5,669.50	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	16.00	ชุด	130.00	2,080.00	19.50	312.00	2,392.00	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	5.00	ชุด	1,710.00	8,550.00	256.50	1,282.50	9,832.50	
7.7.24	13P2								
	- แผงไฟย่อยขนาด 24 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	7,260.00	7,260.00	1,089.00	1,089.00	8,349.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 100 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 40A, 3P, IC 6 kA	1.00	ชุด	1,140.00	1,140.00	171.00	171.00	1,311.00	
	- MCB 20A, 3P, IC 6 kA	1.00	ชุด	1,140.00	1,140.00	171.00	171.00	1,311.00	
	- MCB 40A, 1P, IC 6 kA	1.00	ชุด	130.00	130.00	19.50	19.50	149.50	
	- MCB 32A, 1P, IC 6 kA	1.00	ชุด	130.00	130.00	19.50	19.50	149.50	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	10.00	ชุด	130.00	1,300.00	19.50	195.00	1,495.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
7.7.25	13P3								
	- แผงไฟย่อยขนาด 24 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	7,260.00	7,260.00	1,089.00	1,089.00	8,349.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 100 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 40A, 3P, IC 6 kA	1.00	ชุด	1,140.00	1,140.00	171.00	171.00	1,311.00	
	- MCB 20A, 3P, IC 6 kA	1.00	ชุด	1,140.00	1,140.00	171.00	171.00	1,311.00	
	- MCB 40A, 1P, IC 6 kA	1.00	ชุด	130.00	130.00	19.50	19.50	149.50	
	- MCB 32A, 1P, IC 6 kA	1.00	ชุด	130.00	130.00	19.50	19.50	149.50	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	10.00	ชุด	130.00	1,300.00	19.50	195.00	1,495.00	
7.7.26	13P4								
	- แผงไฟย่อยขนาด 12 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	6,280.00	6,280.00	942.00	942.00	7,222.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 32A, 1P, IC 6 kA	2.00	ชุด	130.00	260.00	19.50	39.00	299.00	
	- MCB 20A, 1P, IC 6 kA	1.00	ชุด	130.00	130.00	19.50	19.50	149.50	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	6.00	ชุด	130.00	780.00	19.50	117.00	897.00	
7.7.27	13P5								
	- แผงไฟย่อยขนาด 12 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	6,280.00	6,280.00	942.00	942.00	7,222.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 32A, 1P, IC 6 kA	2.00	ชุด	130.00	260.00	19.50	39.00	299.00	
	- MCB 20A, 1P, IC 6 kA	1.00	ชุด	130.00	130.00	19.50	19.50	149.50	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	6.00	ชุด	130.00	780.00	19.50	117.00	897.00	
7.7.28	13P6								
	- แผงไฟย่อยขนาด 12 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	6,280.00	6,280.00	942.00	942.00	7,222.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 32A, 1P, IC 6 kA	2.00	ชุด	130.00	260.00	19.50	39.00	299.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	- MCB 20A, 1P, IC 6 kA	1.00	ชุด	130.00	130.00	19.50	19.50	149.50	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	6.00	ชุด	130.00	780.00	19.50	117.00	897.00	
7.7.29	13P7								
	- แผงไฟย่อยขนาด 12 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	6,280.00	6,280.00	942.00	942.00	7,222.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 32A, 1P, IC 6 kA	2.00	ชุด	130.00	260.00	19.50	39.00	299.00	
	- MCB 20A, 1P, IC 6 kA	1.00	ชุด	130.00	130.00	19.50	19.50	149.50	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	6.00	ชุด	130.00	780.00	19.50	117.00	897.00	
7.7.30	13P8								
	- แผงไฟย่อยขนาด 18 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	7,260.00	7,260.00	1,089.00	1,089.00	8,349.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 50 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 16A, 3P, IC 6 kA	2.00	ชุด	1,140.00	2,280.00	171.00	342.00	2,622.00	
	- MCB 32A, 1P, IC 6 kA	2.00	ชุด	130.00	260.00	19.50	39.00	299.00	
	- MCB 20A, 1P, IC 6 kA	1.00	ชุด	130.00	130.00	19.50	19.50	149.50	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	6.00	ชุด	130.00	780.00	19.50	117.00	897.00	
7.7.31	13P9								
	- แผงไฟย่อยขนาด 12 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	6,280.00	6,280.00	942.00	942.00	7,222.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 32A, 1P, IC 6 kA	1.00	ชุด	130.00	130.00	19.50	19.50	149.50	
	- MCB 20A, 1P, IC 6 kA	1.00	ชุด	130.00	130.00	19.50	19.50	149.50	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	7.00	ชุด	130.00	910.00	19.50	136.50	1,046.50	
7.7.32	13P10								
	- แผงไฟย่อยขนาด 12 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	6,280.00	6,280.00	942.00	942.00	7,222.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 32A, 1P, IC 6 kA	1.00	ชุด	130.00	130.00	19.50	19.50	149.50	
	- MCB 20A, 1P, IC 6 kA	1.00	ชุด	130.00	130.00	19.50	19.50	149.50	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	7.00	ชุด	130.00	910.00	19.50	136.50	1,046.50	
7.7.33	14P1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 18 วงจร 100 A with Main Lug	1.00	ชุด	4,930.00	4,930.00	739.50	739.50	5,669.50	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	10.00	ชุด	130.00	1,300.00	19.50	195.00	1,495.00	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	2.00	ชุด	1,710.00	3,420.00	256.50	513.00	3,933.00	
7.7.34	14P2								
	- แผงไฟย่อยขนาด 30 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	8,720.00	8,720.00	1,308.00	1,308.00	10,028.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 80 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 20A, 1P, IC 6 kA	8.00	ชุด	130.00	1,040.00	19.50	156.00	1,196.00	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	6.00	ชุด	130.00	780.00	19.50	117.00	897.00	
7.7.35	14P3								
	- แผงไฟย่อยขนาด 30 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	8,720.00	8,720.00	1,308.00	1,308.00	10,028.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 100 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 32A, 1P, IC 6 kA	1.00	ชุด	130.00	130.00	19.50	19.50	149.50	
	- MCB 20A, 1P, IC 6 kA	10.00	ชุด	130.00	1,300.00	19.50	195.00	1,495.00	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	13.00	ชุด	130.00	1,690.00	19.50	253.50	1,943.50	
7.7.36	15P1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 18 วงจร 100 A with Main Lug	1.00	ชุด	4,930.00	4,930.00	739.50	739.50	5,669.50	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	11.00	ชุด	130.00	1,430.00	19.50	214.50	1,644.50	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	1.00	ชุด	1,710.00	1,710.00	256.50	256.50	1,966.50	
7.7.37	15P2								
	- แผงไฟย่อยขนาด 30 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	8,720.00	8,720.00	1,308.00	1,308.00	10,028.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 100 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 32A, 1P, IC 6 kA	2.00	ชุด	130.00	260.00	19.50	39.00	299.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	- MCB 20A, 1P, IC 6 kA	7.00	ชุด	130.00	910.00	19.50	136.50	1,046.50	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	15.00	ชุด	130.00	1,950.00	19.50	292.50	2,242.50	
7.7.38	15P3								
	- แผงไฟย่อยขนาด 30 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	8,720.00	8,720.00	1,308.00	1,308.00	10,028.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 100 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 20A, 1P, IC 6 kA	11.00	ชุด	130.00	1,430.00	19.50	214.50	1,644.50	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	10.00	ชุด	130.00	1,300.00	19.50	195.00	1,495.00	
7.7.39	16P1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 18 วงจร 100 A with Main Lug	1.00	ชุด	4,930.00	4,930.00	739.50	739.50	5,669.50	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	11.00	ชุด	130.00	1,430.00	19.50	214.50	1,644.50	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	1.00	ชุด	1,710.00	1,710.00	256.50	256.50	1,966.50	
7.7.40	16P2								
	- แผงไฟย่อยขนาด 30 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	8,720.00	8,720.00	1,308.00	1,308.00	10,028.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 100 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 32A, 1P, IC 6 kA	2.00	ชุด	130.00	260.00	19.50	39.00	299.00	
	- MCB 20A, 1P, IC 6 kA	9.00	ชุด	130.00	1,170.00	19.50	175.50	1,345.50	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	10.00	ชุด	130.00	1,300.00	19.50	195.00	1,495.00	
7.7.41	16P3								
	- แผงไฟย่อยขนาด 30 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	8,720.00	8,720.00	1,308.00	1,308.00	10,028.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 100 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 40A, 1P, IC 6 kA	1.00	ชุด	130.00	130.00	19.50	19.50	149.50	
	- MCB 20A, 1P, IC 6 kA	11.00	ชุด	130.00	1,430.00	19.50	214.50	1,644.50	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	15.00	ชุด	130.00	1,950.00	19.50	292.50	2,242.50	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
7.7.42	17P1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 18 วงจร 100 A with Main Lug	1.00	ชุด	4,930.00	4,930.00	739.50	739.50	5,669.50	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	11.00	ชุด	130.00	1,430.00	19.50	214.50	1,644.50	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	1.00	ชุด	1,710.00	1,710.00	256.50	256.50	1,966.50	
7.7.43	17P2								
	- แผงไฟย่อยขนาด 30 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	8,720.00	8,720.00	1,308.00	1,308.00	10,028.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 100 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 32A, 1P, IC 6 kA	2.00	ชุด	130.00	260.00	19.50	39.00	299.00	
	- MCB 20A, 1P, IC 6 kA	7.00	ชุด	130.00	910.00	19.50	136.50	1,046.50	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	12.00	ชุด	130.00	1,560.00	19.50	234.00	1,794.00	
7.7.44	17P3								
	- แผงไฟย่อยขนาด 30 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	8,720.00	8,720.00	1,308.00	1,308.00	10,028.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 100 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 20A, 1P, IC 6 kA	12.00	ชุด	130.00	1,560.00	19.50	234.00	1,794.00	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	9.00	ชุด	130.00	1,170.00	19.50	175.50	1,345.50	
7.7.45	18P1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 18 วงจร 100 A with Main Lug	1.00	ชุด	4,930.00	4,930.00	739.50	739.50	5,669.50	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	11.00	ชุด	130.00	1,430.00	19.50	214.50	1,644.50	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	1.00	ชุด	1,710.00	1,710.00	256.50	256.50	1,966.50	
7.7.46	18P2								
	- แผงไฟย่อยขนาด 30 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	8,720.00	8,720.00	1,308.00	1,308.00	10,028.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 100 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 32A, 1P, IC 6 kA	2.00	ชุด	130.00	260.00	19.50	39.00	299.00	
	- MCB 20A, 1P, IC 6 kA	9.00	ชุด	130.00	1,170.00	19.50	175.50	1,345.50	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	13.00	ชุด	130.00	1,690.00	19.50	253.50	1,943.50	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
7.7.47	18P3								
	- แผงไฟย่อยขนาด 30 วงจร 250 A with Main CB	1.00		8,720.00	8,720.00	1,308.00	1,308.00	10,028.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 125 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 20A, 1P, IC 6 kA	14.00	ชุด	130.00	1,820.00	19.50	273.00	2,093.00	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	10.00	ชุด	130.00	1,300.00	19.50	195.00	1,495.00	
7.7.48	19P1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 18 วงจร 100 A with Main Lug	1.00	ชุด	4,930.00	4,930.00	739.50	739.50	5,669.50	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	11.00	ชุด	130.00	1,430.00	19.50	214.50	1,644.50	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	1.00	ชุด	1,710.00	1,710.00	256.50	256.50	1,966.50	
7.7.49	19P2								
	- แผงไฟย่อยขนาด 30 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	8,720.00	8,720.00	1,308.00	1,308.00	10,028.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 100 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 32A, 1P, IC 6 kA	2.00	ชุด	130.00	260.00	19.50	39.00	299.00	
	- MCB 20A, 1P, IC 6 kA	7.00	ชุด	130.00	910.00	19.50	136.50	1,046.50	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	15.00	ชุด	130.00	1,950.00	19.50	292.50	2,242.50	
7.7.50	19P3								
	- แผงไฟย่อยขนาด 30 วงจร 250 A with Main CB	1.00	ชุด	8,720.00	8,720.00	1,308.00	1,308.00	10,028.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 125 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 20A, 1P, IC 6 kA	15.00	ชุด	130.00	1,950.00	19.50	292.50	2,242.50	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	6.00	ชุด	130.00	780.00	19.50	117.00	897.00	
7.7.51	20P1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 18 วงจร 100 A with Main Lug	1.00	ชุด	4,930.00	4,930.00	739.50	739.50	5,669.50	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	11.00	ชุด	130.00	1,430.00	19.50	214.50	1,644.50	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	1.00	ชุด	1,710.00	1,710.00	256.50	256.50	1,966.50	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
7.7.52	20P2								
	- แผงไฟย่อยขนาด 30 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	8,720.00	8,720.00	1,308.00	1,308.00	10,028.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 80 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 32A, 1P, IC 6 kA	2.00	ชุด	130.00	260.00	19.50	39.00	299.00	
	- MCB 20A, 1P, IC 6 kA	8.00	ชุด	130.00	1,040.00	19.50	156.00	1,196.00	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	14.00	ชุด	130.00	1,820.00	19.50	273.00	2,093.00	
7.7.53	20P3								
	- แผงไฟย่อยขนาด 18 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	7,260.00	7,260.00	1,089.00	1,089.00	8,349.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 50 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 20A, 1P, IC 6 kA	5.00	ชุด	130.00	650.00	19.50	97.50	747.50	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	7.00	ชุด	130.00	910.00	19.50	136.50	1,046.50	
7.7.54	20P4								
	- แผงไฟย่อยขนาด 30 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	8,720.00	8,720.00	1,308.00	1,308.00	10,028.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 80 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 32A, 1P, IC 6 kA	2.00	ชุด	130.00	260.00	19.50	39.00	299.00	
	- MCB 20A, 1P, IC 6 kA	6.00	ชุด	130.00	780.00	19.50	117.00	897.00	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	13.00	ชุด	130.00	1,690.00	19.50	253.50	1,943.50	
7.7.55	21P1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 18 วงจร 100 A with Main Lug	1.00	ชุด	4,930.00	4,930.00	739.50	739.50	5,669.50	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	11.00	ชุด	130.00	1,430.00	19.50	214.50	1,644.50	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	1.00	ชุด	1,710.00	1,710.00	256.50	256.50	1,966.50	
7.7.56	21P2								
	- แผงไฟย่อยขนาด 30 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	8,720.00	8,720.00	1,308.00	1,308.00	10,028.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 80 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 32A, 1P, IC 6 kA	2.00	ชุด	130.00	260.00	19.50	39.00	299.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	- MCB 20A, 1P, IC 6 kA	6.00	ชุด	130.00	780.00	19.50	117.00	897.00	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	13.00	ชุด	130.00	1,690.00	19.50	253.50	1,943.50	
7.7.57	21P3								
	- แผงไฟย่อยขนาด 18 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	7,260.00	7,260.00	1,089.00	1,089.00	8,349.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 50 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 20A, 1P, IC 6 kA	5.00	ชุด	130.00	650.00	19.50	97.50	747.50	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	7.00	ชุด	130.00	910.00	19.50	136.50	1,046.50	
7.7.58	21P4								
	- แผงไฟย่อยขนาด 30 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	8,720.00	8,720.00	1,308.00	1,308.00	10,028.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 80 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 40A, 1P, IC 6 kA	3.00	ชุด	130.00	390.00	19.50	58.50	448.50	
	- MCB 20A, 1P, IC 6 kA	6.00	ชุด	130.00	780.00	19.50	117.00	897.00	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	15.00	ชุด	130.00	1,950.00	19.50	292.50	2,242.50	
7.7.59	22P1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 18 วงจร 100 A with Main Lug	1.00	ชุด	4,930.00	4,930.00	739.50	739.50	5,669.50	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	11.00	ชุด	130.00	1,430.00	19.50	214.50	1,644.50	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	1.00	ชุด	1,710.00	1,710.00	256.50	256.50	1,966.50	
7.7.60	22P2								
	- แผงไฟย่อยขนาด 30 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	8,720.00	8,720.00	1,308.00	1,308.00	10,028.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 80 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 32A, 1P, IC 6 kA	2.00	ชุด	130.00	260.00	19.50	39.00	299.00	
	- MCB 20A, 1P, IC 6 kA	8.00	ชุด	130.00	1,040.00	19.50	156.00	1,196.00	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	14.00	ชุด	130.00	1,820.00	19.50	273.00	2,093.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
7.7.61	22P3								
	- แผงไฟย่อยขนาด 30 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	8,720.00	8,720.00	1,308.00	1,308.00	10,028.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 100 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 20A, 1P, IC 6 kA	12.00	ชุด	130.00	1,560.00	19.50	234.00	1,794.00	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	9.00	ชุด	130.00	1,170.00	19.50	175.50	1,345.50	
7.7.62	23P1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 18 วงจร 100 A with Main Lug	1.00	ชุด	4,930.00	4,930.00	739.50	739.50	5,669.50	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	10.00	ชุด	130.00	1,300.00	19.50	195.00	1,495.00	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	2.00	ชุด	1,710.00	3,420.00	256.50	513.00	3,933.00	
7.7.63	23P2								
	- แผงไฟย่อยขนาด 36 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	8,720.00	8,720.00	1,308.00	1,308.00	10,028.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 60 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 32A, 1P, IC 6 kA	2.00	ชุด	130.00	260.00	19.50	39.00	299.00	
	- MCB 25A, 1P, IC 6 kA	2.00	ชุด	130.00	260.00	19.50	39.00	299.00	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	26.00	ชุด	130.00	3,380.00	19.50	507.00	3,887.00	
7.7.64	23P3								
	- แผงไฟย่อยขนาด 36 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	8,720.00	8,720.00	1,308.00	1,308.00	10,028.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	33.00	ชุด	130.00	4,290.00	19.50	643.50	4,933.50	
7.7.65	23P4								
	- แผงไฟย่อยขนาด 24 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	7,260.00	7,260.00	1,089.00	1,089.00	8,349.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	18.00	ชุด	130.00	2,340.00	19.50	351.00	2,691.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
7.7.66	24P1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 12 วงจร 100 A with Main Lug	1.00	ชุด	3,940.00	3,940.00	591.00	591.00	4,531.00	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	10.00	ชุด	130.00	1,300.00	19.50	195.00	1,495.00	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	2.00	ชุด	1,710.00	3,420.00	256.50	513.00	3,933.00	
7.7.67	24P2								
	- แผงไฟย่อยขนาด 18 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	7,260.00	7,260.00	1,089.00	1,089.00	8,349.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 60 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 32A, 1P, IC 6 kA	4.00	ชุด	130.00	520.00	19.50	78.00	598.00	
	- MCB 20A, 1P, IC 6 kA	3.00	ชุด	130.00	390.00	19.50	58.50	448.50	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	4.00	ชุด	130.00	520.00	19.50	78.00	598.00	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	1.00	ชุด	1,710.00	1,710.00	256.50	256.50	1,966.50	
7.7.68	24P3								
	- แผงไฟย่อยขนาด 12 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	6,280.00	6,280.00	942.00	942.00	7,222.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	5.00	ชุด	130.00	650.00	19.50	97.50	747.50	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	1.00	ชุด	1,710.00	1,710.00	256.50	256.50	1,966.50	
7.7.69	24P4								
	- แผงไฟย่อยขนาด 18 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	7,260.00	7,260.00	1,089.00	1,089.00	8,349.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	9.00	ชุด	130.00	1,170.00	19.50	175.50	1,345.50	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	3.00	ชุด	1,710.00	5,130.00	256.50	769.50	5,899.50	
7.7.70	RP1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 12 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	6,280.00	6,280.00	942.00	942.00	7,222.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 40A, 1P, IC 6 kA	1.00	ชุด	130.00	130.00	19.50	19.50	149.50	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	4.00	ชุด	130.00	520.00	19.50	78.00	598.00	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	4.00	ชุด	1,710.00	6,840.00	256.50	1,026.00	7,866.00	
7.7.71	B2EP1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 12 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	6,280.00	6,280.00	942.00	942.00	7,222.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	8.00	ชุด	130.00	1,040.00	19.50	156.00	1,196.00	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	4.00	ชุด	1,710.00	6,840.00	256.50	1,026.00	7,866.00	
7.7.72	B1EP1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 18 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	7,260.00	7,260.00	1,089.00	1,089.00	8,349.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	15.00	ชุด	130.00	1,950.00	19.50	292.50	2,242.50	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	3.00	ชุด	1,710.00	5,130.00	256.50	769.50	5,899.50	
7.7.73	1EP1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 24 วงจร 100 A with Main Lug	1.00	ชุด	4,930.00	4,930.00	739.50	739.50	5,669.50	
	- MCB 32A, 1P, IC 6 kA	1.00	ชุด	130.00	130.00	19.50	19.50	149.50	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	19.00	ชุด	130.00	2,470.00	19.50	370.50	2,840.50	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	4.00	ชุด	1,710.00	6,840.00	256.50	1,026.00	7,866.00	
7.7.74	1EP2								
	- แผงไฟย่อยขนาด 12 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	6,280.00	6,280.00	942.00	942.00	7,222.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 25A, 1P, IC 6 kA	1.00	ชุด	130.00	130.00	19.50	19.50	149.50	
	- MCB 20A, 1P, IC 6 kA	1.00	ชุด	130.00	130.00	19.50	19.50	149.50	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	6.00	ชุด	130.00	780.00	19.50	117.00	897.00	
	- RCBO 20A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	1.00	ชุด	1,710.00	1,710.00	256.50	256.50	1,966.50	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
7.7.75	2EP1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 36 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	8,720.00	8,720.00	1,308.00	1,308.00	10,028.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 80 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 20A, 3P, IC 6 kA	5.00	ชุด	1,140.00	5,700.00	171.00	855.00	6,555.00	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	16.00	ชุด	130.00	2,080.00	19.50	312.00	2,392.00	
7.7.76	2EP2								
	- แผงไฟย่อยขนาด 12 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	6,280.00	6,280.00	942.00	942.00	7,222.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 25A, 1P, IC 6 kA	1.00	ชุด	130.00	130.00	19.50	19.50	149.50	
	- MCB 20A, 1P, IC 6 kA	2.00	ชุด	130.00	260.00	19.50	39.00	299.00	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	6.00	ชุด	130.00	780.00	19.50	117.00	897.00	
7.7.77	2EP3								
	- แผงไฟย่อยขนาด 12 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	6,280.00	6,280.00	942.00	942.00	7,222.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 25A, 1P, IC 6 kA	1.00	ชุด	130.00	130.00	19.50	19.50	149.50	
	- MCB 20A, 1P, IC 6 kA	2.00	ชุด	130.00	260.00	19.50	39.00	299.00	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	6.00	ชุด	130.00	780.00	19.50	117.00	897.00	
7.7.78	3EP1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 18 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	7,260.00	7,260.00	1,089.00	1,089.00	8,349.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	12.00	ชุด	130.00	1,560.00	19.50	234.00	1,794.00	
7.7.79	4EP1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 18 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	7,260.00	7,260.00	1,089.00	1,089.00	8,349.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	12.00	ชุด	130.00	1,560.00	19.50	234.00	1,794.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
7.7.80	5EP1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 24 วงจร 100 A with Main Lug	1.00	ชุด	4,930.00	4,930.00	739.50	739.50	5,669.50	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	13.00	ชุด	130.00	1,690.00	19.50	253.50	1,943.50	
7.7.81	6EP1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 18 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	7,260.00	7,260.00	1,089.00	1,089.00	8,349.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	12.00	ชุด	130.00	1,560.00	19.50	234.00	1,794.00	
7.7.82	7EP1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 18 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	7,260.00	7,260.00	1,089.00	1,089.00	8,349.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	12.00	ชุด	130.00	1,560.00	19.50	234.00	1,794.00	
7.7.83	8EP1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 18 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	7,260.00	7,260.00	1,089.00	1,089.00	8,349.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	12.00	ชุด	130.00	1,560.00	19.50	234.00	1,794.00	
7.7.84	9EP1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 18 วงจร 100 A with Main Lug	1.00	ชุด	4,930.00	4,930.00	739.50	739.50	5,669.50	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	13.00	ชุด	130.00	1,690.00	19.50	253.50	1,943.50	
7.7.85	10EP1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 18 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	7,260.00	7,260.00	1,089.00	1,089.00	8,349.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	12.00	ชุด	130.00	1,560.00	19.50	234.00	1,794.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
7.7.86	11EP1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 24 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	7,260.00	7,260.00	1,089.00	1,089.00	8,349.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	19.00	ชุด	130.00	2,470.00	19.50	370.50	2,840.50	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	2.00	ชุด	1,710.00	3,420.00	256.50	513.00	3,933.00	
7.7.87	12EP1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 24 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	7,260.00	7,260.00	1,089.00	1,089.00	8,349.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	19.00	ชุด	130.00	2,470.00	19.50	370.50	2,840.50	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	2.00	ชุด	1,710.00	3,420.00	256.50	513.00	3,933.00	
7.7.88	13EP1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 42 วงจร 100 A with Main Lug	1.00	ชุด	6,820.00	6,820.00	1,023.00	1,023.00	7,843.00	
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	28.00	ชุด	130.00	3,640.00	19.50	546.00	4,186.00	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	2.00	ชุด	1,710.00	3,420.00	256.50	513.00	3,933.00	
7.7.89	14EP1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 24 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	7,260.00	7,260.00	1,089.00	1,089.00	8,349.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	18.00	ชุด	130.00	2,340.00	19.50	351.00	2,691.00	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	3.00	ชุด	1,710.00	5,130.00	256.50	769.50	5,899.50	
7.7.90	15EP1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 24 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	7,260.00	7,260.00	1,089.00	1,089.00	8,349.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	19.00	ชุด	130.00	2,470.00	19.50	370.50	2,840.50	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	2.00	ชุด	1,710.00	3,420.00	256.50	513.00	3,933.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
7.7.91	16EP1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 24 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	7,260.00	7,260.00	1,089.00	1,089.00	8,349.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	19.00	ชุด	130.00	2,470.00	19.50	370.50	2,840.50	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	2.00	ชุด	1,710.00	3,420.00	256.50	513.00	3,933.00	
7.7.92	17EP1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 24 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	7,260.00	7,260.00	1,089.00	1,089.00	8,349.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	19.00	ชุด	130.00	2,470.00	19.50	370.50	2,840.50	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	2.00	ชุด	1,710.00	3,420.00	256.50	513.00	3,933.00	
7.7.93	18EP1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 24 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	7,260.00	7,260.00	1,089.00	1,089.00	8,349.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	19.00	ชุด	130.00	2,470.00	19.50	370.50	2,840.50	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	2.00	ชุด	1,710.00	3,420.00	256.50	513.00	3,933.00	
7.7.94	19EP1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 24 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	7,260.00	7,260.00	1,089.00	1,089.00	8,349.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	19.00	ชุด	130.00	2,470.00	19.50	370.50	2,840.50	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	2.00	ชุด	1,710.00	3,420.00	256.50	513.00	3,933.00	
7.7.95	20EP1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 24 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	7,260.00	7,260.00	1,089.00	1,089.00	8,349.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	19.00	ชุด	130.00	2,470.00	19.50	370.50	2,840.50	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	2.00	ชุด	1,710.00	3,420.00	256.50	513.00	3,933.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7.7.96	21EP1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 24 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	7,260.00	7,260.00	1,089.00	1,089.00	8,349.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	22.00	ชุด	130.00	2,860.00	19.50	429.00	3,289.00	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	2.00	ชุด	1,710.00	3,420.00	256.50	513.00	3,933.00	
7.7.97	22EP1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 24 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	7,260.00	7,260.00	1,089.00	1,089.00	8,349.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	19.00	ชุด	130.00	2,470.00	19.50	370.50	2,840.50	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	2.00	ชุด	1,710.00	3,420.00	256.50	513.00	3,933.00	
7.7.98	23EP1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 24 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	7,260.00	7,260.00	1,089.00	1,089.00	8,349.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	22.00	ชุด	130.00	2,860.00	19.50	429.00	3,289.00	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	2.00	ชุด	1,710.00	3,420.00	256.50	513.00	3,933.00	
7.7.99	24EP1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 24 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	7,260.00	7,260.00	1,089.00	1,089.00	8,349.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	14.00	ชุด	130.00	1,820.00	19.50	273.00	2,093.00	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	1.00	ชุด	1,710.00	1,710.00	256.50	256.50	1,966.50	
7.7.100	REP1								
	- แผงไฟย่อยขนาด 18 วงจร 100 A with Main CB	1.00	ชุด	7,260.00	7,260.00	1,089.00	1,089.00	8,349.00	
	ชนิด MCCB ขนาด 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	10.00	ชุด	130.00	1,300.00	19.50	195.00	1,495.00	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	5.00	ชุด	1,710.00	8,550.00	256.50	1,282.50	9,832.50	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
7.7.101	1CU1								
	- แผงไฟย่อย Consumer Unit ขนาด 6 วงจร with Main CB	1.00	ชุด	1,640.00	1,640.00	246.00	246.00	1,886.00	
	ชนิด MCB ขนาด 32 AT, 2P, IC 10 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	2.00	ชุด	130.00	260.00	19.50	39.00	299.00	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	1.00	ชุด	1,710.00	1,710.00	256.50	256.50	1,966.50	
7.7.102	1CU2								
	- แผงไฟย่อย Consumer Unit ขนาด 6 วงจร with Main CB	1.00	ชุด	1,640.00	1,640.00	246.00	246.00	1,886.00	
	ชนิด MCB ขนาด 32 AT, 2P, IC 10 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	2.00	ชุด	130.00	260.00	19.50	39.00	299.00	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	2.00	ชุด	1,710.00	3,420.00	256.50	513.00	3,933.00	
7.7.103	1CU3								
	- แผงไฟย่อย Consumer Unit ขนาด 6 วงจร with Main CB	1.00	ชุด	1,640.00	1,640.00	246.00	246.00	1,886.00	
	ชนิด MCB ขนาด 32 AT, 2P, IC 10 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	2.00	ชุด	130.00	260.00	19.50	39.00	299.00	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	1.00	ชุด	1,710.00	1,710.00	256.50	256.50	1,966.50	
7.7.104	1CU4								
	- แผงไฟย่อย Consumer Unit ขนาด 6 วงจร with Main CB	1.00	ชุด	1,640.00	1,640.00	246.00	246.00	1,886.00	
	ชนิด MCB ขนาด 32 AT, 2P, IC 10 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	2.00	ชุด	130.00	260.00	19.50	39.00	299.00	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	1.00	ชุด	1,710.00	1,710.00	256.50	256.50	1,966.50	
7.7.105	11CU1								
	- แผงไฟย่อย Consumer Unit ขนาด 6 วงจร with Main CB	1.00	ชุด	1,640.00	1,640.00	246.00	246.00	1,886.00	
	ชนิด MCB ขนาด 32 AT, 2P, IC 10 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	3.00	ชุด	130.00	390.00	19.50	58.50	448.50	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	1.00	ชุด	1,710.00	1,710.00	256.50	256.50	1,966.50	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
7.7.106	11CU2								
	- แผงไฟย่อย Consumer Unit ขนาด 6 วงจร with Main CB	1.00	ชุด	1,640.00	1,640.00	246.00	246.00	1,886.00	
	ชนิด MCB ขนาด 32 AT, 2P, IC 10 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	3.00	ชุด	130.00	390.00	19.50	58.50	448.50	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	1.00	ชุด	1,710.00	1,710.00	256.50	256.50	1,966.50	
7.7.107	11CU3								
	- แผงไฟย่อย Consumer Unit ขนาด 6 วงจร with Main CB	1.00	ชุด	1,640.00	1,640.00	246.00	246.00	1,886.00	
	ชนิด MCB ขนาด 32 AT, 2P, IC 10 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	3.00	ชุด	130.00	390.00	19.50	58.50	448.50	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	1.00	ชุด	1,710.00	1,710.00	256.50	256.50	1,966.50	
7.7.108	11CU4								
	- แผงไฟย่อย Consumer Unit ขนาด 6 วงจร with Main CB	1.00	ชุด	1,640.00	1,640.00	246.00	246.00	1,886.00	
	ชนิด MCB ขนาด 32 AT, 2P, IC 10 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	3.00	ชุด	130.00	390.00	19.50	58.50	448.50	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	1.00	ชุด	1,710.00	1,710.00	256.50	256.50	1,966.50	
7.7.109	11CU5	1.00	ชุด						
	- แผงไฟย่อย Consumer Unit ขนาด 6 วงจร with Main CB	1.00	ชุด	1,640.00	1,640.00	246.00	246.00	1,886.00	
	ชนิด MCB ขนาด 32 AT, 2P, IC 10 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	3.00	ชุด	130.00	390.00	19.50	58.50	448.50	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	1.00	ชุด	1,710.00	1,710.00	256.50	256.50	1,966.50	
7.7.110	11CU6								
	- แผงไฟย่อย Consumer Unit ขนาด 6 วงจร with Main CB	1.00	ชุด	1,640.00	1,640.00	246.00	246.00	1,886.00	
	ชนิด MCB ขนาด 32 AT, 2P, IC 10 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	3.00	ชุด	130.00	390.00	19.50	58.50	448.50	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	1.00	ชุด	1,710.00	1,710.00	256.50	256.50	1,966.50	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
7.7.111	11CU7								
	- แผงไฟย่อย Consumer Unit ขนาด 6 วงจร with Main CB	1.00	ชุด	1,640.00	1,640.00	246.00	246.00	1,886.00	
	ชนิด MCB ขนาด 32 AT, 2P, IC 10 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	3.00	ชุด	130.00	390.00	19.50	58.50	448.50	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	1.00	ชุด	1,710.00	1,710.00	256.50	256.50	1,966.50	
7.7.112	11CU8								
	- แผงไฟย่อย Consumer Unit ขนาด 10 วงจร with Main CB	1.00	ชุด	2,250.00	2,250.00	337.50	337.50	2,587.50	
	ชนิด MCB ขนาด 40 AT, 2P, IC 10 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	8.00	ชุด	130.00	1,040.00	19.50	156.00	1,196.00	
	- RCBO 16A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	2.00	ชุด	1,710.00	3,420.00	256.50	513.00	3,933.00	
7.7.113	12CU1								
	- แผงไฟย่อย Consumer Unit ขนาด 10 วงจร with Main CB	1.00	ชุด	1,950.00	1,950.00	292.50	292.50	2,242.50	
	ชนิด MCB ขนาด 50 AT, 2P, IC 10 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	2.00	ชุด	130.00	260.00	19.50	39.00	299.00	
	- RCBO 20A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	2.00	ชุด	1,710.00	3,420.00	256.50	513.00	3,933.00	
7.7.114	12CU2								
	- แผงไฟย่อย Consumer Unit ขนาด 10 วงจร with Main CB	1.00	ชุด	1,950.00	1,950.00	292.50	292.50	2,242.50	
	ชนิด MCB ขนาด 50 AT, 2P, IC 10 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	2.00	ชุด	130.00	260.00	19.50	39.00	299.00	
	- RCBO 20A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	2.00	ชุด	1,710.00	3,420.00	256.50	513.00	3,933.00	
7.7.115	12CU3								
	- แผงไฟย่อย Consumer Unit ขนาด 10 วงจร with Main CB	1.00	ชุด	1,950.00	1,950.00	292.50	292.50	2,242.50	
	ชนิด MCB ขนาด 50 AT, 2P, IC 10 kA								
	- MCB 16A, 1P, IC 6 kA	2.00	ชุด	130.00	260.00	19.50	39.00	299.00	
	- RCBO 20A, 1P, IC 6 kA, 30 mA Leaked Protection	2.00	ชุด	1,710.00	3,420.00	256.50	513.00	3,933.00	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
7.8	สายไฟฟ้า								
7.8.1	IEC 01								
	- 1C-240 sq.mm	1,238.00	ม.	1,343.96	1,663,822.48	103.00	127,514.00	1,791,336.48	
	- 1C-185 sq.mm	382.00	ม.	1,018.34	389,005.88	87.00	33,234.00	422,239.88	
	- 1C-120 sq.mm	232.00	ม.	657.87	152,625.84	62.00	14,384.00	167,009.84	
	- 1C-95 sq.mm	1,086.00	ม.	519.98	564,698.28	56.00	60,816.00	625,514.28	
	- 1C-70 sq.mm	2,454.00	ม.	376.27	923,366.58	46.00	112,884.00	1,036,250.58	
	- 1C-50 sq.mm	4,282.00	ม.	297.55	1,274,109.10	41.00	175,562.00	1,449,671.10	
	- 1C-35 sq.mm	870.00	ม.	179.57	156,225.90	31.00	26,970.00	183,195.90	
	- 1C-25 sq.mm	998.00	ม.	123.75	123,502.50	26.00	25,948.00	149,450.50	
	- 1C-16 sq.mm	2,860.00	ม.	78.46	224,395.60	21.00	60,060.00	284,455.60	
	- 1C-10 sq.mm	7,544.00	ม.	54.73	412,883.12	16.00	120,704.00	533,587.12	
	- 1C-6 sq.mm	4,258.00	ม.	33.54	142,813.32	12.00	51,096.00	193,909.32	
	- 1C-4 sq.mm	18,230.00	ม.	20.77	378,637.10	10.00	182,300.00	560,937.10	
	- 1C-2.5 sq.mm	137,803.00	ม.	12.47	1,718,403.41	7.00	964,621.00	2,683,024.41	
	- Accessories	1.00	ชุด	812,448.91	812,448.91	243,734.67	243,734.67	1,056,183.58	
7.8.2	NY Y								
	- 1C-300 sq.mm	406.00	ม.	1,689.07	685,762.42	144.00	58,464.00	744,226.42	
	- 1C-185 sq.mm	136.00	ม.	1,040.12	141,456.32	118.00	16,048.00	157,504.32	
	- 1C-120 sq.mm	562.00	ม.	681.46	382,980.52	87.00	48,894.00	431,874.52	
	- 1C-25 sq.mm	434.00	ม.	162.07	70,338.38	31.00	13,454.00	83,792.38	
	- 1C-16 sq.mm	592.00	ม.	110.74	65,558.08	26.00	15,392.00	80,950.08	
	- 1C-10 sq.mm	690.00	ม.	79.02	54,523.80	23.00	15,870.00	70,393.80	
	- 1C-6 sq.mm	1,462.00	ม.	65.90	96,345.80	21.00	30,702.00	127,047.80	
	- 1C-4 sq.mm	1,858.00	ม.	44.29	82,290.82	15.00	27,870.00	110,160.82	





## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- Dia. 3/4" (20 mm)	1,756.00	ม.	44.80	78,668.80	25.00	43,900.00	122,568.80	
	- Dia. 1/2" (15 mm)	56,281.00	ม.	31.03	1,746,587.03	23.00	1,294,463.00	3,041,050.03	
	- Accessories	1.00	รวม	220,978.82	220,978.82	66,293.65	66,293.65	287,272.47	
7.10.2	IMC								
	- Dia. 4" (100 mm)	402.00	ม.	765.88	307,883.76	87.00	34,974.00	342,857.76	
	- Dia. 3" (80 mm)	476.00	ม.	580.01	276,086.35	67.00	31,892.00	307,978.35	
	- Dia. 2 1/2" (65 mm)	366.00	ม.	468.49	171,468.56	56.00	20,496.00	191,964.56	
	- Dia. 2" (50 mm)	930.00	ม.	255.73	237,832.00	49.00	45,570.00	283,402.00	
	- Dia. 1 1/2" (40 mm)	108.00	ม.	187.13	20,210.40	43.00	4,644.00	24,854.40	
	- Dia. 1 1/4" (32 mm)	18.00	ม.	152.37	2,742.60	39.00	702.00	3,444.60	
	- Dia. 1" (25 mm)	1,044.00	ม.	118.07	123,261.60	33.00	34,452.00	157,713.60	
	- Dia. 3/4" (20 mm)	492.00	ม.	87.48	43,038.52	29.00	14,268.00	57,306.52	
	- Dia. 1/2" (15 mm)	2,082.00	ม.	65.80	136,995.60	27.00	56,214.00	193,209.60	
	- Accessories	1.00	รวม	131,951.94	131,951.94	39,585.58	39,585.58	171,537.52	
7.10.3	HDPE (CLASS I, PN6)								
	- Dia. 3" (90 mm OD)	214.00	ม.	166.00	35,524.00	31.00	6,634.00	42,158.00	
	- Dia. 1 1/2" (50 mm OD)	1,732.00	ม.	53.00	91,796.00	23.00	39,836.00	131,632.00	
	- Dia. 1 1/4" (40 mm OD)	800.00	ม.	34.00	27,200.00	21.00	16,800.00	44,000.00	
	- Excavation & Backfill	1.00	รวม	-	-	46,356.00	46,356.00	46,356.00	
	- Accessories	1.00	รวม	30,904.00	30,904.00	9,271.20	9,271.20	40,175.20	
7.10.4	Cable Tray (HDG - 2.0 mm Thickness)								
	- 500 mm x 100 mm	45.00	ม.	1,520.33	68,414.75	56.00	2,520.00	70,934.75	
	- Accessories	1.00	รวม	3,420.74	3,420.74	1,026.22	1,026.22	4,446.96	
	รวมราคาหมวดงานท่อร้อยสายไฟฟ้าและรางเดินสายไฟฟ้า				4,139,497.87		1,936,959.65	6,076,457.52	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
7.11	ดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง								
7.11.1	ดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายใน (โคมทั่วไป)								
	- A2	1,216.00	ชุด	2,500.00	3,040,000.00	138.00	167,808.00	3,207,808.00	
	- A2.1	651.00	ชุด	2,000.00	1,302,000.00	138.00	89,838.00	1,391,838.00	
	- B1	290.00	ชุด	500.00	145,000.00	138.00	40,020.00	185,020.00	
	- B1W	1,378.00	ชุด	750.00	1,033,500.00	138.00	190,164.00	1,223,664.00	
	- C1	70.00	ชุด	800.00	56,000.00	118.00	8,260.00	64,260.00	
	- C1WP	254.00	ชุด	1,000.00	254,000.00	118.00	29,972.00	283,972.00	
	- E2	51.00	ชุด	900.00	45,900.00	138.00	7,038.00	52,938.00	
	- W01	6.00	ชุด	1,500.00	9,000.00	118.00	708.00	9,708.00	
	- HB01	9.00	ชุด	3,800.00	34,200.00	760.00	6,840.00	41,040.00	
	- RD01	454.00	ชุด	650.00	295,100.00	118.00	53,572.00	348,672.00	
	- RD02	240.00	ชุด	1,800.00	432,000.00	360.00	86,400.00	518,400.00	
	- RD03	512.00	ชุด	600.00	307,200.00	118.00	60,416.00	367,616.00	
	- RD04	113.00	ชุด	1,200.00	135,600.00	118.00	13,334.00	148,934.00	
	- RL02	331.00	ชุด	1,600.00	529,600.00	138.00	45,678.00	575,278.00	
	- PL02	47.00	ชุด	1,800.00	84,600.00	138.00	6,486.00	91,086.00	
	- SD01	3.00	ชุด	600.00	1,800.00	118.00	354.00	2,154.00	
	- OB1	18.00	ชุด	18,000.00	324,000.00	5,400.00	97,200.00	421,200.00	
	- Light Control Box for OB1	2.00	ชุด	22,000.00	44,000.00	6,600.00	13,200.00	57,200.00	
	- A01	13.00	ชุด	2,100.00	27,300.00	630.00	8,190.00	35,490.00	
7.11.2	ดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่างภายใน (โคมตกแต่ง)								
	- DL1wc	4.00	ชุด	1,300.00	5,200.00	118.00	472.00	5,672.00	
	- DL1wcD	9.00	ชุด	1,850.00	16,650.00	118.00	1,062.00	17,712.00	
	- DL2wcD	118.00	ชุด	1,850.00	218,300.00	555.00	65,490.00	283,790.00	







## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
7.14	ระบบช่วยเหลือผู้พิการ								
7.14.1	Call Button with Pull Cord & Reset Button	17.00	ชุด	2,200.00	37,400.00	440.00	7,480.00	44,880.00	
7.14.2	Push Button with Reset	17.00	ชุด	2,200.00	37,400.00	440.00	7,480.00	44,880.00	
7.14.3	Alarm Light with Buzzer	34.00	ชุด	1,350.00	45,900.00	270.00	9,180.00	55,080.00	
7.14.4	Power Supply	17.00	ชุด	350.00	5,950.00	70.00	1,190.00	7,140.00	
7.14.5	สายสัญญาณ								
	- TIEV 4C-0.65 mm	425.00	ม.	9.35	3,973.75	6.00	2,550.00	6,523.75	
	- Accessories	1.00	ชุด	397.38	397.38	119.21	119.21	516.59	
7.14.6	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- EMT Dia. 1/2" (15 mm)	425.00	ม.	31.03	13,189.17	23.00	9,775.00	22,964.17	
	- Accessories	1.00	รวม	1,318.92	1,318.92	395.68	395.68	1,714.59	
	รวมราคาหมวดงานระบบช่วยเหลือผู้พิการ				145,529.21		38,169.89	183,699.10	
7.15	ระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง								
7.15.1	Central Controller with Lighting Control Software	1.00	ชุด	76,184.23	76,184.23	22,855.27	22,855.27	99,039.49	
7.15.2	Lighting Control Panel								
	- B1LCP1	1.00	ชุด	42,771.50	42,771.50	12,831.45	12,831.45	55,602.95	
	- 1LCP1	1.00	ชุด	72,994.00	72,994.00	21,898.20	21,898.20	94,892.20	
	- 2LCP1	1.00	ชุด	29,432.00	29,432.00	8,829.60	8,829.60	38,261.60	
	- 3LCP1	1.00	ชุด	29,432.00	29,432.00	8,829.60	8,829.60	38,261.60	
	- 4LCP1	1.00	ชุด	30,132.00	30,132.00	9,039.60	9,039.60	39,171.60	
	- 5LCP1	1.00	ชุด	30,132.00	30,132.00	9,039.60	9,039.60	39,171.60	
	- 6LCP1	1.00	ชุด	30,132.00	30,132.00	9,039.60	9,039.60	39,171.60	
	- 7LCP1	1.00	ชุด	30,132.00	30,132.00	9,039.60	9,039.60	39,171.60	
	- 8LCP1	1.00	ชุด	30,132.00	30,132.00	9,039.60	9,039.60	39,171.60	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
-	9LCP1	1.00	ชุด	30,132.00	30,132.00	9,039.60	9,039.60	39,171.60	
-	10LCP1	1.00	ชุด	34,587.00	34,587.00	10,376.10	10,376.10	44,963.10	
-	11LCP1	1.00	ชุด	19,648.50	19,648.50	5,894.55	5,894.55	25,543.05	
-	12LCP1	1.00	ชุด	19,648.50	19,648.50	5,894.55	5,894.55	25,543.05	
-	13LCP1	1.00	ชุด	29,432.00	29,432.00	8,829.60	8,829.60	38,261.60	
-	14LCP1	1.00	ชุด	14,238.50	14,238.50	4,271.55	4,271.55	18,510.05	
-	15LCP1	1.00	ชุด	14,238.50	14,238.50	4,271.55	4,271.55	18,510.05	
-	16LCP1	1.00	ชุด	14,238.50	14,238.50	4,271.55	4,271.55	18,510.05	
-	17LCP1	1.00	ชุด	14,238.50	14,238.50	4,271.55	4,271.55	18,510.05	
-	18LCP1	1.00	ชุด	24,923.00	24,923.00	7,476.90	7,476.90	32,399.90	
-	19LCP1	1.00	ชุด	14,238.50	14,238.50	4,271.55	4,271.55	18,510.05	
-	20LCP1	1.00	ชุด	14,238.50	14,238.50	4,271.55	4,271.55	18,510.05	
-	21LCP1	1.00	ชุด	14,238.50	14,238.50	4,271.55	4,271.55	18,510.05	
-	22LCP1	1.00	ชุด	14,238.50	14,238.50	4,271.55	4,271.55	18,510.05	
-	23LCP1	1.00	ชุด	14,238.50	14,238.50	4,271.55	4,271.55	18,510.05	
-	24LCP1	1.00	ชุด	21,171.00	21,171.00	6,351.30	6,351.30	27,522.30	
7.15.3	Lighting Control Switch								
-	8 Keys	70.00	ชุด	3,646.50	255,255.00	1,093.95	76,576.50	331,831.50	
-	4 Keys	17.00	ชุด	2,788.00	47,396.00	836.40	14,218.80	61,614.80	
-	2 Keys	21.00	ชุด	2,499.00	52,479.00	749.70	15,743.70	68,222.70	
7.15.4	สายสัญญาณ								
-	UTP CAT6	380.00	ม.	17.21	6,539.80	7.00	2,660.00	9,199.80	
-	Accessories	1.00	ชุด	653.98	653.98	196.19	196.19	850.17	
7.15.5	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
-	EMT Dia. 1/2" (15 mm)	380.00	ม.	31.03	11,792.67	23.00	8,740.00	20,532.67	
-	Accessories	1.00	รวม	1,768.90	1,768.90	530.67	530.67	2,299.57	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7.15.6	Commissioning & Testing	1.00	รวม	-	-	19,596.50	19,596.50	19,596.50	
	<b>รวมราคาหมวดงานระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง</b>				<b>1,085,047.57</b>		<b>351,011.03</b>	<b>1,436,058.60</b>	
<b>7.16</b>	<b>ระบบโทรศัพท์</b>								
16.1	IP-PABX (Include Computer Server)	1.00	ชุด	1,003,252.34	1,003,252.34	100,325.23	100,325.23	1,103,577.57	
7.16.2	Telephone Outlet RJ45	1,224.00	ชุด	135.00	165,240.00	272.00	332,928.00	498,168.00	
7.16.3	Telephone Network Outlet RJ45 (Pop-up)	1.00	ชุด	1,315.00	1,315.00	272.00	272.00	1,587.00	
7.16.4	สายสัญญาณ								
	- UTP CAT6	94,099.00	ม.	17.21	1,619,443.79	7.00	658,693.00	2,278,136.79	
	- Accessories	1.00	ชุด	161,944.38	161,944.38	48,583.31	48,583.31	210,527.69	
7.16.5	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- EMT Dia. 1/2" (15 mm)	29,499.00	ม.	31.03	915,452.30	23.00	678,477.00	1,593,929.30	
	- Accessories	1.00	รวม	137,317.85	137,317.85	41,195.35	41,195.35	178,513.20	
	<b>รวมราคาหมวดงานระบบโทรศัพท์</b>				<b>4,003,965.65</b>		<b>1,860,473.90</b>	<b>5,864,439.56</b>	
<b>7.17</b>	<b>ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์และเครือข่าย</b>								
7.17.1	Main All Network Rack								
	- Rack 19" ขนาด 42U	1.00	ชุด	20,560.75	20,560.75	3,084.11	3,084.11	23,644.86	
	- ชุดพัดลมระบายอากาศขนาด 2x4"	1.00	ชุด	1,520.00	1,520.00	228.00	228.00	1,748.00	
	- รางไฟขนาด 12 Outlets 15A	1.00	ชุด	2,085.00	2,085.00	312.75	312.75	2,397.75	
	- Fiber Optic Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 36 Cores	9.00	ชุด	3,700.00	33,300.00	555.00	4,995.00	38,295.00	
	- Fiber Optic Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Cores	1.00	ชุด	2,850.00	2,850.00	427.50	427.50	3,277.50	
	- Fiber Optic Connector ชนิด Singlemode (OS2)	324.00	ชุด	53.00	17,172.00	7.95	2,575.80	19,747.80	
	- Fiber Optic Patch Cord ชนิด Singlemode (OS2) ยาว 3 เมตร	162.00	ชุด	215.00	34,830.00	32.25	5,224.50	40,054.50	
	- UTP Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	2.00	ชุด	2,900.00	5,800.00	435.00	870.00	6,670.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	- UTP Patch Cord ชนิด CAT6 ยาว 3 เมตร	48.00	ชุด	125.00	6,000.00	18.75	900.00	6,900.00	
	- Accessories	1.00	รวม	10,100.00	10,100.00	1,515.00	1,515.00	11,615.00	
7.17.2	Main Security Rack								
	- Rack 19" ขนาด 42U	1.00	ชุด	20,560.75	20,560.75	3,084.11	3,084.11	23,644.86	
	- ชุดพัดลมระบายอากาศขนาด 2x4"	1.00	ชุด	1,520.00	1,520.00	228.00	228.00	1,748.00	
	- รางไฟขนาด 12 Outlets 15A	1.00	ชุด	2,085.00	2,085.00	312.75	312.75	2,397.75	
	- Fiber Optic Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	1.00	ชุด	2,850.00	2,850.00	427.50	427.50	3,277.50	
	- Fiber Optic Connector ชนิด Singlemode (OS2)	12.00	ชุด	53.00	636.00	7.95	95.40	731.40	
	- Fiber Optic Patch Cord ชนิด Singlemode (OS2) ยาว 3 เมตร	6.00	ชุด	215.00	1,290.00	32.25	193.50	1,483.50	
	- Accessories	1.00	รวม	1,051.00	1,051.00	157.65	157.65	1,208.65	
7.17.3	Main BAS & Lighting Control Rack								
	- Rack 19" ขนาด 42U	1.00	ชุด	20,560.75	20,560.75	3,084.11	3,084.11	23,644.86	
	- ชุดพัดลมระบายอากาศขนาด 2x4"	1.00	ชุด	1,520.00	1,520.00	228.00	228.00	1,748.00	
	- รางไฟขนาด 12 Outlets 15A	1.00	ชุด	2,085.00	2,085.00	312.75	312.75	2,397.75	
	- Fiber Optic Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	1.00	ชุด	2,850.00	2,850.00	427.50	427.50	3,277.50	
	- Fiber Optic Connector ชนิด Singlemode (OS2)	12.00	ชุด	53.00	636.00	7.95	95.40	731.40	
	- Fiber Optic Patch Cord ชนิด Singlemode (OS2) ยาว 3 เมตร	6.00	ชุด	215.00	1,290.00	32.25	193.50	1,483.50	
	- Accessories	1.00	รวม	1,051.00	1,051.00	157.65	157.65	1,208.65	
7.17.4	Main Fire Command Center Network Rack								
	- Rack 19" ขนาด 42U	1.00	ชุด	20,560.75	20,560.75	3,084.11	3,084.11	23,644.86	
	- ชุดพัดลมระบายอากาศขนาด 2x4"	1.00	ชุด	1,520.00	1,520.00	228.00	228.00	1,748.00	
	- รางไฟขนาด 12 Outlets 15A	1.00	ชุด	2,085.00	2,085.00	312.75	312.75	2,397.75	
	- Fiber Optic Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	1.00	ชุด	2,850.00	2,850.00	427.50	427.50	3,277.50	
	- Fiber Optic Connector ชนิด Singlemode (OS2)	12.00	ชุด	53.00	636.00	7.95	95.40	731.40	
	- Fiber Optic Patch Cord ชนิด Singlemode (OS2) ยาว 3 เมตร	6.00	ชุด	215.00	1,290.00	32.25	193.50	1,483.50	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- UTP Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	1.00	ชุด	2,900.00	2,900.00	435.00	435.00	3,335.00	
	- UTP Patch Cord ชนิด CAT6 ยาว 3 เมตร	24.00	ชุด	125.00	3,000.00	18.75	450.00	3,450.00	
	- Accessories	1.00	รวม	1,051.00	1,051.00	157.65	157.65	1,208.65	
7.17.5	B1IDF1								
	- Rack 19" ขนาด 42U	1.00	ชุด	20,560.75	20,560.75	3,084.11	3,084.11	23,644.86	
	- ชุดพัดลมระบายอากาศขนาด 2x4"	1.00	ชุด	1,520.00	1,520.00	228.00	228.00	1,748.00	
	- รางไฟขนาด 12 Outlets 15A	1.00	ชุด	2,085.00	2,085.00	312.75	312.75	2,397.75	
	- Fiber Optic Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	1.00	ชุด	2,850.00	2,850.00	427.50	427.50	3,277.50	
	- Fiber Optic Connector ชนิด Singlemode (OS2)	12.00	ชุด	53.00	636.00	7.95	95.40	731.40	
	- Fiber Optic Patch Cord ชนิด Singlemode (OS2) ยาว 3 เมตร	6.00	ชุด	215.00	1,290.00	32.25	193.50	1,483.50	
	- UTP Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	1.00	ชุด	2,900.00	2,900.00	435.00	435.00	3,335.00	
	- UTP Patch Cord ชนิด CAT6 ยาว 3 เมตร	24.00	ชุด	125.00	3,000.00	18.75	450.00	3,450.00	
	- Accessories	1.00	รวม	1,631.00	1,631.00	244.65	244.65	1,875.65	
7.17.6	1IDF1								
	- Rack 19" ขนาด 42U	1.00	ชุด	20,560.75	20,560.75	3,084.11	3,084.11	23,644.86	
	- ชุดพัดลมระบายอากาศขนาด 2x4"	1.00	ชุด	1,520.00	1,520.00	228.00	228.00	1,748.00	
	- รางไฟขนาด 12 Outlets 15A	1.00	ชุด	2,085.00	2,085.00	312.75	312.75	2,397.75	
	- Fiber Optic Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	1.00	ชุด	2,850.00	2,850.00	427.50	427.50	3,277.50	
	- Fiber Optic Connector ชนิด Singlemode (OS2)	12.00	ชุด	53.00	636.00	7.95	95.40	731.40	
	- Fiber Optic Patch Cord ชนิด Singlemode (OS2) ยาว 3 เมตร	6.00	ชุด	215.00	1,290.00	32.25	193.50	1,483.50	
	- UTP Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	1.00	ชุด	2,900.00	2,900.00	435.00	435.00	3,335.00	
	- UTP Patch Cord ชนิด CAT6 ยาว 3 เมตร	24.00	ชุด	125.00	3,000.00	18.75	450.00	3,450.00	
	- Accessories	1.00	รวม	1,051.00	1,051.00	157.65	157.65	1,208.65	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
7.17.7	2IDF1								
	- Rack 19" ขนาด 27U	1.00	ชุด	15,900.00	15,900.00	2,385.00	2,385.00	18,285.00	
	- ชุดพัดลมระบายอากาศขนาด 2x4"	1.00	ชุด	1,520.00	1,520.00	228.00	228.00	1,748.00	
	- รางไฟขนาด 12 Outlets 15A	1.00	ชุด	2,085.00	2,085.00	312.75	312.75	2,397.75	
	- Fiber Optic Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	1.00	ชุด	2,850.00	2,850.00	427.50	427.50	3,277.50	
	- Fiber Optic Connector ชนิด Singlemode (OS2)	12.00	ชุด	53.00	636.00	7.95	95.40	731.40	
	- Fiber Optic Patch Cord ชนิด Singlemode (OS2) ยาว 3 เมตร	6.00	ชุด	215.00	1,290.00	32.25	193.50	1,483.50	
	- Accessories	1.00	รวม	1,644.00	1,644.00	246.60	246.60	1,890.60	
7.17.8	3IDF1								
	- Rack 19" ขนาด 27U	1.00	ชุด	15,900.00	15,900.00	2,385.00	2,385.00	18,285.00	
	- ชุดพัดลมระบายอากาศขนาด 2x4"	1.00	ชุด	1,520.00	1,520.00	228.00	228.00	1,748.00	
	- รางไฟขนาด 12 Outlets 15A	1.00	ชุด	2,085.00	2,085.00	312.75	312.75	2,397.75	
	- Fiber Optic Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	1.00	ชุด	2,850.00	2,850.00	427.50	427.50	3,277.50	
	- Fiber Optic Connector ชนิด Singlemode (OS2)	12.00	ชุด	53.00	636.00	7.95	95.40	731.40	
	- Fiber Optic Patch Cord ชนิด Singlemode (OS2) ยาว 3 เมตร	6.00	ชุด	215.00	1,290.00	32.25	193.50	1,483.50	
	- Accessories	1.00	รวม	1,644.00	1,644.00	246.60	246.60	1,890.60	
7.17.9	4IDF1								
	- Rack 19" ขนาด 27U	1.00	ชุด	15,900.00	15,900.00	2,385.00	2,385.00	18,285.00	
	- ชุดพัดลมระบายอากาศขนาด 2x4"	1.00	ชุด	1,520.00	1,520.00	228.00	228.00	1,748.00	
	- รางไฟขนาด 12 Outlets 15A	1.00	ชุด	2,085.00	2,085.00	312.75	312.75	2,397.75	
	- Fiber Optic Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	1.00	ชุด	2,850.00	2,850.00	427.50	427.50	3,277.50	
	- Fiber Optic Connector ชนิด Singlemode (OS2)	12.00	ชุด	53.00	636.00	7.95	95.40	731.40	
	- Fiber Optic Patch Cord ชนิด Singlemode (OS2) ยาว 3 เมตร	6.00	ชุด	215.00	1,290.00	32.25	193.50	1,483.50	
	- Accessories	1.00	รวม	1,644.00	1,644.00	246.60	246.60	1,890.60	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
7.17.10	5IDF1								
	- Rack 19" ขนาด 27U	1.00	ชุด	15,900.00	15,900.00	2,385.00	2,385.00	18,285.00	
	- ชุดพัดลมระบายอากาศขนาด 2x4"	1.00	ชุด	1,520.00	1,520.00	228.00	228.00	1,748.00	
	- รางไฟขนาด 12 Outlets 15A	1.00	ชุด	2,085.00	2,085.00	312.75	312.75	2,397.75	
	- Fiber Optic Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	1.00	ชุด	2,850.00	2,850.00	427.50	427.50	3,277.50	
	- Fiber Optic Connector ชนิด Singlemode (OS2)	12.00	ชุด	53.00	636.00	7.95	95.40	731.40	
	- Fiber Optic Patch Cord ชนิด Singlemode (OS2) ยาว 3 เมตร	6.00	ชุด	215.00	1,290.00	32.25	193.50	1,483.50	
	- Accessories	1.00	รวม	1,644.00	1,644.00	246.60	246.60	1,890.60	
7.17.11	6IDF1								
	- Rack 19" ขนาด 27U	1.00	ชุด	15,900.00	15,900.00	2,385.00	2,385.00	18,285.00	
	- ชุดพัดลมระบายอากาศขนาด 2x4"	1.00	ชุด	1,520.00	1,520.00	228.00	228.00	1,748.00	
	- รางไฟขนาด 12 Outlets 15A	1.00	ชุด	2,085.00	2,085.00	312.75	312.75	2,397.75	
	- Fiber Optic Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	1.00	ชุด	2,850.00	2,850.00	427.50	427.50	3,277.50	
	- Fiber Optic Connector ชนิด Singlemode (OS2)	12.00	ชุด	53.00	636.00	7.95	95.40	731.40	
	- Fiber Optic Patch Cord ชนิด Singlemode (OS2) ยาว 3 เมตร	6.00	ชุด	215.00	1,290.00	32.25	193.50	1,483.50	
	- Accessories	1.00	รวม	1,644.00	1,644.00	246.60	246.60	1,890.60	
7.17.12	7IDF1								
	- Rack 19" ขนาด 27U	1.00	ชุด	15,900.00	15,900.00	2,385.00	2,385.00	18,285.00	
	- ชุดพัดลมระบายอากาศขนาด 2x4"	1.00	ชุด	1,520.00	1,520.00	228.00	228.00	1,748.00	
	- รางไฟขนาด 12 Outlets 15A	1.00	ชุด	2,085.00	2,085.00	312.75	312.75	2,397.75	
	- Fiber Optic Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	1.00	ชุด	2,850.00	2,850.00	427.50	427.50	3,277.50	
	- Fiber Optic Connector ชนิด Singlemode (OS2)	12.00	ชุด	53.00	636.00	7.95	95.40	731.40	
	- Fiber Optic Patch Cord ชนิด Singlemode (OS2) ยาว 3 เมตร	6.00	ชุด	215.00	1,290.00	32.25	193.50	1,483.50	
	- Accessories	1.00	รวม	1,644.00	1,644.00	246.60	246.60	1,890.60	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
7.17.13	8IDF1								
	- Rack 19" ขนาด 27U	1.00	ชุด	15,900.00	15,900.00	2,385.00	2,385.00	18,285.00	
	- ชุดพัดลมระบายอากาศขนาด 2x4"	1.00	ชุด	1,520.00	1,520.00	228.00	228.00	1,748.00	
	- รางไฟขนาด 12 Outlets 15A	1.00	ชุด	2,085.00	2,085.00	312.75	312.75	2,397.75	
	- Fiber Optic Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	1.00	ชุด	2,850.00	2,850.00	427.50	427.50	3,277.50	
	- Fiber Optic Connector ชนิด Singlemode (OS2)	12.00	ชุด	53.00	636.00	7.95	95.40	731.40	
	- Fiber Optic Patch Cord ชนิด Singlemode (OS2) ยาว 3 เมตร	6.00	ชุด	215.00	1,290.00	32.25	193.50	1,483.50	
	- Accessories	1.00	รวม	1,644.00	1,644.00	246.60	246.60	1,890.60	
7.17.14	9IDF1								
	- Rack 19" ขนาด 27U	1.00	ชุด	15,900.00	15,900.00	2,385.00	2,385.00	18,285.00	
	- ชุดพัดลมระบายอากาศขนาด 2x4"	1.00	ชุด	1,520.00	1,520.00	228.00	228.00	1,748.00	
	- รางไฟขนาด 12 Outlets 15A	1.00	ชุด	2,085.00	2,085.00	312.75	312.75	2,397.75	
	- Fiber Optic Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	1.00	ชุด	2,850.00	2,850.00	427.50	427.50	3,277.50	
	- Fiber Optic Connector ชนิด Singlemode (OS2)	12.00	ชุด	53.00	636.00	7.95	95.40	731.40	
	- Fiber Optic Patch Cord ชนิด Singlemode (OS2) ยาว 3 เมตร	6.00	ชุด	215.00	1,290.00	32.25	193.50	1,483.50	
	- Accessories	1.00	รวม	1,644.00	1,644.00	246.60	246.60	1,890.60	
7.17.15	10IDF1								
	- Rack 19" ขนาด 27U	1.00	ชุด	15,900.00	15,900.00	2,385.00	2,385.00	18,285.00	
	- ชุดพัดลมระบายอากาศขนาด 2x4"	1.00	ชุด	1,520.00	1,520.00	228.00	228.00	1,748.00	
	- รางไฟขนาด 12 Outlets 15A	1.00	ชุด	2,085.00	2,085.00	312.75	312.75	2,397.75	
	- Fiber Optic Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	1.00	ชุด	2,850.00	2,850.00	427.50	427.50	3,277.50	
	- Fiber Optic Connector ชนิด Singlemode (OS2)	12.00	ชุด	53.00	636.00	7.95	95.40	731.40	
	- Fiber Optic Patch Cord ชนิด Singlemode (OS2) ยาว 3 เมตร	6.00	ชุด	215.00	1,290.00	32.25	193.50	1,483.50	
	- Accessories	1.00	รวม	1,644.00	1,644.00	246.60	246.60	1,890.60	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
7.17.16	11IDF1								
	- Rack 19" ขนาด 42U	1.00	ชุด	20,560.75	20,560.75	3,084.11	3,084.11	23,644.86	
	- ชุดพัดลมระบายอากาศขนาด 2x4"	1.00	ชุด	1,520.00	1,520.00	228.00	228.00	1,748.00	
	- รางไฟขนาด 12 Outlets 15A	1.00	ชุด	2,085.00	2,085.00	312.75	312.75	2,397.75	
	- Fiber Optic Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	1.00	ชุด	2,850.00	2,850.00	427.50	427.50	3,277.50	
	- Fiber Optic Connector ชนิด Singlemode (OS2)	12.00	ชุด	53.00	636.00	7.95	95.40	731.40	
	- Fiber Optic Patch Cord ชนิด Singlemode (OS2) ยาว 3 เมตร	6.00	ชุด	215.00	1,290.00	32.25	193.50	1,483.50	
	- UTP Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	4.00	ชุด	2,900.00	11,600.00	435.00	1,740.00	13,340.00	
	- UTP Patch Cord ชนิด CAT6 ยาว 3 เมตร	96.00	ชุด	125.00	12,000.00	18.75	1,800.00	13,800.00	
	- Accessories	1.00	รวม	3,371.00	3,371.00	505.65	505.65	3,876.65	
7.17.17	12IDF1								
	- Rack 19" ขนาด 42U	1.00	ชุด	20,560.75	20,560.75	3,084.11	3,084.11	23,644.86	
	- ชุดพัดลมระบายอากาศขนาด 2x4"	1.00	ชุด	1,520.00	1,520.00	228.00	228.00	1,748.00	
	- รางไฟขนาด 12 Outlets 15A	1.00	ชุด	2,085.00	2,085.00	312.75	312.75	2,397.75	
	- Fiber Optic Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	1.00	ชุด	2,850.00	2,850.00	427.50	427.50	3,277.50	
	- Fiber Optic Connector ชนิด Singlemode (OS2)	12.00	ชุด	53.00	636.00	7.95	95.40	731.40	
	- Fiber Optic Patch Cord ชนิด Singlemode (OS2) ยาว 3 เมตร	6.00	ชุด	215.00	1,290.00	32.25	193.50	1,483.50	
	- UTP Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	2.00	ชุด	2,900.00	5,800.00	435.00	870.00	6,670.00	
	- UTP Patch Cord ชนิด CAT6 ยาว 3 เมตร	48.00	ชุด	125.00	6,000.00	18.75	900.00	6,900.00	
	- Accessories	1.00	รวม	2,211.00	2,211.00	331.65	331.65	2,542.65	
7.17.18	13IDF1								
	- Rack 19" ขนาด 42U	1.00	ชุด	20,560.75	20,560.75	3,084.11	3,084.11	23,644.86	
	- ชุดพัดลมระบายอากาศขนาด 2x4"	1.00	ชุด	1,520.00	1,520.00	228.00	228.00	1,748.00	
	- รางไฟขนาด 12 Outlets 15A	1.00	ชุด	2,085.00	2,085.00	312.75	312.75	2,397.75	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	- Fiber Optic Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	1.00	ชุด	2,850.00	2,850.00	427.50	427.50	3,277.50	
	- Fiber Optic Connector ชนิด Singlemode (OS2)	12.00	ชุด	53.00	636.00	7.95	95.40	731.40	
	- Fiber Optic Patch Cord ชนิด Singlemode (OS2) ยาว 3 เมตร	6.00	ชุด	215.00	1,290.00	32.25	193.50	1,483.50	
	- UTP Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	2.00	ชุด	2,900.00	5,800.00	435.00	870.00	6,670.00	
	- UTP Patch Cord ชนิด CAT6 ยาว 3 เมตร	48.00	ชุด	125.00	6,000.00	18.75	900.00	6,900.00	
	- Accessories	1.00	รวม	2,211.00	2,211.00	331.65	331.65	2,542.65	
7.17.19	14IDF1								
	- Rack 19" ขนาด 42U	1.00	ชุด	20,560.75	20,560.75	3,084.11	3,084.11	23,644.86	
	- ชุดพัดลมระบายอากาศขนาด 2x4"	1.00	ชุด	1,520.00	1,520.00	228.00	228.00	1,748.00	
	- รางไฟขนาด 12 Outlets 15A	1.00	ชุด	2,085.00	2,085.00	312.75	312.75	2,397.75	
	- Fiber Optic Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	1.00	ชุด	2,850.00	2,850.00	427.50	427.50	3,277.50	
	- Fiber Optic Connector ชนิด Singlemode (OS2)	12.00	ชุด	53.00	636.00	7.95	95.40	731.40	
	- Fiber Optic Patch Cord ชนิด Singlemode (OS2) ยาว 3 เมตร	6.00	ชุด	215.00	1,290.00	32.25	193.50	1,483.50	
	- UTP Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	12.00	ชุด	2,900.00	34,800.00	435.00	5,220.00	40,020.00	
	- UTP Patch Cord ชนิด CAT6 ยาว 3 เมตร	288.00	ชุด	125.00	36,000.00	18.75	5,400.00	41,400.00	
	- Accessories	1.00	รวม	8,011.00	8,011.00	1,201.65	1,201.65	9,212.65	
7.17.20	15IDF1								
	- Rack 19" ขนาด 42U	1.00	ชุด	20,560.75	20,560.75	3,084.11	3,084.11	23,644.86	
	- ชุดพัดลมระบายอากาศขนาด 2x4"	1.00	ชุด	1,520.00	1,520.00	228.00	228.00	1,748.00	
	- รางไฟขนาด 12 Outlets 15A	1.00	ชุด	2,085.00	2,085.00	312.75	312.75	2,397.75	
	- Fiber Optic Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	1.00	ชุด	2,850.00	2,850.00	427.50	427.50	3,277.50	
	- Fiber Optic Connector ชนิด Singlemode (OS2)	12.00	ชุด	53.00	636.00	7.95	95.40	731.40	
	- Fiber Optic Patch Cord ชนิด Singlemode (OS2) ยาว 3 เมตร	6.00	ชุด	215.00	1,290.00	32.25	193.50	1,483.50	
	- UTP Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	12.00	ชุด	2,900.00	34,800.00	435.00	5,220.00	40,020.00	
	- UTP Patch Cord ชนิด CAT6 ยาว 3 เมตร	288.00	ชุด	125.00	36,000.00	18.75	5,400.00	41,400.00	
	- Accessories	1.00	รวม	8,011.00	8,011.00	1,201.65	1,201.65	9,212.65	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
7.17.21	16IDF1								
	- Rack 19" ขนาด 42U	1.00	ชุด	20,560.75	20,560.75	3,084.11	3,084.11	23,644.86	
	- ชุดพัดลมระบายอากาศขนาด 2x4"	1.00	ชุด	1,520.00	1,520.00	228.00	228.00	1,748.00	
	- รางไฟขนาด 12 Outlets 15A	1.00	ชุด	2,085.00	2,085.00	312.75	312.75	2,397.75	
	- Fiber Optic Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	1.00	ชุด	2,850.00	2,850.00	427.50	427.50	3,277.50	
	- Fiber Optic Connector ชนิด Singlemode (OS2)	12.00	ชุด	53.00	636.00	7.95	95.40	731.40	
	- Fiber Optic Patch Cord ชนิด Singlemode (OS2) ยาว 3 เมตร	6.00	ชุด	215.00	1,290.00	32.25	193.50	1,483.50	
	- UTP Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	12.00	ชุด	2,900.00	34,800.00	435.00	5,220.00	40,020.00	
	- UTP Patch Cord ชนิด CAT6 ยาว 3 เมตร	288.00	ชุด	125.00	36,000.00	18.75	5,400.00	41,400.00	
	- Accessories	1.00	รวม	8,011.00	8,011.00	1,201.65	1,201.65	9,212.65	
7.17.22	17IDF1								
	- Rack 19" ขนาด 42U	1.00	ชุด	20,560.75	20,560.75	3,084.11	3,084.11	23,644.86	
	- ชุดพัดลมระบายอากาศขนาด 2x4"	1.00	ชุด	1,520.00	1,520.00	228.00	228.00	1,748.00	
	- รางไฟขนาด 12 Outlets 15A	1.00	ชุด	2,085.00	2,085.00	312.75	312.75	2,397.75	
	- Fiber Optic Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	1.00	ชุด	2,850.00	2,850.00	427.50	427.50	3,277.50	
	- Fiber Optic Connector ชนิด Singlemode (OS2)	12.00	ชุด	53.00	636.00	7.95	95.40	731.40	
	- Fiber Optic Patch Cord ชนิด Singlemode (OS2) ยาว 3 เมตร	6.00	ชุด	215.00	1,290.00	32.25	193.50	1,483.50	
	- UTP Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	12.00	ชุด	2,900.00	34,800.00	435.00	5,220.00	40,020.00	
	- UTP Patch Cord ชนิด CAT6 ยาว 3 เมตร	288.00	ชุด	125.00	36,000.00	18.75	5,400.00	41,400.00	
	- Accessories	1.00	รวม	8,011.00	8,011.00	1,201.65	1,201.65	9,212.65	
7.17.23	18IDF1								
	- Rack 19" ขนาด 42U	1.00	ชุด	20,560.75	20,560.75	3,084.11	3,084.11	23,644.86	
	- ชุดพัดลมระบายอากาศขนาด 2x4"	1.00	ชุด	1,520.00	1,520.00	228.00	228.00	1,748.00	
	- รางไฟขนาด 12 Outlets 15A	1.00	ชุด	2,085.00	2,085.00	312.75	312.75	2,397.75	
	- Fiber Optic Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	1.00	ชุด	2,850.00	2,850.00	427.50	427.50	3,277.50	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	- Fiber Optic Connector ชนิด Singlemode (OS2)	12.00	ชุด	53.00	636.00	7.95	95.40	731.40	
	- Fiber Optic Patch Cord ชนิด Singlemode (OS2) ยาว 3 เมตร	6.00	ชุด	215.00	1,290.00	32.25	193.50	1,483.50	
	- UTP Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	12.00	ชุด	2,900.00	34,800.00	435.00	5,220.00	40,020.00	
	- UTP Patch Cord ชนิด CAT6 ยาว 3 เมตร	288.00	ชุด	125.00	36,000.00	18.75	5,400.00	41,400.00	
	- Accessories	1.00	รวม	8,011.00	8,011.00	1,201.65	1,201.65	9,212.65	
7.17.24	19IDF1								
	- Rack 19" ขนาด 42U	1.00	ชุด	20,560.75	20,560.75	3,084.11	3,084.11	23,644.86	
	- ชุดพัดลมระบายอากาศขนาด 2x4"	1.00	ชุด	1,520.00	1,520.00	228.00	228.00	1,748.00	
	- รางไฟขนาด 12 Outlets 15A	1.00	ชุด	2,085.00	2,085.00	312.75	312.75	2,397.75	
	- Fiber Optic Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	1.00	ชุด	2,850.00	2,850.00	427.50	427.50	3,277.50	
	- Fiber Optic Connector ชนิด Singlemode (OS2)	12.00	ชุด	53.00	636.00	7.95	95.40	731.40	
	- Fiber Optic Patch Cord ชนิด Singlemode (OS2) ยาว 3 เมตร	6.00	ชุด	215.00	1,290.00	32.25	193.50	1,483.50	
	- UTP Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	12.00	ชุด	2,900.00	34,800.00	435.00	5,220.00	40,020.00	
	- UTP Patch Cord ชนิด CAT6 ยาว 3 เมตร	288.00	ชุด	125.00	36,000.00	18.75	5,400.00	41,400.00	
	- Accessories	1.00	รวม	8,011.00	8,011.00	1,201.65	1,201.65	9,212.65	
7.17.25	20IDF1								
	- Rack 19" ขนาด 42U	1.00	ชุด	20,560.75	20,560.75	3,084.11	3,084.11	23,644.86	
	- ชุดพัดลมระบายอากาศขนาด 2x4"	1.00	ชุด	1,520.00	1,520.00	228.00	228.00	1,748.00	
	- รางไฟขนาด 12 Outlets 15A	1.00	ชุด	2,085.00	2,085.00	312.75	312.75	2,397.75	
	- Fiber Optic Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	1.00	ชุด	2,850.00	2,850.00	427.50	427.50	3,277.50	
	- Fiber Optic Connector ชนิด Singlemode (OS2)	12.00	ชุด	53.00	636.00	7.95	95.40	731.40	
	- Fiber Optic Patch Cord ชนิด Singlemode (OS2) ยาว 3 เมตร	6.00	ชุด	215.00	1,290.00	32.25	193.50	1,483.50	
	- UTP Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	12.00	ชุด	2,900.00	34,800.00	435.00	5,220.00	40,020.00	
	- UTP Patch Cord ชนิด CAT6 ยาว 3 เมตร	288.00	ชุด	125.00	36,000.00	18.75	5,400.00	41,400.00	
	- Accessories	1.00	รวม	8,011.00	8,011.00	1,201.65	1,201.65	9,212.65	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
7.17.26	21IDF1								
	- Rack 19" ขนาด 42U	1.00	ชุด	20,560.75	20,560.75	3,084.11	3,084.11	23,644.86	
	- ชุดพัดลมระบายอากาศขนาด 2x4"	1.00	ชุด	1,520.00	1,520.00	228.00	228.00	1,748.00	
	- รางไฟขนาด 12 Outlets 15A	1.00	ชุด	2,085.00	2,085.00	312.75	312.75	2,397.75	
	- Fiber Optic Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	1.00	ชุด	2,850.00	2,850.00	427.50	427.50	3,277.50	
	- Fiber Optic Connector ชนิด Singlemode (OS2)	12.00	ชุด	53.00	636.00	7.95	95.40	731.40	
	- Fiber Optic Patch Cord ชนิด Singlemode (OS2) ยาว 3 เมตร	6.00	ชุด	215.00	1,290.00	32.25	193.50	1,483.50	
	- UTP Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	12.00	ชุด	2,900.00	34,800.00	435.00	5,220.00	40,020.00	
	- UTP Patch Cord ชนิด CAT6 ยาว 3 เมตร	288.00	ชุด	125.00	36,000.00	18.75	5,400.00	41,400.00	
	- Accessories	1.00	รวม	8,011.00	8,011.00	1,201.65	1,201.65	9,212.65	
7.17.27	22IDF1								
	- Rack 19" ขนาด 42U	1.00	ชุด	20,560.75	20,560.75	3,084.11	3,084.11	23,644.86	
	- ชุดพัดลมระบายอากาศขนาด 2x4"	1.00	ชุด	1,520.00	1,520.00	228.00	228.00	1,748.00	
	- รางไฟขนาด 12 Outlets 15A	1.00	ชุด	2,085.00	2,085.00	312.75	312.75	2,397.75	
	- Fiber Optic Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	1.00	ชุด	2,850.00	2,850.00	427.50	427.50	3,277.50	
	- Fiber Optic Connector ชนิด Singlemode (OS2)	12.00	ชุด	53.00	636.00	7.95	95.40	731.40	
	- Fiber Optic Patch Cord ชนิด Singlemode (OS2) ยาว 3 เมตร	6.00	ชุด	215.00	1,290.00	32.25	193.50	1,483.50	
	- UTP Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	12.00	ชุด	2,900.00	34,800.00	435.00	5,220.00	40,020.00	
	- UTP Patch Cord ชนิด CAT6 ยาว 3 เมตร	288.00	ชุด	125.00	36,000.00	18.75	5,400.00	41,400.00	
	- Accessories	1.00	รวม	8,011.00	8,011.00	1,201.65	1,201.65	9,212.65	
7.17.28	23IDF1								
	- Rack 19" ขนาด 42U	1.00	ชุด	20,560.75	20,560.75	3,084.11	3,084.11	23,644.86	
	- ชุดพัดลมระบายอากาศขนาด 2x4"	1.00	ชุด	1,520.00	1,520.00	228.00	228.00	1,748.00	
	- รางไฟขนาด 12 Outlets 15A	1.00	ชุด	2,085.00	2,085.00	312.75	312.75	2,397.75	
	- Fiber Optic Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	1.00	ชุด	2,850.00	2,850.00	427.50	427.50	3,277.50	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	- Fiber Optic Connector ชนิด Singlemode (OS2)	12.00	ชุด	53.00	636.00	7.95	95.40	731.40	
	- Fiber Optic Patch Cord ชนิด Singlemode (OS2) ยาว 3 เมตร	6.00	ชุด	215.00	1,290.00	32.25	193.50	1,483.50	
	- UTP Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	2.00	ชุด	2,900.00	5,800.00	435.00	870.00	6,670.00	
	- UTP Patch Cord ชนิด CAT6 ยาว 3 เมตร	48.00	ชุด	125.00	6,000.00	18.75	900.00	6,900.00	
	- Accessories	1.00	รวม	8,011.00	8,011.00	1,201.65	1,201.65	9,212.65	
7.17.29	24IDF1								
	- Rack 19" ขนาด 42U	1.00	ชุด	20,560.75	20,560.75	3,084.11	3,084.11	23,644.86	
	- ชุดพัดลมระบายอากาศขนาด 2x4"	1.00	ชุด	1,520.00	1,520.00	228.00	228.00	1,748.00	
	- รางไฟขนาด 12 Outlets 15A	1.00	ชุด	2,085.00	2,085.00	312.75	312.75	2,397.75	
	- Fiber Optic Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	1.00	ชุด	2,850.00	2,850.00	427.50	427.50	3,277.50	
	- Fiber Optic Connector ชนิด Singlemode (OS2)	12.00	ชุด	53.00	636.00	7.95	95.40	731.40	
	- Fiber Optic Patch Cord ชนิด Singlemode (OS2) ยาว 3 เมตร	6.00	ชุด	215.00	1,290.00	32.25	193.50	1,483.50	
	- UTP Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	1.00	ชุด	2,900.00	2,900.00	435.00	435.00	3,335.00	
	- UTP Patch Cord ชนิด CAT6 ยาว 3 เมตร	24.00	ชุด	125.00	3,000.00	18.75	450.00	3,450.00	
	- Accessories	1.00	รวม	1,631.00	1,631.00	244.65	244.65	1,875.65	
7.17.30	ตู้รับคอมพิวเตอร์								
	- Computer Network Outlet RJ45	1,394.00	ชุด	135.00	188,190.00	272.00	379,168.00	567,358.00	
	- Computer Network Outlet RJ45 (Pop-up)	4.00	ชุด	1,315.00	5,260.00	272.00	1,088.00	6,348.00	
7.17.31	สายสัญญาณ								
	- Fiber Optic Singlemode OS2 12C 9/125 μm Outdoor/Indoor	2,016.00	ม.	18.00	36,288.00	14.00	28,224.00	64,512.00	
	- UTP CAT6	103,532.00	ม.	17.21	1,781,785.72	7.00	724,724.00	2,506,509.72	
	- Accessories	1.00	ชุด	181,807.37	181,807.37	54,542.21	54,542.21	236,349.58	
7.17.32	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- IMC Dia. 4" (100 mm) for Main Communication Incoming	300.00	ม.	765.88	229,764.00	87.00	26,100.00	255,864.00	
	- HDPE Dia. 4" (110 mm OD) for Main Communication Incoming	20.00	ม.	248.00	4,960.00	35.00	700.00	5,660.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	- EMT Dia. 1/2" (15 mm)	38,967.00	ม.	31.03	1,209,275.90	23.00	896,241.00	2,105,516.90	
	- Accessories	1.00	รวม	144,399.99	144,399.99	43,320.00	43,320.00	187,719.99	
7.17.33	รางเดินสายไฟฟ้า								
	- Hot-Dip Galvanized Wireway 250x100 mm หนา 1.6 mm	1,093.00	ม.	826.97	903,875.16	72.00	78,696.00	982,571.16	
	- Hot-Dip Galvanized Wireway 200x100 mm หนา 1.6 mm	376.00	ม.	716.00	269,217.54	62.00	23,312.00	292,529.54	
	- Accessories	1.00	รวม	117,309.27	117,309.27	35,192.78	35,192.78	152,502.05	
	รวมราคามวดงานระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์และเครือข่าย				6,804,737.96		2,551,198.74	9,355,936.70	
7.18	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
7.18.1	Fire Alarm Control Panel with Power Supply	1.00	ชุด	463,400.00	463,400.00	69,510.00	69,510.00	532,910.00	
7.18.2	PC Workstation with Fire Alarm Control Software & Accessories	1.00	ชุด	130,952.34	130,952.34	19,642.85	19,642.85	150,595.19	
7.18.3	Remote Annunciator Panel (LED Indicator on Plate Type)	1.00	ชุด	202,000.00	202,000.00	30,300.00	30,300.00	232,300.00	
7.18.4	Dot Matrix Printer	1.00	ชุด	22,429.91	22,429.91	4,485.98	4,485.98	26,915.89	
7.18.5	Monitor Module	264.00	ชุด	1,500.00	396,000.00	300.00	79,200.00	475,200.00	
7.18.6	Control Module	52.00	ชุด	1,600.00	83,200.00	320.00	16,640.00	99,840.00	
7.18.7	Relay Module	39.00	ชุด	1,900.00	74,100.00	380.00	14,820.00	88,920.00	
7.18.8	Isolator Module	8.00	ชุด	1,100.00	8,800.00	220.00	1,760.00	10,560.00	
7.18.9	อุปกรณ์ตรวจจับ								
	- Conventional Smoke Detector	785.00	ชุด	900.00	706,500.00	180.00	141,300.00	847,800.00	
	- Conventional Heat Detector (Rate of Rise)	1.00	ชุด	600.00	600.00	120.00	120.00	720.00	
	- Conventional Heat Detector (Fix Temperature)	7.00	ชุด	600.00	4,200.00	120.00	840.00	5,040.00	
	- Conventional Manual Pull Station with Key Switch	167.00	ชุด	800.00	133,600.00	160.00	26,720.00	160,320.00	
	- Addressable Smoke Detector	127.00	ชุด	1,700.00	215,900.00	340.00	43,180.00	259,080.00	
	- Addressable Smoke Detector with Sounder Base	7.00	ชุด	3,600.00	25,200.00	720.00	5,040.00	30,240.00	
7.18.10	อุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือนภัย								
	- Strobe Light	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	- Speaker with Strobe Light	169.00	ชุด	3,100.00	523,900.00	620.00	104,780.00	628,680.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
7.18.11	อุปกรณ์สื่อสาร								
	- Fireman Telephone Jack	81.00	ชุด	200.00	16,200.00	40.00	3,240.00	19,440.00	
	- Fireman Telephone Handset with Cabinet	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	360.00	360.00	2,160.00	
7.18.12	Magnetic Contact (Door Sensor)	54.00	ชุด	4,000.00	216,000.00	800.00	43,200.00	259,200.00	
7.18.13	RTU & Module Box								
	- B1RTU1 & B1F/A1	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- 1RTU1 & 1F/A1	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- 2RTU1 & 2F/A1	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- 3RTU1 & 3F/A1	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- 4RTU1 & 4F/A1	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- 5RTU1 & 5F/A1	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- 6RTU1 & 6F/A1	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- 7RTU1 & 7F/A1	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- 8RTU1 & 8F/A1	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- 9RTU1 & 9F/A1	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- 10RTU1 & 10F/A1	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- 11RTU1 & 11F/A1	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- 12RTU1 & 12F/A1	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- 13RTU1 & 13F/A1	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- 14RTU1 & 14F/A1	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- 15RTU1 & 15F/A1	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- 16RTU1 & 16F/A1	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- 17RTU1 & 17F/A1	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- 18RTU1 & 18F/A1	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- 19RTU1 & 19F/A1	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
7.19	ระบบกระจายเสียง								
7.19.1	Voice Evacuation Main Controller Set	1.00	ชุด	342,000.00	342,000.00	34,200.00	34,200.00	376,200.00	
7.19.2	Remote Microphone with Extension	1.00	ชุด	45,900.00	45,900.00	4,590.00	4,590.00	50,490.00	
7.19.3	Media Player	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	600.00	600.00	6,600.00	
7.19.4	Power Amplifier	7.00	ชุด	76,500.00	535,500.00	7,650.00	53,550.00	589,050.00	
7.19.5	Emergency Power Supply Set (UPS)	1.00	ชุด	58,500.00	58,500.00	5,850.00	5,850.00	64,350.00	
7.19.6	Standard Rack 19" 42U	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	3,500.00	3,500.00	38,500.00	
7.19.7	PC Workstation	1.00	ชุด	39,252.34	39,252.34	3,925.23	3,925.23	43,177.57	
7.19.8	ลำโพงประกาศและอุปกรณ์ควบคุม								
	- Ceiling Loud Speaker 6 W	169.00	ชุด	2,100.00	354,900.00	420.00	70,980.00	425,880.00	
	- Projectile Speaker 20 W	98.00	ชุด	3,800.00	372,400.00	760.00	74,480.00	446,880.00	
	- Volume Controller 30 W	12.00	ชุด	2,000.00	24,000.00	400.00	4,800.00	28,800.00	
	- Volume Controller 60 W	16.00	ชุด	2,400.00	38,400.00	480.00	7,680.00	46,080.00	
	- Volume Controller 120 W	3.00	ชุด	3,300.00	9,900.00	660.00	1,980.00	11,880.00	
	- Volume Controller 200 W	9.00	ชุด	4,000.00	36,000.00	800.00	7,200.00	43,200.00	
7.19.9	Sound Terminal Box								
	- B1SC1	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- 1SC1	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- 2SC1	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- 3SC1	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- 4SC1	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- 5SC1	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- 6SC1	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- 7SC1	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- 8SC1	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- 9SC1	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- 10SC1	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- 11SC1	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- 12SC1	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- 13SC1	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- 14SC1	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- 15SC1	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- 16SC1	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- 17SC1	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- 18SC1	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- 19SC1	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- 20SC1	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- 21SC1	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- 22SC1	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- 23SC1	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	- 24SC1	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
7.19.10	สายสัญญาณ								
	- VCT 4C - 2.5 sq.mm	2,021.00	ม.	98.63	199,331.23	14.00	28,294.00	227,625.23	
	- VCT 2C - 2.5 sq.mm	2,990.00	ม.	61.93	185,170.70	12.00	35,880.00	221,050.70	
	- Accessories	1.00	ชุด	38,450.19	38,450.19	11,535.06	11,535.06	49,985.25	
7.19.11	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- EMT Dia. 1" (25 mm)	2,021.00	ม.	63.70	128,737.70	29.00	58,609.00	187,346.70	
	- EMT Dia. 3/4" (20 mm)	2,990.00	ม.	44.80	133,952.00	25.00	74,750.00	208,702.00	
	- Accessories	1.00	รวม	26,268.97	26,268.97	7,880.69	7,880.69	34,149.66	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
7.19.12	รางเดินสายไฟฟ้า								
	- Hot-Dip Galvanized Wireway 200x100 mm หนา 1.6 mm	142.00	ม.	716.00	101,672.58	62.00	8,804.00	110,476.58	
	- Accessories	1.00	รวม	10,167.26	10,167.26	3,050.18	3,050.18	13,217.44	
7.19.13	Testing & Commissioning	1.00	รวม			80,000.00	80,000.00	80,000.00	
	<b>รวมราคาหมวดงานระบบกระจายเสียง</b>				<b>2,971,502.97</b>		<b>607,138.16</b>	<b>3,578,641.13</b>	
<b>7.20</b>	<b>ระบบสายอากาศโทรทัศน์</b>								
7.20.1	Master Antenna with Support	1.00	ชุด	10,157.50	10,157.50	1,015.75	1,015.75	11,173.25	
7.20.2	ชุด Head-End พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ชุด	11,900.00	11,900.00	1,190.00	1,190.00	13,090.00	
7.20.3	Booster Amplifier	1.00	ชุด	28,900.00	28,900.00	2,890.00	2,890.00	31,790.00	
7.20.4	B1T/V1								
	- 2-Ways Splitter	1.00	ชุด	297.50	297.50	59.50	59.50	357.00	
	- Panel Box	1.00	ชุด	525.00	525.00	105.00	105.00	630.00	
7.20.5	2T/V1								
	- 4-Ways Splitter	1.00	ชุด	510.00	510.00	102.00	102.00	612.00	
	- Panel Box	1.00	ชุด	525.00	525.00	105.00	105.00	630.00	
7.20.6	11T/V1								
	- 4-Ways Splitter	3.00	ชุด	510.00	1,530.00	102.00	306.00	1,836.00	
	- Panel Box	1.00	ชุด	525.00	525.00	105.00	105.00	630.00	
7.20.7	12T/V1								
	- 4-Ways Splitter	1.00	ชุด	510.00	510.00	102.00	102.00	612.00	
	- Panel Box	1.00	ชุด	525.00	525.00	105.00	105.00	630.00	
7.20.8	13T/V1								
	- 8-Ways Splitter	1.00	ชุด	765.00	765.00	153.00	153.00	918.00	
	- 2-Ways Splitter	1.00	ชุด	297.50	297.50	59.50	59.50	357.00	
	- Panel Box	1.00	ชุด	525.00	525.00	105.00	105.00	630.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
7.20.9	14T/V1								
	- 4-Ways Splitter	1.00	ชุด	510.00	510.00	102.00	102.00	612.00	
	- 2-Ways Splitter	1.00	ชุด	297.50	297.50	59.50	59.50	357.00	
	- Panel Box	1.00	ชุด	525.00	525.00	105.00	105.00	630.00	
7.20.10	15T/V1								
	- 2-Ways Splitter	1.00	ชุด	297.50	297.50	59.50	59.50	357.00	
	- Panel Box	1.00	ชุด	525.00	525.00	105.00	105.00	630.00	
7.20.11	16T/V1								
	- 4-Ways Splitter	1.00	ชุด	510.00	510.00	102.00	102.00	612.00	
	- Panel Box	1.00	ชุด	525.00	525.00	105.00	105.00	630.00	
7.20.12	17T/V1								
	- 6-Ways Splitter	1.00	ชุด	680.00	680.00	136.00	136.00	816.00	
	- 4-Ways Splitter	1.00	ชุด	510.00	510.00	102.00	102.00	612.00	
	- 2-Ways Splitter	1.00	ชุด	297.50	297.50	59.50	59.50	357.00	
	- Panel Box	1.00	ชุด	525.00	525.00	105.00	105.00	630.00	
7.20.13	18T/V1								
	- 2-Ways Splitter	1.00	ชุด	297.50	297.50	59.50	59.50	357.00	
	- Panel Box	1.00	ชุด	525.00	525.00	105.00	105.00	630.00	
7.20.14	19T/V1								
	- 2-Ways Splitter	1.00	ชุด	297.50	297.50	59.50	59.50	357.00	
	- Panel Box	1.00	ชุด	525.00	525.00	105.00	105.00	630.00	
7.20.15	20T/V1								
	- 4-Ways Splitter	1.00	ชุด	510.00	510.00	102.00	102.00	612.00	
	- Panel Box	1.00	ชุด	525.00	525.00	105.00	105.00	630.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
7.20.16	21T/V1								
	- 6-Ways Splitter	1.00	ชุด	510.00	510.00	102.00	102.00	612.00	
	- 3-Ways Splitter	1.00	ชุด	382.50	382.50	76.50	76.50	459.00	
	- Panel Box	1.00	ชุด	525.00	525.00	105.00	105.00	630.00	
7.20.17	22T/V1								
	- 2-Ways Splitter	1.00	ชุด	297.50	297.50	59.50	59.50	357.00	
	- Panel Box	1.00	ชุด	525.00	525.00	105.00	105.00	630.00	
7.20.18	23T/V1								
	- 8-Ways Splitter	1.00	ชุด	765.00	765.00	153.00	153.00	918.00	
	- 4-Ways Splitter	1.00	ชุด	510.00	510.00	102.00	102.00	612.00	
	- 3-Ways Splitter	1.00	ชุด	382.50	382.50	76.50	76.50	459.00	
	- Panel Box	1.00	ชุด	525.00	525.00	105.00	105.00	630.00	
7.20.19	เต้ารับโทรทัศน์	72.00	ชุด	220.00	15,840.00	92.00	6,624.00	22,464.00	
7.20.20	สายสัญญาณ								
	- RG11/U Coaxial Cable	585.00	ม.	17.20	10,062.00	5.16	3,018.60	13,080.60	
	- RG6/U Coaxial Cable	3,180.00	ม.	8.10	25,758.00	2.43	7,727.40	33,485.40	
	- Accessories	1.00	รวม	3,582.00	3,582.00	179.10	179.10	3,761.10	
7.20.21	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- EMT Dia. 1" (25 mm)	585.00	ม.	63.70	37,264.50	29.00	16,965.00	54,229.50	
	- EMT Dia. 3/4" (20 mm)	3,180.00	ม.	44.80	142,464.00	25.00	79,500.00	221,964.00	
	- Accessories	1.00	รวม	17,972.85	17,972.85	5,391.86	5,391.86	23,364.71	
7.20.22	Testing & Commissioning	1.00	รวม			13,261.00	13,261.00	13,261.00	
	รวมราคาหมวดงานระบบสายอากาศโทรทัศน์				322,740.85		141,530.71	464,271.56	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
7.21	ระบบควบคุมการเข้าออก								
7.21.1	Main Controller with PC Workstation & Accessories	1.00	ชุด	218,631.34	218,631.34	21,863.13	21,863.13	240,494.47	
7.21.2	Dot Matrix Printer	1.00	ชุด	22,429.91	22,429.91	2,242.99	2,242.99	24,672.90	
7.21.3	Access Control Software	1.00	ชุด	59,923.00	59,923.00	5,992.30	5,992.30	65,915.30	
7.21.4	Entry Card Reader	48.00	ชุด	5,373.00	257,904.00	1,074.60	51,580.80	309,484.80	
7.21.5	Entry Card	1,000.00	ชุด	90.00	90,000.00	18.00	18,000.00	108,000.00	
7.21.6	Exit Push Button	25.00	ชุด	667.00	16,675.00	133.40	3,335.00	20,010.00	
7.21.7	Emergency Manual Break Glass	35.00	ชุด	667.00	23,345.00	133.40	4,669.00	28,014.00	
7.21.8	Buzzer Alarm	35.00	ชุด	107.00	3,745.00	21.40	749.00	4,494.00	
7.21.9	Electromagnetic Door Lock	69.00	ชุด	2,467.00	170,223.00	493.40	34,044.60	204,267.60	
7.21.10	Door Status Sensor	69.00	ชุด	500.00	34,500.00	100.00	6,900.00	41,400.00	
7.21.11	Power Supply with Battery Controller Backup for Door	15.00	ชุด	3,867.00	58,005.00	773.40	11,601.00	69,606.00	
7.21.12	Access Control Unit								
	- 1CTU1	1.00	ชุด	10,385.00	10,385.00	2,077.00	2,077.00	12,462.00	
	- 2CTU1	1.00	ชุด	20,770.00	20,770.00	4,154.00	4,154.00	24,924.00	
	- 11CTU1	1.00	ชุด	20,770.00	20,770.00	4,154.00	4,154.00	24,924.00	
	- 12CTU1	1.00	ชุด	31,155.00	31,155.00	6,231.00	6,231.00	37,386.00	
	- 13CTU1	1.00	ชุด	31,155.00	31,155.00	6,231.00	6,231.00	37,386.00	
	- 14CTU1	1.00	ชุด	31,155.00	31,155.00	6,231.00	6,231.00	37,386.00	
	- 15CTU1	1.00	ชุด	31,155.00	31,155.00	6,231.00	6,231.00	37,386.00	
	- 16CTU1	1.00	ชุด	31,155.00	31,155.00	6,231.00	6,231.00	37,386.00	
	- 17CTU1	1.00	ชุด	31,155.00	31,155.00	6,231.00	6,231.00	37,386.00	
	- 18CTU1	1.00	ชุด	31,155.00	31,155.00	6,231.00	6,231.00	37,386.00	
	- 19CTU1	1.00	ชุด	31,155.00	31,155.00	6,231.00	6,231.00	37,386.00	
	- 20CTU1	1.00	ชุด	41,540.00	41,540.00	8,308.00	8,308.00	49,848.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- 21CTU1	1.00	ชุด	41,540.00	41,540.00	8,308.00	8,308.00	49,848.00	
	- 22CTU1	1.00	ชุด	31,155.00	31,155.00	6,231.00	6,231.00	37,386.00	
	- 23CTU1	1.00	ชุด	10,385.00	10,385.00	2,077.00	2,077.00	12,462.00	
7.21.13	สายไฟฟ้าและสายสัญญาณ								
	- Shielded Twisted Pair 6C-22 AWG	4,755.00	ม.	30.78	146,358.90	7.00	33,285.00	179,643.90	
	- UTP CAT6	152.00	ม.	17.21	2,615.92	7.00	1,064.00	3,679.92	
	- IEC 01 1C-2.5 sq.mm	2,819.00	ม.	12.47	35,152.93	7.00	19,733.00	54,885.93	
	- Accessories	1.00	ชุด	18,412.78	18,412.78	5,523.83	5,523.83	23,936.61	
7.21.14	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- EMT Dia. 1/2" (15 mm)	6,304.00	ม.	31.03	195,634.13	23.00	144,992.00	340,626.13	
	- Accessories	1.00	รวม	19,563.41	19,563.41	5,869.02	5,869.02	25,432.44	
7.21.15	Testing & Commissioning	1.00	รวม			70,627.00	70,627.00	70,627.00	
	<b>รวมราคาหมวดงานระบบควบคุมการเข้าออก</b>				<b>1,798,904.32</b>		<b>527,228.68</b>	<b>2,326,133.00</b>	
7.22	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด								
7.22.1	CCTV NVR Server with License Software	1.00	ชุด	3,334,000.00	3,334,000.00		-	3,334,000.00	
7.22.2	Multiscene Monitor ขนาด 42 นิ้ว	9.00	ชุด	25,000.00	225,000.00	5,000.00	45,000.00	270,000.00	
7.22.3	Computer Workstation with Monitor	2.00	ชุด	39,252.34	78,504.68	7,850.47	15,700.94	94,205.62	
7.22.4	Network Switch with F/O Input & PoE 24 Ports	27.00	ชุด	22,000.00	594,000.00	4,400.00	118,800.00	712,800.00	
7.22.5	UTP Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	27.00	ชุด	1,200.00	32,400.00	360.00	9,720.00	42,120.00	
7.22.6	UTP Patch Cord ชนิด CAT6 ยาว 3 เมตร	648.00	ชุด	170.00	110,160.00	51.00	33,048.00	143,208.00	
7.22.7	UPS Backup for Main Rack	1.00	ชุด	64,000.00	64,000.00	12,800.00	12,800.00	76,800.00	
7.22.8	UPS Backup for Sub Rack	25.00	ชุด	25,000.00	625,000.00	5,000.00	125,000.00	750,000.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7.22.9	ชุดกล้อง CCTV								
	- IP CCTV Camera Fix Dome	226.00	ชุด	12,000.00	2,712,000.00	1,200.00	271,200.00	2,983,200.00	
	- IP CCTV Camera แบบ Fix Dome (สำหรับติดตั้งในลิฟต์)	9.00	ชุด	12,000.00	108,000.00	1,200.00	10,800.00	118,800.00	
	- IP CCTV Camera Fix Weather Proof	17.00	ชุด	13,000.00	221,000.00	1,300.00	22,100.00	243,100.00	
7.22.10	CCTV Pole สูง 4 เมตร	5.00	ชุด	9,091.00	45,455.00	1,818.20	9,091.00	54,546.00	
7.22.11	ชุดอุปกรณ์ตู้ Outdoor CCTV ที่ติดประจำเสา								
	- Network Switch with PoE	5.00	ชุด	18,055.00	90,275.00	3,611.00	18,055.00	108,330.00	
	- Media Converter	5.00	ชุด	4,913.00	24,565.00	982.60	4,913.00	29,478.00	
	- Surge Protection Devices	11.00	ชุด	5,195.00	57,145.00	1,039.00	11,429.00	68,574.00	
	- Cabinet	5.00	ชุด	9,740.00	48,700.00	1,948.00	9,740.00	58,440.00	
	- Accessories	1.00	รวม	22,068.50	22,068.50	6,620.55	6,620.55	28,689.05	
7.22.12	Media Converter with Outdoor Metal Box	2.00	ชุด	5,908.00	11,816.00	1,181.60	2,363.20	14,179.20	
7.22.13	สายไฟฟ้าและสายสัญญาณ								
	- Fiber Optic Singlemode OS2 4C 9/125 μm Outdoor/Indoor	1,886.00	ม.	14.00	26,404.00	6.00	11,316.00	37,720.00	
	- UTP CAT6	8,381.00	ม.	17.21	144,237.01	7.00	58,667.00	202,904.01	
	- NYY 1C-4 sq.mm	3,142.00	ม.	44.29	139,159.18	15.00	47,130.00	186,289.18	
	- NYY 1C-2.5 sq.mm	1,571.00	ม.	32.73	51,418.83	12.00	18,852.00	70,270.83	
	- Accessories	1.00	ชุด	36,121.90	36,121.90	10,836.57	10,836.57	46,958.47	
7.22.14	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- EMT Dia. 1 1/2" (40 mm)	300.00	ม.	129.50	38,850.00	39.00	11,700.00	50,550.00	
	- EMT Dia. 3/4" (20 mm)	557.00	ม.	44.80	24,953.60	25.00	13,925.00	38,878.60	
	- EMT Dia. 1/2" (15 mm)	8,381.00	ม.	31.03	260,090.37	23.00	192,763.00	452,853.37	
	- HDPE (PN6) Dia. 1 1/2" (50 mm OD)	943.00	ม.	53.00	49,979.00	23.00	21,689.00	71,668.00	
	- HDPE (PN6) Dia. 3/4" (25 mm OD)	786.00	ม.	16.00	12,576.00	18.00	14,148.00	26,724.00	
	- Excavation & Backfill	1.00	รวม			18,766.50	18,766.50	18,766.50	
	- Accessories	1.00	รวม	38,644.90	38,644.90	11,593.47	11,593.47	50,238.37	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7.22.15	Testing & Commissioning	1.00	รวม			653,323.00	653,323.00	653,323.00	
	รวมราคาหมวดงานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด				9,226,523.97		1,811,090.23	11,037,614.19	
7.23	ระบบสื่อสารภายในฉุกเฉิน								
7.23.1	Master Station	1.00	ชุด	38,500.00	38,500.00	7,700.00	7,700.00	46,200.00	
7.23.2	Emergency Intercom	26.00	ชุด	15,500.00	403,000.00	3,100.00	80,600.00	483,600.00	
7.23.3	สายสัญญาณ								
	- UTP CAT6	400.00	ม.	17.21	6,884.00	7.00	2,800.00	9,684.00	
	- Accessories	1.00	ชุด	688.40	688.40	206.52	206.52	894.92	
7.23.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- EMT Dia. 1/2" (15 mm)	400.00	ม.	31.03	12,413.33	23.00	9,200.00	21,613.33	
	- Accessories	1.00	รวม	1,241.33	1,241.33	372.40	372.40	1,613.73	
	รวมราคาหมวดงานระบบสื่อสารภายในฉุกเฉิน				462,727.07		100,878.92	563,605.99	
7.24	ระบบการต่อลงดินและป้องกันฟ้าผ่า								
	- Air Terminal 5/8" Dia.	10.00	ชุด	540.00	5,400.00	162.00	1,620.00	7,020.00	
	- Bare Aluminium Tape 25 mm x 3 mm	820.00	ม.	97.50	79,950.00	29.25	23,985.00	103,935.00	
	- Down Conductor (Galvanized Steel 10 mm Dia.)	1,080.00	ม.	195.00	210,600.00	58.50	63,180.00	273,780.00	
	- Ground Station (Power)	13.00	ชุด	3,000.00	39,000.00	900.00	11,700.00	50,700.00	
	- Ground Station (Communication)	25.00	ชุด	1,950.00	48,750.00	585.00	14,625.00	63,375.00	
	- Concrete Inspection Pit	19.00	ชุด	975.00	18,525.00	292.50	5,557.50	24,082.50	
	- Copper Ground Rod 5/8" Dia. x 10 ft Length	27.00	ชุด	945.00	25,515.00	283.50	7,654.50	33,169.50	
	- Bare Copper Wire 95 sq.mm	265.00	ม.	565.71	149,913.15	56.00	14,840.00	164,753.15	
	- Bare Copper Wire 70 sq.mm	1,470.00	ม.	409.03	601,274.10	46.00	67,620.00	668,894.10	
	- Bare Copper Wire 35 sq.mm	310.00	ม.	209.39	64,910.90	31.00	9,610.00	74,520.90	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- PVC Dia. 1 1/4" (32 mm)	1,465.00	ม.	29.86	43,744.90	28.00	41,020.00	84,764.90	
	- PVC Dia. 1" (25 mm)	310.00	ม.	20.74	6,429.40	26.00	8,060.00	14,489.40	
	- Accessories	1.00	รวม	180,222.68	180,222.68	54,066.80	54,066.80	234,289.48	
	รวมราคาหมวดงานระบบการต่อลงดินและป้องกันฟ้าผ่า				1,474,235.13		323,538.80	1,797,773.93	
7.25	ระบบป้องกันไฟและควันลาม								
	- ระบบป้องกันไฟและควันลาม	65.00	ตร.ม.	4,000.00	260,000.00	1,200.00	78,000.00	338,000.00	
	รวมราคาหมวดงานระบบป้องกันไฟและควันลาม				260,000.00		78,000.00	338,000.00	
7.26	ระบบควบคุมและจัดการอาคารอัตโนมัติ								
7.26.1	Central Controller for Monitoring								
	- Main Controller with Computer, Software & Accessories	1.00	ชุด	877,252.34	877,252.34	87,725.23	87,725.23	964,977.57	
	- Network Switch with F/O Input 24 Ports	1.00	ชุด	28,400.00	28,400.00	2,840.00	2,840.00	31,240.00	
	- UTP Patch Panel ชนิด 1U ขนาด 24 Ports	6.00	ชุด	1,200.00	7,200.00	120.00	720.00	7,920.00	
	- UTP Patch Cord ชนิด CAT6 ยาว 3 เมตร	144.00	ชุด	170.00	24,480.00	17.00	2,448.00	26,928.00	
	- Dot Matrix Printer	1.00	ชุด	22,429.91	22,429.91	2,242.99	2,242.99	24,672.90	
	- Inkjet Printer	1.00	ชุด	3,831.78	3,831.78	383.18	383.18	4,214.96	
7.26.2	B2RPU1								
	- I/O Module (DI = 26)	1.00	รวม	44,540.00	44,540.00	13,362.00	13,362.00	57,902.00	
	- Water Level Switch (Electrode)	8.00	ชุด	2,500.00	20,000.00	750.00	6,000.00	26,000.00	
	- Accessories	1.00	รวม	6,454.00	6,454.00	1,936.20	1,936.20	8,390.20	
7.26.3	B1RPU1								
	- I/O Module (DI = 25)	1.00	รวม	44,540.00	44,540.00	13,362.00	13,362.00	57,902.00	
	- Water Level Switch (Electrode)	3.00	ชุด	2,500.00	7,500.00	750.00	2,250.00	9,750.00	
	- Accessories	1.00	รวม	5,204.00	5,204.00	1,561.20	1,561.20	6,765.20	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
7.26.4	1RPU1								
	- I/O Module (DI = 50, AI = 1)	1.00	รวม	69,320.00	69,320.00	20,796.00	20,796.00	90,116.00	
	- Pneumatic Level Switch	2.00	ชุด	19,500.00	39,000.00	5,850.00	11,700.00	50,700.00	
	- Temperature Sensor	1.00	ชุด	2,200.00	2,200.00	660.00	660.00	2,860.00	
	- Accessories	1.00	รวม	11,052.00	11,052.00	3,315.60	3,315.60	14,367.60	
7.26.5	2RPU1								
	- I/O Module (DI = 83, AI = 1)	1.00	รวม	76,220.00	76,220.00	22,866.00	22,866.00	99,086.00	
	- Temperature Sensor	1.00	ชุด	2,200.00	2,200.00	660.00	660.00	2,860.00	
	- Accessories	1.00	รวม	7,842.00	7,842.00	2,352.60	2,352.60	10,194.60	
7.26.6	14RPU1								
	- I/O Module (DO = 4, AI = 1)	1.00	รวม	43,240.00	43,240.00	12,972.00	12,972.00	56,212.00	
	- Temperature Sensor	1.00	ชุด	2,200.00	2,200.00	660.00	660.00	2,860.00	
	- Accessories	1.00	รวม	4,544.00	4,544.00	1,363.20	1,363.20	5,907.20	
7.26.7	RRPU1								
	- I/O Module (DI = 6, DO = 10, AI = 3)	1.00	รวม	53,420.00	53,420.00	16,026.00	16,026.00	69,446.00	
	- Water Level Switch (Electrode)	3.00	ชุด	2,500.00	7,500.00	750.00	2,250.00	9,750.00	
	- Temperature Sensor	4.00	ชุด	2,200.00	8,800.00	660.00	2,640.00	11,440.00	
	- Accessories	1.00	รวม	6,972.00	6,972.00	2,091.60	2,091.60	9,063.60	
7.26.8	สายสัญญาณ								
	- CW 3 Cores 1.5 sq.mm	5,298.00	ม.	58.67	310,833.66	6.00	31,788.00	342,621.66	
	- CW 24 Cores 1.5 sq.mm	528.00	ม.	334.15	176,431.20	18.00	9,504.00	185,935.20	
	- Shielded Twisted 2 Pairs 16 AWG	1,703.00	ม.	57.00	97,071.00	6.00	10,218.00	107,289.00	
	- UTP CAT6	126.00	ม.	17.21	2,168.46	7.00	882.00	3,050.46	
	- Accessories	1.00	ชุด	58,650.43	58,650.43	17,595.13	17,595.13	76,245.56	





## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
8.1	ระบบประปา								
8.1.1	ท่อ PP-R PN 10								
	- Ø 1/2"	696.00	ม.	35.00	24,360.00	31.00	21,576.00	45,936.00	
	- Ø 3/4"	758.00	ม.	46.00	34,868.00	31.00	23,498.00	58,366.00	
	- Ø 1"	1,048.00	ม.	76.00	79,648.00	31.00	32,488.00	112,136.00	
	- Ø 1 1/4"	241.00	ม.	113.00	27,233.00	31.00	7,471.00	34,704.00	
	- Ø 1 1/2"	219.00	ม.	180.00	39,420.00	51.00	11,169.00	50,589.00	
	- Ø 2"	406.00	ม.	287.00	116,522.00	77.00	31,262.00	147,784.00	
	- Ø 2 1/2"	120.00	ม.	402.00	48,240.00	103.00	12,360.00	60,600.00	
	- Ø 3"	203.00	ม.	562.00	114,086.00	123.00	24,969.00	139,055.00	
	- Ø 4"	66.00	ม.	834.00	55,044.00	154.00	10,164.00	65,208.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	269,710.50	269,710.50	80,913.15	80,913.15	350,623.65	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	งาน	107,884.20	107,884.20	32,365.26	32,365.26	140,249.46	
	- ค่าทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ	1.00	งาน	53,942.10	53,942.10	16,182.63	16,182.63	70,124.73	
8.1.2	ท่อ HDPE PN 10								
	- Ø 2"	239.00	ม.	124.00	29,636.00	77.00	18,403.00	48,039.00	
	- Ø 2 1/2"	99.00	ม.	175.00	17,325.00	103.00	10,197.00	27,522.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	23,480.50	23,480.50	7,044.15	7,044.15	30,524.65	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	งาน	9,392.20	9,392.20	2,817.66	2,817.66	12,209.86	
	- ค่าทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ	1.00	งาน	4,696.10	4,696.10	1,408.83	1,408.83	6,104.93	
8.1.3	วาล์วประตูน้ำ (Gate Valve)								
	- Ø 1/2"	39.00	ชุด	290.00	11,310.00	103.00	4,017.00	15,327.00	
	- Ø 3/4"	1.00	ชุด	390.00	390.00	154.00	154.00	544.00	
	- Ø 1"	38.00	ชุด	560.00	21,280.00	205.00	7,790.00	29,070.00	
	- Ø 1 1/4"	2.00	ชุด	845.00	1,690.00	256.00	512.00	2,202.00	
	- Ø 1 1/2"	6.00	ชุด	1,165.00	6,990.00	308.00	1,848.00	8,838.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- Ø 2"	34.00	ชุด	1,735.00	58,990.00	410.00	13,940.00	72,930.00	
	- Ø 2 1/2"	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	513.00	513.00	5,513.00	
8.1.4	วาล์วปีกผีเสื้อ (Butterfly Valve)								
	- Ø 2 1/2"	3.00	ชุด	8,000.00	24,000.00	513.00	1,539.00	25,539.00	
	- Ø 3"	1.00	ชุด	9,580.00	9,580.00	615.00	615.00	10,195.00	
8.1.5	วาล์วลดแรงดัน (Pressure Reducing Valve - PRV Station)								
	- - PRV SET-1	1.00	ชุด	76,950.00	76,950.00	1,000.00	1,000.00	77,950.00	
	- - PRV SET-2	1.00	ชุด	76,950.00	76,950.00	1,000.00	1,000.00	77,950.00	
	- - PRV SET-3	1.00	ชุด	124,950.00	124,950.00	1,500.00	1,500.00	126,450.00	
	- - PRV SET-4	1.00	ชุด	110,860.00	110,860.00	1,500.00	1,500.00	112,360.00	
8.1.6	วาล์วเติมน้ำ (Modulating Float Valve)								
	- Ø 2"	3.00	ชุด	26,000.00	78,000.00	410.00	1,230.00	79,230.00	
8.1.7	ข้อต่ออ่อนรับแรงดัน (Flexible Pipe Connector)								
	- Ø 2"	1.00	ชุด	1,280.00	1,280.00	410.00	410.00	1,690.00	
8.1.8	อุปกรณ์ป้องกันน้ำกระแทก (Water Hammer Arrester)								
	- WHA Ø 3/4" Cap. 12-32 FU	64.00	ชุด	1,430.00	91,520.00	100.00	6,400.00	97,920.00	
	- WHA Ø 1" Cap. 33-66 FU	38.00	ชุด	3,035.00	115,330.00	154.00	5,852.00	121,182.00	
8.1.9	มิเตอร์น้ำ (Water Meter)								
	- Ø 1/2"	7.00	ชุด	1,062.00	7,434.00	103.00	721.00	8,155.00	
	- Ø 2"	1.00	ชุด	10,510.00	10,510.00	410.00	410.00	10,920.00	
8.1.10	วาล์วระบายอากาศอัตโนมัติ (Automatic Air Vent)								
	- Ø 1/2"	3.00	ชุด	2,650.00	7,950.00	103.00	309.00	8,259.00	
8.1.11	Stop Valve								
	- Ø 15 mm.	471.00	ชุด	80.00	37,680.00	51.00	24,021.00	61,701.00	
8.1.12	ก๊อกสนาม (Hose Bibb)								
	- Ø 1/2"	58.00	ชุด	149.00	8,642.00	51.00	2,958.00	11,600.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
8.1.13	เครื่องสูบน้ำ (Cold Water System)								
	- B2-CTP-01,02 with accessories	2.00	ชุด	325,000.00	650,000.00	10,000.00	20,000.00	670,000.00	
	- R-CBP-01 with accessories	1.00	ชุด	450,000.00	450,000.00	10,000.00	10,000.00	460,000.00	
	รวมราคาหมวดงานระบบประปา				3,042,773.60		452,527.68	3,495,301.28	
8.2	ระบบระบายน้ำเสีย								
8.2.1	ท่อพีวีซีชั้น 13.5 (PVC Pipe Class 13.5)								
	- Ø 1 1/4"	362.00	ม.	28.00	10,136.00	31.00	11,222.00	21,358.00	
	- Ø 1 1/2"	428.00	ม.	36.00	15,408.00	31.00	13,268.00	28,676.00	
	- Ø 2"	1,095.00	ม.	55.00	60,225.00	41.00	44,895.00	105,120.00	
	- Ø 2 1/2"	508.00	ม.	91.00	46,228.00	51.00	25,908.00	72,136.00	
	- Ø 3"	638.00	ม.	127.00	81,026.00	77.00	49,126.00	130,152.00	
	- Ø 4"	1,547.00	ม.	204.00	315,588.00	103.00	159,341.00	474,929.00	
	- Ø 6"	730.00	ม.	432.00	315,360.00	205.00	149,650.00	465,010.00	
	- Ø 8"	113.00	ม.	735.00	83,055.00	280.00	31,640.00	114,695.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	370,810.40	370,810.40	111,243.12	111,243.12	482,053.52	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	งาน	278,107.80	278,107.80	83,432.34	83,432.34	361,540.14	
	- ค่าทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ	1.00	งาน	92,702.60	92,702.60	27,810.78	27,810.78	120,513.38	
8.2.2	ท่อ HDPE PN 10								
	- Ø 4"	8.00	ม.	375.00	3,000.00	123.00	984.00	3,984.00	
	- Ø 6"	16.00	ม.	989.00	15,824.00	256.00	4,096.00	19,920.00	
	- Ø 8"	8.00	ม.	1,546.00	12,368.00	359.00	2,872.00	15,240.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	12,476.80	12,476.80	3,743.04	3,743.04	16,219.84	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	งาน	6,238.40	6,238.40	1,871.52	1,871.52	8,109.92	
	- ค่าทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ	1.00	งาน	3,119.20	3,119.20	935.76	935.76	4,054.96	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
8.2.3	ท่อ PP Class B								
	- Ø 3"	481.00	ม.	258.00	124,098.00	75.00	36,075.00	160,173.00	
	- Ø 6"	116.00	ม.	789.00	91,524.00	350.00	40,600.00	132,124.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	86,248.80	86,248.80	25,874.64	25,874.64	112,123.44	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	งาน	43,124.40	43,124.40	12,937.32	12,937.32	56,061.72	
	- ค่าทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ	1.00	งาน	21,562.20	21,562.20	6,468.66	6,468.66	28,030.86	
8.2.4	ช่องระบายน้ำจากพื้น (Floor Drain)								
	- Ø 2"	253.00	ชุด	710.00	179,630.00	205.00	51,865.00	231,495.00	
	- Ø 3"	17.00	ชุด	750.00	12,750.00	308.00	5,236.00	17,986.00	
8.2.5	ช่องสำหรับทำความสะอาดท่อ (Clean out)								
	- Ø 3"	61.00	ชุด	175.00	10,675.00	154.00	9,394.00	20,069.00	
	- Ø 4"	64.00	ชุด	240.00	15,360.00	205.00	13,120.00	28,480.00	
	- Ø 6"	26.00	ชุด	590.00	15,340.00	308.00	8,008.00	23,348.00	
8.2.6	ข้อต่ออ่อน (Flexible Pipe Connector)								
	- Ø 3"	1.00	ชุด	1,760.00	1,760.00	154.00	154.00	1,914.00	
	- Ø 4"	2.00	ชุด	2,520.00	5,040.00	205.00	410.00	5,450.00	
	- Ø 6"	2.00	ชุด	3,600.00	7,200.00	308.00	616.00	7,816.00	
	- Ø 8"	1.00	ชุด	7,400.00	7,400.00	410.00	410.00	7,810.00	
8.2.7	ปลายท่ออากาศที่ชั้นหลังคา (Airvent Cap)								
	- Ø 6"	2.00	ชุด	1,180.00	2,360.00	615.00	1,230.00	3,590.00	
8.2.8	Wastewater Pump								
	- WSE-01,02,03,04 with accessories	4.00	ชุด	56,600.00	226,400.00	5,000.00	20,000.00	246,400.00	
	- WSP-01,02 with accessories	2.00	ชุด	46,100.00	92,200.00	5,000.00	10,000.00	102,200.00	
	- WSP-03,04 with accessories	2.00	ชุด	46,100.00	92,200.00	5,000.00	10,000.00	102,200.00	
	- WSP-05,06 with accessories	2.00	ชุด	45,178.00	90,356.00	5,000.00	10,000.00	100,356.00	
8.2.9	ตู้ Control สำหรับ Wastewater Treatment Pump								
	- GES P1	1.00	ชุด	155,255.00	155,255.00	10,000.00	10,000.00	165,255.00	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
8.4	ระบบระบายน้ำฝน								
8.4.1	ท่อ HDPE PN 6								
	- Ø 3"	157.00	ม.	170.00	26,690.00	77.00	12,089.00	38,779.00	
	- Ø 4"	439.00	ม.	247.00	108,433.00	123.00	53,997.00	162,430.00	
	- Ø 6"	18.00	ม.	525.00	9,450.00	256.00	4,608.00	14,058.00	
	- Ø 8"	12.00	ม.	1,018.00	12,216.00	359.00	4,308.00	16,524.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	62,715.60	62,715.60	18,814.68	18,814.68	81,530.28	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	งาน	31,357.80	31,357.80	9,407.34	9,407.34	40,765.14	
	- ค่าทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ	1.00	งาน	15,678.90	15,678.90	4,703.67	4,703.67	20,382.57	
8.4.2	ท่อพีวีซีชั้น 13.5 (PVC Pipe Class 13.5)								
	- Ø 2"	8.00	ม.	55.00	440.00	103.00	824.00	1,264.00	
	- Ø 3"	136.00	ม.	127.00	17,272.00	77.00	10,472.00	27,744.00	
	- Ø 4"	260.00	ม.	204.00	53,040.00	103.00	26,780.00	79,820.00	
	- Ø 6"	1,432.00	ม.	432.00	618,624.00	205.00	293,560.00	912,184.00	
	- Ø 8"	98.00	ม.	735.00	72,030.00	280.00	27,440.00	99,470.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	304,562.40	304,562.40	91,368.72	91,368.72	395,931.12	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	งาน	228,421.80	228,421.80	68,526.54	68,526.54	296,948.34	
	- ค่าทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ	1.00	งาน	76,140.60	76,140.60	22,842.18	22,842.18	98,982.78	
8.4.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี (GSP.)								
	- Ø 3"	25.00	ม.	288.00	7,200.00	149.00	3,725.00	10,925.00	
	- Ø 6"	174.00	ม.	676.00	117,624.00	338.00	58,812.00	176,436.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	49,929.60	49,929.60	14,978.88	14,978.88	64,908.48	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	งาน	24,964.80	24,964.80	7,489.44	7,489.44	32,454.24	
	- ค่าทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ	1.00	งาน	12,482.40	12,482.40	3,744.72	3,744.72	16,227.12	
8.4.4	วาล์วประตูน้ำ (Gate Valve)								
	- Ø 4"	8.00	ชุด	12,900.00	103,200.00	820.00	6,560.00	109,760.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
8.4.5	วาล์วกันกลับ (Check Valve)								
	- Ø 4"	8.00	ชุด	11,100.00	88,800.00	820.00	6,560.00	95,360.00	
8.4.6	ช่องระบายน้ำฝน (Roof Drain)								
	- Ø 3"	85.00	ชุด	945.00	80,325.00	308.00	26,180.00	106,505.00	
	- Ø 4"	130.00	ชุด	945.00	122,850.00	410.00	53,300.00	176,150.00	
	- Ø 6"	16.00	ชุด	945.00	15,120.00	615.00	9,840.00	24,960.00	
8.4.7	ช่องระบายน้ำจากพื้น (Floor Drain)								
	- Ø 2"	3.00	ชุด	710.00	2,130.00	205.00	615.00	2,745.00	
	- Ø 4"	9.00	ชุด	1,240.00	11,160.00	410.00	3,690.00	14,850.00	
8.4.8	ช่องสำหรับทำความสะอาดท่อ (Clean out)								
	- Ø 3"	1.00	ชุด	175.00	175.00	154.00	154.00	329.00	
	- Ø 4"	5.00	ชุด	240.00	1,200.00	205.00	1,025.00	2,225.00	
	- Ø 6"	4.00	ชุด	590.00	2,360.00	308.00	1,232.00	3,592.00	
	- Ø 8"	2.00	ชุด	1,165.00	2,330.00	500.00	1,000.00	3,330.00	
8.4.9	ข้อต่ออ่อน (Flexible Pipe Connector)								
	- Ø 2"	1.00	ชุด	1,280.00	1,280.00	103.00	103.00	1,383.00	
	- Ø 3"	1.00	ชุด	1,760.00	1,760.00	154.00	154.00	1,914.00	
	- Ø 4"	4.00	ชุด	2,520.00	10,080.00	205.00	820.00	10,900.00	
	- Ø 6"	12.00	ชุด	3,600.00	43,200.00	308.00	3,696.00	46,896.00	
	- Ø 8"	1.00	ชุด	7,400.00	7,400.00	410.00	410.00	7,810.00	
8.4.10	เครื่องสูบน้ำฝน (Submersible Drainage Pump)								
	- B1-DP-01,02 with accessories	2.00	ชุด	41,490.00	82,980.00	5,000.00	10,000.00	92,980.00	
	- B1-DP-03,04 with accessories	2.00	ชุด	41,490.00	82,980.00	5,000.00	10,000.00	92,980.00	
	- B1-DP-05,06 with accessories	2.00	ชุด	41,490.00	82,980.00	5,000.00	10,000.00	92,980.00	
	- B2-DP-01,02 with accessories	2.00	ชุด	41,490.00	82,980.00	5,000.00	10,000.00	92,980.00	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- Ø 6"	985.00	ม.	785.00	773,225.00	666.00	656,010.00	1,429,235.00	
	- Ø 8"	458.00	ม.	1,300.00	595,400.00	800.00	366,400.00	961,800.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	1,225,342.80	1,225,342.80	367,602.84	367,602.84	1,592,945.64	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	งาน	612,671.40	612,671.40	183,801.42	183,801.42	796,472.82	
	- ค่าทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ	1.00	งาน	306,335.70	306,335.70	91,900.71	91,900.71	398,236.41	
	- ค่าทาสีท่อดับเพลิง	1.00	งาน	919,007.10	919,007.10	275,702.13	275,702.13	1,194,709.23	
8.5.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี (GSP.)								
	- Ø 2"	95.00	ม.	180.00	17,100.00	95.00	9,025.00	26,125.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	8,550.00	8,550.00	2,565.00	2,565.00	11,115.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	งาน	3,420.00	3,420.00	1,026.00	1,026.00	4,446.00	
	- ค่าทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ	1.00	งาน	1,710.00	1,710.00	513.00	513.00	2,223.00	
8.5.4	ท่อ HDPE PN 16								
	- Ø 8"	41.00	ม.	2,801.00	114,841.00	500.00	20,500.00	135,341.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	งาน	57,420.50	57,420.50	17,226.15	17,226.15	74,646.65	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	งาน	22,968.20	22,968.20	6,890.46	6,890.46	29,858.66	
	- ค่าทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ	1.00	งาน	11,484.10	11,484.10	3,445.23	3,445.23	14,929.33	
8.5.5	วาล์วและอุปกรณ์ (Valve & Pipe Accessories)								
	O.S. & Y. Gate Valve								
	Ø 2"	2.00	ชุด	7,850.00	15,700.00	410.00	820.00	16,520.00	
	- Ø 8"	2.00	ชุด	24,100.00	48,200.00	1,800.00	3,600.00	51,800.00	
	Butterfly Valve								
	- Ø 6"	6.00	ชุด	7,600.00	45,600.00	1,230.00	7,380.00	52,980.00	
	- Ø 8"	14.00	ชุด	11,600.00	162,400.00	1,800.00	25,200.00	187,600.00	
	Check Valve								
	- Ø 4"	4.00	ชุด	4,700.00	18,800.00	820.00	3,280.00	22,080.00	
	- Ø 8"	1.00	ชุด	8,600.00	8,600.00	1,800.00	1,800.00	10,400.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	Angle Hose Valve								
	- Ø 2 1/2"	53.00	ชุด	4,230.00	224,190.00	513.00	27,189.00	251,379.00	
	วาล์วลดแรงดัน (Pressure Reducing Valve)								
	- PRV STATION -1	1.00	ชุด	263,600.00	263,600.00	1,800.00	1,800.00	265,400.00	
	วาล์วระบายแรงดัน (Pressure Relief Valve)								
	- Ø 8"	2.00	ชุด	105,000.00	210,000.00	1,800.00	3,600.00	213,600.00	
	Alarm Check Valve								
	- Ø 8"	2.00	ชุด	52,000.00	104,000.00	1,800.00	3,600.00	107,600.00	
	Flexible Connector								
	- Ø 8"	3.00	ชุด	13,720.00	41,160.00	1,800.00	5,400.00	46,560.00	
	Automatic Air Vent								
	- Ø 3/4"	8.00	ชุด	3,200.00	25,600.00	400.00	3,200.00	28,800.00	
	Drain Valve W/Cap								
	- Ø 3/4"	8.00	ชุด	351.00	2,808.00	154.00	1,232.00	4,040.00	
	Fire Department Connection								
	- Ø 2 1/2"Ø2 1/2"x4"FDC	6.00	ชุด	11,330.00	67,980.00	1,500.00	9,000.00	76,980.00	
	Floor Control Station								
	ประกอบด้วย Butterfly valve , Check valve, Sight glass						-		
	Flow Switch, Pressure Guage, 2-Drain Ball valve และ Union						-		
	- Ø 2 1/2"	2.00	ชุด	15,200	30,400.00	800	1,600.00	32,000.00	
	- Ø 6"	25.00	ชุด	24,700	617,500.00	800	20,000.00	637,500.00	
	ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler System)								
	- Pendent Sprinkler	2,079.00	ชุด	135.00	280,665.00	77.00	160,083.00	440,748.00	
	- Up-Right Sprinkler	1,789.00	ชุด	135.00	241,515.00	77.00	137,753.00	379,268.00	
8.5.6	Preaction system with accessories							-	
	- Ø 2"	1.00	ชุด	162,500.00	162,500.00	15,000.00	15,000.00	177,500.00	
	- Ø 3"	1.00	ชุด	356,950.00	356,950.00	20,000.00	20,000.00	376,950.00	





## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
9.1	เครื่องปรับอากาศแบบระบบปรับปริมาณสารทำความเย็นอัตโนมัติ								
9.1.1	Condensing Unit								
	- 1CDU-01(V.) 354,000BTUH (VERTICAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	284,140.00	284,140.00	14,207.00	14,207.00	298,347.00	
	- 1CDU-02(V.) 354,000BTUH (VERTICAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	284,141.00	284,141.00	14,207.05	14,207.05	298,348.05	
	- 11CDU-01(V.) 360,000BTUH (VERTICAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	284,140.00	284,140.00	14,207.00	14,207.00	298,347.00	
	- 11CDU-02(V.) 72,000BTUH (HORIZONTAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	81,510.00	81,510.00	4,075.50	4,075.50	85,585.50	
	- 12CDU-01(V.) 90,000BTUH (HORIZONTAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	81,510.00	81,510.00	4,075.50	4,075.50	85,585.50	
	- 12CDU-02(V.) 90,000BTUH (HORIZONTAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	81,510.00	81,510.00	4,075.50	4,075.50	85,585.50	
	- 12CDU-03(V.) 360,000BTUH (VERTICAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	284,140.00	284,140.00	14,207.00	14,207.00	298,347.00	
	- 13CDU-01(V.) 270,000BTUH (VERTICAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	201,790.00	201,790.00	10,089.50	10,089.50	211,879.50	
	- 13CDU-02(V.) 48,000BTUH (HORIZONTAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	50,390.00	50,390.00	2,519.50	2,519.50	52,909.50	
	- 13CDU-03(V.) 72,000BTUH (HORIZONTAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	65,530.00	65,530.00	3,276.50	3,276.50	68,806.50	
	- 13CDU-04(V.) 72,000BTUH (HORIZONTAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	65,530.00	65,530.00	3,276.50	3,276.50	68,806.50	
	- 13CDU-05(V.) 72,000BTUH (HORIZONTAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	65,531.00	65,531.00	3,276.55	3,276.55	68,807.55	
	- 13CDU-06(V.) 72,000BTUH (HORIZONTAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	65,532.00	65,532.00	3,276.60	3,276.60	68,808.60	
	- 14CDU-01(V.) 300,300BTUH (VERTICAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	269,080.00	269,080.00	13,454.00	13,454.00	282,534.00	
	- 14CDU-02(V.) 354,800BTUH (VERTICAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	284,140.00	284,140.00	14,207.00	14,207.00	298,347.00	
	- 14CDU-03(V.) 48,000BTUH (HORIZONTAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	50,390.00	50,390.00	2,519.50	2,519.50	52,909.50	
	- 15CDU-01(V.) 300,300BTUH (VERTICAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	269,080.00	269,080.00	13,454.00	13,454.00	282,534.00	
	- 15CDU-02(V.) 354,800BTUH (VERTICAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	284,140.00	284,140.00	14,207.00	14,207.00	298,347.00	
	- 15CDU-03(V.) 48,000BTUH (HORIZONTAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	50,390.00	50,390.00	2,519.50	2,519.50	52,909.50	
	- 16CDU-01(V.) 300,300BTUH (VERTICAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	269,080.00	269,080.00	13,454.00	13,454.00	282,534.00	
	- 16CDU-02(V.) 354,800BTUH (VERTICAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	284,140.00	284,140.00	14,207.00	14,207.00	298,347.00	
	- 16CDU-03(V.) 48,000BTUH (HORIZONTAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	50,390.00	50,390.00	2,519.50	2,519.50	52,909.50	
	- 16CDU-04(V.) 48,000BTUH (HORIZONTAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	50,390.00	50,390.00	2,519.50	2,519.50	52,909.50	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
-	17CDU-01(V.) 300,300BTUH (VERTICAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	269,080.00	269,080.00	13,454.00	13,454.00	282,534.00	
-	17CDU-02(V.) 354,800BTUH (VERTICAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	284,140.00	284,140.00	14,207.00	14,207.00	298,347.00	
-	17CDU-03(V.) 48,000BTUH (HORIZONTAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	50,390.00	50,390.00	2,519.50	2,519.50	52,909.50	
-	18CDU-01(V.) 300,300BTUH (VERTICAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	269,080.00	269,080.00	13,454.00	13,454.00	282,534.00	
-	18CDU-02(V.) 354,800BTUH (VERTICAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	284,140.00	284,140.00	14,207.00	14,207.00	298,347.00	
-	18CDU-03(V.) 48,000BTUH (HORIZONTAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	50,390.00	50,390.00	2,519.50	2,519.50	52,909.50	
-	19CDU-01(V.) 300,300BTUH (VERTICAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	269,080.00	269,080.00	13,454.00	13,454.00	282,534.00	
-	19CDU-02(V.) 354,800BTUH (VERTICAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	284,140.00	284,140.00	14,207.00	14,207.00	298,347.00	
-	19CDU-03(V.) 48,000BTUH (HORIZONTAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	50,390.00	50,390.00	2,519.50	2,519.50	52,909.50	
-	20CDU-01(V.) 300,300BTUH (VERTICAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	269,080.00	269,080.00	13,454.00	13,454.00	282,534.00	
-	20CDU-02(V.) 354,800BTUH (VERTICAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	284,140.00	284,140.00	14,207.00	14,207.00	298,347.00	
-	20CDU-03(V.) 48,000BTUH (HORIZONTAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	50,390.00	50,390.00	2,519.50	2,519.50	52,909.50	
-	21CDU-01(V.) 300,300BTUH (VERTICAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	269,080.00	269,080.00	13,454.00	13,454.00	282,534.00	
-	21CDU-02(V.) 354,800BTUH (VERTICAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	284,140.00	284,140.00	14,207.00	14,207.00	298,347.00	
-	21CDU-03(V.) 48,000BTUH (HORIZONTAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	50,390.00	50,390.00	2,519.50	2,519.50	52,909.50	
-	22CDU-01(V.) 300,300BTUH (VERTICAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	269,080.00	269,080.00	13,454.00	13,454.00	282,534.00	
-	22CDU-02(V.) 354,800BTUH (VERTICAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	284,140.00	284,140.00	14,207.00	14,207.00	298,347.00	
-	22CDU-03(V.) 48,000BTUH (HORIZONTAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	50,390.00	50,390.00	2,519.50	2,519.50	52,909.50	
-	22CDU-04(V.) 48,000BTUH (HORIZONTAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	50,390.00	50,390.00	2,519.50	2,519.50	52,909.50	
-	23CDU-01(V.) 120,000BTUH (HORIZONTAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	98,330.00	98,330.00	4,916.50	4,916.50	103,246.50	
-	23CDU-02(V.) 48,000BTUH (HORIZONTAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	50,390.00	50,390.00	2,519.50	2,519.50	52,909.50	
-	23CDU-03(V.) 90,000BTUH (HORIZONTAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	81,510.00	81,510.00	4,075.50	4,075.50	85,585.50	
-	23CDU-04(V.) 72,000BTUH (HORIZONTAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	65,530.00	65,530.00	3,276.50	3,276.50	68,806.50	
-	23CDU-05(V.) 48,000BTUH (HORIZONTAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	50,390.00	50,390.00	2,519.50	2,519.50	52,909.50	
-	23CDU-06(V.) 48,000BTUH (HORIZONTAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	50,390.00	50,390.00	2,519.50	2,519.50	52,909.50	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- 23CDU-07(V.) 48,000BTUH (HORIZONTAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	50,390.00	50,390.00	2,519.50	2,519.50	52,909.50	
	- 23CDU-08(V.) 90,000BTUH (HORIZONTAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	81,510.00	81,510.00	4,075.50	4,075.50	85,585.50	
	- 23CDU-09(V.) 120,000BTUH (HORIZONTAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	98,330.00	98,330.00	4,916.50	4,916.50	103,246.50	
	- 23CDU-10(V.) 72,000BTUH (HORIZONTAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	65,530.00	65,530.00	3,276.50	3,276.50	68,806.50	
	- 23CDU-11(V.) 72,000BTUH (HORIZONTAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	65,530.00	65,530.00	3,276.50	3,276.50	68,806.50	
	- 24CDU-01(V.) 324,000BTUH (VERTICAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	271,600.00	271,600.00	13,580.00	13,580.00	285,180.00	
	- 24CDU-02(V.) 216,000BTUH (VERTICAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	184,970.00	184,970.00	9,248.50	9,248.50	194,218.50	
	- 24CDU-03(V.) 90,000BTUH (HORIZONTAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	81,510.00	81,510.00	4,075.50	4,075.50	85,585.50	
	- 24CDU-04(V.) 90,000BTUH (HORIZONTAL DRAW THRU)	1.00	ชุด	81,511.00	81,511.00	4,075.55	4,075.55	85,586.55	
	- Hanger and Support	1.00	เหมา	1,321,000.00	1,321,000.00	396,300.00	396,300.00	1,717,300.00	
	- Vibration Isolator	1.00	เหมา	440,400.00	440,400.00	132,200.00	132,200.00	572,600.00	
9.1.2	Fan Coil Unit								
	- 11FCU-01 to 12(V.) 30,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	12.00	ชุด	17,080.00	204,960.00	1,538.00	18,456.00	223,416.00	
	- 11FCU-13 to 14(V.) 30,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	2.00	ชุด	17,080.00	34,160.00	1,538.00	3,076.00	37,236.00	
	- 12FCU-01 to 03(V.) 30,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	3.00	ชุด	17,080.00	51,240.00	1,538.00	4,614.00	55,854.00	
	- 12FCU-04 to 06(V.) 30,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	3.00	ชุด	17,080.00	51,240.00	1,538.00	4,614.00	55,854.00	
	- 12FCU-07 to 18(V.) 30,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	12.00	ชุด	17,080.00	204,960.00	1,538.00	18,456.00	223,416.00	
	- 13FCU-01 to 09(V.) 30,000BTUH (CEILING CONCEALED TYPE)	9.00	ชุด	13,380.00	120,420.00	1,538.00	13,842.00	134,262.00	
	- 13FCU-23 to 24(V.) 30,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	2.00	ชุด	16,660.00	33,320.00	1,538.00	3,076.00	36,396.00	
	- 13FCU-15 to 16(V.) 36,000BTUH (CEILING CONCEALED TYPE)	2.00	ชุด	14,640.00	29,280.00	2,050.00	4,100.00	33,380.00	
	- 13FCU-13 to 14(V.) 36,000BTUH (CEILING CONCEALED TYPE)	2.00	ชุด	14,640.00	29,280.00	2,050.00	4,100.00	33,380.00	
	- 13FCU-17 to 18(V.) 36,000BTUH (CEILING CONCEALED TYPE)	2.00	ชุด	14,640.00	29,280.00	2,050.00	4,100.00	33,380.00	
	- 13FCU-19(V.) 36,000BTUH (CEILING CONCEALED TYPE)	1.00	ชุด	14,640.00	14,640.00	2,050.00	2,050.00	16,690.00	
	- 14FCU-01 to 02(V.) 24,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	2.00	ชุด	16,660.00	33,320.00	1,538.00	3,076.00	36,396.00	
	- 15FCU-01 to 02(V.) 24,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	2.00	ชุด	16,660.00	33,320.00	1,538.00	3,076.00	36,396.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	- 16FCU-01 to 02(V.) 24,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	2.00	ชุด	16,660.00	33,320.00	1,538.00	3,076.00	36,396.00	
	- 16FCU-03 to 04(V.) 24,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	2.00	ชุด	16,660.00	33,320.00	1,538.00	3,076.00	36,396.00	
	- 17FCU-01 to 02(V.) 24,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	2.00	ชุด	16,660.00	33,320.00	1,538.00	3,076.00	36,396.00	
	- 18FCU-01 to 02(V.) 24,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	2.00	ชุด	16,660.00	33,320.00	1,538.00	3,076.00	36,396.00	
	- 19FCU-01 to 02(V.) 24,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	2.00	ชุด	16,660.00	33,320.00	1,538.00	3,076.00	36,396.00	
	- 20FCU-01 to 02(V.) 24,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	2.00	ชุด	16,660.00	33,320.00	1,538.00	3,076.00	36,396.00	
	- 21FCU-01 to 02(V.) 24,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	2.00	ชุด	16,660.00	33,320.00	1,538.00	3,076.00	36,396.00	
	- 22FCU-01 to 02(V.) 24,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	2.00	ชุด	17,080.00	34,160.00	1,538.00	3,076.00	37,236.00	
	- 22FCU-03(V.) 30,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	1.00	ชุด	16,660.00	16,660.00	1,538.00	1,538.00	18,198.00	
	- 23FCU-01 to 04(V.) 30,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	4.00	ชุด	17,080.00	68,320.00	1,538.00	6,152.00	74,472.00	
	- 23FCU-05 to 06(V.) 24,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	2.00	ชุด	16,660.00	33,320.00	1,538.00	3,076.00	36,396.00	
	- 23FCU-07 to 11(V.) 18,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	5.00	ชุด	16,240.00	81,200.00	1,538.00	7,690.00	88,890.00	
	- 23FCU-12 to 15(V.) 18,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	4.00	ชุด	16,240.00	64,960.00	1,538.00	6,152.00	71,112.00	
	- 23FCU-16 to 17(V.) 24,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	2.00	ชุด	16,660.00	33,320.00	1,538.00	3,076.00	36,396.00	
	- 23FCU-18 to 19(V.) 24,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	2.00	ชุด	16,660.00	33,320.00	1,538.00	3,076.00	36,396.00	
	- 23FCU-20 to 21(V.) 24,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	2.00	ชุด	16,660.00	33,320.00	1,538.00	3,076.00	36,396.00	
	- 23FCU-22 to 24(V.) 30,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	3.00	ชุด	17,080.00	51,240.00	1,538.00	4,614.00	55,854.00	
	- 23FCU-25 to 26(V.) 30,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	2.00	ชุด	17,080.00	34,160.00	1,538.00	3,076.00	37,236.00	
	- 23FCU-27 to 28(V.) 30,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	2.00	ชุด	17,080.00	34,160.00	1,538.00	3,076.00	37,236.00	
	- 23FCU-29 to 31(V.) 24,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	3.00	ชุด	16,660.00	49,980.00	1,538.00	4,614.00	54,594.00	
	- 23FCU-32 to 34(V.) 24,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	3.00	ชุด	16,660.00	49,980.00	1,538.00	4,614.00	54,594.00	
	- 24FCU-01 to 06(V.) 36,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	6.00	ชุด	17,920.00	107,520.00	2,050.00	12,300.00	119,820.00	
	- 24FCU-07 to 09(V.) 30,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	3.00	ชุด	17,080.00	51,240.00	1,538.00	4,614.00	55,854.00	
	- 24FCU-10 to 12(V.) 30,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	3.00	ชุด	17,080.00	51,240.00	1,538.00	4,614.00	55,854.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
9.1.3	Air Handing Unit								
	- 1AHU-01(V.) 354,000BTUH (SINGLE SKIN BELT DRIVE)	1.00	ชุด	509,760.00	509,760.00	3,500.00	3,500.00	513,260.00	
	- 1AHU-02(V.) 354,000BTUH (SINGLE SKIN BELT DRIVE)	1.00	ชุด	509,760.00	509,760.00	3,500.00	3,500.00	513,260.00	
	- 14AHU-01(V.) 300,300BTUH (SINGLE SKIN BELT DRIVE)	1.00	ชุด	432,430.00	432,430.00	3,500.00	3,500.00	435,930.00	
	- 14AHU-02(V.) 354,800BTUH (SINGLE SKIN BELT DRIVE)	1.00	ชุด	510,910.00	510,910.00	3,500.00	3,500.00	514,410.00	
	- 15AHU-01(V.) 300,300BTUH (SINGLE SKIN BELT DRIVE)	1.00	ชุด	432,430.00	432,430.00	3,500.00	3,500.00	435,930.00	
	- 15AHU-02(V.) 354,800BTUH (SINGLE SKIN BELT DRIVE)	1.00	ชุด	510,910.00	510,910.00	3,500.00	3,500.00	514,410.00	
	- 16AHU-01(V.) 300,300BTUH (SINGLE SKIN BELT DRIVE)	1.00	ชุด	432,430.00	432,430.00	3,500.00	3,500.00	435,930.00	
	- 16AHU-02(V.) 354,800BTUH (SINGLE SKIN BELT DRIVE)	1.00	ชุด	510,910.00	510,910.00	3,500.00	3,500.00	514,410.00	
	- 17AHU-01(V.) 300,300BTUH (SINGLE SKIN BELT DRIVE)	1.00	ชุด	432,430.00	432,430.00	3,500.00	3,500.00	435,930.00	
	- 17AHU-02(V.) 354,800BTUH (SINGLE SKIN BELT DRIVE)	1.00	ชุด	510,910.00	510,910.00	3,500.00	3,500.00	514,410.00	
	- 18AHU-01(V.) 300,300BTUH (SINGLE SKIN BELT DRIVE)	1.00	ชุด	432,430.00	432,430.00	3,500.00	3,500.00	435,930.00	
	- 18AHU-02(V.) 354,800BTUH (SINGLE SKIN BELT DRIVE)	1.00	ชุด	510,910.00	510,910.00	3,500.00	3,500.00	514,410.00	
	- 19AHU-01(V.) 300,300BTUH (SINGLE SKIN BELT DRIVE)	1.00	ชุด	432,430.00	432,430.00	3,500.00	3,500.00	435,930.00	
	- 19AHU-02(V.) 354,800BTUH (SINGLE SKIN BELT DRIVE)	1.00	ชุด	510,910.00	510,910.00	3,500.00	3,500.00	514,410.00	
	- 20AHU-01(V.) 300,300BTUH (SINGLE SKIN BELT DRIVE)	1.00	ชุด	432,430.00	432,430.00	3,500.00	3,500.00	435,930.00	
	- 20AHU-02(V.) 354,800BTUH (SINGLE SKIN BELT DRIVE)	1.00	ชุด	510,910.00	510,910.00	3,500.00	3,500.00	514,410.00	
	- 21AHU-01(V.) 300,300BTUH (SINGLE SKIN BELT DRIVE)	1.00	ชุด	432,430.00	432,430.00	3,500.00	3,500.00	435,930.00	
	- 21AHU-02(V.) 354,800BTUH (SINGLE SKIN BELT DRIVE)	1.00	ชุด	510,910.00	510,910.00	3,500.00	3,500.00	514,410.00	
	- 22AHU-01(V.) 300,300BTUH (SINGLE SKIN BELT DRIVE)	1.00	ชุด	432,430.00	432,430.00	3,500.00	3,500.00	435,930.00	
	- 22AHU-02(V.) 354,800BTUH (SINGLE SKIN BELT DRIVE)	1.00	ชุด	510,910.00	510,910.00	3,500.00	3,500.00	514,410.00	
	- 24AHU-01(V.) 324,000BTUH (SINGLE SKIN BELT DRIVE)	1.00	ชุด	466,560.00	466,560.00	3,500.00	3,500.00	470,060.00	
	- Y-Joint	81.00	ชุด	4,130.00	334,530.00	-	-	334,530.00	
	- Remote For FCU	117.00	ชุด	2,860.00	334,620.00	-	-	334,620.00	
	- Accessories for AHU	21.00	ชุด	4,130.00	86,730.00	-	-	86,730.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	- Accessories for AHU	84.00	ชุด	2,020.00	169,680.00	-	-	169,680.00	
	- Wired Remote	21.00	ชุด	2,860.00	60,060.00	-	-	60,060.00	
	- Central Controller	7.00	ชุด	20,950.00	146,650.00	-	-	146,650.00	
	- Hanger and Support	1.00	เหมา	1,786,100.00	1,786,100.00	535,900.00	535,900.00	2,322,000.00	
	- Vibration Isolator	1.00	เหมา	595,400.00	595,400.00	178,700.00	178,700.00	774,100.00	
9.1.4	เครื่องปรับอากาศ (Dx-Coil Split Type)								
	- B1CDU/FCU-01 42,000BTUH (CEILING SUSPENDED TYPE)	1.00	ชุด	40,940.00	40,940.00	2,050.00	2,050.00	42,990.00	
	- B1CDU/FCU-02 42,000BTUH (CEILING SUSPENDED TYPE)	1.00	ชุด	40,940.00	40,940.00	2,050.00	2,050.00	42,990.00	
	- B1CDU/FCU-03 42,000BTUH (CEILING SUSPENDED TYPE)	1.00	ชุด	40,940.00	40,940.00	2,050.00	2,050.00	42,990.00	
	- B1CDU/FCU-04 30,000BTUH (CEILING SUSPENDED TYPE)	1.00	ชุด	32,990.00	32,990.00	1,538.00	1,538.00	34,528.00	
	- B1CDU/FCU-05 30,000BTUH (CEILING SUSPENDED TYPE)	1.00	ชุด	32,990.00	32,990.00	1,538.00	1,538.00	34,528.00	
	- 1CDU/FCU-01 36,000BTUH (CEILING CONCEALED TYPE)	1.00	ชุด	37,880.00	37,880.00	2,050.00	2,050.00	39,930.00	
	- 1CDU/FCU-02 12,000BTUH (WALL MOUNT TYPE)	1.00	ชุด	12,220.00	12,220.00	1,538.00	1,538.00	13,758.00	
	- 1CDU/FCU-03 18,000BTUH (WALL MOUNT TYPE)	1.00	ชุด	18,630.00	18,630.00	1,538.00	1,538.00	20,168.00	
	- 1CDU/FCU-04 9,000BTUH (WALL MOUNT TYPE)	1.00	ชุด	8,490.00	8,490.00	1,538.00	1,538.00	10,028.00	
	- 1CDU/FCU-05 9,000BTUH (WALL MOUNT TYPE)	1.00	ชุด	8,490.00	8,490.00	1,538.00	1,538.00	10,028.00	
	- 1CDU/FCU-06 9,000BTUH (WALL MOUNT TYPE)	1.00	ชุด	8,490.00	8,490.00	1,538.00	1,538.00	10,028.00	
	- 1CDU/FCU-07 36,000BTUH (CEILING SUSPENDED TYPE)	1.00	ชุด	37,880.00	37,880.00	2,050.00	2,050.00	39,930.00	
	- 2CDU/FCU-01 42,000BTUH (CEILING SUSPENDED TYPE)	1.00	ชุด	40,940.00	40,940.00	2,050.00	2,050.00	42,990.00	
	- 2CDU/FCU-02 42,000BTUH (CEILING SUSPENDED TYPE)	1.00	ชุด	40,940.00	40,940.00	2,050.00	2,050.00	42,990.00	
	- 2CDU/FCU-03 42,000BTUH (CEILING SUSPENDED TYPE)	1.00	ชุด	40,940.00	40,940.00	2,050.00	2,050.00	42,990.00	
	- 2CDU/FCU-04 42,000BTUH (CEILING SUSPENDED TYPE)	1.00	ชุด	40,940.00	40,940.00	2,050.00	2,050.00	42,990.00	
	- 2CDU/FCU-05 42,000BTUH (CEILING SUSPENDED TYPE)	1.00	ชุด	40,940.00	40,940.00	2,050.00	2,050.00	42,990.00	
	- 2CDU/FCU-06 24,000BTUH (CEILING SUSPENDED TYPE)	1.00	ชุด	28,180.00	28,180.00	1,538.00	1,538.00	29,718.00	
	- 2CDU/FCU-07 24,000BTUH (CEILING SUSPENDED TYPE)	1.00	ชุด	28,180.00	28,180.00	1,538.00	1,538.00	29,718.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
-	2CDU/FCU-08 24,000BTUH (CEILING SUSPENDE TYPE)	1.00	ชุด	28,180.00	28,180.00	1,538.00	1,538.00	29,718.00	
-	11CDU/FCU-01 30,000BTUH (CEILING CONCEALED TYPE)	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	2,050.00	2,050.00	32,050.00	
-	11CDU/FCU-02 30,000BTUH (CEILING CONCEALED TYPE)	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	2,050.00	2,050.00	32,050.00	
-	11CDU/FCU-03 30,000BTUH (CEILING CONCEALED TYPE)	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	2,050.00	2,050.00	32,050.00	
-	11CDU/FCU-04 12,000BTUH (WALL MOUNT TYPE)	1.00	ชุด	12,220.00	12,220.00	1,538.00	1,538.00	13,758.00	
-	11CDU/FCU-05 12,000BTUH (WALL MOUNT TYPE)	1.00	ชุด	12,220.00	12,220.00	1,538.00	1,538.00	13,758.00	
-	11CDU/FCU-06 12,000BTUH (WALL MOUNT TYPE)	1.00	ชุด	12,220.00	12,220.00	1,538.00	1,538.00	13,758.00	
-	11CDU/FCU-07 12,000BTUH (WALL MOUNT TYPE)	1.00	ชุด	12,220.00	12,220.00	1,538.00	1,538.00	13,758.00	
-	11CDU/FCU-08 12,000BTUH (WALL MOUNT TYPE)	1.00	ชุด	12,220.00	12,220.00	1,538.00	1,538.00	13,758.00	
-	11CDU/FCU-09 12,000BTUH (WALL MOUNT TYPE)	1.00	ชุด	12,220.00	12,220.00	1,538.00	1,538.00	13,758.00	
-	11CDU/FCU-10 12,000BTUH (WALL MOUNT TYPE)	1.00	ชุด	12,220.00	12,220.00	1,538.00	1,538.00	13,758.00	
-	11CDU/FCU-11 12,000BTUH (WALL MOUNT TYPE)	1.00	ชุด	12,220.00	12,220.00	1,538.00	1,538.00	13,758.00	
-	11CDU/FCU-12 12,000BTUH (WALL MOUNT TYPE)	1.00	ชุด	12,220.00	12,220.00	1,538.00	1,538.00	13,758.00	
-	11CDU/FCU-13 18,000BTUH (WALL MOUNT TYPE)	1.00	ชุด	18,630.00	18,630.00	1,538.00	1,538.00	20,168.00	
-	11CDU/FCU-14 9,000BTUH (WALL MOUNT TYPE)	1.00	ชุด	8,490.00	8,490.00	1,538.00	1,538.00	10,028.00	
-	11CDU/FCU-15 12,000BTUH (WALL MOUNT TYPE)	1.00	ชุด	12,220.00	12,220.00	1,538.00	1,538.00	13,758.00	
-	11CDU/FCU-16 9,000BTUH (WALL MOUNT TYPE)	1.00	ชุด	8,490.00	8,490.00	1,538.00	1,538.00	10,028.00	
-	11CDU/FCU-17 9,000BTUH (WALL MOUNT TYPE)	1.00	ชุด	8,490.00	8,490.00	1,538.00	1,538.00	10,028.00	
-	11CDU/FCU-18 9,000BTUH (WALL MOUNT TYPE)	1.00	ชุด	8,490.00	8,490.00	1,538.00	1,538.00	10,028.00	
-	11CDU/FCU-19 12,000BTUH (WALL MOUNT TYPE)	1.00	ชุด	12,220.00	12,220.00	1,538.00	1,538.00	13,758.00	
-	11CDU/FCU-20 12,000BTUH (WALL MOUNT TYPE)	1.00	ชุด	12,220.00	12,220.00	1,538.00	1,538.00	13,758.00	
-	12CDU/FCU-01 30,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	1.00	ชุด	32,990.00	32,990.00	1,538.00	1,538.00	34,528.00	
-	12CDU/FCU-02 24,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	1.00	ชุด	28,180.00	28,180.00	1,538.00	1,538.00	29,718.00	
-	12CDU/FCU-03 24,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	1.00	ชุด	28,180.00	28,180.00	1,538.00	1,538.00	29,718.00	
-	12CDU/FCU-04 24,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	1.00	ชุด	28,180.00	28,180.00	1,538.00	1,538.00	29,718.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
-	12CDU/FCU-05 36,000BTUH (CEILING CONCEALED TYPE)	1.00	ชุด	37,880.00	37,880.00	2,050.00	2,050.00	39,930.00	
-	12CDU/FCU-06 36,000BTUH (CEILING CONCEALED TYPE)	1.00	ชุด	37,880.00	37,880.00	2,050.00	2,050.00	39,930.00	
-	12CDU/FCU-07 36,000BTUH (CEILING CONCEALED TYPE)	1.00	ชุด	37,880.00	37,880.00	2,050.00	2,050.00	39,930.00	
-	12CDU/FCU08 36,000BTUH (CEILING CONCEALED TYPE)	1.00	ชุด	37,880.00	37,880.00	2,050.00	2,050.00	39,930.00	
-	13CDU/FCU-01 30,000BTUH (CEILING CONCEALED TYPE)	1.00	ชุด	32,990.00	32,990.00	1,538.00	1,538.00	34,528.00	
-	13CDU/FCU-02 30,000BTUH (CEILING CONCEALED TYPE)	1.00	ชุด	32,990.00	32,990.00	1,538.00	1,538.00	34,528.00	
-	13CDU/FCU-03 30,000BTUH (CEILING CONCEALED TYPE)	1.00	ชุด	32,990.00	32,990.00	1,538.00	1,538.00	34,528.00	
-	13CDU/FCU-04 30,000BTUH (CEILING CONCEALED TYPE)	1.00	ชุด	32,990.00	32,990.00	1,538.00	1,538.00	34,528.00	
-	13CDU/FCU-05 30,000BTUH (CEILING CONCEALED TYPE)	1.00	ชุด	32,990.00	32,990.00	1,538.00	1,538.00	34,528.00	
-	13CDU/FCU-06 30,000BTUH (CEILING CONCEALED TYPE)	1.00	ชุด	32,990.00	32,990.00	1,538.00	1,538.00	34,528.00	
-	13CDU/FCU-07 30,000BTUH (CEILING CONCEALED TYPE)	1.00	ชุด	32,990.00	32,990.00	1,538.00	1,538.00	34,528.00	
-	13CDU/FCU-08 30,000BTUH (CEILING CONCEALED TYPE)	1.00	ชุด	32,990.00	32,990.00	1,538.00	1,538.00	34,528.00	
-	13CDU/FCU-09 30,000BTUH (CEILING CONCEALED TYPE)	1.00	ชุด	32,990.00	32,990.00	1,538.00	1,538.00	34,528.00	
-	13CDU/FCU-10 30,000BTUH (CEILING CONCEALED TYPE)	1.00	ชุด	32,990.00	32,990.00	1,538.00	1,538.00	34,528.00	
-	13CDU/FCU-11 30,000BTUH (CEILING CONCEALED TYPE)	1.00	ชุด	32,990.00	32,990.00	1,538.00	1,538.00	34,528.00	
-	13CDU/FCU-12 30,000BTUH (CEILING CONCEALED TYPE)	1.00	ชุด	32,990.00	32,990.00	1,538.00	1,538.00	34,528.00	
-	13CDU/FCU-13 30,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	1.00	ชุด	32,990.00	32,990.00	1,538.00	1,538.00	34,528.00	
-	13CDU/FCU-14 30,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	1.00	ชุด	32,990.00	32,990.00	1,538.00	1,538.00	34,528.00	
-	13CDU/FCU-15 12,000BTUH (WALL MOUNT TYPE)	1.00	ชุด	12,220.00	12,220.00	1,538.00	1,538.00	13,758.00	
-	13CDU/FCU-16 12,000BTUH (WALL MOUNT TYPE)	1.00	ชุด	12,220.00	12,220.00	1,538.00	1,538.00	13,758.00	
-	13CDU/FCU-17 30,000BTUH (CEILING SUSPENDED TYPE)	1.00	ชุด	32,990.00	32,990.00	1,538.00	1,538.00	34,528.00	
-	13CDU/FCU-18 30,000BTUH (CEILING SUSPENDED TYPE)	1.00	ชุด	32,990.00	32,990.00	1,538.00	1,538.00	34,528.00	
-	14CDU/FCU-01 30,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	1.00	ชุด	32,990.00	32,990.00	1,538.00	1,538.00	34,528.00	
-	15CDU/FCU-01 24,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	1.00	ชุด	28,180.00	28,180.00	1,538.00	1,538.00	29,718.00	
-	15CDU/FCU-02 24,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	1.00	ชุด	28,180.00	28,180.00	1,538.00	1,538.00	29,718.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	- 16CDU/FCU-01 30,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	1.00	ชุด	32,990.00	32,990.00	1,538.00	1,538.00	34,528.00	
	- 16CDU/FCU-02 36,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	1.00	ชุด	37,880.00	37,880.00	2,050.00	2,050.00	39,930.00	
	- 17CDU/FCU-01 30,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	1.00	ชุด	32,990.00	32,990.00	1,538.00	1,538.00	34,528.00	
	- 18CDU/FCU-01 30,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	1.00	ชุด	32,990.00	32,990.00	1,538.00	1,538.00	34,528.00	
	- 19CDU/FCU-01 30,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	1.00	ชุด	32,990.00	32,990.00	1,538.00	1,538.00	34,528.00	
	- 20CDU/FCU-01 30,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	1.00	ชุด	32,990.00	32,990.00	1,538.00	1,538.00	34,528.00	
	- 20CDU/FCU-02 30,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	1.00	ชุด	32,990.00	32,990.00	1,538.00	1,538.00	34,528.00	
	- 20CDU/FCU-03 30,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	1.00	ชุด	32,990.00	32,990.00	1,538.00	1,538.00	34,528.00	
	- 21CDU/FCU-01 30,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	1.00	ชุด	32,990.00	32,990.00	1,538.00	1,538.00	34,528.00	
	- 21CDU/FCU-02 30,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	1.00	ชุด	32,990.00	32,990.00	1,538.00	1,538.00	34,528.00	
	- 21CDU/FCU-03 30,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	1.00	ชุด	32,990.00	32,990.00	1,538.00	1,538.00	34,528.00	
	- 21CDU/FCU-04 30,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	1.00	ชุด	32,990.00	32,990.00	1,538.00	1,538.00	34,528.00	
	- 22CDU/FCU-01 30,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	1.00	ชุด	32,990.00	32,990.00	1,538.00	1,538.00	34,528.00	
	- 23CDU/FCU-01 24,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	1.00	ชุด	28,180.00	28,180.00	1,538.00	1,538.00	29,718.00	
	- 23CDU/FCU-02 24,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	1.00	ชุด	28,180.00	28,180.00	1,538.00	1,538.00	29,718.00	
	- 23CDU/FCU-03 30,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	1.00	ชุด	32,990.00	32,990.00	1,538.00	1,538.00	34,528.00	
	- 23CDU/FCU-04 30,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	1.00	ชุด	32,990.00	32,990.00	1,538.00	1,538.00	34,528.00	
	- 24CDU/FCU-01 30,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	1.00	ชุด	32,990.00	32,990.00	1,538.00	1,538.00	34,528.00	
	- 24CDU/FCU-02 30,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	1.00	ชุด	32,990.00	32,990.00	1,538.00	1,538.00	34,528.00	
	- 24CDU/FCU-03 30,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	1.00	ชุด	32,990.00	32,990.00	1,538.00	1,538.00	34,528.00	
	- 24CDU/FCU-04 30,000BTUH (4WAY CASSETTE TYPE)	1.00	ชุด	32,990.00	32,990.00	1,538.00	1,538.00	34,528.00	
	- Wired Remote	66.00	ชุด	2,800.00	184,800.00	-	-	184,800.00	
	- Drain Pump	20.00	ชุด	1,730.00	34,600.00	-	-	34,600.00	
	- ค่าสารทำความเย็นระบบปรับอากาศ	150.00	ชุด	2,300.00	345,000.00	-	-	345,000.00	
	รวมราคาเครื่องปรับอากาศ (VRF&Split System)				29,050,645.00		2,091,142.25	31,141,787.25	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
9.2	พัดลมระบายอากาศ (Ventilating Fan)								
9.2.1	PARKING EXHAUST FAN								
	- B1JF-01 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	
	- B1JF-02 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	
	- B1JF-03 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	
	- B1JF-04 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	
	- B1JF-05 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	
	- 1JF-01 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	
	- 1JF-02 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	
	- 1JF-03 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	
	- P2JF-01 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	
	- P2JF-02 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	
	- P2JF-03 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	
	- P3JF-01 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	
	- P3JF-02 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	
	- P3JF-03 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	
	- P4JF-01 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	
	- P4JF-02 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	
	- P4JF-03 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	
	- P4JF-04 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	
	- P4JF-05 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	
	- P5JF-01 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	
	- P5JF-02 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	
	- P5JF-03 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	
	- P5JF-04 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
-	P5JF-05 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	
-	P6JF-01 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	
-	P6JF-02 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	
-	P6JF-03 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	
-	P6JF-04 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	
-	P6JF-05 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	
-	P7JF-01 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	
-	P7JF-02 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	
-	P7JF-03 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	
-	P7JF-04 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	
-	P7JF-05 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	
-	P8JF-01 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	
-	P8JF-02 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	
-	P8JF-03 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	
-	P8JF-04 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	
-	P8JF-05 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	
-	P9JF-01 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	
-	P9JF-02 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	
-	P9JF-03 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	
-	P9JF-04 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	
-	P9JF-05 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	
-	P10JF-01 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	
-	P10JF-02 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	
-	P10JF-03 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	
-	P10JF-04 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
-	P10JF-05 1,250 CFM (JET FAN)	1.00	ชุด	29,250.00	29,250.00	1,281.00	1,281.00	30,531.00	
-	B1-PEF-01 12,200 CFM 1.5 in.wg (AXIAL FAN)	1.00	ชุด	63,440.00	63,440.00	4,000.00	4,000.00	67,440.00	
-	1EF-01 2,250 CFM (HI-PRES PROPELLER FAN/GRAVITY SHUTTER)	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	769.00	769.00	13,769.00	
-	1EF-02 2,250 CFM (HI-PRES PROPELLER FAN/GRAVITY SHUTTER)	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	769.00	769.00	13,769.00	
-	1EF-03 2,250 CFM (HI-PRES PROPELLER FAN/GRAVITY SHUTTER)	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	769.00	769.00	13,769.00	
-	1EF-04 2,250 CFM (HI-PRES PROPELLER FAN/GRAVITY SHUTTER)	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	769.00	769.00	13,769.00	
-	1EF-05 2,250 CFM (HI-PRES PROPELLER FAN/GRAVITY SHUTTER)	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	769.00	769.00	13,769.00	
-	P3EF-01 1,800 CFM (HI-PRES PROPELLER FAN/GRAVITY SHUTTER)	1.00	ชุด	12,610.00	12,610.00	769.00	769.00	13,379.00	
-	P3EF-02 1,800 CFM (HI-PRES PROPELLER FAN/GRAVITY SHUTTER)	1.00	ชุด	12,610.00	12,610.00	769.00	769.00	13,379.00	
-	P3EF-03 1,800 CFM (HI-PRES PROPELLER FAN/GRAVITY SHUTTER)	1.00	ชุด	12,610.00	12,610.00	769.00	769.00	13,379.00	
-	P3EF-04 1,800 CFM (HI-PRES PROPELLER FAN/GRAVITY SHUTTER)	1.00	ชุด	12,610.00	12,610.00	769.00	769.00	13,379.00	
-	P4EF-01 1,850 CFM (HI-PRES PROPELLER FAN/GRAVITY SHUTTER)	1.00	ชุด	12,610.00	12,610.00	769.00	769.00	13,379.00	
-	P4EF-02 1,850 CFM (HI-PRES PROPELLER FAN/GRAVITY SHUTTER)	1.00	ชุด	12,610.00	12,610.00	769.00	769.00	13,379.00	
-	P4EF-03 1,850 CFM (HI-PRES PROPELLER FAN/GRAVITY SHUTTER)	1.00	ชุด	12,610.00	12,610.00	769.00	769.00	13,379.00	
-	P4EF-04 1,850 CFM (HI-PRES PROPELLER FAN/GRAVITY SHUTTER)	1.00	ชุด	12,610.00	12,610.00	769.00	769.00	13,379.00	
-	P4EF-05 1,850 CFM (HI-PRES PROPELLER FAN/GRAVITY SHUTTER)	1.00	ชุด	12,610.00	12,610.00	769.00	769.00	13,379.00	
-	P5EF-01 2,050 CFM (HI-PRES PROPELLER FAN/GRAVITY SHUTTER)	1.00	ชุด	12,610.00	12,610.00	769.00	769.00	13,379.00	
-	P5EF-02 2,050 CFM (HI-PRES PROPELLER FAN/GRAVITY SHUTTER)	1.00	ชุด	12,610.00	12,610.00	769.00	769.00	13,379.00	
-	P5EF-03 2,050 CFM (HI-PRES PROPELLER FAN/GRAVITY SHUTTER)	1.00	ชุด	12,610.00	12,610.00	769.00	769.00	13,379.00	
-	P5EF-04 2,050 CFM (HI-PRES PROPELLER FAN/GRAVITY SHUTTER)	1.00	ชุด	12,610.00	12,610.00	769.00	769.00	13,379.00	
-	P5EF-05 2,050 CFM (HI-PRES PROPELLER FAN/GRAVITY SHUTTER)	1.00	ชุด	12,610.00	12,610.00	769.00	769.00	13,379.00	
-	P6EF-01 2,050 CFM (HI-PRES PROPELLER FAN/GRAVITY SHUTTER)	1.00	ชุด	12,610.00	12,610.00	769.00	769.00	13,379.00	
-	P6EF-02 2,050 CFM (HI-PRES PROPELLER FAN/GRAVITY SHUTTER)	1.00	ชุด	12,610.00	12,610.00	769.00	769.00	13,379.00	
-	P6EF-03 2,050 CFM (HI-PRES PROPELLER FAN/GRAVITY SHUTTER)	1.00	ชุด	12,610.00	12,610.00	769.00	769.00	13,379.00	
-	P6EF-04 2,050 CFM (HI-PRES PROPELLER FAN/GRAVITY SHUTTER)	1.00	ชุด	12,610.00	12,610.00	769.00	769.00	13,379.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
-	P6EF-05 2,050 CFM (HI-PRES PROPELLER FAN/GRAVITY SHUTTER)	1.00	ชุด	12,610.00	12,610.00	769.00	769.00	13,379.00	
-	P7EF-01 2,050 CFM (HI-PRES PROPELLER FAN/GRAVITY SHUTTER)	1.00	ชุด	12,610.00	12,610.00	769.00	769.00	13,379.00	
-	P7EF-02 2,050 CFM (HI-PRES PROPELLER FAN/GRAVITY SHUTTER)	1.00	ชุด	12,610.00	12,610.00	769.00	769.00	13,379.00	
-	P7EF-03 2,050 CFM (HI-PRES PROPELLER FAN/GRAVITY SHUTTER)	1.00	ชุด	12,610.00	12,610.00	769.00	769.00	13,379.00	
-	P7EF-04 2,050 CFM (HI-PRES PROPELLER FAN/GRAVITY SHUTTER)	1.00	ชุด	12,610.00	12,610.00	769.00	769.00	13,379.00	
-	P7EF-05 2,050 CFM (HI-PRES PROPELLER FAN/GRAVITY SHUTTER)	1.00	ชุด	12,610.00	12,610.00	769.00	769.00	13,379.00	
-	P8EF-01 2,000 CFM (HI-PRES PROPELLER FAN/GRAVITY SHUTTER)	1.00	ชุด	12,610.00	12,610.00	769.00	769.00	13,379.00	
-	P8EF-02 2,000 CFM (HI-PRES PROPELLER FAN/GRAVITY SHUTTER)	1.00	ชุด	12,610.00	12,610.00	769.00	769.00	13,379.00	
-	P8EF-03 2,000 CFM (HI-PRES PROPELLER FAN/GRAVITY SHUTTER)	1.00	ชุด	12,610.00	12,610.00	769.00	769.00	13,379.00	
-	P8EF-04 2,000 CFM (HI-PRES PROPELLER FAN/GRAVITY SHUTTER)	1.00	ชุด	12,610.00	12,610.00	769.00	769.00	13,379.00	
-	P8EF-05 2,000 CFM (HI-PRES PROPELLER FAN/GRAVITY SHUTTER)	1.00	ชุด	12,610.00	12,610.00	769.00	769.00	13,379.00	
-	P9EF-01 2,000 CFM (HI-PRES PROPELLER FAN/GRAVITY SHUTTER)	1.00	ชุด	12,610.00	12,610.00	769.00	769.00	13,379.00	
-	P9EF-02 2,000 CFM (HI-PRES PROPELLER FAN/GRAVITY SHUTTER)	1.00	ชุด	12,610.00	12,610.00	769.00	769.00	13,379.00	
-	P9EF-03 2,000 CFM (HI-PRES PROPELLER FAN/GRAVITY SHUTTER)	1.00	ชุด	12,610.00	12,610.00	769.00	769.00	13,379.00	
-	P9EF-04 2,000 CFM (HI-PRES PROPELLER FAN/GRAVITY SHUTTER)	1.00	ชุด	12,610.00	12,610.00	769.00	769.00	13,379.00	
-	P9EF-05 2,000 CFM (HI-PRES PROPELLER FAN/GRAVITY SHUTTER)	1.00	ชุด	12,610.00	12,610.00	769.00	769.00	13,379.00	
-	P10EF-01 2,000 CFM (HI-PRES PROPELLER FAN/GRAVITY SHUTTER)	1.00	ชุด	12,610.00	12,610.00	769.00	769.00	13,379.00	
-	P10EF-02 2,000 CFM (HI-PRES PROPELLER FAN/GRAVITY SHUTTER)	1.00	ชุด	12,610.00	12,610.00	769.00	769.00	13,379.00	
-	P10EF-03 2,000 CFM (HI-PRES PROPELLER FAN/GRAVITY SHUTTER)	1.00	ชุด	12,610.00	12,610.00	769.00	769.00	13,379.00	
-	P10EF-04 2,000 CFM (HI-PRES PROPELLER FAN/GRAVITY SHUTTER)	1.00	ชุด	12,610.00	12,610.00	769.00	769.00	13,379.00	
-	P10EF-05 2,000 CFM (HI-PRES PROPELLER FAN/GRAVITY SHUTTER)	1.00	ชุด	12,610.00	12,610.00	769.00	769.00	13,379.00	
-	Hanger and Support	1.00	เหมา	308,100.00	308,100.00	92,500.00	92,500.00	400,600.00	
-	Vibration Isolator	1.00	เหมา	102,700.00	102,700.00	30,900.00	30,900.00	133,600.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
9.2.2	GENERAL EXHAUST FAN								
	ชั้นที่ B2								
	- B2EF-01 600 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	6,435.00	6,435.00	1,281.00	1,281.00	7,716.00	
	- B2EF-02 500 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	5,395.00	5,395.00	1,281.00	1,281.00	6,676.00	
	- B2EF-03 300 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	4,452.50	4,452.50	769.00	769.00	5,221.50	
	- B2EF-04 150 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	3,763.50	3,763.50	666.00	666.00	4,429.50	
	- B2EF-05 100 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	3,763.50	3,763.50	666.00	666.00	4,429.50	
	ชั้นที่ B1								
	- B1EF-01 250 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	4,452.50	4,452.50	666.00	666.00	5,118.50	
	- B1EF-02 150 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	3,763.50	3,763.50	666.00	666.00	4,429.50	
	- B1EF-03 50 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,397.50	1,397.50	666.00	666.00	2,063.50	
	- B1EF-04 50 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,397.50	1,397.50	666.00	666.00	2,063.50	
	- B1EF-05 50 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,397.50	1,397.50	666.00	666.00	2,063.50	
	- B1EF-06 225 CFM 0.35 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	3,763.50	3,763.50	666.00	666.00	4,429.50	
	- B1EF-07 340 CFM (WALL MOUNT PROPELLER FAN)	1.00	ชุด	1,189.50	1,189.50	410.00	410.00	1,599.50	
	- B1EF-08 415 CFM (WALL MOUNT PROPELLER FAN)	1.00	ชุด	1,534.00	1,534.00	410.00	410.00	1,944.00	
	ชั้นที่ 1								
	- 1EF-01 50 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,397.50	1,397.50	666.00	666.00	2,063.50	
	- 1EF-02 50 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,397.50	1,397.50	666.00	666.00	2,063.50	
	- 1EF-03 50 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,397.50	1,397.50	666.00	666.00	2,063.50	
	- 1EF-04 50 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,397.50	1,397.50	666.00	666.00	2,063.50	
	- 1EF-05 100 CFM (WALL MOUNT PROPELLER FAN)	1.00	ชุด	923.00	923.00	410.00	410.00	1,333.00	
	- 1EF-06 100 CFM (WALL MOUNT PROPELLER FAN)	1.00	ชุด	923.00	923.00	410.00	410.00	1,333.00	
	- 1EF-07 100 CFM (WALL MOUNT PROPELLER FAN)	1.00	ชุด	923.00	923.00	410.00	410.00	1,333.00	
	- 1EF-08 175 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	3,763.50	3,763.50	666.00	666.00	4,429.50	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- 1EF-09 50 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,397.50	1,397.50	666.00	666.00	2,063.50	
	- 1EF-10 100 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	
	- 1EF-11 100 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	
	- 1FF-01 1,650 CFM 0.50 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	20,280.00	20,280.00	6,084.00	6,084.00	26,364.00	
	- 1FF-02 1,055 CFM 0.40 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	18,005.00	18,005.00	5,401.50	5,401.50	23,406.50	
	ชั้นที่ P2								
	- P2FF-01 2,660 CFM 0.50 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	58,955.00	58,955.00	17,686.50	17,686.50	76,641.50	
	- P2FF-02 2,660 CFM 0.50 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	58,955.00	58,955.00	17,686.50	17,686.50	76,641.50	
	- P2EF-01 50 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,397.50	1,397.50	666.00	666.00	2,063.50	
	- P2EF-02 50 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,397.50	1,397.50	666.00	666.00	2,063.50	
	- P2EF-03 50 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,397.50	1,397.50	666.00	666.00	2,063.50	
	- P2EF-04 50 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,397.50	1,397.50	666.00	666.00	2,063.50	
	- P2EF-05 100 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,763.50	3,763.50	666.00	666.00	4,429.50	
	- P2EF-06 2,660 CFM 0.50 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	58,955.00	58,955.00	17,686.50	17,686.50	76,641.50	
	- P2EF-07 2,660 CFM 0.50 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	58,955.00	58,955.00	17,686.50	17,686.50	76,641.50	
	- P2EF-08 1,910 CFM 0.50 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	20,280.00	20,280.00	6,084.00	6,084.00	26,364.00	
	- P2EF-09 100 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	
	- P2EF-10 50 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,397.50	1,397.50	666.00	666.00	2,063.50	
	- P2EF-11 50 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,397.50	1,397.50	666.00	666.00	2,063.50	
	ชั้นที่ P3								
	- P3EF-01 50 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,397.50	1,397.50	666.00	666.00	2,063.50	
	- P3EF-02 50 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,397.50	1,397.50	666.00	666.00	2,063.50	
	- P3EF-03 100 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	
	- P3EF-04 50 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,397.50	1,397.50	666.00	666.00	2,063.50	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	ชั้นที่ P4								
	- P4EF-01 50 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,397.50	1,397.50	666.00	666.00	2,063.50	
	- P4EF-02 50 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,397.50	1,397.50	666.00	666.00	2,063.50	
	- P4EF-03 100 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	
	- P4EF-04 50 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,397.50	1,397.50	666.00	666.00	2,063.50	
	- P4EF-05 510 CFM (WALL MOUNT PROPELLER FAN)	1.00	ชุด	1,534.00	1,534.00	410.00	410.00	1,944.00	
	ชั้นที่ P5								
	- P5EF-01 50 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,397.50	1,397.50	666.00	666.00	2,063.50	
	- P5EF-02 50 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,397.50	1,397.50	666.00	666.00	2,063.50	
	- P5EF-03 100 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	
	- P5EF-04 50 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,397.50	1,397.50	666.00	666.00	2,063.50	
	ชั้นที่ P6								
	- P6EF-01 50 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,397.50	1,397.50	666.00	666.00	2,063.50	
	- P6EF-02 50 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,397.50	1,397.50	666.00	666.00	2,063.50	
	- P6EF-03 100 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	
	- P6EF-04 50 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,397.50	1,397.50	666.00	666.00	2,063.50	
	ชั้นที่ P7								
	- P7EF-01 50 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,397.50	1,397.50	666.00	666.00	2,063.50	
	- P7EF-02 50 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,397.50	1,397.50	666.00	666.00	2,063.50	
	- P7EF-03 100 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	
	- P7EF-04 50 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,397.50	1,397.50	666.00	666.00	2,063.50	
	ชั้นที่ P8								
	- P8EF-01 50 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,397.50	1,397.50	666.00	666.00	2,063.50	
	- P8EF-02 50 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,397.50	1,397.50	666.00	666.00	2,063.50	
	- P8EF-03 100 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	
	- P8EF-04 50 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,397.50	1,397.50	666.00	666.00	2,063.50	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	ชั้นที่ P9								
	- P9EF-01 50 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,397.50	1,397.50	666.00	666.00	2,063.50	
	- P9EF-02 50 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,397.50	1,397.50	666.00	666.00	2,063.50	
	- P9EF-03 100 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	
	- P9EF-04 50 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,397.50	1,397.50	666.00	666.00	2,063.50	
	ชั้นที่ P10								
	- P10EF-01 50 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,397.50	1,397.50	666.00	666.00	2,063.50	
	- P10EF-02 50 CFM 0.25 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,397.50	1,397.50	666.00	666.00	2,063.50	
	ชั้นที่ 11								
	- 11FF-01 530 CFM 0.40 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	6,435.00	6,435.00	1,281.00	1,281.00	7,716.00	
	- 11FF-02 530 CFM 0.40 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	6,435.00	6,435.00	1,281.00	1,281.00	7,716.00	
	- 11FF-03 385 CFM 0.40 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	4,842.50	4,842.50	1,281.00	1,281.00	6,123.50	
	- 11EF-01 530 CFM (WALL MOUNT PROPELLER FAN)	1.00	ชุด	1,534.00	1,534.00	410.00	410.00	1,944.00	
	- 11EF-02 530 CFM (WALL MOUNT PROPELLER FAN)	1.00	ชุด	1,534.00	1,534.00	410.00	410.00	1,944.00	
	- 11EF-03 385 CFM (WALL MOUNT PROPELLER FAN)	1.00	ชุด	1,189.50	1,189.50	410.00	410.00	1,599.50	
	- 11EF-04 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
	- 11EF-05 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
	- 11EF-06 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
	- 11EF-07 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
	- 11EF-08 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
	- 11EF-09 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
	- 11EF-10 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
	- 11EF-11 100 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	
	- 11EF-12 100 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	
	- 11EF-13 150 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
-	11EF-14 100 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	
-	11EF-15 100 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	
-	11EF-16 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
-	11EF-17 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
-	11EF-18 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
-	11EF-19 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
-	11EF-20 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
-	11EF-21 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
-	11EF-22 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
-	11EF-23 200 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	4,420.00	4,420.00	666.00	666.00	5,086.00	
-	11EF-24 600 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	6,435.00	6,435.00	1,281.00	1,281.00	7,716.00	
-	11EF-25 300 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	4,452.00	4,452.00	666.00	666.00	5,118.00	
-	11EF-26 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
-	11EF-27 150 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	
-	11EF-28 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
-	11EF-29 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
	ชั้นที่ 12								
-	12FF-01 375 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	4,842.50	4,842.50	1,281.00	1,281.00	6,123.50	
-	12FF-02 310 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	4,452.50	4,452.50	1,281.00	1,281.00	5,733.50	
-	12FF-03 140 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	3,763.50	3,763.50	769.00	769.00	4,532.50	
-	12FF-04 600 CFM 0.40 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	14,170.00	14,170.00	1,281.00	1,281.00	15,451.00	
-	12FF-05 600 CFM 0.40 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	14,170.00	14,170.00	1,281.00	1,281.00	15,451.00	
-	12FF-06 600 CFM 0.40 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	14,170.00	14,170.00	1,281.00	1,281.00	15,451.00	
-	12EF-01 140 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	
-	12EF-02 100 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- 12EF-03 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
	- 12EF-04 700 CFM 0.40 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	14,170.00	14,170.00	1,281.00	1,281.00	15,451.00	
	- 12EF-05 700 CFM 0.40 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	14,170.00	14,170.00	1,281.00	1,281.00	15,451.00	
	- 12EF-06 700 CFM 0.40 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	14,170.00	14,170.00	1,281.00	1,281.00	15,451.00	
	- 12EF-07 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
	- 12EF-08 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
	- 12EF-09 900 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	22,815.00	22,815.00	6,844.50	6,844.50	29,659.50	
	- 12EF-10 600 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	6,435.00	6,435.00	1,281.00	1,281.00	7,716.00	
	- 12EF-11 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
	- 12EF-12 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
	- 12EF-13 100 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	
	- 12EF-14 100 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	
	- 12EF-15 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
	- 12EF-16 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
	- 12EF-17 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
	- 12EF-18 100 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	
	ชั้นที่ 13								
	- 13FF-01 720 CFM 0.40 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	14,170.00	14,170.00	1,281.00	1,281.00	15,451.00	
	- 13FF-02 540 CFM 0.40 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	8,840.00	8,840.00	1,281.00	1,281.00	10,121.00	
	- 13FF-03 100 CFM 0.40 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	5,460.00	5,460.00	666.00	666.00	6,126.00	
	- 13FF-04 300 CFM 0.40 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	6,045.00	6,045.00	769.00	769.00	6,814.00	
	- 13FF-05 300 CFM 0.40 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	6,045.00	6,045.00	769.00	769.00	6,814.00	
	- 13FF-06 300 CFM 0.40 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	6,045.00	6,045.00	769.00	769.00	6,814.00	
	- 13FF-07 300 CFM 0.40 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	6,045.00	6,045.00	769.00	769.00	6,814.00	
	- 13FF-08 300 CFM 0.40 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	6,045.00	6,045.00	769.00	769.00	6,814.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
-	13FF-09 150 CFM 0.40 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	5,460.00	5,460.00	666.00	666.00	6,126.00	
-	13FF-10 100 CFM 0.40 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	5,460.00	5,460.00	666.00	666.00	6,126.00	
-	13EF-01 100 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	
-	13EF-02 100 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	
-	13EF-03 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
-	13EF-04 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
-	13EF-05 100 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	
-	13EF-06 330 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	6,630.00	6,630.00	666.00	666.00	7,296.00	
-	13EF-07 330 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	6,630.00	6,630.00	666.00	666.00	7,296.00	
-	13EF-08 330 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	6,630.00	6,630.00	666.00	666.00	7,296.00	
-	13EF-09 330 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	6,630.00	6,630.00	666.00	666.00	7,296.00	
-	13EF-10 330 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	6,630.00	6,630.00	666.00	666.00	7,296.00	
-	13EF-11 150 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	
-	13EF-12 150 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	
-	13EF-13 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
-	13EF-14 150 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	
-	13EF-15 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
-	13EF-16 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
-	13EF-17 750 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	22,815.00	22,815.00	1,281.00	1,281.00	24,096.00	
-	13EF-18 600 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	6,435.00	6,435.00	1,281.00	1,281.00	7,716.00	
-	13EF-19 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
-	13EF-20 420 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	6,630.00	6,630.00	666.00	666.00	7,296.00	
-	13EF-21 220 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	5,005.00	5,005.00	666.00	666.00	5,671.00	
-	13EF-22 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
-	13EF-23 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	- 13EF-24 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
	- 13EF-25 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
	ชั้นที่ 14								
	- 14FF-01 735 CFM 0.40 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	14,170.00	14,170.00	4,251.00	4,251.00	18,421.00	
	- 14FF-02 870 CFM 0.40 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	14,690.00	14,690.00	4,407.00	4,407.00	19,097.00	
	- 14FF-03 185 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	3,763.50	3,763.50	666.00	666.00	4,429.50	
	- 14EF-01 185 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	4,420.00	4,420.00	666.00	666.00	5,086.00	
	- 14EF-02 100 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	
	- 14EF-03 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
	- 14EF-04 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
	- 14EF-05 500 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	5,365.00	5,365.00	1,281.00	1,281.00	6,646.00	
	- 14EF-06 400 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	5,135.00	5,135.00	1,281.00	1,281.00	6,416.00	
	- 14EF-07 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
	- 14EF-08 285 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	6,110.00	6,110.00	666.00	666.00	6,776.00	
	- 14EF-09 455 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	8,450.00	8,450.00	666.00	666.00	9,116.00	
	- 14EF-10 200 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	5,005.00	5,005.00	666.00	666.00	5,671.00	
	- 14EF-11 165 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	5,005.00	5,005.00	666.00	666.00	5,671.00	
	- 14EF-12 200 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	5,005.00	5,005.00	666.00	666.00	5,671.00	
	ชั้นที่ 15								
	- 15FF-01 895 CFM 0.40 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	14,690.00	14,690.00	4,407.00	4,407.00	19,097.00	
	- 15FF-02 1,250 CFM 0.40 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	15,600.00	15,600.00	4,680.00	4,680.00	20,280.00	
	- 15FF-03 100 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	3,763.50	3,763.50	666.00	666.00	4,429.50	
	- 15FF-04 185 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	3,763.50	3,763.50	666.00	666.00	4,429.50	
	- 15EF-01 185 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	4,420.00	4,420.00	666.00	666.00	5,086.00	
	- 15EF-02 100 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- 15EF-03 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
	- 15EF-04 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
	- 15EF-05 500 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	5,395.00	5,395.00	1,281.00	1,281.00	6,676.00	
	- 15EF-06 400 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	5,135.00	5,135.00	1,281.00	1,281.00	6,416.00	
	- 15EF-07 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
	- 15EF-08 255 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	5,005.00	5,005.00	666.00	666.00	5,671.00	
	- 15EF-09 255 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	6,110.00	6,110.00	666.00	666.00	6,776.00	
	- 15EF-10 200 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	6,110.00	6,110.00	666.00	666.00	6,776.00	
	- 15EF-11 200 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	5,005.00	5,005.00	666.00	666.00	5,671.00	
	ชั้นที่ 16								
	- 16FF-01 940 CFM 0.40 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	14,690.00	14,690.00	4,407.00	4,407.00	19,097.00	
	- 16FF-02 810 CFM 0.40 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	14,690.00	14,690.00	4,407.00	4,407.00	19,097.00	
	- 16FF-03 150 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	3,763.50	3,763.50	666.00	666.00	4,429.50	
	- 16FF-04 150 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	3,763.50	3,763.50	666.00	666.00	4,429.50	
	- 16FF-05 150 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	3,763.50	3,763.50	666.00	666.00	4,429.50	
	- 16FF-06 150 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	3,763.50	3,763.50	666.00	666.00	4,429.50	
	- 16EF-01 150 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	
	- 16EF-02 150 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	
	- 16EF-03 100 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	
	- 16EF-04 100 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	
	- 16EF-05 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
	- 16EF-06 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
	- 16EF-07 500 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	5,395.00	5,395.00	1,281.00	1,281.00	6,676.00	
	- 16EF-08 500 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	5,395.00	5,395.00	1,281.00	1,281.00	6,676.00	
	- 16EF-09 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- 16EF-10 200 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	5,005.00	5,005.00	666.00	666.00	5,671.00	
	- 16EF-11 200 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	5,005.00	5,005.00	666.00	666.00	5,671.00	
	ชั้นที่ 17								
	- 17FF-01 795 CFM 0.40 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	14,690.00	14,690.00	4,407.00	4,407.00	19,097.00	
	- 17FF-02 710 CFM 0.40 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	14,170.00	14,170.00	4,251.00	4,251.00	18,421.00	
	- 17FF-03 185 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	3,763.50	3,763.50	666.00	666.00	4,429.50	
	- 17FF-04 185 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	3,763.50	3,763.50	666.00	666.00	4,429.50	
	- 17EF-01 185 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	4,420.00	4,420.00	666.00	666.00	5,086.00	
	- 17EF-02 100 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	
	- 17EF-03 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
	- 17EF-04 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
	- 17EF-05 500 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	5,395.00	5,395.00	1,281.00	1,281.00	6,676.00	
	- 17EF-06 500 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	5,395.00	5,395.00	1,281.00	1,281.00	6,676.00	
	- 17EF-07 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
	- 17EF-08 285 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	6,110.00	6,110.00	666.00	666.00	6,776.00	
	- 17EF-09 285 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	6,110.00	6,110.00	666.00	666.00	6,776.00	
	- 17EF-10 305 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	6,110.00	6,110.00	666.00	666.00	6,776.00	
	- 17EF-11 200 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	5,005.00	5,005.00	666.00	666.00	5,671.00	
	- 17EF-12 200 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	5,005.00	5,005.00	666.00	666.00	5,671.00	
	ชั้นที่ 18								
	- 18FF-01 905 CFM 0.40 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	14,690.00	14,690.00	4,407.00	4,407.00	19,097.00	
	- 18FF-02 925 CFM 0.40 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	14,690.00	14,690.00	4,407.00	4,407.00	19,097.00	
	- 18FF-03 185 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	3,763.50	3,763.50	666.00	666.00	4,429.50	
	- 18FF-04 185 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	3,763.50	3,763.50	666.00	666.00	4,429.50	
	- 18EF-01 185 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	4,420.00	4,420.00	666.00	666.00	5,086.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	- 18EF-02 100 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	
	- 18EF-03 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
	- 18EF-04 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
	- 18EF-05 500 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	5,395.00	5,395.00	1,281.00	1,281.00	6,676.00	
	- 18EF-06 500 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	5,395.00	5,395.00	1,281.00	1,281.00	6,676.00	
	- 18EF-07 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
	- 18EF-08 285 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	6,110.00	6,110.00	666.00	666.00	6,776.00	
	- 18EF-09 140 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	
	- 18EF-10 200 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	5,005.00	5,005.00	666.00	666.00	5,671.00	
	- 18EF-11 200 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	5,005.00	5,005.00	666.00	666.00	5,671.00	
	ชั้นที่ 19								
	- 19FF-01 810 CFM 0.40 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	14,690.00	14,690.00	4,407.00	4,407.00	19,097.00	
	- 19FF-02 850 CFM 0.40 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	14,690.00	14,690.00	4,407.00	4,407.00	19,097.00	
	- 19FF-03 185 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	3,763.50	3,763.50	666.00	666.00	4,429.50	
	- 19EF-01 185 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	4,420.00	4,420.00	666.00	666.00	5,086.00	
	- 19EF-02 100 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	
	- 19EF-03 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
	- 19EF-04 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
	- 19EF-05 500 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	5,395.00	5,395.00	1,281.00	1,281.00	6,676.00	
	- 19EF-06 500 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	5,395.00	5,395.00	1,281.00	1,281.00	6,676.00	
	- 19EF-07 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
	- 19EF-08 285 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	6,110.00	6,110.00	666.00	666.00	6,776.00	
	- 19EF-09 200 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	5,005.00	5,005.00	666.00	666.00	5,671.00	
	- 19EF-10 200 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	5,005.00	5,005.00	666.00	666.00	5,671.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	ชั้นที่ 20								
	- 20FF-01 1,080 CFM 0.40 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	18,070.00	18,070.00	5,421.00	5,421.00	23,491.00	
	- 20FF-02 1,170 CFM 0.40 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	18,070.00	18,070.00	5,421.00	5,421.00	23,491.00	
	- 20FF-03 185 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	3,763.50	3,763.50	666.00	666.00	4,429.50	
	- 20FF-04 185 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	3,763.50	3,763.50	666.00	666.00	4,429.50	
	- 20EF-01 185 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	4,420.00	4,420.00	666.00	666.00	5,086.00	
	- 20EF-02 185 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	4,420.00	4,420.00	666.00	666.00	5,086.00	
	- 20EF-03 100 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	
	- 20EF-04 100 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	
	- 20EF-05 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
	- 20EF-06 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
	- 20EF-07 500 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	5,395.00	5,395.00	1,281.00	1,281.00	6,676.00	
	- 20EF-08 500 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	5,395.00	5,395.00	1,281.00	1,281.00	6,676.00	
	- 20EF-09 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
	- 20EF-10 280 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	6,110.00	6,110.00	666.00	666.00	6,776.00	
	- 20EF-11 285 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	6,110.00	6,110.00	666.00	666.00	6,776.00	
	- 20EF-12 200 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	5,005.00	5,005.00	666.00	666.00	5,671.00	
	- 20EF-13 200 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	5,005.00	5,005.00	666.00	666.00	5,671.00	
	ชั้นที่ 21								
	- 21FF-01 915 CFM 0.40 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	14,690.00	14,690.00	4,407.00	4,407.00	19,097.00	
	- 21FF-02 970 CFM 0.40 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	14,690.00	14,690.00	4,407.00	4,407.00	19,097.00	
	- 21FF-03 120 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	3,763.50	3,763.50	666.00	666.00	4,429.50	
	- 21FF-04 185 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	3,763.50	3,763.50	666.00	666.00	4,429.50	
	- 21EF-01 120 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	
	- 21EF-02 185 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	4,420.00	4,420.00	666.00	666.00	5,086.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	- 21EF-03 100 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	
	- 21EF-04 100 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	
	- 21EF-05 100 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	
	- 21EF-06 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
	- 21EF-07 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
	- 21EF-08 500 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	5,395.00	5,395.00	1,281.00	1,281.00	6,676.00	
	- 21EF-09 500 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	5,395.00	5,395.00	1,281.00	1,281.00	6,676.00	
	- 21EF-10 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
	- 21EF-11 280 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	6,110.00	6,110.00	666.00	666.00	6,776.00	
	- 21EF-12 285 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	6,110.00	6,110.00	666.00	666.00	6,776.00	
	- 21EF-13 200 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	5,005.00	5,005.00	666.00	666.00	5,671.00	
	- 21EF-14 200 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	5,005.00	5,005.00	666.00	666.00	5,671.00	
	ชั้นที่ 22								
	- 22FF-01 780 CFM 0.40 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	14,690.00	14,690.00	1,281.00	1,281.00	15,971.00	
	- 22FF-02 755 CFM 0.40 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	14,690.00	14,690.00	1,281.00	1,281.00	15,971.00	
	- 22FF-03 120 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	3,763.50	3,763.50	666.00	666.00	4,429.50	
	- 22EF-01 120 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	
	- 22EF-02 100 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	
	- 22EF-03 210 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	5,005.00	5,005.00	666.00	666.00	5,671.00	
	- 22EF-04 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
	- 22EF-05 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
	- 22EF-06 500 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	5,395.00	5,395.00	1,281.00	1,281.00	6,676.00	
	- 22EF-07 500 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	5,395.00	5,395.00	1,281.00	1,281.00	6,676.00	
	- 22EF-08 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
	- 22EF-09 470 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	5,135.00	5,135.00	1,281.00	1,281.00	6,416.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- 22EF-10 285 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	6,110.00	6,110.00	666.00	666.00	6,776.00	
	- 22EF-11 200 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	5,005.00	5,005.00	666.00	666.00	5,671.00	
	- 22EF-12 200 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	5,005.00	5,005.00	666.00	666.00	5,671.00	
	ชั้นที่ 23								
	- 23FF-01 210 CFM 0.40 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	6,045.00	6,045.00	666.00	666.00	6,711.00	
	- 23FF-02 300 CFM 0.40 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	6,045.00	6,045.00	769.00	769.00	6,814.00	
	- 23FF-03 405 CFM 0.40 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	8,840.00	8,840.00	769.00	769.00	9,609.00	
	- 23FF-04 595 CFM 0.40 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	14,170.00	14,170.00	1,281.00	1,281.00	15,451.00	
	- 23FF-05 225 CFM 0.40 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	6,045.00	6,045.00	666.00	666.00	6,711.00	
	- 23EF-01 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
	- 23EF-02 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
	- 23EF-03 50 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	1,820.00	1,820.00	666.00	666.00	2,486.00	
	- 23EF-04 500 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	5,395.00	5,395.00	1,281.00	1,281.00	6,676.00	
	- 23EF-05 500 CFM 0.40 in.wg (MINI SIROCO FAN)	1.00	ชุด	5,395.00	5,395.00	1,281.00	1,281.00	6,676.00	
	- 23EF-06 100 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	
	- 23EF-07 100 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	
	- 23EF-08 100 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	
	- 23EF-09 100 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	
	- 23EF-10 100 CFM 0.30 in.wg (CEILING MOUNT FAN)	1.00	ชุด	3,055.00	3,055.00	666.00	666.00	3,721.00	
	- 23EF-11 380 CFM (WALL MOUNT PROPELLER FAN)	1.00	ชุด	1,189.50	1,189.50	461.00	461.00	1,650.50	
	ชั้นที่ 24								
	- 24FF-01 435 CFM 0.40 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	8,840.00	8,840.00	769.00	769.00	9,609.00	
	- 24FF-02 435 CFM 0.40 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	8,840.00	8,840.00	769.00	769.00	9,609.00	
	- 24FF-03 645 CFM 0.40 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	14,170.00	14,170.00	1,281.00	1,281.00	15,451.00	
	- 24FF-04 645 CFM 0.40 in.wg (INLINE FAN)	1.00	ชุด	14,170.00	14,170.00	1,281.00	1,281.00	15,451.00	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
9.3	ระบบกรองอากาศ (Air Filtration System)								
9.3.1	แผงกรองอากาศ Pre-filter								
	- MERV 8	168.00	ชุด	830.00	139,440.00	249.00	41,832.00	181,272.00	
9.3.2	แผงกรองอากาศ Final-Filter								
	- MERV 11	168.00	ชุด	1,000.00	168,000.00	300.00	50,400.00	218,400.00	
	รวมราคาระบบกรองอากาศ (Air Filtration System)				307,440.00		92,232.00	399,672.00	
9.4	ท่อสารทำความเย็น ท่อน้ำทิ้ง และอุปกรณ์ (Refrigerant Piping)								
9.4.1	ท่อทองแดงไร้ตะเข็บ แบบ Hard Drawn Type L								
	- 3/8"	4,547.40	ม.	97.79	444,698.10	31.00	140,969.40	585,667.50	
	- 1/2"	478.50	ม.	155.17	74,250.00	51.00	24,403.50	98,653.50	
	- 5/8"	1,557.60	ม.	223.46	348,059.25	67.00	104,359.20	452,418.45	
	- 3/4"	2,469.50	ม.	274.61	678,140.10	82.00	202,499.00	880,639.10	
	- 7/8"	1,349.70	ม.	359.99	485,872.20	113.00	152,516.10	638,388.30	
	- 1-1/8"	471.90	ม.	496.78	234,432.00	154.00	72,672.60	307,104.60	
	- 1-3/8"	220.00	ม.	711.11	156,444.75	205.00	45,100.00	201,544.75	
	- 1-5/8"	266.20	ม.	901.26	239,916.60	261.00	69,478.20	309,394.80	
	- Fitting	1.00	เหมา	399,300.00	399,300.00	119,800.00	119,800.00	519,100.00	
	- Hanger & Support	1.00	เหมา	532,400.00	532,400.00	79,900.00	79,900.00	612,300.00	
9.4.2	ท่อน้ำทิ้ง (Drain Pipe, PVC Class 8.5)								
	- 1"	333.30	ม.	21.00	6,999.30	26.00	8,665.80	15,665.10	
	- 1 1/4"	2,176.90	ม.	26.13	56,871.51	26.00	56,599.40	113,470.91	
	- 1 1/2"	1,504.80	ม.	34.25	51,539.40	26.00	39,124.80	90,664.20	
	- 2"	16.50	ม.	54.00	891.00	26.00	429.00	1,320.00	
	- 4"	2,557.50	ม.	192.00	491,040.00	55.00	140,662.50	631,702.50	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
9.5	ระบบท่อลม และ ฉนวนหุ้มท่อลม (Duct and Duct Insulation Work)								
9.5.1	สังกะสีแผ่นเรียบ (Galvanized Steel Sheet)								
	- สังกะสีเบอร์ 26 GA	27,447.60	พ <sup>2</sup>	20.00	548,952.00	18.00	494,056.80	1,043,008.80	
	- สังกะสีเบอร์ 24 GA	62,523.60	พ <sup>2</sup>	25.00	1,563,090.00	25.00	1,563,090.00	3,126,180.00	
	- สังกะสีเบอร์ 22 GA	15,439.20	พ <sup>2</sup>	30.00	463,176.00	26.00	401,419.20	864,595.20	
	- สังกะสีเบอร์ 20 GA	62,955.60	พ <sup>2</sup>	35.00	2,203,446.00	31.00	1,951,623.60	4,155,069.60	
	- Fitting	1.00	เหมา	955,732.80	955,732.80	286,719.84	286,719.84	1,242,452.64	
	- Hanger & Support	1.00	เหมา	716,799.60	716,799.60	215,039.88	215,039.88	931,839.48	
9.5.2	ฉนวนหุ้มท่อลม								
	- ฉนวนโฟมยาง ชนิด Closed Cell Elastomeric Foam with Foil หนา 3/4 นิ้ว	115,723.20	พ <sup>2</sup>	35.65	4,125,600.01	10.70	1,237,680.00	5,363,280.01	
	- Duct Tape & Adhesive	1.00	เหมา	412,560.00	412,560.00	82,512.00	82,512.00	495,072.00	
9.5.3	Frie Damper								
	- 36"x16"	2.00	ชุด	4,000.00	8,000.00	1,200.00	2,400.00	10,400.00	
	- 32"x8"	2.00	ชุด	4,200.00	8,400.00	1,260.00	2,520.00	10,920.00	
9.5.4	ค่าทดสอบและทาสี	1.00	เหมา	238,933.20	238,933.20	71,679.96	71,679.96	310,613.16	
	รวมราคาระบบท่อลม และ ฉนวนหุ้มท่อลม (Duct and Duct Insulation Work)				11,244,689.61		6,308,741.28	17,553,430.89	
9.6	หน้ากาลลม (Air Diffuser, Grille & Register)								
9.6.1	Supply air Grille								
	- 6"x10ft.SA. LINEAR BAR (เพิ่มใบตั้งชนิดปรับได้ด้านใน)	5.00	ชุด	7,400.00	37,000.00	1,476.00	7,380.00	44,380.00	
	- 6"x22ft.SA. LINEAR BAR (เพิ่มใบตั้งชนิดปรับได้ด้านใน)	1.00	ชุด	5,388.00	5,388.00	1,616.40	1,616.40	7,004.40	
	- 6"x6ft.SA. LINEAR BAR (เพิ่มใบตั้งชนิดปรับได้ด้านใน)	4.00	ชุด	4,348.00	17,392.00	885.60	3,542.40	20,934.40	
	- 6"x8ft.SA. LINEAR BAR (เพิ่มใบตั้งชนิดปรับได้ด้านใน)	2.00	ชุด	5,863.00	11,726.00	1,180.80	2,361.60	14,087.60	
	- 6"x4ft.SA. LINEAR BAR (เพิ่มใบตั้งชนิดปรับได้ด้านใน)	2.00	ชุด	3,123.00	6,246.00	590.40	1,180.80	7,426.80	
	- 3/4" 2 SLOTSx36ft.SA LINEAR SLOTS (พร้อมใบปรับได้ด้านใน)	2.00	ชุด	12,452.00	24,904.00	2,883.60	5,767.20	30,671.20	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- 3/4" 2 SLOTSx24ft.SA LINEAR SLOTS (พร้อมใบปรับได้ด้านใน)	2.00	ชุด	8,325.00	16,650.00	1,922.40	3,844.80	20,494.80	
	- 3/4" 2 SLOTSx4ft.SA LINEAR SLOTS (พร้อมใบปรับได้ด้านใน)	6.00	ชุด	4,275.00	25,650.00	320.40	1,922.40	27,572.40	
	- 14"x14"SAG. w/VD. 4way Square Ceiling	26.00	ชุด	1,520.00	39,520.00	154.00	4,004.00	43,524.00	
	- 12"x12"SAG. w/VD. 4way Square Ceiling	36.00	ชุด	1,260.00	45,360.00	154.00	5,544.00	50,904.00	
	- 16"x16"SAG. w/VD. 4way Square Ceiling	8.00	ชุด	1,800.00	14,400.00	154.00	1,232.00	15,632.00	
	- 4"x1.5ft.SA. LINEAR BAR (เพิ่มใบตั้งชนิดปรับได้ด้านใน)	56.00	ชุด	1,575.00	88,200.00	179.00	10,024.00	98,224.00	
	- 18"x18"SAG. w/VD. 4way Square Ceiling	274.00	ชุด	2,000.00	548,000.00	179.00	49,046.00	597,046.00	
9.6.2	Return air Grille								
	- 6"x10ft.RA LINEAR BAR	1.00	ชุด	3,250.00	3,250.00	975.00	975.00	4,225.00	
	- 6"x16ft.RA LINEAR BAR	1.00	ชุด	5,300.00	5,300.00	1,590.00	1,590.00	6,890.00	
	- 6"x18ft.RA LINEAR BAR	1.00	ชุด	5,900.00	5,900.00	1,770.00	1,770.00	7,670.00	
	- 6"x22ft.RA LINEAR BAR	1.00	ชุด	7,950.00	7,950.00	2,385.00	2,385.00	10,335.00	
	- 6"x32ft.RA LINEAR BAR	1.00	ชุด	10,600.00	10,600.00	3,180.00	3,180.00	13,780.00	
	- 6"x34ft.RA LINEAR BAR	1.00	ชุด	11,800.00	11,800.00	3,540.00	3,540.00	15,340.00	
	- 66"x24" RAG. WITH SERVICE PANEL	35.00	ชุด	4,900.00	171,500.00	615.00	21,525.00	193,025.00	
	- 48"x24"RAG.w/PRE-FILTER	156.00	ชุด	3,775.00	588,900.00	410.00	63,960.00	652,860.00	
	- 300"x20"RAG.w/PRE-FILTER	2.00	ชุด	48,968.00	97,936.00	2,050.00	4,100.00	102,036.00	
9.6.3	Exhaust Air Grille								
	- 6"x6"EAG.w/VD.	2.00	ชุด	763.00	1,526.00	128.00	256.00	1,782.00	
	- 8"x8"EAG.w/VD	151.00	ชุด	888.00	134,088.00	128.00	19,328.00	153,416.00	
	- 12"x12"EAG.w/VD	2.00	ชุด	1,195.00	2,390.00	154.00	308.00	2,698.00	
	- 16"x16"EAG.w/VD	4.00	ชุด	1,583.00	6,332.00	154.00	616.00	6,948.00	
	- 8"x6"EAL.w/IS	64.00	ชุด	680.00	43,520.00	128.00	8,192.00	51,712.00	
	- 12"x8"EAL.w/IS	12.00	ชุด	830.00	9,960.00	128.00	1,536.00	11,496.00	
	- 14"x6"EAL.w/IS	1.00	ชุด	793.00	793.00	154.00	154.00	947.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
-	14"x8"EAL.w/IS	2.00	ชุด	880.00	1,760.00	154.00	308.00	2,068.00	
-	20"x56"EAL.w/IS.	1.00	ชุด	10,761.00	10,761.00	3,228.30	3,228.30	13,989.30	
-	212"x26"EAG.	1.00	ชุด	14,700.00	14,700.00	4,410.00	4,410.00	19,110.00	
-	96"x78"EAL.w/RAIN PROOF	1.00	ชุด	58,514.00	58,514.00	17,554.20	17,554.20	76,068.20	
-	20"x20"EAG.w/VD	10.00	ชุด	2,180.00	21,800.00	256.00	2,560.00	24,360.00	
-	46"x32"EAL.w/RAIN PROOF	2.00	ชุด	9,402.00	18,804.00	2,820.60	5,641.20	24,445.20	
-	52"x20"EAL.w/RAIN PROOF	1.00	ชุด	6,534.00	6,534.00	1,960.20	1,960.20	8,494.20	
-	10"x10"EAG.w/VD.	12.00	ชุด	1,025.00	12,300.00	154.00	1,848.00	14,148.00	
-	12"x6"EAL.w/IS	8.00	ชุด	755.00	6,040.00	128.00	1,024.00	7,064.00	
-	20"x6"EAL.w/IS	1.00	ชุด	905.00	905.00	154.00	154.00	1,059.00	
-	22"x6"EAL.w/IS	1.00	ชุด	952.00	952.00	154.00	154.00	1,106.00	
-	24"x6"EAL.w/IS	2.00	ชุด	1,022.00	2,044.00	154.00	308.00	2,352.00	
-	44"x6"EAL.w/IS	1.00	ชุด	1,490.00	1,490.00	154.00	154.00	1,644.00	
-	16"x6"EAL.w/IS.	4.00	ชุด	830.00	3,320.00	154.00	616.00	3,936.00	
-	28"x10"EAL.w/IS.	1.00	ชุด	2,356.00	2,356.00	154.00	154.00	2,510.00	
-	28"x14"EAL.w/IS.	1.00	ชุด	3,312.00	3,312.00	154.00	154.00	3,466.00	
-	32"x6"EAL.w/IS.	1.00	ชุด	1,204.00	1,204.00	154.00	154.00	1,358.00	
-	40"x8"EAL.w/IS	1.00	ชุด	2,862.00	2,862.00	154.00	154.00	3,016.00	
-	42"x8"EAL.w/IS	3.00	ชุด	2,986.00	8,958.00	154.00	462.00	9,420.00	
-	24"x8"EAL.w/IS	1.00	ชุด	1,895.00	1,895.00	154.00	154.00	2,049.00	
-	32"x10"EAL.w/IS.	3.00	ชุด	2,640.00	7,920.00	308.00	924.00	8,844.00	
-	32"x14"EAL.w/IS.	1.00	ชุด	3,705.00	3,705.00	308.00	308.00	4,013.00	
-	10"x8"EAL.w/IS	29.00	ชุด	1,085.00	31,465.00	128.00	3,712.00	35,177.00	
-	18"x8"EAL.w/IS	23.00	ชุด	1,519.00	34,937.00	154.00	3,542.00	38,479.00	
-	36"x8"EAL.w/IS	2.00	ชุด	2,593.00	5,186.00	308.00	616.00	5,802.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	- 58"x8"EAL.w/IS	10.00	ชุด	4,039.00	40,390.00	462.00	4,620.00	45,010.00	
	- 40"x20"EAG.	1.00	ชุด	2,288.00	2,288.00	462.00	462.00	2,750.00	
	- 24"x12"EAL.w/IS	1.00	ชุด	2,268.00	2,268.00	154.00	154.00	2,422.00	
	- 32"x12"EAL.w/IS	1.00	ชุด	2,880.00	2,880.00	308.00	308.00	3,188.00	
	- 14"x14"EAL.w/IS	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	154.00	154.00	2,154.00	
	- 16"x14"EAL.w/IS	1.00	ชุด	2,160.00	2,160.00	154.00	154.00	2,314.00	
	- 18"x14"EAL.w/IS	2.00	ชุด	2,363.00	4,726.00	154.00	308.00	5,034.00	
	- 10"x10"EAL.w/IS	1.00	ชุด	1,115.00	1,115.00	128.00	128.00	1,243.00	
9.6.4	Fresh Air Grille								
	- 20"x20"FAG.w/VD.	8.00	ชุด	2,180.00	17,440.00	256.00	2,048.00	19,488.00	
	- 68"x32"FAL.w/RAIN PROOF	2.00	ชุด	13,675.00	27,350.00	410.00	820.00	28,170.00	
	- 40"x16"FAL.w/IS.	1.00	ชุด	4,569.00	4,569.00	410.00	410.00	4,979.00	
	- 22"x10"FAL.w/IS.	1.00	ชุด	1,946.00	1,946.00	256.00	256.00	2,202.00	
	- 30"x10"FAL.w/IS.	4.00	ชุด	2,502.00	10,008.00	256.00	1,024.00	11,032.00	
	- 14"x6"FAL.w/IS	3.00	ชุด	793.00	2,379.00	154.00	462.00	2,841.00	
	- 26"x8"FAL.w/IS	1.00	ชุด	1,994.00	1,994.00	256.00	256.00	2,250.00	
	- 42"x8"FAL.w/IS	3.00	ชุด	2,986.00	8,958.00	256.00	768.00	9,726.00	
	- 8"x8"FAL.w/IS	19.00	ชุด	1,085.00	20,615.00	128.00	2,432.00	23,047.00	
	- 28"x6"FAL.w/IS	5.00	ชุด	1,113.00	5,565.00	256.00	1,280.00	6,845.00	
	- 50"x8"FAL.w/IS	1.00	ชุด	3,481.00	3,481.00	410.00	410.00	3,891.00	
	- 36"x8"FAL.w/IS	1.00	ชุด	2,593.00	2,593.00	256.00	256.00	2,849.00	
	- 36"x16"FAL.w/IS	5.00	ชุด	4,150.00	20,750.00	256.00	1,280.00	22,030.00	
	- 14"x8"FAL.w/IS	11.00	ชุด	1,317.00	14,487.00	154.00	1,694.00	16,181.00	
	- 36"x20"FAL.w/IS	1.00	ชุด	5,256.00	5,256.00	256.00	256.00	5,512.00	
	- 34"x16"FAL.w/IS	6.00	ชุด	3,954.00	23,724.00	256.00	1,536.00	25,260.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	- 36"x18"FAL.w/IS	6.00	ชุด	4,688.00	28,128.00	256.00	1,536.00	29,664.00	
	- 16"x8"FAL.w/IS	1.00	ชุด	1,384.00	1,384.00	154.00	154.00	1,538.00	
	- 18"x8"FAL.w/IS	1.00	ชุด	1,519.00	1,519.00	154.00	154.00	1,673.00	
	- 22"x8"FAL.w/IS	1.00	ชุด	1,853.00	1,853.00	256.00	256.00	2,109.00	
	- 20"x12"FAL.w/IS	1.00	ชุด	1,959.00	1,959.00	256.00	256.00	2,215.00	
	- 28"x12"FAL.w/IS	1.00	ชุด	2,585.00	2,585.00	256.00	256.00	2,841.00	
	- 22"x12"FAL.w/IS	2.00	ชุด	2,119.00	4,238.00	256.00	512.00	4,750.00	
	- 24"x12"FAL.w/IS	2.00	ชุด	2,268.00	4,536.00	680.40	1,360.80	5,896.80	
	- 26"x12"FAL.w/IS	2.00	ชุด	2,435.00	4,870.00	256.00	512.00	5,382.00	
	- 30"x12"FAL.w/IS	1.00	ชุด	2,734.00	2,734.00	256.00	256.00	2,990.00	
9.6.5	Transfer Air Grille								
	- 30"x30"TAG.	4.00	ชุด	2,588.00	10,352.00	462.00	1,848.00	12,200.00	
	- 118"x8"TAG.	20.00	ชุด	3,150.00	63,000.00	945.00	18,900.00	81,900.00	
	- 20"x20"TAG.	20.00	ชุด	1,350.00	27,000.00	179.00	3,580.00	30,580.00	
	- 18"x18"TAG.	20.00	ชุด	1,138.00	22,760.00	179.00	3,580.00	26,340.00	
	- 12"x12"TAG.	4.00	ชุด	725.00	2,900.00	154.00	616.00	3,516.00	
	รวมราคาหน้ากาลม (Air Diffuser, Grille & Register)				2,654,665.00		336,387.30	2,991,052.30	
9.7	ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System)								
9.7.1	ตู้ไฟฟ้า								
	- B1EAP-01	1.00	ชุด	35,612.00	35,612.00	1,000.00	1,000.00	36,612.00	
	MCCB 20 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 15 AT, 2P, IC 18 kA								
	ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 18 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์ประกอบ								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
-	1EAP-01	1.00	ชุด	17,729.00	17,729.00	1,000.00	1,000.00	18,729.00	
	MCCB 20 AT, 3P, IC 18 kA								
	Motor Starter (D.O.L., 5.5 kW, 3P)								
	ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 18 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์ประกอบ								
-	1AP-01	1.00	ชุด	40,661.00	40,661.00	1,000.00	1,000.00	41,661.00	
	MCCB 30 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 15 AT, 2P, IC 18 kA								
	ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 18 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์ประกอบ								
-	P2AP-01	1.00	ชุด	33,286.00	33,286.00	1,000.00	1,000.00	34,286.00	
	MCCB 20 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 15 AT, 2P, IC 18 kA								
	ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 18 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์ประกอบ								
-	P3AP-01	1.00	ชุด	37,930.00	37,930.00	1,000.00	1,000.00	38,930.00	
	MCCB 20 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 15 AT, 2P, IC 18 kA								
	ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 18 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์ประกอบ								
-	P4AP-01	1.00	ชุด	42,987.00	42,987.00	1,000.00	1,000.00	43,987.00	
	MCCB 20 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 15 AT, 2P, IC 18 kA								
	ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 18 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์ประกอบ								
-	P4AP-02	1.00	ชุด	42,987.00	42,987.00	1,000.00	1,000.00	43,987.00	
	MCCB 250 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 15 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 15 AT, 2P, IC 18 kA								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	Digital Power Meter								
	ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 18 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- P5AP-01	1.00	ชุด	42,987.00	42,987.00	1,000.00	1,000.00	43,987.00	
	MCCB 20 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 15 AT, 2P, IC 18 kA								
	ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 18 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- P6AP-01	1.00	ชุด	42,987.00	42,987.00	1,000.00	1,000.00	43,987.00	
	MCCB 20 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 15 AT, 2P, IC 18 kA								
	ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 18 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- P7AP-01	1.00	ชุด	42,987.00	42,987.00	1,000.00	1,000.00	43,987.00	
	MCCB 20 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 15 AT, 2P, IC 18 kA								
	ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 18 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- P8AP-01	1.00	ชุด	42,987.00	42,987.00	1,000.00	1,000.00	43,987.00	
	MCCB 20 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 15 AT, 2P, IC 18 kA								
	ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 18 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- P9AP-01	1.00	ชุด	42,987.00	42,987.00	1,000.00	1,000.00	43,987.00	
	MCCB 20 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 15 AT, 2P, IC 18 kA								
	ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 18 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- P10AP-01	1.00	ชุด	42,987.00	42,987.00	1,000.00	1,000.00	43,987.00	
	MCCB 20 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 15 AT, 2P, IC 18 kA								
	ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 18 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์ประกอบ								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
- 11AP-01	MCCB 125 AT, 3P, IC 18 kA	1.00	ชุด	59,877.00	59,877.00	1,000.00	1,000.00	60,877.00	
	MCCB 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 20 AT, 3P, IC 18 kA								
	ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 18 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์ประกอบ								
- 12AP-01	MCCB 40 AT, 3P, IC 18 kA	1.00	ชุด	54,028.00	54,028.00	1,000.00	1,000.00	55,028.00	
	MCCB 20 AT, 3P, IC 18 kA								
	ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 18 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์ประกอบ								
- 12AP-02	MCCB 125 AT, 3P, IC 18 kA	1.00	ชุด	57,248.00	57,248.00	1,000.00	1,000.00	58,248.00	
	MCCB 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 18 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์ประกอบ								
- 13AP-01	MCCB 80 AT, 3P, IC 18 kA	1.00	ชุด	53,830.00	53,830.00	1,000.00	1,000.00	54,830.00	
	MCCB 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	Digital Power Meter								
	ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 18 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์ประกอบ								
- 13AP-02	MCCB 100 AT, 3P, IC 18 kA	1.00	ชุด	68,653.00	68,653.00	1,000.00	1,000.00	69,653.00	
	MCCB 20 AT, 3P, IC 18 kA								
	ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 18 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์ประกอบ								
- 14AP-01	MCCB 125 AT, 3P, IC 18 kA	1.00	ชุด	105,796.00	105,796.00	1,000.00	1,000.00	106,796.00	
	MCCB 50 AT, 3P, IC 18 kA								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	MCCB 15 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 15 AT, 2P, IC 18 kA								
	Motor Starter (D.O.L., 2.2 kW, 3P)								
	Motor Starter (D.O.L., 0.35 kW 1P)								
	ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 18 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์ประกอบ								
-	14AP-02	1.00	ชุด	108,425.00	108,425.00	1,000.00	1,000.00	109,425.00	
	MCCB 150 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 50 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 20 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 15 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 15 AT, 2P, IC 18 kA								
	Motor Starter (D.O.L., 3 kW, 3P)								
	Motor Starter (D.O.L., 0.35 kW 1P)								
	ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 18 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์ประกอบ								
-	15AP-01	1.00	ชุด	105,796.00	105,796.00	1,000.00	1,000.00	106,796.00	
	MCCB 125 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 50 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 15 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 15 AT, 2P, IC 18 kA								
	Motor Starter (D.O.L., 2.2 kW, 3P)								
	Motor Starter (D.O.L., 0.35 kW 1P)								
	ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 18 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์ประกอบ								
-	15AP-02	1.00	ชุด	108,425.00	108,425.00	1,000.00	1,000.00	109,425.00	
	MCCB 150 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 50 AT, 3P, IC 18 kA								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	MCCB 15 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 15 AT, 2P, IC 18 kA								
	Motor Starter (D.O.L., 3 kW, 3P)								
	Motor Starter (D.O.L., 0.35 kW 1P)								
	ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 18 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์ประกอบ								
-	16AP-01	1.00	ชุด	105,796.00	105,796.00	1,000.00	1,000.00	106,796.00	
	MCCB 125 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 50 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 15 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 15 AT, 2P, IC 18 kA								
	Motor Starter (D.O.L., 2.2 kW, 3P)								
	Motor Starter (D.O.L., 0.35 kW 1P)								
	ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 18 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์ประกอบ								
-	16AP-02	1.00	ชุด	111,054.00	111,054.00	1,000.00	1,000.00	112,054.00	
	MCCB 150 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 50 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 20 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 15 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 15 AT, 2P, IC 18 kA								
	Motor Starter (D.O.L., 3 kW, 3P)								
	Motor Starter (D.O.L., 0.35 kW 1P)								
	ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 18 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์ประกอบ								
-	17AP-01	1.00	ชุด	105,796.00	105,796.00	1,000.00	1,000.00	106,796.00	
	MCCB 125 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 50 AT, 3P, IC 18 kA								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	MCCB 15 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 15 AT, 2P, IC 18 kA								
	Motor Starter (D.O.L., 2.2 kW, 3P)								
	Motor Starter (D.O.L., 0.35 kW 1P)								
	ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 18 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์ประกอบ								
-	17AP-02	1.00	ชุด	108,425.00	108,425.00	1,000.00	1,000.00	109,425.00	
	MCCB 150 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 50 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 20 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 15 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 15 AT, 2P, IC 18 kA								
	Motor Starter (D.O.L., 3 kW, 3P)								
	Motor Starter (D.O.L., 0.35 kW 1P)								
	ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 18 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์ประกอบ								
-	18AP-01	1.00	ชุด	105,796.00	105,796.00	1,000.00	1,000.00	106,796.00	
	MCCB 150 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 50 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 20 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 15 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 15 AT, 2P, IC 18 kA								
	Motor Starter (D.O.L., 3 kW, 3P)								
	Motor Starter (D.O.L., 0.35 kW 1P)								
	ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 18 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์ประกอบ								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
-	18AP-02	1.00	ชุด	108,425.00	108,425.00	1,000.00	1,000.00	109,425.00	
	MCCB 150 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 50 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 20 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 15 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 15 AT, 2P, IC 18 kA								
	Motor Starter (D.O.L., 3 kW, 3P)								
	Motor Starter (D.O.L., 0.35 kW 1P)								
	ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 18 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์ประกอบ								
-	19AP-01	1.00	ชุด	105,796.00	105,796.00	1,000.00	1,000.00	106,796.00	
	MCCB 125 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 50 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 15 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 15 AT, 2P, IC 18 kA								
	Motor Starter (D.O.L., 2.2 kW, 3P)								
	Motor Starter (D.O.L., 0.35 kW 1P)								
	ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 18 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์ประกอบ								
-	19AP-02	1.00	ชุด	108,425.00	108,425.00	1,000.00	1,000.00	109,425.00	
	MCCB 150 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 50 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 20 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 15 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 15 AT, 2P, IC 18 kA								
	Motor Starter (D.O.L., 3 kW, 3P)								
	Motor Starter (D.O.L., 0.35 kW 1P)								
	ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 18 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์ประกอบ								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
-	20AP-01	1.00	ชุด	105,796.00	105,796.00	1,000.00	1,000.00	106,796.00	
	MCCB 125 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 50 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 15 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 15 AT, 2P, IC 18 kA								
	Motor Starter (D.O.L., 2.2 kW, 3P)								
	Motor Starter (D.O.L., 0.65 kW 1P)								
	ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 18 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์ประกอบ								
-	20AP-02	1.00	ชุด	100,873.00	100,873.00	1,000.00	1,000.00	101,873.00	
	MCCB 150 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 50 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 20 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 15 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 15 AT, 2P, IC 18 kA								
	Motor Starter (D.O.L., 3 kW, 3P)								
	Motor Starter (D.O.L., 0.65 kW 1P)								
	ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 18 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์ประกอบ								
-	21AP-01	1.00	ชุด	105,796.00	105,796.00	1,000.00	1,000.00	106,796.00	
	MCCB 125 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 50 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 15 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 15 AT, 2P, IC 18 kA								
	Motor Starter (D.O.L., 2.2 kW, 3P)								
	Motor Starter (D.O.L., 0.35 kW 1P)								
	ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 18 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์ประกอบ								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
-	21AP-02	1.00	ชุด	108,425.00	108,425.00	1,000.00	1,000.00	109,425.00	
	MCCB 150 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 50 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 20 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 15 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 15 AT, 2P, IC 18 kA								
	Motor Starter (D.O.L., 3 kW, 3P)								
	Motor Starter (D.O.L., 0.35 kW 1P)								
	ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 18 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์ประกอบ								
-	22AP-01	1.00	ชุด	105,796.00	105,796.00	1,000.00	1,000.00	106,796.00	
	MCCB 125 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 50 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 15 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 15 AT, 2P, IC 18 kA								
	Motor Starter (D.O.L., 2.2 kW, 3P)								
	Motor Starter (D.O.L., 0.35 kW 1P)								
	ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 18 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์ประกอบ								
-	22AP-02	1.00	ชุด	111,054.00	111,054.00	1,000.00	1,000.00	112,054.00	
	MCCB 150 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 50 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 20 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 15 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 15 AT, 2P, IC 18 kA								
	Motor Starter (D.O.L., 3 kW, 3P)								
	Motor Starter (D.O.L., 0.35 kW 1P)								
	ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 18 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์ประกอบ								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
-	23AP-01	1.00	ชุด	97,085.00	97,085.00	1,000.00	1,000.00	98,085.00	
	MCCB 250 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 30 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 20 AT, 3P, IC 18 kA								
	ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 18 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์ประกอบ								
-	24AP-01	1.00	ชุด	59,877.00	59,877.00	1,000.00	1,000.00	60,877.00	
	MCCB 125 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 40 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 20 AT, 3P, IC 18 kA								
	ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 18 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์ประกอบ								
-	24AP-02	1.00	ชุด	97,081.00	97,081.00	1,000.00	1,000.00	98,081.00	
	MCCB 125 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 50 AT, 3P, IC 18 kA								
	MCCB 15 AT, 3P, IC 18 kA								
	Motor Starter (D.O.L., 3 kW, 3P)								
	ตู้เหล็กชนิด Form 1 ขนาด 18 kA พร้อมบัสบาร์และอุปกรณ์ประกอบ								
9.7.2	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า								
-	IEC-01 2.5 Sq.mm. (THW)	19,643.00	ม.	13.30	261,251.90	7.00	137,501.00	398,752.90	
-	IEC-01 4 Sq.mm. (THW)	3,692.00	ม.	20.98	77,458.16	10.00	36,920.00	114,378.16	
-	IEC-01 6 Sq.mm. (THW)	1,134.00	ม.	31.92	36,197.28	12.00	13,608.00	49,805.28	
-	IEC-01 10 Sq.mm. (THW)	2,196.00	ม.	52.46	115,191.62	16.00	35,136.00	150,327.62	
-	IEC-01 16 Sq.mm. (THW)	10,404.00	ม.	83.37	867,411.65	21.00	218,484.00	1,085,895.65	
-	VCT 4C-2.5 Sq.mm.	3,140.00	ม.	98.63	309,698.20	29.59	92,909.46	402,607.66	
-	2 Core-18 AWG Shield for ( FCU to CDU )	3,140.00	ม.	53.00	166,420.00	15.90	49,926.00	216,346.00	
-	Accessories	1.00	เหมา	91,680.00	91,680.00	27,504.00	27,504.00	119,184.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
9.7.3	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- EMT Conduit 1/2"	18,277.50	ม.	31.03	567,150.83	23.00	420,382.50	987,533.33	
	- EMT Conduit 3/4"	4,299.00	ม.	44.80	192,595.20	25.00	107,475.00	300,070.20	
	- EMT Conduit 1"	2,572.00	ม.	63.70	163,836.40	29.00	74,588.00	238,424.40	
	- EMT Conduit 1 1/4"	13,866.00	ม.	129.50	1,795,647.00	33.00	457,578.00	2,253,225.00	
	- IMC Conduit 1/2"	766.00	ม.	65.80	50,402.80	27.00	20,682.00	71,084.80	
	- Hanger and Support	1.00	เหมา	938,988.21	938,988.21	281,696.46	281,696.46	1,220,684.67	
	รวมราคาสายไฟฟ้าและท่อร้อยสายไฟฟ้า				8,616,417.24		2,013,390.42	10,629,807.67	
9.8	ระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System)								
	- Fire Barrier (Floor)	14.51	ตร.ม.	7,000.00	101,570.00	1,500.00	21,765.00	123,335.00	
	รวมราคากระบบป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System)				101,570.00		21,765.00	123,335.00	
9.9	อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Equipment)								
	- Duct Smoke Detector	21.00	ชุด	8,200.00	172,200.00	2,460.00	51,660.00	223,860.00	
	รวมราคาอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ				172,200.00		51,660.00	223,860.00	
	รวมราคาหมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				62,652,828.25		13,394,520.20	76,047,348.45	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
10.1	ลิฟต์โดยสาร								
10.1.1	ลิฟต์โดยสารหมายเลข E01, E02, E03, E04, E05 (แบบมีห้องเครื่อง) ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,000 kg จำนวนรับขนส่ง 15 ชั้น 15 ประตู, ความเร็ว 150 เมตร/นาที	5.00	ชุด	2,700,000.00	13,500,000.00	Included		13,500,000.00	
10.1.2	ลิฟต์โดยสารสำหรับผู้พิการหมายเลข E06 (แบบมีห้องเครื่อง) ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,000 kg จำนวนรับขนส่ง 15 ชั้น 15 ประตู, ความเร็ว 150 เมตร/นาที	1.00	ชุด	2,900,000.00	2,900,000.00	Included		2,900,000.00	
10.1.3	ลิฟต์โดยสารหมายเลข E07 (แบบมีห้องเครื่อง) ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,000 kg จำนวนรับขนส่ง 14 ชั้น 14 ประตู, ความเร็ว 150 เมตร/นาที	1.00	ชุด	2,400,000.00	2,400,000.00	Included		2,400,000.00	
10.1.4	ลิฟต์โดยสารสำหรับผู้พิการหมายเลข E08 (แบบมีห้องเครื่อง) ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,000 kg จำนวนรับขนส่ง 14 ชั้น 14 ประตู, ความเร็ว 150 เมตร/นาที	1.00	ชุด	2,600,000.00	2,600,000.00	Included		2,600,000.00	
	รวมราคาหมวดงานลิฟต์ดับเพลิง				21,400,000.00		-	21,400,000.00	
10.2	ลิฟต์บริการและดับเพลิง								
10.2.1	ลิฟต์บริการและดับเพลิงหมายเลข E09 (แบบมีห้องเครื่อง) ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,350 kg จำนวนรับขนส่ง 26 ชั้น 26 ประตู, ความเร็ว 120 เมตร/นาที	1.00	ชุด	3,200,000.00	3,200,000.00	Included		3,200,000.00	
	รวมราคาหมวดงานลิฟต์ดับเพลิง				3,200,000.00		-	3,200,000.00	
	รวมราคางานระบบขนส่งทางตั้ง (Lift)				24,600,000.00		-	24,600,000.00	

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

แบบ ปร.4 มีจำนวน 14 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2569

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
3	งานผังบริเวณ	19,930,321	1.1673	23,264,663.56	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 10%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			23,264,663.56	
	( ยี่สิบสามล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบสามบาทห้าสิบบาทสตางค์ )				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวัฒนา มังธิสาร)

รองเลขาธิการ ส.ป.ก.

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายชลชัย จิตดีไทย)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายศักดิ์ชัย สุกแก้ว)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายกฤษณ์ เทศนา)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายธัญวุฒิ สุวรรณเวลา)

นิติกรชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายมารุต ภูอาจดั้น)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายณัฐ อุดมวงษ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายจิรโชติ มณีภาค)

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

เบญญาพร

(นางสาวเบญญาพร สว่างเดือน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายชวาล ภูปัญญา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายทนงศักดิ์ พุ่มพวง)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้างภายนอก								
	เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.60 ม. ยาว 22.00 ม.	33.00	ต้น	52,121.22	1,720,000.13	-	-	1,720,000.13	
	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม Ø 0.60 ม.	33.00	ต้น	-	-	600.00	19,800.00	19,800.00	
	SEISMIC INTEGRITY TEST สำหรับเสาเข็ม 600 มม.	33.00	ต้น	-	-	300.00	9,900.00	9,900.00	
	เสาเข็ม ไอ 180x180x6000 mm.	128.00	ต้น	1,207.24	154,526.72	431.00	55,168.00	209,694.72	
	ค่าสกัดหัวเสาเข็มไอ 180x180x6000 mm.	128.00	ต้น	-	-	200.00	25,600.00	25,600.00	
	ขุดดิน	-	ลบ.ม.	-	-	121.00	-	-	ใช้เครื่องจักรขุด
	ทรายหยาบ	32.52	ลบ.ม.	2,460.00	80,003.09	427.00	13,886.71	93,889.80	
	คอนกรีตหยาบ	18.53	ลบ.ม.	513.33	9,510.52	91.00	1,685.97	11,196.48	
	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 ksc. (ทรงกระบอก)	54.81	ลบ.ม.	2,579.80	141,398.84	581.00	31,844.61	173,243.45	
	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 280 ksc. (ทรงกระบอก) ผสมกันซีม	587.00	ลบ.ม.	2,629.80	1,543,692.60	581.00	341,047.00	1,884,739.60	
	แบบหล่อคอนกรีต	813.02	ตร.ม.	385.00	313,013.28	-	-	313,013.28	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	1,626.04	ตร.ม.	-	-	144.00	234,150.19	234,150.19	
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	243.91	ลบ.ฟ.	256.00	62,440.05	-	-	62,440.05	
	ตะปู (0.2 กก.ต่อ ตร.ม.)	162.60	กก.	38.25	6,219.61	-	-	6,219.61	รวมค่าแรง
	เสาค้ำ	813.02	ต้น	60.00	48,781.29	-	-	48,781.29	รวมค่าแรง
	เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	487.09	กก.	21.25	10,350.72	4.90	2,386.75	12,737.47	
	dia. 9 มม.	6,538.94	กก.	20.50	134,048.27	4.90	32,040.81	166,089.08	
	เหล็ก SD 40 dia. 10 มม.	1,467.65	กก.	20.75	30,453.74	3.90	5,723.84	36,177.57	
	dia. 12 มม.	10,496.67	กก.	20.10	210,983.09	3.90	40,937.02	251,920.11	
	เหล็ก SD 50 dia. 16 มม.	20,683.94	กก.	20.15	416,781.36	3.90	80,667.36	497,448.72	
	dia. 20 มม.	5,115.15	กก.	20.15	103,070.27	3.50	17,903.03	120,973.30	
	dia. 25 มม.	4,394.00	กก.	20.15	88,539.10	3.50	15,379.00	103,918.10	
	ลวดผูกเหล็ก	1,475.50	กก.	24.73	36,489.20	-	-	36,489.20	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	PVC Waterstop 10" สำหรับกำแพงหนาตั้งแต่ 25 ซม. ขึ้นไป	70.70	ม.	400.00	28,280.00	50.00	3,535.00	31,815.00	รวมค่าแรง
	Waterproof membrane ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.	371.18	ตร.ม.	280.00	103,929.00	50.00	18,558.75	122,487.75	
	Concrete Block ป้องกัน Membrane	371.18	ตร.ม.	250.00	92,793.75	50.00	18,558.75	111,352.50	
	Vapor Barrier membrane ชนิด LDPE หนา 0.15 มม.	1,670.00	ตร.ม.	15.00	25,050.00	5.00	8,350.00	33,400.00	
	Mastic joint sealer	575.03	ม.	150.00	86,255.00	-	-	86,255.00	
	Asphaltic Concrete	1,327.00	ตร.ม.	200.00	265,400.00	-	-	265,400.00	
	งานเหล็กรูปพรรณ								
	C150X75X6.5X10 mm.	497.00	กก.	22.25	11,058.25	14.00	6,958.00	18,016.25	
	pipe139.8x4.5 mm.	433.00	กก.	20.95	9,071.35	14.00	6,062.00	15,133.35	
	TU50x50x3.2 mm.	246.00	กก.	20.40	5,018.40	14.00	3,444.00	8,462.40	
	W150x100x6x9 mm.	1,087.00	กก.	26.00	28,262.00	16.00	17,392.00	45,654.00	
	กำแพงกันดินสูง 1 เมตร (ดูตำแหน่งจาก L49)	20.00	ม.	15,000.00	300,000.00	2,250.00	45,000.00	345,000.00	
	รวมราคาหมวดงานโครงสร้างภายนอก				6,065,419.62		1,055,978.78	7,121,398.40	
2	หมวดงานภูมิสถาปัตยกรรม ส่วน Hardscape								
2.1	หมวดงานถนน				1,066,723.50		335,123.00	1,401,846.50	
2.2	หมวดงานรั้วโครงการ และประตูทางเข้าออก				259,364.30		102,965.19	362,329.49	
2.3	หมวดงาน Hardscape ชั้น Ground				2,688,881.70		945,341.43	3,634,223.13	
2.4	หมวดงานป้าย สัญลักษณ์ และส่วนประกอบงานภูมิทัศน์				1,226,073.17		393,851.68	1,619,924.85	
2.5	หมวดงานระบบรดน้ำ และระบายน้ำ				1,618,564.04		534,672.47	2,153,236.50	
2.6	หมวดงานดวงโคมไฟฟ้า สำหรับงานภูมิสถาปัตยกรรม				757,545.00		34,603.00	792,148.00	
	รวมราคาหมวดงานภูมิสถาปัตยกรรมส่วน Hardscape				7,617,151.71		2,346,556.76	9,963,708.47	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานภูมิสถาปัตยกรรม ส่วน Hardscape								
2.1	หมวดงานถนน								
2.1.1	ถนนโครงการ								
	- งานทาสีจราจร ชนิดไม่สะท้อนแสง	304.00	ตร.ม.	63.55	19,319.50	35.00	10,640.00	29,959.50	
	- ขอบคสล.สำเร็จรูป	383.00	เมตร	170.00	65,110.00	51.00	19,533.00	84,643.00	
2.1.2	พื้นผิวถนน Drop off ปู แกรนิต								
	- ดำไทยพ่นทรายปั่นแปรง ขนาด 10x10 ซม.	25.00	ตร.ม.	2,900.00	72,500.00	870.00	21,750.00	94,250.00	
	- ดำอินเดียพ่นไฟปั่นแปรง ขนาด 10x10 ซม.	220.00	ตร.ม.	3,200.00	704,000.00	960.00	211,200.00	915,200.00	
	- ดำอินเดียพ่นไฟ ขนาด 10x10 ซม.	55.00	ตร.ม.	3,000.00	165,000.00	900.00	49,500.00	214,500.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	300.00	ตร.ม.	135.98	40,794.00	75.00	22,500.00	63,294.00	
	รวมราคาหมวดงานถนน				1,066,723.50		335,123.00	1,401,846.50	
2.2	หมวดงานรั้วโครงการ และประตูทางเข้าออก								
2.2.1	รั้วโครงการ								
	- งานทาสีรั้วเดิม 2 ด้าน	1,890.00	ตร.ม.	72.30	136,647.00	35.00	66,150.00	202,797.00	
	- งานรั้วเหล็กโปร่ง สูง 2 ม.	20.00	ม.	3,610.17	72,203.40	1,083.05	21,661.02	93,864.42	
2.2.2	ประตู และอุปกรณ์บริเวณป้อมยาม								
	- ประตูรั้วป้อมยาม	1.00	ชุด	46,799.18	46,799.18	14,039.75	14,039.75	60,838.93	
	- ประตูบานเปิด สำหรับทางเดิน กว้าง 1.2 ม.	1.00	ชุด	3,714.72	3,714.72	1,114.42	1,114.42	4,829.14	
	รวมหมวดงานรั้วโครงการ และประตูทางเข้าออก				259,364.30		102,965.19	362,329.49	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.3	หมวดงาน Hardscape ชั้น Ground								
2.3.1	บริเวณสนามหญ้า-ลานกิจกรรม-ถนนติดอาคาร								
	- งานบดอัดพื้นดินเดิม	1,260.00	ลบ.ม.	-	-	35.00	44,100.00	44,100.00	
	- ทราายปรับระดับ	630.00	ลบ.ม.	410.00	258,300.00	121.00	76,230.00	334,530.00	
	- งานถมเนินดิน	252.00	ลบ.ม.	420.00	105,840.00	121.00	30,492.00	136,332.00	
	- แลคคอนกรีตบนถนน ผิวขัดเรียบ กว้าง 0.30 x0.30	1,250.00	ม.	566.50	708,125.00	169.95	212,437.50	920,562.50	
	- แลคคอนกรีตบนถนน ผิวขัดเรียบ กว้าง 0.20 x0.30	400.00	ม.	459.80	183,920.00	137.94	55,176.00	239,096.00	
	- แลคคอนกรีตบนถนน ผิวขัดเรียบ กว้าง 0.10 x0.30	370.00	ม.	397.10	146,927.00	119.13	44,078.10	191,005.10	
	- Grass Grid	40.00	ตร.ม.	680.00	27,200.00	204.00	8,160.00	35,360.00	
	- บล็อกสนามหญ้า Type1 รุ่น โลไนท์เิร์ฟ สีเทา	525.00	ตร.ม.	319.24	167,601.00	95.77	50,280.30	217,881.30	
	- บล็อกสนามหญ้า Type2 รุ่น คิวบิก สีเทา	135.00	ตร.ม.	350.00	47,250.00	105.00	14,175.00	61,425.00	
	- บล็อกสนามหญ้า Type3 รุ่น สแควร์เิร์ฟ สีเทา	285.00	ตร.ม.	318.86	90,875.10	95.66	27,262.53	118,137.63	
	- Geotextile	1,260.00	ตร.ม.	25.00	31,500.00	15.00	18,900.00	50,400.00	
	- ผิวทางเดินกรวดล้าง สีเทาเข้ม	150.00	ตร.ม.	420.50	63,075.00	108.00	16,200.00	79,275.00	
	- ผิวทางเดินกรวดล้าง สีเทาอ่อน	40.00	ตร.ม.	420.50	16,820.00	108.00	4,320.00	21,140.00	
	- พื้นโรยกรวด (ใช้หินประมาณ90-100kg/ตร.ม.)	30.00	ตร.ม.	315.00	9,450.00	127.00	3,810.00	13,260.00	
	- พื้นทางเดิน ปูกระเบื้อง R11 สีเทา ขนาด 30x60 ซม. (T1)	450.00	ตร.ม.	580.00	261,000.00	228.00	102,600.00	363,600.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	450.00	ตร.ม.	135.98	61,191.00	75.00	33,750.00	94,941.00	
2.3.2	กระเบื้องต้นไม้-ที่นั่งคส.ล. ผิว								
	- ผนังก่ออิฐ	300.00	ตร.ม.	165.48	49,644.00	93.00	27,900.00	77,544.00	
	- ฉาบเรียบ ผิวผนัง	360.00	ตร.ม.	71.40	25,704.00	109.00	39,240.00	64,944.00	
	- ทำผิวพื้น texture สีเทา	204.00	ตร.ม.	575.00	117,300.00	172.50	35,190.00	152,490.00	
	- ที่นั่งไม้เทียม	50.00	ตร.ม.	3,100.00	155,000.00	930.00	46,500.00	201,500.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.3.3	งานปรับปรุงพื้นลานบริเวณอาคาร และสระว่ายน้ำเดิม								
	- พื้นปูกระเบื้อง R11 สีเทา ขนาด 30x60 ซม. (T1)	150.00	ตร.ม.	628.24	94,236.00	228.00	34,200.00	128,436.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	150.00	ตร.ม.	135.98	20,397.00	75.00	11,250.00	31,647.00	
	- พื้นปูกระเบื้อง R11 สีเทาอ่อน ขนาด 30x60 ซม. (T2)	30.00	ตร.ม.	1,448.24	43,447.20	228.00	6,840.00	50,287.20	
	- ปูนทรายปรับระดับ	30.00	ตร.ม.	135.98	4,079.40	75.00	2,250.00	6,329.40	
	<b>รวมหมวดงาน Hardscape ชั้น Ground</b>				<b>2,688,881.70</b>		<b>945,341.43</b>	<b>3,634,223.13</b>	
2.4	<b>หมวดงานป้าย สัญลักษณ์ และส่วนประกอบงานภูมิทัศน์</b>								
2.4.1	กำแพงประดับ สำหรับป้ายโครงการ								
	- ผนังก่ออิฐ 2ชั้น	54.00	ตร.ม.	333.05	17,984.70	186.00	10,044.00	28,028.70	
	- ฉาบเรียบ ผิวผนัง	64.80	ตร.ม.	71.40	4,626.72	109.00	7,063.20	11,689.92	
	- ผิวแกรนิตดำไทย พื้นทรายปั้นแปร่ง ขนาด 30x60ซม.	108.00	ตร.ม.	2,900.00	313,200.00	870.00	93,960.00	407,160.00	
2.4.2	ศาลพระภูมิ								
	- ลานคสล.	15.00	ตร.ม.	743.85	11,157.75	329.00	4,935.00	16,092.75	
	- พื้นปูกระเบื้อง R11 สีเทา ขนาด 30x60 ซม. (T1)	25.00	ตร.ม.	543.24	13,581.00	228.00	5,700.00	19,281.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	25.00	ตร.ม.	135.98	3,399.50	75.00	1,875.00	5,274.50	
	- ค่าแรงย้ายศาลเดิม	1.00	งาน	-	-	12,194.48	12,194.48	12,194.48	
2.4.3	งานฐานเสาธง และเสาธง								
	- เสาธง สูง 25ม. ระบบมอเตอร์ พร้อมผืนธงและอุปกรณ์	1.00	ชุด	243,000.00	243,000.00	-	-	243,000.00	
	- ลานคสล.	370.00	ตร.ม.	743.85	275,224.50	329.00	121,730.00	396,954.50	
	- พื้นปูกระเบื้อง R11 สีเทา ขนาด 30x60 ซม. (T1)	450.00	ตร.ม.	628.24	282,708.00	228.00	102,600.00	385,308.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	450.00	ตร.ม.	135.98	61,191.00	75.00	33,750.00	94,941.00	
	<b>รวมหมวดงานป้าย สัญลักษณ์ และส่วนประกอบงานภูมิทัศน์</b>				<b>1,226,073.17</b>		<b>393,851.68</b>	<b>1,619,924.85</b>	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.5	หมวดงานระบบระบายน้ำ และระบายน้ำ								
2.5.1	หมวดงานระบบระบายน้ำชั้น Ground								
	- Area Drain	65.00	ชุด	560.00	36,400.00	154.00	10,010.00	46,410.00	
	- Cell drain ในกระเบ	215.00	ตร.ม.	300.00	64,500.00	50.00	10,750.00	75,250.00	
	- Geotextile ในกระเบ	215.00	ตร.ม.	25.00	5,375.00	15.00	3,225.00	8,600.00	
	- ระบบกันซึม / Waterproof Membrane ในกระเบ	215.00	ตร.ม.	900.00	193,500.00	150.00	32,250.00	225,750.00	
	- ก๊อกสนาม	10.00	ชุด	662.02	6,620.20	51.00	510.00	7,130.20	
2.5.2	ท่อระบายน้ำฝนภายนอกอาคาร ท่อระบายน้ำฝน (RCP)								
	- Dia. 300 mm.	180.00	ม.	394.00	70,920.00	300.00	54,000.00	124,920.00	
	- Dia. 500 mm.	110.00	ม.	654.00	71,940.00	300.00	33,000.00	104,940.00	
	- Dia. 600 mm.	80.00	ม.	780.00	62,400.00	300.00	24,000.00	86,400.00	
2.5.3	บ่อพักระบายน้ำฝน (รายละเอียดในแบบขยายทั่วไป)								
2.5.3.1	- สำหรับท่อ Dia.300 mm.	24.00	ชุด	1,992.83	47,828.00	2,400.66	57,615.84	105,443.84	
2.5.3.2	- สำหรับท่อ Dia.500 mm.	13.00	ชุด	2,921.89	37,984.61	3,111.42	40,448.50	78,433.11	
2.5.3.3	- สำหรับท่อ Dia.600 mm.	10.00	ชุด	3,558.86	35,588.60	3,538.31	35,383.13	70,971.73	
2.5.3.4	- ฝาบ่อพัก								
	- ฝาบ่อพัก Type A.1	16.00	ชุด	1,571.96	25,151.36	-	-	25,151.36	รวมค่าแรง
	- ฝาบ่อพัก Type A.2	1.00	ชุด	449.34	449.34	-	-	449.34	รวมค่าแรง
	- ฝาบ่อพัก Type A.3	1.00	ชุด	5,831.00	5,831.00	-	-	5,831.00	รวมค่าแรง
	- ฝาบ่อพัก Type A.4	1.00	ชุด	5,831.00	5,831.00	-	-	5,831.00	รวมค่าแรง
	- ฝาบ่อพัก Type B.1	12.00	ชุด	1,950.57	23,406.84	-	-	23,406.84	รวมค่าแรง
	- ฝาบ่อพัก Type B.2	3.00	ชุด	1,780.86	5,342.58	-	-	5,342.58	รวมค่าแรง
	- ฝาบ่อพัก Type B.3	7.00	ชุด	5,925.94	41,481.58	-	-	41,481.58	รวมค่าแรง
	- ฝาบ่อพัก Type B.4	10.00	ชุด	1,154.96	11,549.60	-	-	11,549.60	รวมค่าแรง

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	- Subdrain	96.00	ม.	638.17	61,264.32	-	-	61,264.32	รวมค่าแรง
2.5.4	หมวดงานระบบระบายน้ำ ชั้น 12								
	- Area Drain	35.00	ชุด	560.00	19,600.00	154.00	5,390.00	24,990.00	
	- Floor Drain	15.00	ชุด	550.00	8,250.00	154.00	2,310.00	10,560.00	
	- Cell drain ในกระเบ	168.00	ตร.ม.	300.00	50,400.00	50.00	8,400.00	58,800.00	
	- Geotextile ในกระเบ	168.00	ตร.ม.	25.00	4,200.00	15.00	2,520.00	6,720.00	
	- ระบบกันซึม / Waterproof Membrane ในกระเบ	168.00	ตร.ม.	900.00	151,200.00	150.00	25,200.00	176,400.00	
2.5.5	ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ								
	- ท่อ HDPE PN6 SIZE 50 mm PE 80	400.00	ม.	65.00	26,000.00	77.00	30,800.00	56,800.00	
	- ท่อ HDPE PN6 SIZE 32 mm PE 80	400.00	ม.	38.00	15,200.00	51.00	20,400.00	35,600.00	
	- ท่อ HDPE PN6 SIZE 25 mm PE 80	300.00	ม.	25.00	7,500.00	31.00	9,300.00	16,800.00	
	- ท่อ LDPE PN4 SIZE 20 mm	200.00	ม.	18.00	3,600.00	31.00	6,200.00	9,800.00	
	- อุปกรณ์ต่อระบบท่อ HDPE	1.00	งาน	35,000.00	35,000.00	10,500.00	10,500.00	45,500.00	
	- POP-UP SPRINKLER SPRAY รัศมี 3-5 เมตร	140.00	ชุด	350.00	49,000.00	50.00	7,000.00	56,000.00	
	- POP-UP SPRINKLER รัศมี 6.4-15.8 เมตร	10.00	ชุด	1,500.00	15,000.00	50.00	500.00	15,500.00	
	- MINI SPRINKLER R 1-1.5	100.00	ชุด	55.00	5,500.00	50.00	5,000.00	10,500.00	
	- ชุดยกหัวสปริงเกลอร์ SWINGJOINT	150.00	ชุด	180.00	27,000.00	50.00	7,500.00	34,500.00	
	- วาล์วไฟฟ้า ขนาด 1 1/2"	6.00	งาน	4,900.00	29,400.00	150.00	900.00	30,300.00	
	- กล่องครอบวาล์วไฟฟ้า ขนาด 6"	6.00	ชุด	850.00	5,100.00	120.00	720.00	5,820.00	
	- ตู้ตั้งเวลาอัตโนมัติ 8 สถานี	1.00	ชุด	8,750.00	8,750.00	1,500.00	1,500.00	10,250.00	
	- อุปกรณ์วัดน้ำฝน	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	150.00	150.00	3,150.00	
	- สายไฟควบคุมวาล์ว ชนิด 18 AWG	600.00	ม.	18.00	10,800.00	31.00	18,600.00	29,400.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ ขนาด 25 MM PN 6	200.00	ม.	15.00	3,000.00	31.00	6,200.00	9,200.00	





## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานภูมิสถาปัตยกรรม ส่วน Softscape								
3.1	หมวดงาน Softscape ชั้น GROUND								
3.1.1	ต้นไม้ใหญ่ (ชั้น GROUND)								
	- ฉนวนทอง Specimen Ø 15-20" ทรงพุ่ม 4.00 ม. ขึ้นไป สูง 7.00-8.00 ม.	1.00	ต้น	50,000.00	50,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	
	- สนประดิพัทธ์ Ø 8" ทรงพุ่ม 2.00-2.50 ม. สูง 6.00-7.00 ม.	5.00	ต้น	15,000.00	75,000.00	1,500.00	7,500.00	82,500.00	
	- ตาล ทรงพุ่ม 1.50-2.00 ม. สูง 5.00-7.00 ม.	6.00	ต้น	5,000.00	30,000.00	1,500.00	9,000.00	39,000.00	
	- แคนา Ø 10" ทรงพุ่ม 2.50-3.00 ม. สูง 7.00-8.00 ม.	13.00	ต้น	15,000.00	195,000.00	1,800.00	23,400.00	218,400.00	
	- สะเดา Ø 10" ทรงพุ่ม 2.50-3.00 ม. สูง 7.00-8.00 ม.	5.00	ต้น	14,000.00	70,000.00	1,800.00	9,000.00	79,000.00	
	- ตะแบก Ø 12" ทรงพุ่ม 3.00ขึ้นไป ม. สูง 7.00-8.00 ม.	1.00	ต้น	20,000.00	20,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00	
	- คุน Ø 8" ทรงพุ่ม 2.50-3.00 ม. สูง 6.00-7.00 ม.	2.00	ต้น	9,500.00	19,000.00	1,500.00	3,000.00	22,000.00	
3.1.2	ต้นไม้พุ่ม (ชั้น GROUND)							-	
	- กระชาย ทรงพุ่ม 0.30 ม. สูง 0.40 ม.	83.00	กอ	45.00	3,735.00	10.00	830.00	4,565.00	
	- กะเพรา ทรงพุ่ม 0.20 ม. สูง 0.20 ม.	101.00	ต้น	25.00	2,525.00	5.00	505.00	3,030.00	
	- ชะพลู ทรงพุ่ม 0.15 ม. สูง 0.20 ม.	128.00	ถุ่ม	18.00	2,304.00	5.00	640.00	2,944.00	
	- ตะไคร้ (5 ลำต้น/กอ) ทรงพุ่ม 0.25 ม. สูง 0.30 ม.	79.00	กอ	25.00	1,975.00	5.00	395.00	2,370.00	
	- พลับพลึงหนู (3 ลำต้น/กอ) กระจ่าง 8" ทรงพุ่ม 0.20 ม. สูง 0.25 ม.	4,000.00	กระจ่าง	18.00	72,000.00	5.00	20,000.00	92,000.00	
	- พุดร้อยมาลัย ทรงพุ่ม 0.50-0.60 ม. สูง 1 ม.	799.00	ต้น	75.00	59,925.00	15.00	11,985.00	71,910.00	
	- ฟ้ายะลวยโจร ทรงพุ่ม 0.20 ม. สูง 0.25 ม.	42.00	ต้น	25.00	1,050.00	5.00	210.00	1,260.00	
	- แมงลัก ทรงพุ่ม 0.20 ม. สูง 0.20 ม.	96.00	ต้น	25.00	2,400.00	5.00	480.00	2,880.00	
	- เล็บครุฑใบห้าแฉก กระจ่าง 10" ทรงพุ่ม 0.25 ม. สูง 0.30 ม.	282.00	กระจ่าง	120.00	33,840.00	15.00	4,230.00	38,070.00	
	- สะระแหน่ ทรงพุ่ม 0.10 ม. สูง 0.10 ม.	187.00	ถุ่ม	25.00	4,675.00	5.00	935.00	5,610.00	
	- หนวดปลาหมึกแคระ กระจ่าง 10" ทรงพุ่ม 0.30 ม. สูง 0.40 ม.	967.00	กระจ่าง	55.00	53,185.00	10.00	9,670.00	62,855.00	
	- โหระพา ทรงพุ่ม 0.20 ม. สูง 0.20 ม.	57.00	ต้น	25.00	1,425.00	5.00	285.00	1,710.00	
	- ไทรเกาหลี ทรงพุ่ม 0.5 ม. สูง 3 ม.	249.00	ต้น	650.00	161,850.00	50.00	12,450.00	174,300.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์

สถานที่ก่อสร้าง : เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบเลขที่ 01016220-002-66 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ยี่โถแคะ กระจก 8" ทรงพุ่ม 0.25 ม. สูง 0.3 ม.	686.00	กระจก	75.00	51,450.00	10.00	6,860.00	58,310.00	
	- หลิวเลื้อย กระจก 8" ทรงพุ่ม 0.2 ม. สูง 0.2 ม.	330.00	กระจก	25.00	8,250.00	5.00	1,650.00	9,900.00	
3.1.3	วัสดุปลูก-หญ้า (ชั้น GROUND)								
	- ค้ำยันต้นไม้ใหญ่ SPECIMEN (เหล็กชุบสังกะสี ทาด้วยสีดำด้าน)	1.00	ชุด	29,000.00	29,000.00	4,000.00	4,000.00	33,000.00	
	- ค้ำยันต้นไม้ใหญ่ (ไม้ยูคาปลูกเปลือก)	32.00	ชุด	850.00	27,200.00	250.00	8,000.00	35,200.00	
	- แนวค้ำยันโทรเกาหลี	54.00	เมตร	150.00	8,100.00	50.00	2,700.00	10,800.00	
	- ดินผสมปลูกต้นไม้ใหญ่	33.00	ลบ.ม.	650.00	21,450.00	150.00	4,950.00	26,400.00	
	- ดินผสมปลูกต้นไม้พุ่ม	239.00	ลบ.ม.	650.00	155,350.00	150.00	35,850.00	191,200.00	
	- หน้าดินรื้อรองกระบะปลูก	50.00	ลบ.ม.	550.00	27,500.00	150.00	7,500.00	35,000.00	
	- หญ้าพาสพาลัม	1,050.00	ตร.ม.	55.00	57,750.00	15.00	15,750.00	73,500.00	
	- ทรายปลูกหญ้า	105.00	ลบ.ม.	550.00	57,750.00	150.00	15,750.00	73,500.00	
	รวมหมวดงาน Softscape ชั้น GROUND				1,303,689.00		224,525.00	1,528,214.00	
3.2	หมวดงานดูแลและรับประกันต้นไม้ (ระยะเวลา 2 ปี)								
	- พนักงานดูแลประจำ ..... คน	24.00	เดือน	-	-	30,000.00	720,000.00	720,000.00	
	- ค่าปุ๋ย, ยาฆ่าแมลง, อุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างๆ	24.00	เดือน	5,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
	- ค่าเดินทาง 2ครั้ง/เดือน	24.00	เดือน	-	-	-	-	-	รวมในราคา
	รวมหมวดงานดูแลและรับประกันต้นไม้ (ระยะเวลา 2 ปี)				120,000.00		720,000.00	840,000.00	







## รายละเอียดการทำคำนวณ ค่าใช้จ่ายพิเศษ

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่ายพิเศษ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย			รวมเป็นเงิน
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	เป็นเงิน	
1	การทำระบบป้องกันฝุ่นตามข้อบังคับ						
1.1	โครงเหล็กยึดผ้าใบ โดยรอบอาคาร สูง 90 ม. ยาว210 ม. 18,900 ( ค่าวัสดุคิด 50%)	20,900	ตร.ม.	60.00		60.00	1,254,000.00
1.2	ผ้าใบกันฝุ่น โดยรอบอาคาร	20,900	ตร.ม.	12.00	8.00	20.00	418,000.00
1.3	ค่าแรงติดตั้ง	20,900	ตร.ม.		5.00	5.00	104,500.00
1.4	ค่าแรงรื้อถอน	20,900	ตร.ม.		3.00	3.00	62,700.00
	หมายเหตุ โครงเหล็กยึดผ้าใบ + โครงเหล็กค้ำแขยง คิดทุกๆ พื้นที่ = 2x4 ตร.ม.						
	1. ใช้ท่อเหล็ก Ø 1 1/4" หนา 3.2 มม. (นน.=3.09 กก./ม.) ความยาว = 8 ม.						
	2. ใช้ท่อเหล็ก Ø 1" หนา 3.2 มม. (นน.=2.29 กก./ม.) ความยาว = 8.5 ม.						
	ดังนั้น ในพื้นที่ = 1 ตร.ม. ใช้เหล็กท่อ = (8x3.09+8.5x2.29)/(2x4) = 5.5 กก.						
	3. คิดเป็นเงิน = 5.5 กก./ตร.ม. x 37.2 บาท/กก. = 204 บาท/ตร.ม.						
	4. รวมผ้าใบกันฝุ่นส่วนงานรื้อถอน 2,000 ตร.ม.						
	รวม (1)						1,839,200.00
2	ค่าใช้จ่ายในด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ก่อสร้างและอำนวยความสะดวกป้องกันปัญหาการจราจรบนถนนสาธารณะ						
2.1	คนงาน 2 คน ทุกวัน เป็นเวลา 30 เดือน ในการทำความสะอาด (คิดระยะเวลาให้ 70%) (ค่าใช้จ่ายในการจัดคนทำความสะอาดเก็บกวาดเศษวัสดุ บริเวณถนนสาธารณะเชื่อมต่อกับทางเข้าออกโครงการ )	630	วัน	-	750.00	750.00	472,500.00
	รวม (2)						472,500.00
3	ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง						8,101,950.00
3.1	Tower Crane ขนาด H= 95 ม. Boom = 40 ม.						
3.1.1	ค่าบริการทาวเวอร์เครน เหมาะต่อเดือน รวมคนขับทาวเวอร์เครน 1คน 2ชุด	16	เดือน	220,000.00	-	220,000.00	3,520,000.00
3.1.2	ค่าบริการติดตั้ง ไม่รวมค่ารถเครน	2	ชุด	60,000.00	-	60,000.00	120,000.00
3.1.3	ค่าบริการรื้อถอนด้วยเดอริกเครน รวมค่าขนส่งเดอริก	2	ชุด	60,000.00	-	60,000.00	120,000.00
3.1.4	ค่าบริการขนส่งไป	2	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	150,000.00
3.1.5	ค่าบริการขนส่งกลับ	2	ชุด	75,000.00	-	75,000.00	150,000.00
3.1.6	ค่า Fixing J-bolts	2	ชุด	55,000.00	-	55,000.00	110,000.00
3.1.7	ค่าบริการตรวจปจ.1 ไม่รวมค่าเดินทาง (ตรวจฟรีครั้งแรกหลังติดตั้ง)	2	ครั้ง	5,000.00	-	5,000.00	10,000.00
3.1.8	ค่าบริการเพิ่มความสูงในช่องลิฟต์ รวมงานวาง-ย้ายCollar ต่อจุด	2	จุด	45,000.00	-	45,000.00	90,000.00
3.1.9	ค่ารถเครน ขนาดไม่เกิน50ตัน	2	วัน	20,000.00	-	20,000.00	40,000.00
3.1.10	ค่าบริการออกแบบฐานรากทาวเวอร์เครนพร้อมลายเซ็นวิศวกรกำกับ	2	ชุด	15,000.00	-	15,000.00	30,000.00





## รายละเอียดการทำคำนวณ ค่าใช้จ่ายพิเศษ

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่ายพิเศษ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย			รวมเป็นเงิน
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	เป็นเงิน	
	เหล็กรูปพรรณโครงรั้ว						
	Tube 50x50x3.2	76.50	กก.	17.00	10.00	27.00	2,065.50
	Tube 75x75x3.2	30.00	กก.	17.00	10.00	27.00	810.00
	Tube 100x100x3.2	124.00	กก.	17.00	10.00	27.00	3,348.00
	Tube 150x150x4.5	143.00	กก.	17.00	10.00	27.00	3,861.00
	Tube 100x50x3.2	295.00	กก.	17.00	10.00	27.00	7,965.00
	ราคาวัสดุ ขยายดิน เมื่อเสร็จงาน (เช่า)						18,049.50
	ราคาคงเหลือ 30 เปอร์เซนต์						5,414.85
	รวมวัสดุทั้ง + ค่าเช่าเหล็ก						15,660.00
	คิดเป็นราคารวม						2,610.00
	ความยาวรวม (ม.)	547	ม.				1,427,670.00
6	ค่าเครื่องจักร ขนย้ายวัสดุไปทิ้ง หรือ จัดเก็บ เช่น งานขนย้ายดิน หัวเสาเข็มเจาะ และ ขนย้ายวัสดุรื้อถอน						
6.1	งานขนย้ายดิน						
6.1.1	ค่ารถบรรทุก 10 ล้อ ดัมพ์ ขนดิน (รายเที่ยว รวมพนักงานขับ และรวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) ระยะทางขนส่ง 30กม. หมายเหตุ : 1. ดินขนย้าย รวม 30,226 ลบ.ม. = 30,226 / 12ลบ.ม./เที่ยว = 2,519 เที่ยว 1.1 ดินขุดจากชั้นใต้ดิน 26,500 ลบ.ม. ถมกลับ 3,930 ลบ.ม. (26,500-3,930 = 22,570 ลบ.ม.) 1.2 งานดินของเสาเข็มเจาะ = 7,656 ลบ.ม.	2,519	เที่ยว		1,370.80	1,370.80	3,453,045.20
	รวม (6.1)						3,453,045.20
6.2	รถบรรทุก 10 ล้อ ดัมพ์/รถตัก ขนย้ายคอนกรีตงานสกัดหัวเสาเข็ม						
6.2.1	ค่าขนรถบรรทุก 10 ล้อ/ดัมพ์ (รายเที่ยว รวมพนักงานขับ และรวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) หมายเหตุ : จำนวนหัวเสาเข็ม ๑ 0.80 ม. = 243 ท่อน การขนส่งไปทิ้งด้วยรถบรรทุกดัมพ์ ขนาด ศก. 0.80 ม. ยาว 1.00 ม. ได้ครั้งละ 4 ท่อน/เที่ยว = 243 ท่อน/15 = 17 เที่ยว จำนวนหัวเสาเข็ม ๑ 1.00 ม. = 25 ท่อน การขนส่งไปทิ้งด้วยรถบรรทุกดัมพ์ ขนาด ศก. 1.00 ม. ยาว 1.00 ม. ได้ครั้งละ 10 ท่อน/เที่ยว = 25 ท่อน/10 = 3 เที่ยว	20	เที่ยว		1,370.80	1,370.80	27,416.00
	รวม (6.2)						27,416.00

## รายละเอียดการทำคำนวณ ค่าใช้จ่ายพิเศษ

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่ายพิเศษ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย			รวมเป็นเงิน
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	เป็นเงิน	
6.3	รถบรรทุก 10 ล้อ ตั้ม ขนย้ายวัสดุจากการรื้อถอน และซากเหล็กเสริมจากการรื้อถอน						
	ค่าขนรถบรรทุก 10 ล้อ/ตั้ม (รายเที่ยว รวมพนักงานขับ และรวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)	358	เที่ยว		1,370.80	1,370.80	490,746.40
	หมายเหตุ : ค่าย้ายวัสดุ 4,021 ลบ.ม. ซากเหล็กเสริมจากการรื้อ 66 ตัน						
	ค่าย้ายเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ และเสอากาศ 16 เที่ยว						
	รวม (6.3)						490,746.40
6.4	ค่าเช่ารถตักล้อยาง ส่วนงานรื้อถอน	3	เดือน		90,000.00	90,000.00	270,000.00
	รวม (6.4)						270,000.00
	รวม (6)						4,241,207.60
7	ระบบป้องกันดินพังชั่วคราว						
17.1	งานระบบป้องกันดินพังสำหรับขุดดินลึก -8.15 เมตร						
17.1.1	ค่าวัสดุ (ค่าเช่าระยะเวลา 150 วัน)						
	ซีทไพล์ TYPE3 กว้าง 40 ซม.ยาว 18 เมตร (560 แผ่น) เช่า 150 วัน	604.80	ตัน	3,628,800.00			3,628,800.00
	ค้ำยัน WF-350X350 MM. 3 LAYERS. เช่า 150 วัน	688.50	ตัน	4,131,000.00			4,131,000.00
	คิงโพลท์ WF-300X300 ยาว 18 เมตร เช่า 150 วัน	194.02	ตัน	1,164,096.00			1,164,096.00
	แพลตฟอร์ม เช่า 150 วัน	140	ชุด	2,100,000.00			2,100,000.00
	GIRDER BEAM WF350X350	78	ตัน	561,600.00			561,600.00
	CROSS BEAM WF350X350	36	ตัน	259,200.00			259,200.00
	ส่วนประกอบอื่นๆ เช่น เพลท	50	ตัน	1,782,000.00			1,782,000.00
17.1.2	ค่าทำความสะอาด	1	เหมา	978,046.00			978,046.00
17.1.3	ค่าขนย้าย (400 บาท ต่อ เที่ยว ต่อ ตัน คิดไป-กลับ)	2,126.72	ตัน	1,701,373.20			1,701,373.20
17.1.4	ค่าไหลดของจากที่กองเก็บ (100 บาท ต่อ 1 รอบการยก ต่อตัน)	2,126.72	ตัน	425,343.30			425,343.30
17.1.5	ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ ป้องกันดินพัง				11,934,200.00		11,934,200.00
17.2	งานระบบป้องกันดินพังสำหรับขุดดินลึก -4.70 เมตร						
	ใช้วิธีก่อสร้างด้วยระบบ เคซองต์ (ราคารวมไปกับงานขุดดินของถัง WWTP แล้ว)	1	เหมา				
	รวม (7)						28,665,658.50