



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานอาคาร  
 ชื่อโครงการ งานรั้วและถนนรอบรั้ว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ศูนย์เครื่องจักรกล  
 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ศูนย์เครื่องจักรกล)  
 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  
 แบบเลขที่ 0701636-017-67  
 หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
 แบบสรุปราคา ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ มีจำนวน 6 แผ่น  
 คำณวนราคาวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2569 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	งานรั้วและถนนรอบรั้ว	6,727,567.89	1.2999	8,745,165.50	
	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม				
	ศูนย์เครื่องจักรกล ตำบลบ้านกลาง				
	อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี				
	เงื่อนไขใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 8,745,165.50


(แปดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์)



(นายปรีชา กุลหลง)

สถาปนิกชำนาญการ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกษิต ฌ สงขลา)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวนัชพร ใหม่หลวงภาค)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรปรราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร  
 ชื่อโครงการ งานรื้อและถนอมรื้อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ศูนย์เครื่องจักรกล  
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ศูนย์เครื่องจักรกล) ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  
 หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คำนวณราคาโดย : นายปรีชา ภูหลวง ตำแหน่ง สถาปนิกชำนาญการ  
 : นายเกษิตติ ฒ สงขลา ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
 : นางสาวธันชพร ใหม่หลวงภาค ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หน่วย : บาท

แบบเลขที่ : 0701636-017-67

เมื่อวันที่ : 3 เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จากแผนที่	จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
1	งานส่วนที่ 1 ค้างงาน (ทุน)			
1.1	หมวดงานโครงสร้างรื้อ ยาว 640.28 ม.	2/6	2,220,485.79	
1.2	หมวดประตู่รับบานเลื่อนและงานผนังรั้วก่อฉาบ	2/6	81,636.81	
1.3	หมวดงานถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.50 ม. และถนน ค.ส.ล. กว้าง 6.00 ม.	5/6	3,832,103.46	
1.4	หมวดงานระบบไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์	6/6	593,341.83	
2	สรุปค่าก่อสร้างทั้งหมด			
ก.	ค่างานส่วนที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุน)		6,727,567.89	
ข.	ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของ FACTOR F 1.2999 [= (ค่า FACTOR F - 1) x ข้อ ก.]		2,017,597.61	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด ข้อ ก. + ข้อ ข.		8,745,165.50	
	<b>สรุปรราคา</b>		<b>8,745,165.50</b>	
	แปดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทห้าสิบลบาทห้าสตางค์			



ผู้ประมาณราคา

(นายปรีชา ภูหลวง)  
 สถาปนิกชำนาญการ



(นายเกษิตติ ฒ สงขลา)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ผู้ประมาณราคา

(นางสาวธันชพร ใหม่หลวงภาค)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ : งานรั้วและถนนรอบรั้ว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ศูนย์เครื่องจักรกล ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองพุมธานี จังหวัดพุมธานี

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ศูนย์เครื่องจักรกล) ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองพุมธานี จังหวัดพุมธานี

หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คำนวณราคาโดย : นายปรัชชา กุศลวง ตำแหน่ง สถาปนิกชำนาญการ

: นายเกษิตศ ฒ สงขลา ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

: นางสาวอัมพัชพร พิมพ์หลวงภาศ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบเลขที่ : 0701636-017-67

เมื่อวันที่ : 3 เมษายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท



ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานส่วนที่ 1 ค้างงาน (ทุน)								
1.1	หมวดงานโครงสร้างรั้ว ยาว 640.28 ม.								
1.1.1	งานสถาปนาและขุดต่อ	1,920.84	ตร.ม.	-	-	6.40	12,293.38	12,293.38	
1.1.2	ติดตั้งบริเวณและปีกฝั่งวางแนวเขต	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
1.1.3	งานร้อยท่อระบบสกรูรูปโกลนแบบเซตรั้ว, งานร้อยรั้วลวดหนาม	1.00	เมทรา	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
1.1.4	งานเสาเข็ม คอ.ร. รูปตัวไอ ขนาด 0.18x0.18 ม. ยาว 6 ม. เสริมเหล็ก Dowel 4-DB12 มม. ยาวตลอดต้น	229.00	ต้น	1,311.00	300,219.00	132.00	30,228.00	330,447.00	
1.1.5	งานสกัดหัวเสาเข็ม	229.00	ต้น	-	-	154.00	35,266.00	35,266.00	
1.1.6	งานขุดดินและถมกลับคืนฐานราก	30.40	ลบ.ม.	-	-	153.00	4,651.20	4,651.20	
1.1.7	งานทรายหยาบรองใต้ฐานราก,คาน หนา 5 ซม.	12.05	ลบ.ม.	513.33	6,185.63	112.00	1,349.60	7,535.23	
1.1.8	คอนกรีตหยาบรองใต้ฐานราก หนา 5 ซม.	9.64	ลบ.ม.	2,460.00	23,714.40	427.00	4,116.28	27,830.68	
1.1.9	งานคอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัย 240 Ksc. ทรงกรงบอกล้ออายุ 28 วัน	90.41	ลบ.ม.	2,507.00	226,657.87	421.00	38,062.61	264,720.48	
1.1.10	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 9 มม. (SR-24)	3,473.49	กก.	18.85	65,475.29	4.90	17,020.10	82,495.39	
	- DB 12 มม. (SD-40)	3,356.40	กก.	18.95	63,603.78	3.90	13,089.96	76,693.74	
	- DB 16 มม. (SD-40)	5,624.79	กก.	18.75	105,464.81	3.90	21,936.68	127,401.49	
1.1.11	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	373.64	กก.	25.40	9,490.46	-	-	9,490.46	
1.1.12	ไม้แบบ								
	- ค่าวัสดุ คิด 80%	640.92	ตร.ม.	400.00	256,368.00	-	-	256,368.00	
	- ค่าแรง คิด 100%	801.14	ตร.ม.	-	-	163.00	130,585.82	130,585.82	

Prof. 

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1.13	เสารั้วสำเร็จรูปตัวโอ ขนาด 0.15x0.15 x 2.70 ม. เสริมเหล็ก Dowel 4-DB 12 มม. ยาวตลอดต้น	241.00	ต้น	563.50	135,803.50	55.00	13,255.00	149,058.50	
1.1.14	แผ่นผนังสำเร็จรูปขนาด 0.25 x 0.05 x 2.92 ม. (ใช้ 8 แผ่น/ช่วง)	1,704.00	แผ่น	297.90	507,621.60	6.50	11,076.00	518,697.60	
1.1.15	คานทับหลังรั้วสำเร็จรูปขนาด 0.25 x 0.15 x 2.92 ม.	213.00	ชุด	683.41	145,566.33	6.50	1,384.50	146,950.83	
	<b>รวมราคาค่างานโครงสร้าง ยาว 640.28 ม.</b>							<b>2,220,485.79</b>	
	<b>รวมค่างานส่วน 1.1</b>							<b>2,220,485.79</b>	
1.2	<b>หมวดประตูบานเลื่อนและงานผนังรั้วกักอ่าว</b>								
	งานประตูบานเลื่อนและงานผนังรั้วกักอ่าวบริเวณช่วงทางเข้า								
1.2.1	แผ่นป้ายโลโก้รั้วสเตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.	1.00	ชุด	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
1.2.2	ชุดล็อกกุญแจประตูรั้ว	1.00	ชุด	23.00	23.00	6.90	6.90	29.90	
1.2.3	ชุดต่อบานเลื่อน	14.00	ชุด	794.39	11,121.46	238.32	3,336.48	14,457.94	
1.2.4	เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม.	336.48	กก.	26.08	8,775.40	-	-	8,775.40	
1.2.5	เหล็กกล่อง 50x25x3.2 มม.	77.76	กก.	27.83	2,164.06	-	-	2,164.06	
1.2.6	เหล็กกล่อง 3/4 นิ้ว หน้า 1.8 มม.	66.96	กก.	33.54	2,245.84	-	-	2,245.84	
1.2.7	อลูมิเนียมลายไม้ ขนาดกว้าง 4 นิ้ว ลึก 3/4 นิ้ว หน้า 1 มม.	94.35	เมตร	141.60	13,359.96	42.48	4,007.99	17,367.95	
1.2.8	เหล็กฉาก 50x50x6 มม.	159.48	กก.	22.37	3,567.57	-	-	3,567.57	
1.2.9	แผ่นเหล็ก 6x6 นิ้ว หน้า 6 มม.	6.00	แผ่น	71.96	431.76	21.59	129.54	561.30	
1.2.10	ทุกเหล็กขนาด 3/8 นิ้ว	24.00	ตัว	8.88	213.12	-	-	213.12	
1.2.11	ชุดล๊อคประคองประตูรั้วสเตนเลส	4.00	ตัว	135.51	542.06	40.65	162.60	704.66	
1.2.12	เพลสเตนเลส ศก. 4 ฟุต	32.00	ม.	94.08	3,010.56	28.22	903.04	3,913.60	
1.2.13	ทาสีกันสนิมเหล็ก 1 รอบ แล้วทาทับสีน้ำมัน 2 รอบ	30.51	ตร.ม.	62.00	1,891.62	39.00	1,189.89	3,081.51	
1.2.14	ค่าแรงประกอบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	640.68	กก.	-	-	14.00	8,969.52	8,969.52	
1.2.15	งานทาสีผนังคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม.	4.18	ตร.ม.	139.00	581.02	76.00	317.68	898.70	
1.2.16	คานเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.	1.90	ม.	105.00	199.50	51.00	96.90	296.40	
1.2.17	งานฉาบปูนเรียบ (เสก, ผนัง 2 ด้าน, คานทับหลัง)	12.79	ตร.ม.	84.00	1,074.36	109.00	1,394.11	2,468.47	
1.2.18	งานทาสีน้ำอะคริลิค 100 % ทาภายนอก ทาสีรองพื้น 1 เที่ยว ทาสีจริง 2 เที่ยว	12.79	ตร.ม.	37.00	473.23	35.00	447.65	920.88	
	<b>รวมราคาค่างานประตูบานเลื่อนและงานผนังรั้วกักอ่าว</b>							<b>81,636.81</b>	
	<b>รวมค่างานส่วน 1.2</b>							<b>81,636.81</b>	

นาย. 

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	หมวดงานถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.50 ม. และถนน ค.ส.ล. กว้าง 6.00 ม.								
	งานถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.50 ม. ระยะทาง 621.06 ม.								
1.3.1	งานวางปูนอุดต่อ และปรับเกลียพื้นเดิม	2,856.88	ตร.ม.	-	-	6.40	18,284.03	18,284.03	
1.3.2	งานดินถมคันทาง (เนื้อ60%)	457.10	ลบ.ม.	420.00	191,982.00	121.00	55,309.10	247,291.10	
1.3.3	งานบดอัดชั้นดินถมคันทาง	285.69	ลบ.ม.แน่น	-	-	53.60	15,312.98	15,312.98	
1.3.4	งานดินลูกรังรองพื้นทางและไหล่ทาง (เนื้อ60%)	1,013.57	ลบ.ม.	393.33	398,667.49	121.00	122,641.97	521,309.46	
1.3.5	งานบดอัดดินลูกรังรองพื้นทางและไหล่ทาง	633.48	ลบ.ม.แน่น	-	-	64.32	40,745.43	40,745.43	
1.3.6	งานทรายหยาบบดอัดแน่นใต้พื้นทาง หน้า 0.05 ม. (เนื้อ25%)	97.04	ลบ.ม.	513.33	49,813.54	121.00	11,741.84	61,555.38	
	งานพื้นผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง 2.5 ม. หน้า 0.15 ม.								
1.3.7	งานคอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัย 300 ksc. รูปลูกบาศก์ที่อายุ 28 วัน	232.90	ลบ.ม.	2,579.80	600,835.42	329.00	76,624.10	677,459.52	
1.3.8	งานขัดขยายผิวพื้น ค.ส.ล.	1,552.65	ตร.ม.	-	-	31.00	48,132.15	48,132.15	
1.3.9	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 9 มม. (SR-24)	6,632.05	กก.	18.85	125,014.14	4.90	32,497.05	157,511.19	
1.3.10	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	198.96	กก.	25.40	5,053.58	-	-	5,053.58	
1.3.11	ไม้แบบ								
	- ค้ำวัสดุ คัด 80%	146.55	ตร.ม.	400.00	58,620.00	-	-	58,620.00	
	- ค่าแรง คัด 100%	183.19	ตร.ม.	-	-	163.00	29,859.97	29,859.97	
1.3.12	งานรอยต่อ Expansion Joint	257.50	ม.						
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ขนาด RB 19 มม.	1,081.46	กก.	18.40	19,898.86	3.50	3,785.11	23,683.97	
	- กระจกปี	858.00	ชุด	5.00	4,290.00	-	-	4,290.00	
	- Metal Cap	858.00	ชุด	13.00	11,154.00	-	-	11,154.00	
	- กระดาษขานอ้อยชุบน้ำมัน หน้า 10 มม.	38.63	ตร.ม.	210.92	8,147.84	-	-	8,147.84	
	- ไม้แบบ								
	- ค้ำวัสดุไม้แบบ (คัด80%)	30.90	ตร.ม.	400.00	12,360.00	-	-	12,360.00	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ (คัด100%)	38.63	ตร.ม.	-	-	163.00	6,296.69	6,296.69	
	- งานตัดร่องต่อคอนกรีตและหอยดอยขนาดร่อง 1x5 ซม.	257.50	ม.	36.40	9,373.00	25.58	6,586.85	15,959.85	
	- แผ่นพลาสติกใส่หนาไม่น้อยกว่า 0.07 มม.	309.00	ตร.ม.	5.25	1,622.25	-	-	1,622.25	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3.13	งานรอยต่อ Transverse Joint	257.50	ม.						
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ขนาด RB 19 มม.	1,081.46	กก.	18.40	19,898.86	3.50	3,785.11	23,683.97	
	- กระจก	858.00	ชุด	5.00	4,290.00	-	-	4,290.00	
	- งานติดตั้งรอยต่อคอมกรีตและหอยดอยขนาด 1x5 ซม.	257.50	ม.	36.40	9,373.00	25.58	6,586.85	15,959.85	
	- แผ่นพลาสติกใสหนาไม่น้อยกว่า 0.07 มม.	309.00	ตร.ม.	5.25	1,622.25	-	-	1,622.25	
	<b>รวมราคาค่างานถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.50 ม. ระยะทาง 621.06 ม.</b>							<b>2,010,205.48</b>	
	<b>งานถนน คส.ล. กว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 304.24 ม.</b>								
1.3.14	งานถางป่าชูดอ และปรับแก้ไขชั้นดินเดิม	2,616.46	ตร.ม.	-	-	6.40	16,745.34	16,745.34	
1.3.15	งานบดอัดชั้นดินเดิม (คิดความลึก 0.20 ม.)	523.29	ลบ.ม.แน่น	-	-	53.60	28,048.34	28,048.34	
1.3.16	งานดินลูกรังรองพื้นทางและไหล่ทาง (เนื้อ 60%)	934.63	ลบ.ม.	393.33	367,618.02	121.00	113,090.23	480,708.25	
1.3.17	งานบดอัดดินลูกรังรองพื้นทางและไหล่ทาง	584.14	ลบ.ม.แน่น	-	-	64.32	37,571.88	37,571.88	
1.3.18	งานทรายหยาบบดอัดแน่นใต้พื้นทาง หนา 0.05 ม. (เนื้อ 25%)	114.09	ลบ.ม.	513.33	58,565.82	121.00	13,804.89	72,370.71	
	งานพื้นผิวทาง ค.ส.ล. กว้าง 6 ม. หนา 0.15 ม.								
1.3.19	งานคอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัย 300 ksc. รูปดูภาคที่อยู่ที่ 28 วัน	273.82	ลบ.ม.	2,579.80	706,400.84	329.00	90,086.78	796,487.62	
1.3.20	งานขัดขยายผิวพื้น ค.ส.ล.	1,825.44	ตร.ม.	-	-	31.00	56,588.64	56,588.64	
1.3.21	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 9 มม. (SR-24)	7,658.02	กก.	18.85	144,353.68	4.90	37,524.30	181,877.98	
1.3.22	ลาดผูกเหล็ก เบอร์ 18	229.74	กก.	25.40	5,835.40	-	-	5,835.40	
1.3.23	ไม้แปบ								
	- คาร์ไบด์ คัด 80%	73.22	ตร.ม.	400.00	29,288.00	-	-	29,288.00	
	- ค่าแรง คัด 100%	91.52	ตร.ม.	-	-	163.00	14,917.76	14,917.76	
1.3.24	งานรอยต่อ Expansion Joint	96.00	ม.						
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ขนาด RB 19 มม.	403.18	กก.	18.40	7,418.51	3.50	1,411.13	8,829.64	
	- กระจก	320.00	ชุด	5.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	- Metal Cap	320.00	ชุด	13.00	4,160.00	-	-	4,160.00	
	- กระดาษขานอ้อยชุบน้ำมัน หนา 10 มม.	14.40	ตร.ม.	210.92	3,037.25	-	-	3,037.25	

Handwritten signature and initials in blue ink.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม่มีแบบ								
	- คาร์บูไม่แบบ (คิด80%)	11.52	ตร.ม.	400.00	4,608.00	-	-	4,608.00	
	- ค่าแรงติดตั้งไม่แบบ (คิด100%)	14.40	ตร.ม.	-	-	163.00	2,347.20	2,347.20	
	- งานติดตั้งรอยต่อคอนกรีตและหอยดองขนาดร่อง 1x5 ซม.	96.00	ม.	36.40	3,494.40	27.54	2,643.84	6,138.24	
	- แผ่นพลาสติกสีหนาไม่น้อยกว่า 0.07 มม.	115.20	ตร.ม.	5.25	604.80	-	-	604.80	
1.3.25	งานรอยต่อ Transverse Joint	90.00	ม.						
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 ขนาด RB 19 มม.	377.99	กก.	18.40	6,955.02	3.50	1,322.97	8,277.98	
	- กระจก	300.00	ชุด	5.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- งานติดตั้งรอยต่อคอนกรีตและหอยดองขนาดร่อง 1x5 ซม.	90.00	ม.	36.40	3,276.00	27.54	2,478.60	5,754.60	
	- แผ่นพลาสติกสีหนาไม่น้อยกว่า 0.07 มม.	108.00	ตร.ม.	5.25	567.00	-	-	567.00	
1.3.26	งานรอยต่อ Longitudinal Joint	304.24	ม.						
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อ้อย SD40 ขนาด DB 16 มม.	444.65	กก.	18.75	8,337.19	3.90	1,734.14	10,071.32	
	- ไม่มีแบบ								
	- คาร์บูไม่แบบ (คิด80%)	36.51	ตร.ม.	400.00	14,604.00	-	-	14,604.00	
	- ค่าแรงติดตั้งไม่แบบ (คิด100%)	45.64	ตร.ม.	-	-	163.00	7,439.32	7,439.32	
	- งานติดตั้งรอยต่อคอนกรีตและหอยดองขนาดร่อง 1x5 ซม.	304.24	ม.	36.40	11,074.34	27.54	8,378.77	19,453.11	
	- แผ่นพลาสติกสีหนาไม่น้อยกว่า 0.07 มม.	365.09	ตร.ม.	5.25	1,916.72	-	-	1,916.72	
1.3.27	งานติดตั้งหอยดองขนาดร่อง คานรับประตูรั้วทางเข้า ขนาดร่อง 1x2.5 ซม.	12.00	ม.	18.20	218.40	27.54	330.48	548.88	
	<b>รวมราคาค่างานถนน ค.ส.ล. กว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 304.24 ม.</b>							<b>1,821,897.98</b>	
	<b>รวมค่างานส่วนที่ 1.3</b>							<b>3,832,103.46</b>	
<b>1.4</b>	<b>หมวดงานระบบไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์</b>								
1.4.1	ชุดไฟฟ้าส่องสว่างหลอด LED แบบมีแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังไฟไม่น้อยกว่า 400 Watt ผ่านมาตรฐาน IP65 พร้อมขาติดตั้งโคม	17.00	ชุด	2,352.96	40,000.32	1,281.00	21,777.00	61,777.32	
1.4.2	ชุดไฟฟ้าส่องสว่างหลอด LED แบบมีแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังไฟไม่น้อยกว่า 150 Watt ผ่านมาตรฐาน IP65 พร้อมขาติดตั้งโคม	62.00	ชุด	1,862.31	115,463.22	1,281.00	79,422.00	194,885.22	
1.4.3	เหล็กกล่องชุบสังกะสีขนาด 0.10x0.10 ม. หนา 3.2 มม.	2,684.64	กก.	30.46	81,774.13	14.00	37,584.96	119,359.09	
1.4.4	แผ่นเหล็ก PL ขนาด 0.30 x0.30 ม. หนา 12 มม.	79.00	แผ่น	500.00	39,500.00	150.00	11,850.00	51,350.00	
1.4.5	เหล็กแผ่น Stiffener PL ขนาด 0.15x0.10 ม. หนา 6.00 มม.	316.00	แผ่น	41.59	13,142.44	12.48	3,943.68	17,086.12	

*(Handwritten signature)*

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4.6	ทาสีน้ำมันเหล็ก 1 รอบ แล้วทาที่น้ำมัน 2 รอบ (แผ่นเหล็ก)	18.96	ตร.ม.	62.00	1,175.52	39.00	739.44	1,914.96	
1.4.7	ชุด J-Bolt ขนาด 19 มม. พร้อมสลักเกลียว	68.00	ชุด	128.97	8,769.96	38.69	2,630.92	11,400.88	
1.4.8	ชุด J-Bolt ขนาด 16 มม. พร้อมสลักเกลียว	248.00	ชุด	88.78	22,017.44	26.63	6,604.24	28,621.68	
1.4.9	งานขุดดินและถมกลับคืน	31.50	ลบ.ม.	-	-	121.00	3,811.50	3,811.50	
1.4.10	งานทรายหยาบรองใต้ฐาน	1.99	ลบ.ม.	513.33	1,021.53	112.00	222.88	1,244.41	
1.4.11	คอนกรีตหยาบรองใต้ฐาน	1.59	ลบ.ม.	2,460.00	3,911.40	427.00	678.93	4,590.33	
1.4.12	งานคอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดประลัย 240 ksc. ทรงกระบอกที่อายุ 28 วัน	11.28	ลบ.ม.	2,507.00	28,278.96	421.00	4,748.88	33,027.84	
1.4.13	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 9 มม. (SR-24)	320.04	กก.	18.85	6,032.75	4.90	1,568.20	7,600.95	
	- DB 12 มม. (SD-40)	249.34	กก.	18.95	4,724.99	3.90	972.43	5,697.42	
1.4.14	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	17.08	กก.	25.40	433.83	-	-	433.83	
1.4.15	ไม้แบบ								
	- ค่าวัสดุ คิด 80%	76.42	ตร.ม.	400.00	30,568.00	-	-	30,568.00	
	- ค่าแรง คิด 100%	95.52	ตร.ม.	-	-	163.00	15,569.76	15,569.76	
1.4.16	งานเทพื้น Non-Shrink Grout ฐานเสาไฟส่องสว่าง ทน 30 มม.	0.21	ลบ.ม.	20,537.38	4,312.85	427.00	89.67	4,402.52	
	<b>รวมราคางานระบบไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์</b>							<b>593,341.83</b>	
	<b>รวมค่างานส่วนที่ 1.4</b>							<b>593,341.83</b>	
	<b>รวมราคางานทั้งหมด (ส่วนที่ 1.1+1.2+1.3+1.4)</b>							<b>6,727,567.89</b>	