

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง : สะพานน้ำสารธารณะ แห่ง 4 โครงการจัดที่ดิน แปลงเกษตรถาวรกัน ทับตะโปแตล บ้านศรีอวยวาย หมู่ที่ 8 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

หน่วยงานประมาณราคากลางงานก่อสร้าง : สำนักโอบอการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี / กรมโยธาธิการและผังเมือง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ : 4 มิถุนายน 2569

: นางสาวอรพัตน์ พรรคอนันต์ /เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ประธานกรรมการ)

: นายนิธิศชัย ลากเหล็ก /พนักงานโยธา (กรรมการ)

: นายปวิศ ภูริสุทธิธรรมย์ /พนักงานวิศวกรรมโยธา (กรรมการ)

ราคามันต์เซลล์ ที่ อ.เมือง 41.00 - 41.99 บาท/ลิตร

บาท : หน่วย

ลำดับที่	ชื่อที่ 1	ชื่อที่ 2	ชื่อที่ 3	ชื่อที่ 4	ชื่อที่ 5	ชื่อที่ 6	ค่า Factor	ชื่อที่ 7		หน่วย	
								ราคาต่อหน่วย	ราคาทั้งสิ้น		
	งานสระเก็บน้ำสารธารณะ										
1	งานดินขุด-ดินถม										
1.1	งานขุดเปิดหน้าดิน(พร้อมขนย้าย)	ลบ.ม.	240.00	48.89	11,733.60	1.3589	66.44	15,944.79			
1.2	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร พร้อมขนย้าย 1 กิโลเมตร	ลบ.ม.	17,220.00	36.16	622,675.20	1.3589	49.14	846,153.33			
1.3	งานดินขุดเพื่อทำคันดินถม	ลบ.ม.	4,406.00	21.09	92,922.54	1.3589	28.66	126,272.44			
1.4	งานบดอัดแน่นดินด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม.	3,442.00	55.28	190,273.76	1.3589	75.12	258,563.01			
2	งานก่อสร้างทางระบายน้ำ										
2.1	งานหินเรียงขนาด ทน 30 ซม.	ลบ.ม.	80.39	1,103.00	88,670.17	1.3589	1,498.87	120,493.89			
2.2	งาน MATTRESS ขนาด 1.00 x 2.00 x 0.30 ม. พร้อมหินบรรจุติดตั้ง	ลบ.ม.	16.80	1,621.77	27,245.72	1.3589	2,203.82	37,024.21			
2.3	งาน GABION ขนาด 2.00 x 1.00 x 1.00 ม. พร้อมหินบรรจุติดตั้ง	ลบ.ม.	112.00	1,619.35	181,366.68	1.3589	2,200.53	246,459.18			
2.4	งานแผ่น GEOTEXTILE (ระยะทาง 0.50 ซม.)	ตร.ม.	505.64	103.10	52,131.48	1.3589	140.10	70,841.47			
2.5	งานวัสดุรองพื้นใต้หินเรียง ทน 10 ซม.	ลบ.ม.	45.84	1,654.39	75,837.24	1.3589	2,248.15	103,055.22			
3	งานป้าย										
3.1	ป้ายโครงการฯ (ป-07 แผ่นที่ 1)	แผ่น	1.00	1,201.63	1,201.63	1.3589	16,328.58	16,328.58			
รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							1,354,872.42	รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น			
								1,841,136.13	1,841,136.13		
									1,841,136.13		