

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงหลังคาพร้อมฝ้าเพดานอาคารสำนักงานและอาคารเก็บเอกสาร ส.ป.ก.ชุมพร จำนวน ๑ แห่ง
ตามแบบเลขที่ ๓๗๐๑๖๐๒-๐๑๐-๖๑
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๑,๐๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงหลังคาพร้อมฝ้าเพดานอาคารสำนักงานและอาคารเก็บเอกสาร ส.ป.ก.ชุมพร
จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบเลขที่ ๓๗๐๑๖๐๒-๐๑๐-๖๑
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๘๕,๐๐๐ บาท
(สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการปรับปรุงหลังคาพร้อมฝ้าเพดานอาคารสำนักงานและอาคารเก็บเอกสาร
ส.ป.ก.ชุมพร จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบเลขที่ ๓๗๐๑๖๐๒-๐๑๐-๖๑
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา แบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ (ก) จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ ๓๙๐๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 - ๖.๑ นายนิมิตร จอกถม ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายศิริวัฒน์ พนลาวัณย์ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติการ กรรมการ
 - ๖.๓ นายณรงค์ศักดิ์ จันทร์โท ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน -

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงหลังคาพร้อมฝ้าเพดานอาคารสำนักงานและอาคารเก็บเอกสาร ส.ป.ก.ชุมพร จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๒๕๖๑

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

แบบเลขที่ ๓๗๐๑๖๐๒-๐๑๐-๖๑

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๒ หน้า

คำนวณราคากลางโดย เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ส่วนที่ ๑ ค่างาน (ทุน)				
	ปรับปรุงหลังคาพร้อมฝ้าเพดานอาคารสำนักงานและอาคารเก็บเอกสาร	๒๑๘,๒๑๘.๐๐	๑.๓๐๗๔	๒๘๕,๒๙๘.๒๑	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				

รวมค่าก่อสร้าง ๒๘๕,๒๙๘.๒๑
 ทั้งนี้เป็นเงินราคาก่อสร้างประมาณ ๒๘๕,๐๐๐.๐๐
 เป็นเงิน (สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายนิมิตร จอกถม)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศิริวัฒน์ พนลาวัณย์)

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณรงค์ศักดิ์ จันทโร)

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/ งาน -

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงหลังคาพร้อมฝ้าเพดานอาคารสำนักงานและอาคารเก็บเอกสาร ส.ป.ก.ชุมพร จำนวน 1 แห่ง ปีงบประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

แบบเลขที่ 3701602-010-61

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

คำนวณราคากลางโดย -

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนงาน ค่าทุน งานปรับปรุงหลังคาพร้อมฝ้าเพดานอาคารสำนักงานและอาคารเก็บเอกสาร								
๑	งานรื้อถอน								
	อาคารสำนักงาน								
๑.๑	งานรื้อถอน-ชนทั้งวัสดุผนังหลังคา	๒๕๓.๐๐	ตร.ม.	-	-	๒๐.๐๐	๕,๐๖๐.๐๐	๕,๐๖๐.๐๐	
	อาคารเก็บเอกสาร								
๑.๓	งานรื้อถอน-ชนทั้งวัสดุผนังหลังคา	๑๙๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๒๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	
๒	งานหลังคา								
	อาคารสำนักงาน								
๒.๑	งานซ่อมแซม-เปลี่ยนส่วนที่ชำรุดโครงสร้างหลังคาไม้เนื้อแข็ง	๑.๐๐	L/S	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	
๒.๒	งานมุงหลังคาและจั่ว Metal sheet สี Alu Zink หนา ๐.๔๐ มม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	๒๕๓.๐๐	ตร.ม.	๒๒๑.๐๐	๕๕,๙๑๓.๐๐	๗๐.๐๐	๑๗,๗๑๐.๐๐	๗๓,๖๒๓.๐๐	
๒.๓	งานติดตั้งครอบข้าง Metal sheet สี Alu Zink หนา ๐.๔๐ มม.	๖๒.๐๐	ม.	๗๕.๐๐	๔,๖๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๓,๑๐๐.๐๐	๗,๗๕๐.๐๐	
๒.๔	ครอบสันหลังคา Metal sheet สี Alu Zink หนา ๐.๔๐ มม.	๒๐.๐๐	ม.	๙๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	
๒.๕	ทาสีกันซึมชนิดยืดหยุ่น รางน้ำ คสล. เดิม	๒๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๗๐๐.๐๐	๗,๗๐๐.๐๐	ชุดล้างผิวเดิม
	อาคารเก็บเอกสาร								
๒.๖	งานมุงหลังคาและจั่ว Metal sheet สี Alu Zink หนา ๐.๔๐ มม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	๑๗๕.๐๐	ตร.ม.	๒๒๑.๐๐	๓๘,๖๗๕.๐๐	๗๐.๐๐	๑๒,๒๕๐.๐๐	๕๐,๙๒๕.๐๐	
๒.๗	งานติดตั้งครอบข้าง Metal sheet สี Alu Zink หนา ๐.๔๐ มม.	๔๒.๕๐	ม.	๗๕.๐๐	๓,๑๘๗.๕๐	๕๐.๐๐	๒,๑๒๕.๐๐	๕,๓๑๒.๕๐	
๒.๘	ครอบสันหลังคา Metal sheet สี Alu Zink หนา ๐.๔๐ มม.	๑๗.๕๐	ม.	๙๐.๐๐	๑,๕๗๕.๐๐	๕๐.๐๐	๘๗๕.๐๐	๒,๔๕๐.๐๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/ งาน -

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงหลังคาพร้อมฝ้าเพดานอาคารสำนักงานและอาคารเก็บเอกสาร ส.ป.ก.ชุมพร จำนวน 1 แห่ง งบประมาณ 2561

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

แบบเลขที่ 3701602-010-61

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

คำนวณราคากลางโดย -

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๓	งานฝ้าเพดาน								
	อาคารสำนักงาน								
๓.๑	งานฝ้า ๑ : เปลี่ยนฝ้ายิปซัมแผ่นเรียบ ขนาด ๖๐x๖๐ ซม. ที่เสียหาย	๘.๐๐	ตร.ม.	๑๓๔.๐๐	๑,๐๗๒.๐๐	๕๒.๐๐	๔๑๖.๐๐	๑,๔๘๘.๐๐	คิด๕%ของพื้นที่
	อาคารเก็บเอกสาร								
๓.๒	งานฝ้า ๑ : เปลี่ยนฝ้ายิปซัมแผ่นเรียบ ขนาด ๖๐x๑๒๐ ซม. ที่เสียหาย	๕.๐๐	ตร.ม.	๑๓๔.๐๐	๖๗๐.๐๐	๕๒.๐๐	๒๖๐.๐๐	๙๓๐.๐๐	คิด๕%ของพื้นที่
๔	งานทาสี								
	อาคารสำนักงาน								
๔.๑	ทาสีน้ำอะคริลิกฝ้า ๑ แผ่นที่มีการซ่อมแซม สีขาววันบุหรี	๘.๐๐	ตร.ม.	๕๙.๐๐	๔๗๒.๐๐	๓๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๗๑๒.๐๐	คิด๕%ของพื้นที่
๔.๒	ทาสีน้ำยารักษาเนื้อไม้-น้ำยากำจัดปลวก	๑.๐๐	L/S	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	
	อาคารเก็บเอกสาร								
๔.๓	ทาสีน้ำอะคริลิกฝ้า ๑ แผ่นที่มีการซ่อมแซม สีขาววันบุหรี	๕.๐๐	ตร.ม.	๕๙.๐๐	๒๙๕.๐๐	๓๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๔๔๕.๐๐	คิด๕%ของพื้นที่
๔.๔	ทาสีน้ำอะคริลิกฝ้า ๒ แผ่นที่มีการซ่อมแซม สีขาววันบุหรี	๒.๕๐	ตร.ม.	๕๙.๐๐	๑๔๗.๕๐	๓๐.๐๐	๗๕.๐๐	๒๒๒.๕๐	คิด๕%ของพื้นที่
รวมค่าก่อสร้าง								๒๑๘,๒๑๘.๐๐	