

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง


ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างบ่อบาดและระบบสูบน้ำไฮดรอลิกส์ พร้อมท่อส่งสูงทรงกลมแบบ 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร และระบบประปา ในเขตปฏิรูปที่ดิน แปลง NO 83 โซนที่ 3
 สถานที่ก่อสร้าง : ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลห้วยจรเข้ม อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดชุมพร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
 แบบ : ป.ร.๔(ก), ป.ร.๔(ข), ป.ร.๕(ก) และ ป.ร.๕(ข) ที่แนบ จำนวน 12 แผ่น
 แบบเลขที่ : 3702801 - 014 - 66REV1
 ราคามันต์เซลล์ B7 : 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร
 วันที่ประมาณราคา : 26 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	งานที่ไม่คิด FACTOR F งานขุดเจาะบ่อบาด ขนาด Ø 6 นิ้ว BS-M ความลึก 180 เมตร/แห่ง จำนวน 2 แห่ง งานทดสอบวัสดุ	1,081,377.20 75,303.28	
2	งานที่คิด FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างปากบ่อพร้อมอุปกรณ์ (Well Head Set) จำนวน 2 แห่ง งานก่อสร้างฐานรากและงานระบบท่อ ของท่อถึงสูงทรงกลมแบบ 15 ลบ.ม. จำนวน 2 แห่ง งานก่อสร้างฐานถึงกรองสนิม จำนวน 2 แห่ง งานก่อสร้างโรงสูบน้ำระบบไฮดรอลิกส์ จำนวน 2 แห่ง งานระบบท่อประปา งานจัดหาและติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 2 แห่ง	149,288.98 291,039.38 51,186.22 288,030.55 2,394,533.78 27,528.84	
3	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ งานครุภัณฑ์จัดซื้อ จำนวน 6 รายการ	1,025,374.64	
สรุป	ตัวอักษร (ให้สามารถแนบแปลพิมพ์ขึ้นหน้าหรือหกลบสองบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)	5,383,662.87	


 (นายศักดิ์ชาย อุทก)
 นายช่างโยธาอาวุโส
 ประธานกรรมการ


 (นายฤทธิชัย ศรีสุข)
 วิศวกรชำนาญการ
 กรรมการ


 (นายอรุณ สันติสุข)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างบ่อบำบัดและระบบสูบน้ำใช้ถ้ำร็อคส์ พร้อมท่อถังสูงทรงกลมแป้น ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร และระบบประปา ในเขตปฏิรูปที่ดิน แปลง NO 83 โฉนดที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง : ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลห้วยจรเข้ม้า อำเภอท่ามะกา จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

แบบ : ป.ร.4 ที่แนบ จำนวน 10 แผ่น


แบบเลขที่ : 3702801 - 014 - 66RCV1

ราคาน้ำมันดีเซล B7 : 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร
วันที่ประมาณราคา : 26 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
งานที่ไม่คิด FACTOR F					
1	งานชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๑6 นิ้ว BS-M ความลึก 180 เมตร/แห่ง จำนวน 2 แห่ง	1,081,377.20	1.0000	1,081,377.20	
2	งานทดสอบวัสดุ	75,303.28	1.0000	75,303.28	
งานที่คิด FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร					
1	งานก่อสร้างปากบ่อพร้อมอุปกรณ์ (Well Head Set) จำนวน 2 แห่ง	114,626.06	1.3024	149,288.98	
2	งานก่อสร้างฐานรากและงานระบบท่อ ของท่อถังสูงทรงกลมแป้น จำนวน 2 แห่ง	223,463.90	1.3024	291,039.38	
3	งานก่อสร้างฐานผนังกรองดิน จำนวน 2 แห่ง	39,301.46	1.3024	51,186.22	
4	งานก่อสร้างโรงสูบน้ำระบบโซลาร์เซลล์ จำนวน 2 แห่ง	221,153.68	1.3024	288,030.55	
5	งานระบบท่อประปา	1,838,554.81	1.3024	2,394,533.78	
6	งานจัดหาและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 2 แห่ง	21,137.01	1.3024	27,528.84	
เงินนอกการใช้งบ Factor F					
เงินโอนล่วงหน้าจ่าย.....0.....%					
เงินประกันผลงานหัก.....0.....%					
ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%					
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%					
รวมราคาทุน		3,614,917.40			
รวมค่าก่อสร้าง				4,358,288.23	


(นายศักดิ์ชาย อุทก)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานกรรมการ


(นายถนอมวิทย์ ศรีสุข)
นิติกรชำนาญการ
กรรมการ


(นายมาเรศ สิ้นชัย)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโหล่งน้ำเหล็ก พร้อมท่อส่งสูบน้ำประปา ในเขตปริมณฑล แปลง NO 83 โซนที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง : ในเขตปริมณฑล ตำบลบางขันชะเลื้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

แบบ : ป.ร.4 ที่แบบ จำนวน 10 แผ่น

แบบเลขที่ : 3702801 - 014 - 66REV1

ราคามัมนัดสิบ B7 : 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

วันที่ประมาณราคา : 26 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้าง	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
1	ท่อส่งสูบน้ำประปา 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร รายละเอียดตามแบบ รวมค่าขนส่งพร้อมประกอบติดตั้ง จำนวน 2 ถึง	540,000.00	1.07	577,800.00	
2	ถังกรองลิ้นมีเหล็กเส้นรูปทรงกระบอก ขนาด Ø 1.15 ม. สูง 1.20 ม. รายละเอียดตามแบบ รวมค่าขนส่งพร้อม	200,000.00	1.07	214,000.00	
3	ประกอบติดตั้ง จำนวน 2 ชุด				
3	แผงโซลาร์เซลล์ MONO HALF CELL ขนาดไม่น้อยกว่า 550 วัตต์ จำนวน 20 แผ่น	89,800.00	1.07	96,086.00	
4	เครื่องสูบน้ำแบบ Submersible Pump ขนาด 3.0 แรงม้า 1 เฟส 220 โวลต์ จำนวน 2 เครื่อง	49,400.00	1.07	52,858.00	
5	งานติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ รายละเอียดตามแบบ จำนวน 2 ชุด	55,956.66	1.07	59,873.63	
6	งานติดตั้งระบบบาล์บอัตโนมัติ 3.0 แรงม้า 220 โวลต์ จำนวน 2 ชุด	23,137.40	1.07	24,757.02	
เงินไม่ใช่งานจ้าง Factor F					
เงินไม่ใช่งานจ้าง.....0.....%					
เงินประกันผลงาน.....0.....%					
ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%					
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%					
รวมราคาทุน		958,294.06			
รวมต่างงานครุภัณฑ์				1,025,374.64	

(นายศักดิ์ชาย อุทก)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานกรรมการ

(นายฤทธิวิทย์ ศรีสุข)
นิติกรชำนาญการ
กรรมการ

(นายสุรต สังข์น้อย)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ

สถานพักก่อสร้าง : ในเขตปฎิรูปที่ดิน ตำบลกษेत्र อำเภอกำแพงะ จังหวัดชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

แบบเลขที่ : 3702801 - 014 - 66REV1

ราคาน้ำมันเตาเซล B7 : 32.00-32.99 บาท/ลิตร

วันที่ประมวลราคา : 26 กันยายน 2568

เพลง : 3274

[illegible]

Ans:

(นายศักดิ์ชาย อุทา)

นายโอบธาดาอานันท์

(เนายากฤตวิทย์ ศรีสุข)

นิตกรชำนาญการ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำไฮดรอลิกส์ พร้อมท่อส่งสู่วงรางและราง 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร และระบบประปา ไม่เขตปฏิรูปที่ดิน แปลง NO 83 โฉนที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง : ไม่เขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลห้วยเจียง อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

แบบเลขที่ : 3702801 - 014 - 66REV1


ราคานับเงินคิดเลข B7 : 32.00-32.99 บาท/ลิตร

วันที่ประมาณราคา : 26 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานติดตั้ง FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร								
1.1	ชุดอุปกรณ์ปั๊มน้ำบาดาล พร้อมหัวงานพีวีซี ขนาด Ø 6 นิ้ว	1.00	ชุด	3,100.00	3,100.00	-	-	3,100.00	
1.2	สายพิกัดน้ำชนิด VCT ขนาด 3 x 4.0 ตร.มม.	135.00	เมตร	87.40	11,799.00	15.00	2,025.00	13,824.00	
1.3	ท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด 3/4 นิ้ว	135.00	เมตร	13.43	1,812.37	20.00	2,700.00	4,512.37	
1.4	ท่อ พีวีซี ขึ้น 13.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว	135.00	เมตร	62.29	8,409.15	20.00	2,700.00	11,109.15	
1.5	ข้อต่อตรงเกลียวนอก พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว	20.00	อัน	18.83	376.60	-	-	376.60	
1.6	ข้อต่อตรงเกลียวใน พีวีซี ขนาด Ø 2 นิ้ว	20.00	อัน	18.83	376.60	-	-	376.60	
1.7	ท่อเส้นพลาสติกสายสัญญาณ 2 ด้าน ขนาด Ø 2 นิ้ว	3.00	ฟุต	62.75	188.25	18.83	56.49	244.74	
1.8	ข้อต่อ 90 องศาพลาสติกสายสัญญาณ ขนาด Ø 2 นิ้ว	3.00	อัน	95.00	285.00	28.50	85.50	370.50	
1.9	ข้อต่อสายทางเหล็ก ขนาด Ø 2x1 นิ้ว	1.00	อัน	150.00	150.00	45.00	45.00	195.00	
1.10	บอกลวดทองเหลือง 2 นิ้ว	2.00	อัน	825.47	1,650.94	400.00	800.00	2,450.94	
1.11	เขี้ยวลวดทองเหลือง 2 นิ้ว	2.00	อัน	755.00	1,510.00	226.50	453.00	1,963.00	
1.12	น๊อตเกลียวสายสัญญาณ 2 นิ้ว	7.00	อัน	70.00	490.00	21.00	147.00	637.00	
1.13	ยูนิยันท่อสายสัญญาณ 2 นิ้ว	2.00	อัน	230.00	460.00	69.00	138.00	598.00	
1.14	Flow Switch โทรศัพท์ ขนาด 1 นิ้ว	1.00	อัน	530.00	530.00	159.00	159.00	689.00	
1.15	ถังสแตนเลสกรวด 304 ขนาด 6 มม. ยึดเครื่องสูบล	100.00	เมตร	57.00	5,700.00	17.10	1,710.00	7,410.00	
1.16	คอนกรีตโครงสร้าง (Strength=240Ksc. รูปทรงกระบอก)	0.16	ลบ.ม.	2,580.00	412.80	426.00	68.16	480.96	
1.17	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 6 มม. SR-24	3.68	กก.	23.57	86.62	4.40	16.17	102.79	เนื้อวัสดุ 5%
	- ลวดผูกเหล็ก	0.11	กก.	35.51	3.90	-	-	3.90	คิด 30 กก./เหล็ก 1 ตัน







(นายศักดิ์ชาย อุทก)

(นายภฤตวิทย์ ศรีสุข)

นายช่างโยธาอาวุโส

นิติกรชำนาญการ

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างบ่อบาดและระบบสูบน้ำจากใต้ดินเพื่อผลิตน้ำประปา พร้อมท่อส่งน้ำประปา ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร และระบบประปา ในเขตปฏิรูปที่ดิน แปลง NO 83 โฉนดที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง : ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลห้วยเจริญ อำเภอนาทม จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

แบบเลขที่ : 3702801 - 014 - 66REV1

ราคาน้ำมันดีเซล B7 : 32.00-32.99 บาท/ลิตร

วันที่ประมาณราคา : 26 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.18	ไม้แบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบคอนกรีต	0.48	ลบ.ฟ.	400.00	192.00	-	-	192.00	คิด 80%
	- ไม้รวายัดแบบ	0.18	ลบ.ฟ.	400.00	72.00	-	-	72.00	คิด 30% ของไม้แบบ
	- ตะปูยึดไม้แบบ	0.12	กก.	37.38	4.48	-	-	4.48	คิด 25 กก./แบบ 1 ตร.ม.
	- ค่าแรงยึดไม้แบบ	0.48	ตร.ม.	-	-	139.00	-	-	
1.19	แผ่นป้ายอลูมิเนียม	1.00	แผ่น	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
1.20	มาตรการน้ำ ชนิดใบพัด หนา 2 นิ้ว พร้อมประกอบติดตั้ง	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00	400.00	400.00	7,400.00	
								57,313.03	บาท
								114,626.06	บาท
2	งานก่อสร้างฐานรากและระบบท่อ ของท่อส่งน้ำประปา	1.00	แห่ง						
2.1	งานเสาเข็มเหล็กเหล็มน้ำ คอนกรีต 0.20 x 0.20 เมตร ยาว 6.00 ม.	16.00	ต้น	1,480.37	23,685.98	365.33	5,845.28	29,531.26	
2.2	งานตัดหัวเสาเข็ม	16.00	ต้น	-	-	200.00	3,200.00	3,200.00	
2.3	ชุดดินฐานรากแล้วถมดิน	12.54	ลบ.ม.	-	-	168.00	2,106.72	2,106.72	
2.4	ทรายหยาบบดอัดแน่น	5.13	ลบ.ม.	574.77	2,945.69	104.00	533.00	3,478.69	เผื่อวัสดุ 25%
2.5	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.78	ลบ.ม.	1,520.48	1,192.05	426.00	333.98	1,526.03	
2.6	คอนกรีตโครงสร้าง (Strength=240kg/cm ² รูปทรงกรวย)	7.00	ลบ.ม.	2,580.00	18,060.00	426.00	2,982.00	21,042.00	
2.7	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 9 มม. SR-24	63.10	กก.	22.94	1,447.76	4.40	277.64	1,725.40	เผื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก DB 12 มม. SD-40	429.10	กก.	23.44	10,059.70	3.60	1,554.76	11,604.46	เผื่อวัสดุ 9%
	- ลวดผูกเหล็ก	14.80	กก.	35.51	525.54	-	-	525.54	คิด 30 กก./เหล็ก 1 ต้น

(นายศักดิ์ชาย อุทก)

นายช่างโยธาอาวุโส

(นายภคฤทธิ์ ศรีสกุล)

นิติกรชำนาญการ

ด.ช. ก.

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างบ่อบำบัดและระบบสูบน้ำใช้สำหรับชลประทาน พร้อมท่อส่งสู่อ่างเก็บน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน แปลง NO 83 โฉนดที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง : ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลห้วยจรเข้ม้า อำเภอวานรนิวาส จังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

แบบเลขที่ : 3702801 - 014 - 66REV1

ราคานับมีนาคม 2567 : 32,000-32,999 บาท/ลิตร

วันที่ประมาณราคา : 26 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2.10	ไม่แบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม่แบบหล่อคอนกรีต	9.92	ลบ.ฟ.	400.00	3,968.00	-	-	3,968.00	คิด 80%
	- ไม่กรวดอัดแบบ	3.72	ลบ.ฟ.	400.00	1,488.00	-	-	1,488.00	คิด 30% ของไม่แบบ
	- ตะปูยึดไม่แบบ	2.48	กก.	37.38	92.70	-	-	92.70	คิด 25 กก./แบบ 1 ตร.ม.
	- ค่าแรงยึดไม่แบบ	9.92	ตร.ม.	-	-	139.00	1,378.88	1,378.88	
2.11	เหล็กเส้นเกลียวรีดขนาด 12-Ø 25 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด	12.00	ชุด	228.97	2,747.64	68.69	824.28	3,571.92	
2.15	ข้อต่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว	4.00	ตัว	28.46	113.84	8.54	34.16	148.00	
2.16	ข้อต่อ PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว	2.00	ตัว	84.30	168.60	25.29	50.58	219.18	
2.17	ท่อ BS-M ขนาด Ø 3 นิ้ว	6.60	เมตร	236.67	1,562.02	71.00	468.60	2,030.62	
2.18	ข้อต่อ 90° BS-M ขนาด Ø 3 นิ้ว	2.00	ตัว	314.20	628.40	94.26	188.52	816.92	
2.19	ปั๊มเกลียว Ø 3 นิ้ว	1.00	ตัว	185.00	185.00	55.50	55.50	240.50	
2.20	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 3 นิ้ว	4.00	เมตร	110.75	443.00	33.22	132.88	575.88	เผื่อวัสดุ 10%
2.21	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว	36.00	เมตร	62.29	2,242.44	20.00	720.00	2,962.44	เผื่อวัสดุ 10%
2.22	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 3 นิ้ว	2.00	ชุด	2,463.25	4,926.50	600.00	1,200.00	6,126.50	
2.23	มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด หน้างาน ขนาด Ø 3" พร้อมประกอบติดตั้ง	1.00	ชุด	11,000.00	11,000.00	600.00	600.00	11,600.00	
2.24	ท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด 1/2 นิ้ว พร้อมข้อต่อ	20.00	เมตร	9.55	191.00	25.00	500.00	691.00	
2.25	แท่งกรวดหยาบหรือหยาบปานกลาง ขนาด 5/8 นิ้ว ยาว 2.4 ม.	1.00	ชุด	831.78	831.78	249.53	249.53	1,081.31	
	รวมค่างานก่อสร้างฐานรากและงานระบบท่อ ของท่อส่งสู่อ่างเก็บน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน 1 แห่ง							111,731.95	บาท
	รวมค่างานก่อสร้างฐานรากและงานระบบท่อ ของท่อส่งสู่อ่างเก็บน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน 2 แห่ง							223,463.90	บาท

นายช่างโยธาอาวุโส

(นายศุภกฤตวิทย์ ศรีสุข)

นายช่างโยธาอาวุโส

(นายศุภกฤตวิทย์ ศรีสุข)

นายช่างโยธาอาวุโส

นักวิชาการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างอาคารและระบบสุขาภิบาลสำหรับโรงเรียนวัดบ้านหนองทรายขาว หมู่ 15 ต.บ.ม. อ.บ.ม. จ.บ.ม. NO 83 โดยมี 3

สถานที่ก่อสร้าง : ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลหนองทรายขาว อำเภอหนองทรายขาว จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

แบบเลขที่ : 3702801 - 014 - 66REV1

ราคาน้ำมันดีเซล B7 : 32.00-32.99 บาท/ลิตร

วันที่ประมาณราคา : 26 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
3	งานก่อสร้างฐานถาวร	1.00	แห่ง						
3.1	ขุดดินฐานรากแล้วถมดิน	0.60	ลบ.ม.	-	-	168.00	100.80	100.80	
3.2	ทรายหยาบบดอัดแน่น	1.13	ลบ.ม.	574.77	646.61	104.00	117.00	763.61	เผื่อวัสดุ 25%
3.3	คอนกรีตโครงสร้าง (Strength=240ksc. รูปทรงระบอบ)	1.25	ลบ.ม.	2,580.00	3,225.00	426.00	532.50	3,757.50	
3.4	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 9 มม. SR 24	40.00	กก.	22.94	917.75	4.40	176.00	1,093.75	เผื่อวัสดุ 7%
	- ลวดผูกเหล็ก	1.20	กก.	35.51	42.61	-	-	42.61	คิด 30 กก./เหล็ก 1 ต้น
3.5	ไม่แบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม่แบบคอนกรีต	1.60	ลบ.พ.	400.00	640.00	-	-	640.00	คิด 80%
	- ไม่คว่ำยึดแบบ	0.60	ลบ.พ.	400.00	240.00	-	-	240.00	คิด 30% ของไม่แบบ
	- ตะปูยึดไม่แบบ	0.40	กก.	37.38	14.95	-	-	14.95	คิด 25 กก./แบบ 1 ตร.ม.
	- ค่าแรงยึดไม่แบบ	1.60	ตร.ม.	-	-	139.00	222.40	222.40	
3.7	ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 3 นิ้ว	8.80	เมตร	236.67	2,082.69	71.00	624.80	2,707.49	เผื่อวัสดุ 10%
3.8	ท่อ PVC 3 นิ้ว ชั้น 13.5	4.40	เมตร	156.31	687.76	46.89	206.32	894.08	เผื่อวัสดุ 10%
3.9	ข้อต่อ 90 องศาเหล็กขนาด 3 นิ้ว	4.00	อัน	314.20	1,256.80	94.26	377.04	1,633.84	
3.1	ยูเมียนเหล็ก ขนาด 3 นิ้ว	2.00	อัน	576.00	1,152.00	172.80	345.60	1,497.60	
3.11	น๊อตเหล็ก ขนาด 3 นิ้ว	4.00	อัน	185.00	740.00	55.50	222.00	962.00	
3.12	ท่อเหล็กภายนอก เหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 3 นิ้ว	2.00	อัน	96.00	192.00	28.80	57.60	249.60	
3.13	ข้อต่อตรง เหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 3 นิ้ว	1.00	อัน	55.00	55.00	16.50	16.50	71.50	
3.14	แอรร์วาล์ว ขนาด Ø 1 นิ้ว	1.00	อัน	4,000.00	4,000.00	200.00	200.00	4,200.00	
3.15	บอลวาล์วทองเหลือง ขนาด Ø 1 นิ้ว	1.00	อัน	165.52	165.52	-	-	165.52	
3.16	ท่อ BS-M ขนาด Ø ขนาด 1 นิ้ว	0.90	เมตร	70.09	63.08	21.02	18.92	82.00	

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(นายศักดิ์ชาย อุทก)

(นายฤทธิวิทย์ ศรีสุข)

นายช่างโยธาอาวุโส

นิติกรชำนาญการ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างบ่อบำบัดและระบบสูบน้ำส่งน้ำชลประทาน พร้อมท่อส่งน้ำชลประทาน ความยาว 15 กม. สูง 15 เมตร และระบบประปา ในเขตปฏิรูปที่ดิน แปลง NO 83 โฉนที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง : ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลห้วยทราย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

แบบเลขที่ : 3702801 - 014 - 66REV1

ราคามัมนิตีเซล B7 : 32.00-32.99 บาท/ลิตร
วันที่ประมาณราคา : 26 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
3.17	แกลบปัดท่อนแยก Ø 3 นิ้ว X 1 นิ้ว	1.00	ตัว	170.00	170.00	51.00	51.00	221.00	
3.18	ฝาครอบท่อ พีวีซี ขนาด Ø 3 นิ้ว	1.00	อัน	69.60	69.60	20.88	20.88	90.48	
					รวมค่างานก่อสร้างถังกรองฝั่ม จำนวน 1 แห่ง			19,650.73	บาท
					รวมค่างานก่อสร้างถังกรองฝั่ม จำนวน 2 แห่ง			39,301.46	บาท
4	งานก่อสร้างระบบประปาส่งน้ำชลประทาน	1.00	แห่ง						
4.1	คอนกรีตโครงสร้าง (Strength=240ksc รูปทรงระบอบ)	3.00	ลบ.ม	2,580.00	7,740.00	426.00	1,278.00	9,018.00	
4.2	ทรายหยาบชนิดดีแน่น	3.70	ลบ.ม	574.77	2,126.64	104.00	384.80	2,511.44	เนื้อวัสดุ 25%
4.3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 6 มม.SR 24	50.00	กก.	23.57	1,178.63	4.40	220.00	1,398.63	เนื้อวัสดุ 5%
	- ลวดผูกเหล็ก	1.50	กก	35.51	53.26	-	-	53.26	คิด 30 กก./เหล็ก 1 ตัน
4.4	ไม้แบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบคอนกรีต	2.30	ลบ.ฟ.	400.00	921.60	-	-	921.60	คิด 80%
	- ไม้รวายัดแบบ	0.86	ลบ.ฟ.	400.00	345.60	-	-	345.60	คิด 30% ของไม้แบบ
	- ตะปูยึดไม้แบบ	0.58	กก.	37.38	21.53	-	-	21.53	คิด 25 กก./แบบ 1 ตร.ม.
	- ค่าแรงยึดไม้แบบ	2.30	ตร.ม.	-	-	139.00	320.26	320.26	
4.5	เหล็กกล่องยาว 75 x 75 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร/ท่อน	29.80	กก.	140.33	4,181.93	42.10	1,254.58	5,436.51	
4.6	เหล็กกล่องยาว 100 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร/ท่อน	162.00	กก.	209.00	33,858.00	62.70	10,157.40	44,015.40	
4.7	เหล็กกล่องยาว 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร/ท่อน	245.50	กก.	90.09	22,117.09	27.03	6,635.87	28,752.96	
4.8	ค่าแรงเชื่อมโครงเหล็ก	437.30	กก.	-	-	10.00	4,373.00	4,373.00	
4.9	สีรองพื้นทับหน้าเหล็กสีเทา	44.09	ตร.ม	81.34	3,586.18	35.00	1,543.15	5,129.33	
4.1	ช่างประปาเหล็ก ขนาด 1.5 นิ้ว	1.00	ชุด	49.00	49.00	14.70	14.70	63.70	
4.11	ลูกธนูตามแปลนสายวัดความยาวเมตร 8x1.0 นิ้ว	1.00	กล่อง	239.00	239.00	-	-	239.00	

Chor.

Chon R.

(นายศุภกิตติชัย อุทก)

(นายภกฤตวิทย์ ศรีสุข)

นายช่างโยธาอาวุโส

นิติกรชำนาญการ

แบบแสดงรายการ การประเมิน และราคา

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างบ่อบาดและระบบสูบน้ำใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ พร้อมห้องสูบน้ำแรงดันสูง ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. สูง 1.5 เมตร และระบบประปา ในเขตปฏิรูปที่ดิน แปลง NO 83 โฉนที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง : ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลห้วยขี้เหล็ก อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

แบบเลขที่ : 3702801 - 014 - 66REV1

ราคาน้ำมันดีเซล B7 : 32.00-32.99 บาท/ลิตร

วันที่ประเมินราคา : 26 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
4.12	ถวดตข้ายขึ้นรูปด้วยการถัก ช่องตข้าย 2 นิ้ว ขนาดถวด 3 มม.	29.50	ตร.ม	8.05	237.47	2.42	71.39	308.86		
4.13	แผ่นพลาสติกถักถวไนซ์ ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว ทน 5 มม.	4.00	แผ่น	115.00	460.00	34.50	138.00	598.00		
4.14	แอลจีบ์พร้อมน็อตและแหวนรองขั้วถวไนซ์ ขนาด 12 มม.	16.00	ชุด	78.00	1,248.00	23.40	374.40	1,622.40		
4.15	กลอนขวางประจุ ขนาด 6 นิ้ว	1.00	ชุด	73.00	73.00	21.90	21.90	94.90		
4.16	โซลเซลล์แบบบางทน ขนาด 1 นิ้ว	6.00	ชุด	35.00	210.00	10.50	63.00	273.00		
4.17	ซิลิโคนชนิดสีใส และป้องกันเชื้อรา	1.00	หลอด	123.50	123.50	37.05	37.05	160.55		
4.18	สายไฟโซลเซลล์ PV1-F ขนาด 1 x 4 sq.m. เมอร์ 4	60.00	เมตร	44.20	2,652.00	13.26	795.60	3,447.60		
4.19	สายกรวด 10 sp.m.	10.00	เมตร	30.00	300.00	9.00	90.00	390.00		
4.20	แท่งกรวดหรือท่อของแข็ง ขนาด 5/8 นิ้ว ยาว 2.4 เมตร	1.00	ชุด	831.78	831.78	249.53	249.53	1,081.31		
				รวมค่าวัสดุและแรงงานระบบโซลาร์เซลล์ จำนวน 1 แห่ง				110,576.84	บาท	
				รวมค่าวัสดุและแรงงานระบบโซลาร์เซลล์ จำนวน 2 แห่ง				221,153.68	บาท	
5	งานระบบท่อประปา									
5.1	งานขุดดินวางท่อ	4307.81	ลบ.ม	-	-	18.00	77,540.63	77,540.63		
5.2	ทรายหยาบรองพื้นหนา 5 ซม.	276.06	ลบ.ม	574.77	158,670.28	104.00	28,710.11	187,380.39		
5.3	คอนกรีตโครงสร้าง (Strength=240Ksc. รูปทรงกระบอก)	2.50	ลบ.ม	2,580.00	6,450.00	426.00	1,065.00	7,515.00		
5.4	เหล็กเสริมคอนกรีต									
	เหล็ก RB 6 มม. SR 24	156.80	กก.	23.57	3,696.12	4.40	689.90	4,386.02	เหล็ก 5%	
	ลวดผูกเหล็ก	3.90	กก	35.51	138.48	-	-	138.48	คิด 30 กก./เหล็ก 1 ตัน	
5.5	ไม้แบบหล่อคอนกรีต									
	- ไม้แบบคอนกรีต	43.60	ลบ.ฟ.	400.00	17,440.00	-	-	17,440.00	คิด 20%	
	- ไม้ช่วยยึดแบบ	13.08	ลบ.ฟ.	400.00	5,232.00	-	-	5,232.00	คิด 30% ของไม้แบบ	
	- ตะปูยึดไม้แบบ	10.90	กก.	37.38	407.44	-	-	407.44	คิด 25 กก./แบบ 1 ตร.ม.	
	- ค่าแรงยึดไม้แบบ	43.60	ตร.ม.	-	-	139.00	6,060.40	6,060.40		

Signature

Signature

Signature

(นายศักดิ์ชาย อุทก)
นายช่างโยธาอาวุโส

(นายภกฤตวิทย์ ศรีสุข)
นิติกรชำนาญการ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างบ่อบำบัดและระบบสูบน้ำใช้สำหรับผลิต พืชหมักอินทรีย์สูงทรงแฉะปลูก ขนาดความสูง 15 ซม. สูง 15 เมตร และระบบประปา ในเขตปฏิรูปที่ดิน แปลง NO 83 โฉนดที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง : ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลห้วยไร่ อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ราคานับตั้งแต่เลข B7 : 32,000-32,999 บาท/ลิตร

แบบเลขที่ : 3702801 - 014 - 66REV1

วันที่ประมาณราคา : 26 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงานรวม	
5.6	ผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น 95% M.P.C.T	27.20	ลบ.ม	487.52	13,260.48	-	-	13,260.48	รวมค่าแรง
5.7	ท่อ PVC ขนาด ๑3 นิ้ว ชั้น 8.5 ชนิดปลายนาน	4477.00	เมตร	110.75	495,827.75	33.22	148,725.94	644,553.69	เผื่อวัสดุ 10%
5.8	ท่อ PVC ขนาด ๑2 นิ้ว ชั้น 8.5 ชนิดปลายนาน	4779.50	เมตร	57.50	274,821.25	20.00	95,590.00	370,411.25	เผื่อวัสดุ 10%
5.9	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด ๑3 นิ้ว	32.89	เมตร	110.75	3,642.56	33.22	1,092.61	4,735.17	เผื่อวัสดุ 10%
5.10	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด ๑2 นิ้ว	43.67	เมตร	57.50	2,511.02	20.00	873.40	3,384.42	เผื่อวัสดุ 10%
5.11	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด ๑1/2 นิ้ว	229.00	เมตร	10.52	2,409.08	20.00	4,580.00	6,989.08	เผื่อวัสดุ 10%
5.12	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ๑1/2 นิ้ว	259.00	เมตร	12.76	3,303.54	20.00	5,180.00	8,483.54	เผื่อวัสดุ 10%
5.13	ท่อ BS-M ขนาด ๑4 นิ้ว	216.00	เมตร	323.00	69,768.00	96.90	20,930.40	90,698.40	เผื่อวัสดุ 10%
5.14	ท่อ BS-M ขนาด ๑3 นิ้ว	88.00	เมตร	236.67	20,826.96	71.00	6,248.00	27,074.96	เผื่อวัสดุ 10%
5.15	ท่อ BS-M ขนาด ๑1 นิ้ว	246.00	เมตร	70.09	17,242.14	21.02	5,170.92	22,413.06	เผื่อวัสดุ 10%
5.16	แอร์วาล์ว ขนาด ๑1 นิ้ว	16.00	ชุด	4,000.00	64,000.00	200.00	3,200.00	67,200.00	
5.17	บ่อวาล์วทองเหลือง ขนาด ๑1/2 นิ้ว	109.00	ตัว	80.59	8,784.31	100.00	10,900.00	19,684.31	
5.18	บ่อวาล์วทองเหลือง ขนาด ๑1 นิ้ว	16.00	ชุด	165.52	2,648.32	200.00	3,200.00	5,848.32	
5.19	ประตูปักทองเหลือง ขนาด ๑3 นิ้ว	17.00	ชุด	2,463.25	41,875.25	600.00	10,200.00	52,075.25	
5.20	ประตูปักทองเหลือง ขนาด ๑2 นิ้ว	13.00	ชุด	846.45	11,003.85	400.00	5,200.00	16,203.85	
5.21	ข้อต่อสามทาง ขนาด ๑3 นิ้ว	12.00	ชุด	523.00	6,276.00	156.90	1,882.80	8,158.80	
5.22	ข้อต่อ 90 ๑1/2 นิ้ว	230.00	ตัว	3.72	855.60	1.12	257.60	1,113.20	
5.23	ข้อต่อสามทาง ขนาด ๑3 นิ้ว X 2 นิ้ว	6.00	ชุด	167.36	1,004.16	50.21	301.26	1,305.42	
5.24	น๊อตประตูปัก ขนาด 1000 กรัม	15.00	กระป๋อง	115.89	1,738.35	-	-	1,738.35	
5.25	เหล็กวาล์ว ขนาด ๑3 นิ้ว	2.00	ชุด	2,440.00	4,880.00	600.00	1,200.00	6,080.00	
5.26	ข้อต่อ 90 ขนาด ๑3 นิ้ว	86.00	ตัว	84.30	7,249.80	25.29	2,174.94	9,424.74	
5.27	แกล้งแป้นต่อแยก ๑2 นิ้ว X 1/2 นิ้ว	67.00	ตัว	88.00	5,896.00	26.40	1,768.80	7,664.80	
5.28	แกล้งแป้นต่อแยก ๑2 นิ้ว X 1 นิ้ว	8.00	ตัว	88.00	704.00	26.40	211.20	915.20	

(นายศุภกิตชัย อุทก)

(นายฤทธิชัย ศรีสุข)

นิติกรชำนาญการ

๑๗/๑๒

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างอาคารและระบบสูบน้ำให้สารละลาย พร้อมท่อส่งสูงทรงกลมแบบ 15 ซม. สูง 1.5 เมตร และระบบระบาย ในเขตปฏิรูปที่ดิน แปลง NO 83 โซนที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง : ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลห้วยจรเข้มาก อำเภอท่ามะกา จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

แบบเลขที่ : 3702801 - 014 - 66REV1

ราคามันเดิล B7 : 32.00-32.99 บาท/ลิตร

วันที่ประมาณราคา : 26 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
5.29	แกล้งปัดท่อแยก Ø 3 นิ้ว X 1/2 นิ้ว	42.00	ตัว	116.00	4,872.00	34.80	1,461.60	6,333.60	
5.30	แกล้งปัดท่อแยก Ø 3 นิ้ว X 1 นิ้ว	8.00	ตัว	116.00	928.00	34.80	278.40	1,206.40	
5.31	ขยัดท่อเหล็กชุบสังกะสี ขนาด Ø 3 นิ้ว พร้อมฝังทุก	218.00	ตัว	17.00	3,706.00	5.10	1,111.80	4,817.80	
5.32	เทพื้นเกลียว	100.00	ม.ว	25.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
5.33	เสาแสดงแนวท่อส่งน้ำ (ทุกระยะ 100 เมตร)	111.00	ต้น	428.27	47,537.97	128.48	14,261.39	61,799.36	
5.34	มาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2" พร้อมประกอบติดตั้ง	109.00	ชุด	509.00	55,481.00	100.00	10,900.00	66,381.00	
				รวมค่างานระบบท่อประปาจำนวน 1 แห่ง				1,838,554.81	บาท
6	งานจัดหาและติดตั้งป้ายโครงการฯ	1.00	แห่ง						
6.1	งานจัดหาและติดตั้งป้ายโครงการฯ (แบบเลขที่ ป-07 แก้ไขครั้งที่ 1)	1.00	แห่ง	10,135.51	10,135.51	433.00	433.00	10,568.51	บาท
				รวมค่างานจัดหาและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 แห่ง				10,568.51	บาท
				รวมค่างานจัดหาและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 2 แห่ง				21,137.01	บาท
				รวมค่างานที่คิด FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร				2,458,236.92	บาท



(นายอภิชาติ วิจัย ศรีสุข)

นักวิชาการชำนาญการ



(นายศักดิ์ชาย อุทก)

นายช่างโยธาอาวุโส

สถานที่ก่อสร้าง : ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลหนองจรูญ อำเภอท่ามะละ จังหวัดชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

แบบเลขที่ : 3702801 - 014 - 66REV1

ราคาน้ำมันดีเซล B7 : 32.00-32.99 บาท/ลิตร

วันที่ประกาศ : 26 กันยายน 2568

หน้า : ๑๕๓

[illegible]

Ans.

(นายภฤตวิทย์ ศรีสุข)

(นายสุกัญญา อู่หมื่น)

การปฏิรูปงาน

นายช่างโยธาอาวุโส