

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์ พร้อมห้องสูทงแรงดันสูง 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร และระบบประปา ในเขตปฏิรูปที่ดิน แปลง NO 83 โซนที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง : ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอท่ามะกา จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

แบบ : ปร.4(ก), ปร.4(ข), ปร.5(ก) และ ปร.5(ข) ที่แนบ จำนวน 12 แผ่น

แบบเลขที่ : 3702801 - 014 - 66REV1

ราคารับประกันเงิน B7 : 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

วันที่ประมาณราคา : ๘ สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท		
ลำดับที่	รายการ	หน่วย : บาท
1	งานที่ไม่คิด FACTOR F งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๑6 นิ้ว BS-M ความลึก 180 เมตร/แห่ง จำนวน 2 แห่ง งานทดสอบวัสดุ	1,081,377.20 75,303.28
2	งานที่คิด FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างปากบ่อพร้อมอุปกรณ์ (Well Head Set) จำนวน 2 แห่ง งานก่อสร้างฐานรากและงานระบบท่อ ของห้องสูทงแรงดันสูง 15 ลบ.ม. จำนวน 2 แห่ง งานก่อสร้างฐานถังกรองสนิม จำนวน 2 แห่ง งานก่อสร้างโรงสูบน้ำระบบโซลาร์เซลล์ จำนวน 2 แห่ง งานระบบท่อประปา งานจัดหาและติดตั้งปั๊มโครงการฯ จำนวน 2 แห่ง	111,300.68 290,646.18 51,180.41 288,080.10 2,394,760.62 27,895.99
3	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ งานครุภัณฑ์จัดซื้อ จำนวน 6 รายการ	982,574.64
สรุป	ตัวอักษร	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ 5,303,119.10


(ห้าล้านสามแสนสามพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทสิบสตางค์)



(นายศักดิ์ชัย อูทก)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานกรรมการ



(นายเกียรติวิทย์ ศรีสุข)
นิติกรชำนาญการ
กรรมการ



(นายเกร็ด สังข์น้อย)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างบ่อบาดและระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์ พร้อมห้องส่งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร และระบบประปา ในเขตปฏิรูปที่ดิน แปลง NO 83 โฉนที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง : ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลพงษ์เจริญ อำเภอท่ามะกา จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

แบบ : ปร.4 ที่แนบ จำนวน 10 แผ่น

แบบเลขที่ : 3702801 - 014 - 66REV1

ราคาน้ำมันดีเซล B7 : 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

วันที่ประมาณราคา : ๔ สิงหาคม 2568


หน่วย : บาท				
ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง
งานที่ไม่คิด FACTOR F				
1	งานขุดเจาะบ่อบาด ขนาด ๖ นิ้ว BS-M ความลึก 180 เมตร/แห่ง จำนวน 2 แห่ง	1,081,377.20	1.0000	1,081,377.20
2	งานทดสอบวัสดุ	75,303.28	1.0000	75,303.28
งานที่คิด FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร				
1	งานก่อสร้างปากบ่อพร้อมอุปกรณ์ (Well Head Set) จำนวน 2 แห่ง	85,451.58	1.3025	111,300.68
2	งานก่อสร้างฐานรากและงานระบบท่อ ของห้องส่งพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 แห่ง	223,144.86	1.3025	290,646.18
3	งานก่อสร้างฐานถังกรองสนิม จำนวน 2 แห่ง	39,293.98	1.3025	51,180.41
4	งานก่อสร้างโรงสูบน้ำระบบโซลาร์เซลล์ จำนวน 2 แห่ง	221,174.74	1.3025	288,080.10
5	งานระบบท่อประปา	1,838,587.81	1.3025	2,394,760.62
6	งานจัดหาและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 2 แห่ง	21,417.27	1.3025	27,895.99
รวมราคาทุน		3,585,750.72		
รวมค่าก่อสร้าง				4,320,544.46



(นายศักดิ์ชัย อุทก)
นายกช่างโยธาอาวุโส
ประธานกรรมการ



(นายฤทธิชัย ศรีสุข)
นิติกรชำนาญการ
กรรมการ



(นายเมธี สัจจน้อย)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
กรรมการ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างบ่อบาดและระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์ พร้อมห้องส่งสูงทรงเหลี่ยมแปดเหลี่ยม ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร และระบบประปา ในเขตปฎิรูปที่ดิน แปลง NO 83 โซนที่ 3
 สถานที่ก่อสร้าง : ในเขตปฎิรูปที่ดิน ตำบลห้วยซ่งเจริญ อำเภอท่ามะกา จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

แบบ : ปร.4 ที่แนบ จำนวน 10 แผ่น

แบบเลขที่ : 3702801 - 014 - 66REV1

ราคาน้ำมันดีเซล B7 : 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

วันที่ประมาณราคา : ๕ สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
1	ท่อถึงสูงทรงแปดเหลี่ยม 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร รายละเอียดตามแบบ รวมค่าขนส่งพร้อมประกอบติดตั้ง จำนวน 2 ถึง	500,000.00	1.07	535,000.00	
2	ถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก ขนาด Ø 1.15 ม. สูง 1.20 ม. รายละเอียดตามแบบ รวมค่าขนส่งพร้อมประกอบติดตั้ง จำนวน 2 ชุด	200,000.00	1.07	214,000.00	
3	แผงโซลาร์เซลล์ MONO HALF CELL ขนาดไม่น้อยกว่า 550 วัตต์ จำนวน 20 แผ่น	89,800.00	1.07	96,086.00	
4	เครื่องสูบน้ำแบบ Submersible Pump ขนาด 3.0 แรงม้า 1 เฟส 220 โวลต์ จำนวน 2 เครื่อง	49,400.00	1.07	52,858.00	
5	งานตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ รายละเอียดตามแบบ จำนวน 2 ชุด	55,956.66	1.07	59,873.63	
6	งานตู้ควบคุมปั๊มบาดาลอัตโนมัติ 3.0 แรงม้า 220 โวลต์ จำนวน 2 ชุด	23,137.40	1.07	24,757.02	
รวมราคาทุน		918,294.06			
รวมค่างานครุภัณฑ์				982,574.64	



(นายเกียรติวาทย์ ศรีสุข)
 นิติกรชำนาญการ
 กรมการ



(นายศักดิ์ชาย อุทก)
 นายช่างโยธาอาวุโส
 ประธานกรรมการ



(นายเกรกต์ สังขน้อย)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 กรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างบ่อบาดและระบบสูบน้ำใช้สารโซลล์ พร้อมท่อส่งแรงดันไป เขตปฎิรูปที่ดิน แปลง NO 83 โซนที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง : ในเขตปฎิรูปที่ดิน ตำบลห้วยเจ็ญ อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

แบบเลขที่ : 3702801 - 014 - 66REV1

ราคามันดินเจด B7 : 32.00-32.99 บาท/ลิตร

วันที่ประมาณราคา : ๔ สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานที่ไม่คิด FACTOR F								
1.1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๑6 นิ้ว BS-M ความลึก 180 เมตร/แห่ง	1.00	แห่ง						
1.2	ค่าชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๑6 นิ้ว BS-M ความลึก 180 เมตร/แห่ง	1.00	แห่ง	539,688.60	539,688.60	-	-	539,688.60	
1.2	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล	1.00	แห่ง	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	รวมค่างานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๑6 นิ้ว BS-M ความลึก 180 เมตร/แห่ง จำนวน 1 แห่ง							540,688.60	บาท
	รวมค่างานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๑6 นิ้ว BS-M ความลึก 180 เมตร/แห่ง จำนวน 2 แห่ง							1,081,377.20	บาท
2	งานทดสอบวัสดุ								
2.1	ค่าสำรวจธรณีฟิสิกส์	20.00	จุด	-	-	1,758.28	35,165.60	35,165.60	
2.2	ค่าทดสอบปริมาณน้ำ	2.00	แห่ง	-	-	5,718.84	11,437.68	11,437.68	
2.3	ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	2.00	ตัวอย่าง	-	-	1,350.00	2,700.00	2,700.00	
2.4	ค่าเจาะสำรวจดิน ใช้วิธีทดสอบแบบ (Standard Penetration Test (SPT))	2.00	ชุด	-	-	13,000.00	26,000.00	26,000.00	
	รวมค่างานทดสอบวัสดุ							75,303.28	บาท
	รวมค่างานที่ไม่คิด FACTOR F							1,156,680.48	บาท

(นายศักดิ์ชัย อุทก)
นายช่างโยธาอาวุโส

(นายฤทธิวิทย์ ศรีสุข)
นิติกรชำนาญการ

ดร. ส.
(นายมาตุต สังข์น้อย)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างบ่อบาดและระบบสูบน้ำใช้สารเซลล์ พร้อมท่อส่งสูทรวงแบบปู ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร และระบบประปา ในเขตพื้นที่ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง : ในเขตพื้นที่ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

แบบเลขที่ : 3702801 - 014 - 66REV1

ราคามัมนัดเงิน B7 : 32.00-32.99 บาท/ลิตร

วันที่ประมาณราคา : ๕ สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
1	งานติดตั้ง FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร									
1.1	งานก่อสร้างปากบ่อพร้อมอุปกรณ์ (Well Head Set)	1.00	ชุด	3,100.00	3,100.00	-	-	3,100.00		
1.2	สายไฟฟ้าชนิด VCT ขนาด 3 x 4.0 ตร.มม.	100.00	เมตร	64.40	6,440.00	13.00	1,300.00	7,740.00		
1.3	ท่อ พีวีซี ขนาด ๑๒ นิ้ว	100.00	เมตร	62.29	6,229.00	20.00	2,000.00	8,229.00		
1.4	ข้อต่อตรงเกลียวนอก พีวีซี ขนาด ๑๒ นิ้ว	20.00	อัน	18.83	376.60	-	-	376.60		
1.5	ข้อต่อตรงเกลียวใน พีวีซี ขนาด ๑๒ นิ้ว	20.00	อัน	18.83	376.60	-	-	376.60		
1.6	ท่อเส้นเหล็กเกลียวสกรูขนาด ๒ นิ้ว	3.00	ฟุต	62.75	188.25	18.83	56.49	244.74		
1.7	ข้อต่อ 90 องศาเหล็กเกลียวสกรูขนาด ๑๒ นิ้ว	3.00	อัน	95.00	285.00	28.50	85.50	370.50		
1.8	ข้อต่อสนทนทางเหล็ก ขนาด ๑๒ นิ้ว	1.00	อัน	150.00	150.00	45.00	45.00	195.00		
1.9	บอสวาล์วทองเหลือง ๒ นิ้ว	2.00	อัน	825.47	1,650.94	400.00	800.00	2,450.94		
1.10	เขี้ยววาล์วทองเหลือง ๒ นิ้ว	2.00	อัน	755.00	1,510.00	226.50	453.00	1,963.00		
1.11	น๊อตเหล็กเกลียวสกรูขนาด ๑๒ นิ้ว	7.00	อัน	70.00	490.00	21.00	147.00	637.00		
1.12	ยูเนียนเหล็กเกลียวสกรูขนาด ๑๒ นิ้ว	2.00	อัน	230.00	460.00	69.00	138.00	598.00		
1.13	Flow Switch ไฟลวสวิทช์ ขนาด ๑ นิ้ว	1.00	อัน	530.00	530.00	159.00	159.00	689.00		
1.14	สลิงสแตนเลสเกรด 304 ขนาด 6 มม. ยึดเครื่องสูบน้ำ	85.00	เมตร	57.00	4,845.00	17.10	1,453.50	6,298.50		
1.15	คอนกรีตโครงสร้าง (Strength=240ksc. รูปทรงระบอก)	0.16	ลบ.ม.	2,580.00	412.80	426.00	68.16	480.96		
1.16	เหล็กเสริมคอนกรีต									
	- เหล็ก RB 6 มม. SR-24	3.68	กก.	23.78	87.40	4.40	16.17	103.57	เพื่อวัสดุ 5%	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.11	กก.	35.51	3.90	-	-	3.90	คิด 30 กก./เหล็ก 1 ตัน	

(นายศักดิ์ชาย อุทก)
นายช่างโยธาอาวุโส

(นายฤทธิชัย ศรีสุข)
นิติกรชำนาญการ

(นายมาตุต สังข์น้อย)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างบ่อบาดและระบบสูบน้ำใช้สารโซลต์ พร้อมท่อส่งสูงทรงแฉะแปงู ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร และระบบประปา ในเขตปฏิรูปที่ดิน แปลง NO 83 โฉนดที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง : ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลห้วยเจียง อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

แบบเลขที่ : 3702801 - 014 - 66REV1

ราคามันดินเขต B7 : 32.00-32.99 บาท/ลิตร

วันที่ประมาณราคา : ๕ สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.18	ไม้แบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบคอนกรีต	0.48	ลบ.ฟ.	400.00	192.00	-	-	192.00	คิด 80%
	- ไม้ค้ำยันยึดแบบ	0.18	ลบ.ฟ.	400.00	72.00			72.00	คิด 30% ของไม้แบบ
	- ตะปูยึดไม้แบบ	0.12	กก.	37.38	4.48			4.48	คิด 25 กก./แบบ 1 ตร.ม.
	- ค่าแรงยึดไม้แบบ	0.48	ตร.ม.	-	-	139.00	-	-	
1.19	แผ่นป้ายอลูมิเนียม	1.00	แผ่น	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
1.20	มาตรการขุดหน้าดิน ขนาด ๑' ๒" พร้อมประกอบติดตั้ง	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00	400.00	400.00	7,400.00	
				รวมค่างานก่อสร้างปากบ่อพร้อมอุปกรณ์ (Well Head Set) จำนวน 1 แห่ง				42,725.79	บาท
				รวมค่างานก่อสร้างปากบ่อพร้อมอุปกรณ์ (Well Head Set) จำนวน 2 แห่ง				85,451.58	บาท
2	งานก่อสร้างฐานรากและงานระบบท่อ ของท่อส่งสูงทรงแฉะแปงู	1.00	แห่ง						
2.1	งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน คอว. ขนาด 0.20 x 0.20 เมตร ยาว 6.00 ม.	16.00	ต้น	1,480.37	23,685.98	365.33	5,845.28	29,531.26	
2.2	งานติดตั้งเสาเข็ม	16.00	ต้น	-	-	200.00	3,200.00	3,200.00	
2.3	ขุดดินฐานรากแล้วแถมคืน	12.54	ลบ.ม.	-	-	168.00	2,106.72	2,106.72	
2.4	ทรายหยาบบดอัดแน่น	5.13	ลบ.ม.	574.77	2,945.69	104.00	533.00	3,478.69	เผื่อวัสดุ 25%
2.5	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.78	ลบ.ม.	1,526.16	1,196.50	426.00	333.98	1,530.48	
2.6	คอนกรีตโครงสร้าง (Strength=240ksc. รูปทรงกระบอก)	7.00	ลบ.ม.	2,580.00	18,060.00	426.00	2,982.00	21,042.00	
2.7	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 9 มม. SR-24	63.10	กก.	22.85	1,441.85	4.40	277.64	1,719.49	เผื่อวัสดุ 7%
	- เหล็ก DB 12 มม. SD-40	429.10	กก.	23.08	9,901.64	3.60	1,544.76	11,446.40	เผื่อวัสดุ 9%
	- ลวดผูกเหล็ก	14.80	กก.	35.51	525.54	-	-	525.54	คิด 30 กก./เหล็ก 1 ต้น

(นายศักดิ์ชาย อุทก)
นายช่างโยธาอาวุโส

(นายกฤตวิทย์ ศรีสุข)
นิติกรชำนาญการ

ด.ม. ก. (นายเกร็ด สังข์น้อย)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างบ่อบำบัดและระบบสูบน้ำใช้สารฟอสฟอรัส พร้อมท่อส่งสูงทรงกลมแป้น ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร และระบบประปา ในเขตปฏิรูปที่ดิน แปลง NO 83 โยงที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง : ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลห้วยเจียง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

แบบเลขที่ : 3702801 - 014 - 66REV1

ราคามัมนัดเงิน B7 : 32.00-32.99 บาท/ลิตร

วันที่ประมาณราคา : ๘ สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวน		จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
2.10	ไม้แบบหล่อคอนกรีต									
	- ไม้แบบคอนกรีต	9.92	ลบ.ฟ.	400.00	3,968.00	-	-	3,968.00	คิด 80%	
	- ไม้คร่าวยึดแบบ	3.72	ลบ.ฟ.	400.00	1,488.00	-	-	1,488.00	คิด 30% ของไม้แบบ	
	- ตะปูยึดไม้แบบ	2.48	กก.	37.38	92.70	-	-	92.70	คิด 25 กก./แบบ 1 ตร.ม.	
	- ค่าแรงยึดไม้แบบ	9.92	ตร.ม.	-	-	139.00	1,378.88	1,378.88		
2.11	เหล็กสลักยึดฐาน 12-Ø 25 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด	12.00	ชุด	228.97	2,747.64	68.69	824.28	3,571.92		
2.15	ข้อต่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว	4.00	ตัว	28.46	113.84	8.54	34.16	148.00		
2.16	ข้อต่อ PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว	2.00	ตัว	84.30	168.60	25.29	50.58	219.18		
2.17	ท่อ BS-M ขนาด Ø 3 นิ้ว	6.60	เมตร	236.67	1,562.02	71.00	468.60	2,030.62		
2.18	ข้อต่อ 90° BS-M ขนาด Ø 3 นิ้ว	2.00	ตัว	314.20	628.40	94.26	188.52	816.92		
2.19	น๊อตเหล็ก Ø 3 นิ้ว	1.00	ตัว	185.00	185.00	55.50	55.50	240.50		
2.20	ท่อ PVC ขึ้น 8.5 ขนาด Ø 3 นิ้ว	4.00	เมตร	110.75	443.00	33.22	132.88	575.88	เผื่อวัสดุ 10%	
2.21	ท่อ PVC ขึ้น 13.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว	36.00	เมตร	62.29	2,242.44	20.00	720.00	2,962.44	เผื่อวัสดุ 10%	
2.22	ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 3 นิ้ว	2.00	ชุด	2,463.25	4,926.50	600.00	1,200.00	6,126.50		
2.23	มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด หน้างาน ขนาด Ø 3" พร้อมประกอบติดตั้ง	1.00	ชุด	11,000.00	11,000.00	600.00	600.00	11,600.00		
2.24	ท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด 1/2 นิ้ว พร้อมข้อต่อ	20.00	เมตร	9.55	191.00	25.00	500.00	691.00		
2.25	แท่งราวตีหรือทองแดง ขนาด 5/8 นิ้ว ยาว 2.4 ม.	1.00	ชุด	831.78	831.78	249.53	249.53	1,081.31		
	รวมค่างานก่อสร้างฐานรากและงานระบบท่อ ของท่อส่งสูงทรงกลมแป้น						จำนวน 1 แห่ง	111,572.43	บาท	
	รวมค่างานก่อสร้างฐานรากและงานระบบท่อ ของท่อส่งสูงทรงกลมแป้น						จำนวน 2 แห่ง	223,144.86	บาท	

(นายศักดิ์ชัย อุทก)
นายช่างโยธาอาวุโส

(นายภควิทย์ ศรีสุข)
นิติกรชำนาญการ

(นายมารุต สังขน้อย)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างบ่ออากาศและระบบสูบน้ำใช้สารไฮดรอลิค พร้อมท่อส่งสูงทรงกลมแบบ ๒ ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร และระบบประปา ในเขตปฏิรูปที่ดิน แปลง NO 83 โฉนดที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง : ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลหนองเจริญ อำเภอท่าแพ จังหวัดพิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

แบบเลขที่ : 3702801 - 014 - 66REV1

ราคากลางมีมติลง B7 : 32,000-32,99 บาท/ลิตร

วันที่ประมาณราคา : ๕ สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานก่อสร้างฐานถังกรองสนิม	1.00	แห่ง						
3.1	ขุดดินฐานรากแล้วถมคืน	0.60	ลบ.ม	-	-	168.00	100.80	100.80	
3.2	ทรายหยาบบดอัดแน่น	1.13	ลบ.ม	574.77	646.61	104.00	117.00	763.61	เผื่อวัสดุ 25%
3.3	คอนกรีตโครงสร้าง (Strength=240ksc. รูปทรงกระบอก)	1.25	ลบ.ม	2,580.00	3,225.00	426.00	532.50	3,757.50	
3.4	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 9 มม. SR 24	40.00	กก.	22.85	914.01	4.40	176.00	1,090.01	เผื่อวัสดุ 7%
	- ลวดผูกเหล็ก	1.20	กก.	35.51	42.61	-	-	42.61	คิด 30 กก./เหล็ก 1 ตัน
3.5	ไม้แบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบคอนกรีต	1.60	ลบ.ฟ.	400.00	640.00	-	-	640.00	คิด 80%
	- ไม้คร่าวยึดแบบ	0.60	ลบ.ฟ.	400.00	240.00	-	-	240.00	คิด 30% ของไม้แบบ
	- ตะปูยึดไม้แบบ	0.40	กก.	37.38	14.95	-	-	14.95	คิด 25 กก./แบบ 1 ตร.ม.
	- ค่าแรงยึดไม้แบบ	1.60	ตร.ม.	-	-	139.00	222.40	222.40	
3.7	ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 3 นิ้ว	8.80	เมตร	236.67	2,082.69	71.00	624.80	2,707.49	เผื่อวัสดุ 10%
3.8	ท่อ PVC 3 นิ้ว ชั้น 13.5	4.40	เมตร	156.31	687.76	46.89	206.32	894.08	เผื่อวัสดุ 10%
3.9	ข้องอ 90 เหล็กอบสังกะสี ขนาด 3 นิ้ว	4.00	อัน	314.20	1,256.80	94.26	377.04	1,633.84	
3.1	ยูเนียนเหล็ก ขนาด 3 นิ้ว	2.00	อัน	576.00	1,152.00	172.80	345.60	1,497.60	
3.11	น๊อตเหล็ก ขนาด 3 นิ้ว	4.00	อัน	185.00	740.00	55.50	222.00	962.00	
3.12	ท่อนเกลียวนอก เหล็กอบสังกะสี ขนาด Ø 3 นิ้ว	2.00	อัน	96.00	192.00	28.80	57.60	249.60	
3.13	ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง ขนาด Ø 3 นิ้ว	1.00	อัน	55.00	55.00	16.50	16.50	71.50	
3.14	แอร่าลว ขนาด Ø 1 นิ้ว	1.00	อัน	4,000.00	4,000.00	200.00	200.00	4,200.00	
3.15	บอลวาล์วทองเหลือง ขนาด Ø 1 นิ้ว	1.00	อัน	165.52	165.52	-	-	165.52	
3.16	ท่อ BS-M ขนาด Ø ขนาด 1 นิ้ว	0.90	เมตร	70.09	63.08	21.02	18.92	82.00	

(นายศักดิ์ชาย อุทก)
นายช่างโยธาอาวุโส

(นายภฤตวิทย์ ศรีสุข)
นิติกรชำนาญการ

(นายมาร์ต สังข์น้อย)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างบ่อบำบัดและระบบสูบน้ำไปสถานีผลิต พร้อมท่อถึงสูงทางแถมแปลง ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร และระบบประปา ในเขตปฏิรูปที่ดิน แปลง NO 83 โซนที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง : ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

แบบเลขที่ : 3702801 - 014 - 66REV1

ราคามัมนัดเงิน B7 : 32.00-32.99 บาท/ลิตร

วันที่ประมาณราคา : ๕ สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.17	แคลมป์รัดท่อแยก Ø 3 นิ้ว X 1 นิ้ว	1.00	ตัว	170.00	170.00	51.00	51.00	221.00	
3.18	ฝาครอบท่อ พีวีซี ขนาด Ø 3 นิ้ว	1.00	อัน	69.60	69.60	20.88	20.88	90.48	
					รวมค่างานก่อสร้างฐานถึงกรงคิม		จำนวน 1 แห่ง	19,646.99	บาท
					รวมค่างานก่อสร้างฐานถึงกรงคิม		จำนวน 2 แห่ง	39,293.98	บาท
4	งานก่อสร้างโรงสูบน้ำระบบไฮดรอลิกส์	1.00	แห่ง						
4.1	คอนกรีตโครงสร้าง (Strength=240ksc. รูปทรงกระบอก)	3.00	ลบ.ม	2,580.00	7,740.00	426.00	1,278.00	9,018.00	
4.2	ทรายหยาบบดอัดแน่น	3.70	ลบ.ม	574.77	2,126.64	104.00	384.80	2,511.44	เผื่อวัสดุ 25%
4.3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 6 มม. SR 24	50.00	กก.	23.78	1,189.16	4.40	220.00	1,409.16	เผื่อวัสดุ 5%
	- สวดผูกเหล็ก	1.50	กก	35.51	53.26	-	-	53.26	คิด 30 กก./เหล็ก 1 ตัน
4.4	ไม้แบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบคอนกรีต	2.30	ลบ.ฟ.	400.00	921.60	-	-	921.60	คิด 80%
	- ไม้คร่าวยึดแบบ	0.86	ลบ.ฟ.	400.00	345.60	-	-	345.60	คิด 30% ทองไม้แบบ
	- ตะปูยึดไม้แบบ	0.58	กก.	37.38	21.53	-	-	21.53	คิด 25 กก./แบบ 1 ตร.ม.
	- ค่าแรงยึดไม้แบบ	2.30	ตร.ม.	-	-	139.00	320.26	320.26	
4.5	เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 75 x 75 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร/ท่อน	29.80	กก.	140.33	4,181.93	42.10	1,254.58	5,436.51	
4.6	เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 100 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร/ท่อน	162.00	กก.	209.00	33,858.00	62.70	10,157.40	44,015.40	
4.7	เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 50x50x2.3 มม. ยาว 6 เมตร/ท่อน	245.50	กก.	90.09	22,117.09	27.03	6,635.87	28,752.96	
4.8	ค่าแรงเชื่อมโครงเหล็กคานเหล็ก	437.30	กก.	-	-	10.00	4,373.00	4,373.00	
4.9	สีรองพื้นทับหน้าเหล็กกัลวาไนซ์	44.09	ตร.ม	81.34	3,586.18	35.00	1,543.15	5,129.33	
4.1	ลู่วางประตูลูกเหล็ก ขนาด 1.5 นิ้ว	1.00	ชุด	49.00	49.00	14.70	14.70	63.70	
4.11	สำรวจดินและแปลสภาพส่วนหัวเตเปอร์ ขนาด เบอร์ 8x1.0 นิ้ว	1.00	กล่อง	239.00	239.00	-	-	239.00	

(นายศักดิ์ชาย อุทก)
นายช่างโยธาอาวุโส

(นายภฤตวิทย์ ศรีสุข)
นิติกรชำนาญการ

ดิเรก สิงห์น้อย
(นายมาตุต สังข์น้อย)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างบ่อบำบัดและระบบสูบน้ำไฮดรอลิกส์ พร้อมติดตั้งท่อประปา ในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร และระบบประปา ในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร NO 83 โซนที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง : ในเขตปริมณฑล ตำบลหนองปรือ อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

แบบเลขที่ : 3702801 - 014 - 66REV1

ราคาน้ำมันดีเซล B7 : 32.00-32.99 บาท/ลิตร

วันที่ประมาณราคา : ๔ สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.12	ลาดทรายชั้นฐานรองผิวจราจร 2 นิ้ว ขนาดลวด 3 มม.	29.50	ตร.ม.	8.05	237.47	2.42	71.39	308.86	
4.13	แผ่นเหล็กเหล็กกล้า 8 นิ้ว x 8 นิ้วหนา 5 มม.	4.00	แผ่น	115.00	460.00	34.50	138.00	598.00	
4.14	แอสฟัลต์พร้อมเม็ดและแบริ่งรองผิวจราจร 12 ซม.	16.00	ซุต	78.00	1,248.00	23.40	374.40	1,622.40	
4.15	กลอนขวางประตู ขนาด 6 นิ้ว	1.00	ซุต	73.00	73.00	21.90	21.90	94.90	
4.16	บุขเหล็กแบบบานพับ ขนาด 1 นิ้ว	6.00	ซุต	35.00	210.00	10.50	63.00	273.00	
4.17	ฉนวนกันความร้อนและป้องกันเสียง	1.00	หลอด	123.50	123.50	37.05	37.05	160.55	
4.18	สายไฟไฮดรอลิกส์ PVL-F ขนาด 1x 4 sq.mm. เบอร์ 4	60.00	เมตร	44.20	2,652.00	13.26	795.60	3,447.60	
4.19	สายกราวด์ 10 sq.mm.	10.00	เมตร	30.00	300.00	9.00	90.00	390.00	
4.20	แท่งกรวดหรือหินขนาด 5/8 นิ้ว ยาว 2.4 เมตร	1.00	ซุต	831.78	831.78	249.53	249.53	1,081.31	
				รวมค่าวัสดุ		รวมค่าแรง		110,587.37	บาท
				รวมค่าวัสดุ		รวมค่าแรง		221,174.74	บาท
5	งานระบบท่อประปา								
5.1	งานชุดติดตั้งท่อ	4307.81	ลบ.ม.	-	-	18.00	77,540.63	77,540.63	
5.2	ทรายหยาบรองพื้นหนา 5 ซม.	276.06	ลบ.ม.	574.77	158,670.28	104.00	28,710.11	187,380.39	
5.3	คอนกรีตโครงสร้าง (Strength=240ksc. รูปทรงกระบอก)	2.50	ลบ.ม.	2,580.00	6,450.00	426.00	1,065.00	7,515.00	
5.4	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็ก RB 6 มม. SR 24	156.80	กก.	23.78	3,729.12	4.40	689.90	4,419.02	เผื่อวัสดุ 5%
	ลวดผูกเหล็ก	3.90	กก.	35.51	138.48	-	-	138.48	คิด 30 กก./เหล็ก 1 ตัน
5.5	ไม้แบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบคอนกรีต	43.60	ลบ.ฟ.	400.00	17,440.00	-	-	17,440.00	คิด 20%
	- ไม้คร่าวยึดแบบ	13.08	ลบ.ฟ.	400.00	5,232.00	-	-	5,232.00	คิด 30% ของไม้แบบ
	- ตะปูยึดไม้แบบ	10.90	กก.	37.38	407.44	-	-	407.44	คิด 25 กก./แบบ 1 ตร.ม.
	- ค่าแรงยึดไม้แบบ	43.60	ตร.ม.	-	-	139.00	6,060.40	6,060.40	

(นายศักดิ์ชาย อุทก)
นายช่างโยธาอาวุโส

(นายภคฤทธิ์ ศรีสุข)
นิติกรชำนาญการ

(นายมาตุต สังข์น้อย)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างบ่อบาดและระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์ พร้อมห้องส่งสูงทรงแฉะแบบ 15 ลม. สูง 15 เมตร และระบบประปาในเขตปฏิรูปที่ดิน แปลง NO 83 โฉนดที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง : ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

แบบเลขที่ : 3702801 - 014 - 66REV1

ราคานับตั้งแต่เซลล์ B7 : 32.00-32.99 บาท/ลิตร

วันที่ประมาณราคา : ๕ สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
5.6	ผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น 95% M.P.C.T	27.20	ลบ.ม	487.52	13,260.48	-	-	13,260.48	รวมค่าแรง
5.7	ท่อ PVC ขนาด ๑ 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ชนิดลายบาน	4477.00	เมตร	110.75	495,827.75	33.22	148,725.94	644,553.69	เผื่อวัสดุ 10%
5.8	ท่อ PVC ขนาด ๑ 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ชนิดลายบาน	4779.50	เมตร	57.50	274,821.25	20.00	95,590.00	370,411.25	เผื่อวัสดุ 10%
5.9	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด ๑ 3 นิ้ว	32.89	เมตร	110.75	3,642.56	33.22	1,092.61	4,735.17	เผื่อวัสดุ 10%
5.10	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด ๑ 2 นิ้ว	43.67	เมตร	57.50	2,511.02	20.00	873.40	3,384.42	เผื่อวัสดุ 10%
5.11	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด ๑ 1/2 นิ้ว	229.00	เมตร	10.52	2,409.08	20.00	4,580.00	6,989.08	เผื่อวัสดุ 10%
5.12	ท่อ PVC ชั้น 13.5 ๑ 1/2 นิ้ว	259.00	เมตร	12.76	3,303.54	20.00	5,180.00	8,483.54	เผื่อวัสดุ 10%
5.13	ท่อ BS-M ขนาด ๑ 4 นิ้ว	216.00	เมตร	323.00	69,768.00	96.90	20,930.40	90,698.40	เผื่อวัสดุ 10%
5.14	ท่อ BS-M ขนาด ๑ 3 นิ้ว	88.00	เมตร	236.67	20,826.96	71.00	6,248.00	27,074.96	เผื่อวัสดุ 10%
5.15	ท่อ BS-M ขนาด ๑ 1 นิ้ว	246.00	เมตร	70.09	17,242.14	21.02	5,170.92	22,413.06	เผื่อวัสดุ 10%
5.16	แอร์วาล์ว ขนาด ๑ 1 นิ้ว	16.00	ชุด	4,000.00	64,000.00	200.00	3,200.00	67,200.00	
5.17	บอสวาล์วทองเหลือง ขนาด ๑ 1/2 นิ้ว	109.00	ตัว	80.59	8,784.31	100.00	10,900.00	19,684.31	
5.18	บอสวาล์วทองเหลือง ขนาด ๑ 1 นิ้ว	16.00	ชุด	165.52	2,648.32	200.00	3,200.00	5,848.32	
5.19	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด ๑ 3 นิ้ว	17.00	ชุด	2,463.25	41,875.25	600.00	10,200.00	52,075.25	
5.20	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด ๑ 2 นิ้ว	13.00	ชุด	846.45	11,003.85	400.00	5,200.00	16,203.85	
5.21	ข้อต่อสามทาง ขนาด ๑ 3 นิ้ว	12.00	ชุด	523.00	6,276.00	156.90	1,882.80	8,158.80	
5.22	ข้องอ 90 ๑ 1/2 นิ้ว	230.00	ตัว	3.72	855.60	1.12	257.60	1,113.20	
5.23	ข้อต่อสามทาง ขนาด ๑ 3 นิ้ว X 2 นิ้ว	6.00	ชุด	167.36	1,004.16	50.21	301.26	1,305.42	
5.24	นํ้ายาประสานท่อ ขนาด ๑ 3 นิ้ว X 2 นิ้ว 1000 กรัม	15.00	กระป๋อง	115.89	1,738.35	-	-	1,738.35	
5.25	เช็ควาล์ว ขนาด ๑ 3 นิ้ว	2.00	ชุด	2,440.00	4,880.00	600.00	1,200.00	6,080.00	
5.26	ข้องอ 90 ขนาด ๑ 3 นิ้ว	86.00	ตัว	84.30	7,249.80	25.29	2,174.94	9,424.74	
5.27	แกล้มปัดท่อแยก ๑ 2 นิ้ว X 1/2 นิ้ว	67.00	ตัว	88.00	5,896.00	26.40	1,768.80	7,664.80	
5.28	แกล้มปัดท่อแยก ๑ 2 นิ้ว X 1 นิ้ว	8.00	ตัว	88.00	704.00	26.40	211.20	915.20	

(นายศักดิ์ชาย อุทก)
นายช่างโยธาอาวุโส

(นายภคฤทธิย์ ศรีสุข)
นิติกรชำนาญการ

อ.วิมล
(นายวรุตต์ สังข์น้อย)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างขอบคานและระบบสูบน้ำไฮดรอลิกส์ พร้อมท่อส่งสูงทรงกลมแป้น ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร และระบบประปา ในเขตปฏิรูปที่ดิน โฉนด NO 83 โซนที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง : ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลห้วยเจียง อำเภอกำแพง จังหวัดชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

แบบเลขที่ : 3702801 - 014 - 66REV1

ราคาน้ำมันดีเซล B7 : 32.00-32.99 บาท/ลิตร

วันที่ประมาณราคา : ๒ สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.29	แกล้งปัดท่อแยก Ø 3 นิ้ว X 1/2 นิ้ว	42.00	ตัว	116.00	4,872.00		34.80	1,461.60	6,333.60	
5.30	แกล้งปัดท่อแยก Ø 3 นิ้ว X 1 นิ้ว	8.00	ตัว	116.00	928.00		34.80	278.40	1,206.40	
5.31	ขยี้ดท่อเหล็กชุบสังกะสี ขนาด Ø 3 นิ้ว พร้อมฝัก	218.00	ตัว	17.00	3,706.00		5.10	1,111.80	4,817.80	
5.32	เทพื้นเกลียว	100.00	ม.วน	25.00	2,500.00		-	-	2,500.00	
5.33	เสาแสดงแนวท่อส่งน้ำ (ทุกระยะ 100 เมตร)	111.00	ต้น	428.27	47,537.97		128.48	14,261.39	61,799.36	
5.34	มาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2" พร้อมประกอบติดตั้ง	109.00	ชุด	509.00	55,481.00		100.00	10,900.00	66,381.00	
							รวมค่าแรงระบบท่อประปาจำนวน 1 แห่ง		1,838,587.81	บาท
6	งานจัดหาและติดตั้งป้ายโครงการฯ	1.00	แห่ง							
6.1	งานจัดหาและติดตั้งป้ายโครงการฯ (แบบเลขที่ ป-07 แก้วครั้งที่ 1)	1.00	แห่ง	10,275.64	10,275.64		433.00	433.00	10,708.64	
							รวมค่างานจัดหาและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 1 แห่ง		10,708.64	บาท
							รวมค่างานจัดหาและติดตั้งป้ายโครงการฯ จำนวน 2 แห่ง		21,417.27	บาท
							รวมค่างานติดตั้ง FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร		2,429,070.24	บาท

(นายศักดิ์ชาย อุทก)
นายช่างโยธาอาวุโส

(นายภควิทย์ ศรีสุข)
นิติกรชำนาญการ

ดิ.ศ. ส.
(นายมาร์ต สังข์น้อย)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

