

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างโรงอบ-ตาก พลังงานแสงอาทิตย์ แบบพาราโบลา ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ แห่ง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๒,๔๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
- โดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างโรงอบ-ตาก พลังงานแสงอาทิตย์ แบบพาราโบลา ตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ๐๐๐๐๙๐๑-๐๑๗-๖๔
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ วงเงิน ๙๕,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางณัฐโสภณ ตรีสุวรรณวัฒน์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวพรณี ธรรมวิสุทธิ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ กรรมการ
 - ๖.๓ นายสมเกียรติ พรหมโชติ นายช่างสำรวจชำนาญงาน กรรมการ



(นางณัฐโสภณ ตรีสุวรรณวัฒน์)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ



(นางสุพรรณิ ธรรมวิสุทธิ)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ



นายสมเกียรติ พรหมโชติ
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างโรงอบ-ตาก พลังงานแสงอาทิตย์ แบบพาราโบลา บ้านหนองแขง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแขง อำเภอบ้านแฮด จังหวัด

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า แบบก่อสร้าง 3003914-002-64

ประมาณราคา 1 ธันวาคม 2564 แบบมาตรฐาน 0000901-017-64

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	73,179.52	1.3074	95,674.90	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				95,674.90	
คิดเพียง				95,000.00	

ตัวอักษร (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้ประมาณราคา



ประธานกรรมการ

(นางณัฐโสภิน ตริสุวรรณ์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ

ผู้ประมาณราคา




กรรมการ

(นางสุพรรณิ ธรรมวิสุทธิ)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

ผู้ประมาณราคา



กรรมการ

(นายสมเกียรติ พรหมโชติ)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างโรงอบ-ตาก พลังงานแสงอาทิตย์ แบบพาราโบลา บ้านหนองแซง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัด

แบบก่อสร้าง 3003914-002-64

แบบมาตรฐาน

0000901-017-64

ประมาณการ 1 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงินทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน		
1	งานโครงเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1"x1"x2.0มม. (1.36 กก./ม.)	กก.	261.12	27.00	7,050.24	-	-	7,050.24	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2"x1"x2.0มม. (2.12 กก./ม.)	กก.	12.72	27.00	343.44	-	-	343.44	
	- เหล็กแบน ขนาด 2"x4.5มม. (1.77 กก./ม.)	กก.	63.72	27.00	1,720.44	-	-	1,720.44	
	- เหล็กแบน ขนาด 1.5"x4.5มม. (1.34 กก./ม.)	กก.	16.08	27.00	434.16	-	-	434.16	
	- เหล็กฉาก ขนาด 1"x1"x3.0มม. (1.12 กก./ม.)	กก.	6.72	27.00	181.44	-	-	181.44	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งโครงเหล็ก	กก.	360.36	-	-	10.00	3,603.60	3,603.60	
	- งานทาสีกันสนิม	ตร.ม	25.21	41.68	1,050.75	35.00	882.35	1,933.10	
	- บานพับแบบบูชวม	ชุด	3.00	90.00	270.00	-	-	270.00	
	- บานมุ้งลวดสำเร็จรูป ขนาด 12 ซม. X 40 ซม.	ชุด	3.00	250.00	750.00	10.00	30.00	780.00	
2	งานหลังคาโพลีคาร์บอเนต								
	- แผ่นโพลีคาร์บอเนตเคลือบสารกันรังสี UV ใส หนา 6 มม.	ตร.ม	55.00	400.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งหลังคาโพลีคาร์บอเนต	งาน	1.00	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
3	งานพื้น ค.ส.ล. กรุกระเบื้องปูพื้น								
	- คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4	ลบ.ม	2.50	1,814.15	4,535.38	498.00	1,245.00	5,780.38	
	- wire mesh Ø3.2มม. @0.25ม.	ตร.ม	24.00	20.00	480.00	5.00	120.00	600.00	
	- พื้นผิวกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 12"x12"	ตร.ม	27.00	411.36	11,106.72	158.00	4,266.00	15,372.72	

4	งานไฟฟ้า								
	- แผงโซล่าเซลล์ 100 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ระบบควบคุมการชาร์จไฟ	ชุด	1.00	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	- แบตเตอรี่แห้ง Deep Cycle 12V 50Ah	ชุด	1.00	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- สวิตช์ซิง 30 แอมป์ แปลงไฟ 220V เป็น 12V	ชุด	1.00	75.00	75.00	-	-	75.00	
	- เครื่องควบคุมความชื้นและอุณหภูมิแบบดิจิตอล	ชุด	1.00	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- ตู้คอนโทรล 35x52x17 ซม	ชุด	1.00	500.00	500.00	-	-	500.00	
	- สวิตช์ลูกศร Selector switch	ชุด	1.00	100.00	100.00	-	-	100.00	
	- เบรกเกอร์กันไฟฟ้าดูด/ไฟฟ้ารั่ว 30A	ชุด	1.00	400.00	400.00	-	-	400.00	
	- เบรกเกอร์ 15A (วงจรโซล่าเซลล์)	ชุด	1.00	400.00	400.00	-	-	400.00	
	- สายไฟ 2C-VCT 1.5 sq.mm	ม.	10.00	10.00	100.00	11.00	110.00	210.00	
	- สายไฟ 2C-VCT 1.0 sq.mm	ม.	30.00	10.00	300.00	10.00	300.00	600.00	
	- พัดลมระบายความร้อน ขนาด 4.5" 12 โวลต์	ชุด	3.00	200.00	600.00	-	-	600.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า ขนาด 1/2" พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ ข้องอ	ม.	15.00	15.00	225.00	20.00	300.00	525.00	
	รวม							73,179.52	


ผู้ประมาณราคา


(นางณัฐโสภณ ตริสุวรรณวัฒน์)

ประธานกรรมการ

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ

ผู้ประมาณราคา


(นางสุพรรณิ ธรรมวิสุทธิ)

กรรมการ

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

ผู้ประมาณราคา


(นายสมเกียรติ พรหมโชติ)

กรรมการ

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการก่อสร้างโรงอบ-ตาก พลังงานแสงอาทิตย์ แบบพาราโบลา ตำบลหนองแขง อำเภอบ้านแฮด
จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑. วัตถุประสงค์

ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างโรงอบ-ตาก พลังงานแสงอาทิตย์ แบบพาราโบลา
ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ๐๐๐๐๙๐๑-๐๑๗-๖๔

๒. สถานที่ก่อสร้าง

ในเขตปฏิรูปที่ดินป่าหนองเม็ก-ชุมพุก ณ บ้านหนองแขง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองแขง อำเภอบ้านแฮด
จังหวัดขอนแก่น ตามแบบมาตรฐาน แบบเลขที่ ๐๐๐๐๙๐๑-๐๑๗-๖๔ ตำแหน่ง พิกัดในการก่อสร้าง
E ๒๖๐๗๕๕.๓๘๖ N ๑๗๘๘๐๓๙.๑๗๖

๓. ขอบเขตของงาน

๓.๑ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างโรงอบ-ตาก พลังงานแสงอาทิตย์ แบบพาราโบลา ตามแบบ
มาตรฐาน แบบเลขที่ ๐๐๐๐๙๐๑-๐๑๗-๖๔

๓.๒ การดำเนินการก่อสร้างทั้งหมดนี้ กำหนดไว้ในแบบรูป ลักษณะโครงการ ข้อกำหนดการก่อสร้าง
ผู้รับจ้างจะต้องทำให้ได้ขนาด ลักษณะ รูปร่าง และใช้หลักวิชาการช่างที่ดีในการก่อสร้างดังกล่าวนี้ ในระหว่าง
การก่อสร้างอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบหรือตำแหน่งเพื่อความเหมาะสม มั่นคง แข็งแรง หรือเพื่อให้
ใช้ประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างได้ตามความมุ่งหมาย ทั้งนี้ให้อยู่ในความดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๔. การดำเนินการ

๔.๑ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบรูป และรายละเอียดโดยถี่ถ้วนก่อนดำเนินการก่อสร้าง
หากปรากฏว่าแบบรูปและรายละเอียดดังกล่าวมีความขัดแย้ง คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดผู้รับจ้างจะต้อง
รายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบโดยทันที และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะเป็นผู้พิจารณา
วินิจฉัย คำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดและถือเป็นข้อยุติ

๔.๒ ภายใน ๗ วัน นับจากลงนามในสัญญา หรือ ๗ วัน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน และก่อนที่ผู้รับจ้างจะเริ่มลงมือทำงานผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนปฏิบัติ
งานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบดำเนินการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะคอยเร่งรัดให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ระบุไว้ในสัญญา

๔.๓ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรูปแบบและตัวอย่างวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างดังกล่าวที่ดำเนินการเสนอ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อทำการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องแล้วอนุมัติให้ใช้ได้ หรือในกรณีที่วัสดุ
เทียบเท่าก่อนดำเนินการทุกครั้ง

/๔.๔ ผู้รับจ้าง...

๔.๔ ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด โดยให้พิจารณาการใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน ซึ่งต้องเป็นเหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดการดำเนินการ ดังนี้

๔.๔.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุ ที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา (แนบ ๑) เว้นแต่กรณีระยะดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

๔.๔.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้เหล็ก ที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณที่ต้องใช้ทั้งหมด ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา (แนบ ๒) เว้นแต่กรณีระยะดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

อนึ่ง กรณีที่งานก่อสร้างนั้นไม่มีการใช้เหล็กเป็นส่วนประกอบ จะไม่กำหนดให้ยื่นแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศก็ได้

๕. การส่งรายงาน

๕.๑ ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับทราบเป็นระยะตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ หากปรากฏว่าทำงานล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติงานที่เสนอไว้ผู้รับจ้างจะต้องชี้แจงถึงสาเหตุที่ล่าช้า ทั้งต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลง/จัดทำแผนปฏิบัติงาน และเร่งรัดการทำงานให้แล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้เดิม

๕.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายงานประจำวัน และรายงานประจำสัปดาห์ เสนอต่อผู้ควบคุมงานตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้ เพื่อให้ผู้คุมงานทราบสภาพปัญหา อุปสรรคของงาน และสามารถติดตามความก้าวหน้าของงานได้ตลอดเวลา

๖. การส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องส่งงานที่แล้วเสร็จครบถ้วนทุกรายการตามแบบรูปและรายการ รวมถึงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ทุกประการ ภายในระยะเวลาที่กำหนดส่งมอบงานตามสัญญา โดยมีรายละเอียดดังนี้

๖.๑ ผู้รับจ้างต้องส่งมอบโรงอบ-ตาก พลังงานแสงอาทิตย์ แบบพาราโบลา ที่ถูกต้องครบถ้วนทุกรายการตามรายละเอียดข้อกำหนดตามแบบรูปและรายการ และทดสอบให้สามารถใช้งานได้จริงตามข้อกำหนดทุกประการ

๖.๒ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ จำเป็นต้องใช้สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ให้โรงอบ-ตาก พลังงานแสงอาทิตย์ แบบพาราโบลา สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖.๓ ส่งมอบโรงอบ-ตาก พลังงานแสงอาทิตย์ แบบพาราโบลา ณ บ้านหนองแซง หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

/๗. การตรวจรับงาน...

๗. การตรวจรับงาน

๗.๑ การตรวจรับงานเพื่อจ่ายเงินภายหลังจากที่ได้รับส่งมอบงานตามงวดงานจากผู้รับจ้างแล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะตรวจรับงานในพื้นที่ ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรายการ รายละเอียดและแบบ และมีปริมาณงานตามที่กำหนดในใบส่งมอบงานนั้นแล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะทำการตรวจรับงานภายใน ๕ วัน นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับใบส่งมอบจากผู้รับจ้าง การตรวจรับงานนี้มีได้ทำให้ผู้รับจ้างหมดในความรับผิดชอบในความชำรุดเสียหายของสิ่งก่อสร้างที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างแล้ว การรับมอบงานที่จะถือว่าเป็นแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ก็ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจนครบถ้วนถูกต้องทุกรายการจากผู้รับจ้างและสามารถใช้งานได้ตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว

๗.๒ การตรวจรับงานตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำงานทั้งหมดครบถ้วนตามสัญญาแล้ว จะต้องจัดทำใบส่งมอบงานรวมทั้งเอกสารการเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างทั้งหมดดังกล่าว จำนวน ๕ ชุด ให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อทำการตรวจ ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะตรวจสอบงานในที่ก่อสร้าง ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามรายการรายละเอียดและแบบที่กำหนดในสัญญา และสามารถใช้งานได้ตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะดำเนินการตรวจรับงานให้ทันทีภายใน ๕ วัน นับจากวันที่ได้รับใบส่งมอบงานและเอกสารจากผู้รับจ้าง และให้ถือว่าวันที่ได้รับใบส่งมอบงานดังกล่าวเป็นวันส่งมอบ

ทั้งนี้หากงานที่ส่งมอบนั้นมิได้เป็นไปตามที่กล่าวในวรรคแรก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิสิทธิจะไม่ตรวจรับงานและสั่งการให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องและครบถ้วนตามแบบรูปและรายงานข้อกำหนด ซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม ซึ่งระหว่างการแก้ไขเพิ่มเติมนี้ให้ถือว่ายังไม่มี การส่งมอบงาน หลังจากที่ได้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจสอบงานใหม่ ถ้าผลของการตรวจสอบปรากฏว่าผู้รับจ้างทำการแก้ไขเพิ่มเติมครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปและรายการเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะทำการตรวจรับงานภายใน ๕ วัน นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแจ้งและให้ถือว่าวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าวเป็นวันส่งมอบงาน

๘. กำหนดระยะเวลาการส่งมอบงาน

งานที่ผู้รับจ้างจะต้องทำให้เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา และส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๔๕ วันหรือที่กำหนดในเอกสารสัญญา โดยนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน

๙. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

๙.๑ ภายใต้บังคับแห่งสัญญาผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบ โรงอบ-ตาก พลังงานแสงอาทิตย์ แบบพาราโบลาครบถ้วนตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณารับไว้เรียบร้อยแล้ว

/๙.๒ รายละเอียด...

๙.๒ รายละเอียดตามแบบประมาณราคางานเป็นไปโดยประมาณเท่านั้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตรวจสอบแบบรูป รวมถึงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ทุกประการ หากปริมาณงานที่ทำจริงเพิ่มหรือลดลงจากปริมาณงานดังกล่าว ผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างเพื่อเพิ่มค่าจ้างมิได้ เว้นแต่จะตัดปริมาณงานด้วยความจำเป็น โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาวินิจฉัยด้วยเหตุใดก็ตาม ต้องปรับลดเงินค่าจ้างลงตามราคาของปริมาณงานนั้น ๆ

๑๐. อัตราค่าปรับ

กรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเกินกว่ากำหนดในสัญญาจ้าง หรือส่งมอบงานไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญานับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบงานตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานให้ผู้ว่าจ้างถูกต้องครบถ้วน

๑๑. การรับประกันคุณภาพ

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพการใช้งานโรงอบ-ตาก พลังงานแสงอาทิตย์ แบบพาราโบลา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบหมายงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการรับประกันประกอบด้วยการให้คำปรึกษา แนะนำ และการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุง/ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ชำรุดหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๒. แบบที่ใช้ในการก่อสร้าง

การดำเนินการก่อสร้างทั้งหมดนี้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำตามแบบรูปและรายการ รายละเอียด ตลอดจนข้อกำหนดวิธีการก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และต้องได้ตำแหน่ง ขนาด ลักษณะรูปร่าง ตามที่กำหนด แสดงไว้ในแบบรูปและรายการ ดังต่อไปนี้

ที่	รายการแบบ	หมายเลขแบบ	แผ่นที่	จำนวน
๑	แบบโรงอบ-ตาก พลังงานแสงอาทิตย์ แบบพาราโบลา	๐๐๐๐๙๐๑-๐๑๗-๖๔	๑/๑ - ๑/๑๗	๑๗ แผ่น
๒	แบบแสดงรายละเอียดป้ายโครงการ	๓๐๐๓๙๑๔-๐๐๒-๖๔	๑/๑ - ๑/๒	๒ แผ่น

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางณัฐโสภิน ตริสุวรรณ์วัฒน์)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสุพรรณิ ธรรมวิสุทธิ)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสมเกียรติ พรหมโชติ)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน