

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารห้องน้ำเกษตรกร ส.ป.ก.มุกดาหาร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
(ส.ป.ก.มุกดาหาร)
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๙๗,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะของงาน
โดยสังเขป การก่อสร้างอาคารห้องน้ำเกษตรกร ส.ป.ก.มุกดาหาร จำนวน ๑ แห่ง
ตามแบบเลขที่ ๔๙๐๑๖๐๒-๐๐๓-๖๐ พื้นที่ขนาด ๖.๕x๙.๐๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๖๑,๐๐๐.- บาท
(ห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๕ แผ่น
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก) จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปผลประมาณราคา (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ ๒๖๒๑/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายปริวัตร ต้นสุวรรณ | ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นางสาวสิริพร โคตรพันธ์ | ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา | กรรมการ |
| ๖.๓ นายเดชอรุณ จันปุ่ม | ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน | กรรมการ |



คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร

ที่ ๒๖๒๑/๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำเกษตรกร ส.ป.ก.มุกดาหาร

ด้วยจังหวัดมุกดาหาร โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร (ส.ป.ก.มุกดาหาร) จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำเกษตรกร ส.ป.ก.มุกดาหาร พื้นที่บริเวณสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร เลขที่ ๑๘๖ ถนนมุกดาหาร-คำชะอี ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีสอบราคา

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ อาศัยอำนาจตามคำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ ๒๕๕๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่องผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำเกษตรกร ส.ป.ก.มุกดาหาร จำนวน ๑ แห่ง ดังนี้

- | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------|
| ๑. นายปริวัตร ต้นสุวรรณ | นิติกรชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวสิริพร โคตรพันธ์ | พนักงานวิศวกรโยธา | กรรมการ |
| ๓. นายเดชอรุณ จันปุม | นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน | กรรมการ |
- ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งนี้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบ ภายใน ๕ วันทำการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายวิริยะ แก้วคง)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

รายการประมาณ

สถานที่ก่อสร้าง

เจ้าของงาน

ประมาณการเมื่อ

โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำเกษตรกร สป.มุกดาหาร

พื้นที่บริเวณสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร เลขที่ 186 ถ.มุกดาหาร-คำชะอี ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ก.	งานหมวดค้ำบริเวณ								
1	งานดินถมปรับระดับบริเวณอาคารพื้นที่ 6.50x9.00 ม.								
	-ดินถม ถมสูงกว่าระดับดินเดิมประมาณ 0.20 ม.B16	18.72	ลบ.ม.	LS	-	-	99.00	1,853.28	
	-บดอัดแน่น	11.70	ลบ.ม.	-	-	33.18	388.21	388.21	
ก.	งานหมวดค้ำบริเวณ							2,241.49	
ข.	แบบมาตรฐานอาคารห้องน้ำสาธารณะ ชนิดไม่ตอกเข็ม								
1	งานโครงสร้าง								
1.1	ขุดดินและถมกลับ	58.55	ลบ.ม.	-	-	125.00	7,318.75	7,318.75	
1.2	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	2.14	ลบ.ม.	1,900.00	4,066.00	398.00	851.72	4,917.72	
1.3	ทรายหยาบอัดแน่น	7.38	ลบ.ม.	257.00	1,896.66	91.00	671.58	2,568.24	
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4	7.84	ลบ.ม.	2,000.00	15,680.00	391.00	3,065.44	18,745.44	
1.5	เหล็กเสริม								
	- RB 6 มม. (นน. 0.222 กก./ม.)	81.00	กก.	21.05	1,705.05	4.10	332.10	2,037.15	
	- RB 9 มม. (นน. 0.4999 กก./ม.)	277.30	กก.	22.47	6,230.93	4.10	1,136.93	7,367.86	
	- DB 12 มม. (นน. 0.888 กก./ม.)	320.94	กก.	21.30	6,836.02	3.30	1,059.10	7,895.12	
	- DB 16 มม. (นน. 1.578 กก./ม.)	172.88	กก.	19.40	3,353.87	3.30	570.50	3,924.38	
1.6	ลวดผูกเหล็ก	25.56	กก.	44.39	1,134.61	-	-	1,134.61	
1.7	ไม้แบบ	50.76	ตร.ม.	337.00	17,106.12	133.00	6,751.08	23,857.20	
1.8	แผ่นพลาสติก หนา 0.25 mm.	4.93	ตร.ม.	14.44	71.19	10.00	49.30	120.49	
2	งานหลังคา								
2.1	อะเส และ เสาตั้งเหล็ก 2C 150x50x20x3.2 mm.(น้ำหนัก 6.76x2 กก./ม.)	33.00	ม.	233.64	7,710.12	135.20	4,461.60	12,171.72	

รายการประมาณ

สถานที่ก่อสร้าง

เจ้าของงาน

ประมาณการเมื่อ

โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำเกษตรกร สปก.มุกดาหาร

พื้นที่บริเวณสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร เลขที่ 186 ถ.มุกดาหาร-คำชะอี ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.2	อกไก่เหล็ก 2C 125x50x20x3.2xmm. (น้ำหนัก 6.13x2 กก./ม.)	3.20	ม.	211.83	677.86	122.60	392.32	1,070.18	
2.3	ตะเข้เส้นเหล็ก 2C 100x50x20x3.2 mm. (น้ำหนัก 5.50x2 กก./ม.)	18.50	ม.	214.95	3,976.58	110.00	2,035.00	6,011.58	
2.4	จันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 mm. (น้ำหนัก 5.50 กก./ม.)	65.00	ม.	107.48	6,986.20	55.00	3,575.00	10,561.20	
2.5	แปเหล็กสำเร็จรูป	59.00	ตร.ม.	36.66	2,162.94	25.00	1,475.00	3,637.94	
2.6	เชิงชายไม้เนื้ออ่อน+ไม้ทับเชิงชายเนื้ออ่อนขนาด 1.6 x 15 x 300	28.60	ม.	165.56	4,735.02	89.00	2,545.40	7,280.42	
	ผิวเรียบขอบตรง พร้อมทาสีน้ำอะคริลิก 100%								
2.7	หลังคากระเบื้องลอนคู่ สีเปลือกมังคุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	65.00	ตร.ม.	185.24	12,040.60	50.00	3,250.00	15,290.60	
2.8	ครอบสันหลังคากระเบื้องลอนคู่ สีเปลือกมังคุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	3.10	ม.	236.12	731.97	55.00	170.50	902.47	
2.9	ครอบโค้งตะเข้ สีเปลือกมังคุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	17.80	ม.	196.50	3,497.70	45.00	801.00	4,298.70	
2.10	ครอบโค้ง 3 ทาง	2.00	ชิ้น	64.00	128.00	10.00	20.00	148.00	
2.11	ทำสิรองพื้นกันสนิม+ทับหน้าสีน้ำมัน	63.00	ตร.ม.	66.00	4,158.00	38.00	2,394.00	6,552.00	
3	งานสถาปัตยกรรม								
3.1	งานพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิก nonslip ขนาด 8" x 8" (พ1)	22.00	ตร.ม.	265.00	5,830.00	158.00	3,476.00	9,306.00	
	- พื้นหินล้าง สีเทาขาว ตัดขอบด้วยหินล้างสีเทาดำ กว้าง 0.15 ม. โดยรอบ (พ2)	10.70	ตร.ม.	381.00	4,076.70	99.00	1,059.30	5,136.00	
3.2	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบ 1/2 แผ่น	68.50	ตร.ม.	245.00	16,782.50	89.00	6,096.50	22,879.00	
	- ผนังปูกระเบื้องเซรามิกผิวมัน ชนิดมีลวดลาย ขนาด 8"x10" สูง 2.00 ม.(พ1)	56.50	ตร.ม.	265.00	14,972.50	166.00	9,379.00	24,351.50	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดสีทาทายใน สูง 0.65 ม.(พ1)	12.80	ตร.ม.	107.00	1,369.60	112.00	1,433.60	2,803.20	
	- ผนังทำผิวหินล้างสูง 0.85 ม. (พ2)	14.65	ตร.ม.	200.00	2,930.00	121.00	1,772.65	4,702.65	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดสีทาทายนอก (พ2)	37.00	ตร.ม.	118.77	4,394.49	129.00	4,773.00	9,167.49	

รายการประมาณ

สถานที่ก่อสร้าง

เจ้าของงาน

ประมาณการเมื่อ

โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำเกษตรกร สปก.มุกดาหาร

พื้นที่บริเวณสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร เลขที่ 186 ถ.มุกดาหาร-คำชะอี ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปูนปั้นบัวหยดน้ำหน้าต่าง ขนาด 0.10x0.10 ม. ทาสีน้ำอะครีลิค 100%	35.20	ม.	L.S	-	-	185.00	6,512.00	
3.3	งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
	- ประตูไม้บานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90x2.00 ม. (ป1)	2.00	ชุด	L.S	-	-	4,500.00	9,000.00	รวมค่าแรง
	- ประตูไม้บานเลื่อนเดี่ยว ขนาด 1.00x2.00 ม. (ป2)	1.00	ชุด	L.S	-	-	9,000.00	9,000.00	รวมค่าแรง
	- หน้าต่างบานเกล็ดไม้ติดตาย ขนาด 0.45x1.95 ม. (น1)	2.00	ชุด	L.S	-	-	3,200.00	6,400.00	รวมค่าแรง
	- หน้าต่างบานเกล็ดกระดกปรับมุมได้ ขนาด 1.35x0.50 (น2)	2.00	ชุด	L.S	-	-	1,200.00	2,400.00	รวมค่าแรง
	- หน้าต่างบานเกล็ดกระดกปรับมุมได้ ขนาด 1.60x0.50 (น3)	3.00	ชุด	L.S	-	-	1,400.00	4,200.00	รวมค่าแรง
3.4	งานสุขภัณฑ์								
	- สุขภัณฑ์แบบนั่งราบ ชนิด Flush Tank สีขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	5,400.00	10,800.00	450.00	900.00	11,700.00	
	- สุขภัณฑ์แบบนั่งยอง ชนิด Flush Tank สีขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	6,510.00	6,510.00	450.00	450.00	6,960.00	
	- สุขภัณฑ์แบบนั่งราบ ชนิด Flush Tank สีขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด สำหรับคนพิการ	1.00	ชุด	10,100.00	10,100.00	450.00	450.00	10,550.00	
	- สุขภัณฑ์ชาย ชนิด Flush Valve สีขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	2,110.00	4,220.00	450.00	900.00	5,120.00	
	- อ่างล้างหน้าแขวนผนัง สีขาว พร้อมก๊อกเดี่ยว และ อุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	1,340.00	2,680.00	450.00	900.00	3,580.00	
	- อ่างล้างหน้าแขวนผนัง สีขาว พร้อมก๊อกเดี่ยว และ อุปกรณ์ครบชุด สำหรับคนพิการ	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	450.00	450.00	9,950.00	
	- สายฉีดชำระ สีขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	470.00	1,880.00	35.00	140.00	2,020.00	
	- ก๊อกเดี่ยวติดผนัง ชนิดคอยาว	3.00	ชุด	840.00	2,520.00	25.00	75.00	2,595.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิค สีขาว ชนิดติดผนัง	1.00	ชุด	570.00	570.00	120.00	120.00	690.00	
	- ที่กดสบู์ ชนิดติดผนัง	3.00	ชุด	1,000.00	3,000.00	55.00	165.00	3,165.00	
	- ไม้อัดท่อนขึ้นหนา 6 มม. ปิดทับด้วยกระจกเงาอย่างดีไม่ลอก หนา 6 มม.	3.00	ชุด	L.S	-	-	1,800.00	5,400.00	รวมค่าแรง
	ขอบเจียปสียโดยรอบ 1/2" ขนาด 0.60x0.90 ม.								
	- ผนังห้องน้ำเฝ้าเรียงรูป ของ WILLY รุ่น 18 MFF สีครีม หรือเทียบเท่า	3.00	ชุด	L.S	-	-	12,450.00	37,350.00	รวมค่าแรง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

รายการประมาณ

สถานที่ก่อสร้าง

เจ้าของงาน

ประมาณการเมื่อ

โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำเกษตรกรร สปก.มุกดาหาร

พื้นที่บริเวณสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร เลขที่ 186 ถ.มุกดาหาร-คำชะอี ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	พร้อมอุปกรณ์แอสตันเลส ครอบชุด								
-	ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้าขนาด 74x80 ซม.ผิว HAIRLINE	1.00	ชุด	6,440.00	6,440.00	105.00	105.00	6,545.00	
-	ราวทรงตัวรูปตัวแอลขนาด 60x40 ซม. ผิว HAIRLINE	1.00	ชุด	4,080.00	4,080.00	70.00	70.00	4,150.00	
-	ราวทรงตัวยาว 90 ซม.ผิว HAIRLINE	2.00	ชุด	3,040.00	6,080.00	70.00	70.00	6,150.00	**
-	ราวทรงตัวแบบสวิงสำหรับโถสุขภัณฑ์ (จำนวน 1 ตัว)	1.00	ชุด	11,050.00	11,050.00	70.00	70.00	11,120.00	
3.5	งานไฟฟ้า								
-	โค้มกล่องเหล็กเปลือย หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x18 w. พร้อมเดินทำร้อยสายซ่อน	6.00	ชุด	650.00	3,900.00	115.00	690.00	4,590.00	
	ในผนัง และยึดกับโครงสร้างหลังคา								
-	สวิทซ์ทางเดียว 1 gang เดินต่อร้อยสายซ่อนในผนังและยึดโครงสร้างหลังคา	2.00	ชุด	380.00	760.00	80.00	160.00	920.00	
-	สวิทซ์ทางเดียว 2 gangs เดินต่อร้อยสายซ่อนในผนังและยึดโครงสร้างหลังคา	1.00	ชุด	345.00	345.00	90.00	90.00	435.00	
-	แผงควบคุม (LC)	1.00	ชุด	L.S	-	-	3,180.00	3,180.00	รวมค่าแรง
-	สายไฟ VAF ขนาด 2x2.5 ตร.มม.	34.80	เมตร	11.63	404.72	16.00	556.80	961.52	
3.6	งานประปาและสุขาภิบาล								
-	ท่อ pvc ขึ้น 8.5								
	ศก. 4"	13.70	ม.	120.00	1,644.00	120.00	1,644.00	3,288.00	
	ศก. 2"	29.70	ม.	60.75	1,804.28	40.00	1,188.00	2,992.28	
	ศก. 1"	26.50	ม.	15.18	402.27	30.00	795.00	1,197.27	
	งานข้อต่อ	1.00	งาน	L.S	-	-	700.00	700.00	รวมค่าแรง
-	ท่อ pvc ขึ้น 13.5								
	ศก. 1/2"	38.00	ม.	35.05	1,331.90	30.00	1,140.00	2,471.90	
-	Floor Drain ศก. 2"	3.00	ชุด	550.00	1,650.00	120.00	360.00	2,010.00	

รายการประมาณ

สถานที่ก่อสร้าง

เจ้าของงาน

ประมาณการเมื่อ

โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำเกษตรกร สปก.มุกดาหาร

พื้นที่บริเวณสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร เลขที่ 186 ถ.มุกดาหาร-คำชะอี ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Floor Clean Out ศก. 2"	3.00	ชุด	550.00	1,650.00	120.00	360.00	2,010.00	
	- Gate Valve	3.00	ชุด	264.00	792.00	60.00	180.00	972.00	
	- บ่อเกรอะบ่อซึม	1.00	ชุด	L.S	-	-	4,000.00	4,000.00	รวมค่าแรง
3.7	อื่นๆ								
	- ราวทรงตัวยึดติดพื้น	2.00	ชุด	L.S	-	-	3,000.00	6,000.00	รวมค่าแรง
	- ราวทรงตัวยึดติดผนัง	2.00	ชุด	L.S	-	-	6,400.00	12,800.00	รวมค่าแรง
ข.	แบบมาตรฐานอาคารห้องน้ำสาธารณะ ชนิดไม่คอกเงิน							439,242.57	
	(ตามแบบเลขที่ 0000690 - 008 - 58)								
	รวมรายการ ก+ข							441,484.05	


แบบสรุปผลราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน	โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำเกษตรกร สปก.มุกดาหาร
สถานที่ก่อสร้าง	พื้นที่บริเวณสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร เลขที่ 186
	ถ.มุกดาหาร-คำชะอี ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
เจ้าของงาน	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
แบบ ปร.4	ทีแนบ มีจำนวน 5 แผน
ประมาณการเมื่อ	วันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมราคางานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการจ้างเหมาฯ	441,484.05	1.2708	561,037.93	FACTOR F งานอาคาร เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป คิดเป็นเงินงบประมาณ				561,037.93	
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง				561,000.00	
ห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 2621/2559 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายปรีวัตร ต้นสุวรรณ)

นิติกรชำนาญการ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวสิริพร โคตรพันธ์)

พนักงานวิศวกรโยธา

กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเดชอรุณ จันปุม)

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

กรรมการ

แบบสรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน	โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำเกษตรกร สปก.มุกดาหาร
	พื้นที่บริเวณสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร เลขที่ 186
สถานที่ก่อสร้าง	ถ.มุกดาหาร-คำชะอี ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
เจ้าของงาน	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
แบบ ปร.4	ที่แนบ มีจำนวน 5 แผ่น
ประมาณการเมื่อ	วันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมราคางานต้นทุน	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการจ้างเหมาฯ	561,000.00	561,000.00	FACTOR F งานอาคาร เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ		561,000.00	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง		561,000.00	
	ห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 2621/2559 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559

ลงชื่อ


 (นายปวิตร ตันสุวรรณ)

ประธานกรรมการ

นิติกรชำนาญการ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


 (นางสาวสิริพร โคตรพันธ์)

กรรมการ

พนักงานวิศวกรโยธา

กรรมการ

ลงชื่อ


 (นายเดชอรุณ จันปุม)

กรรมการ

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

กรรมการ