



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

โทร. ๐-๕๖๒๒-๑๖๑๖

ที่ นว ๐๐๑๑/๒๕๕๐

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติ บัญชีปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร ๒ ชั้น ส.ป.ก.นครสวรรค์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

คณะกรรมการกำหนดราคางาน ตามคำสั่ง จังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๒๖๘๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร ๒ ชั้น ส.ป.ก.นครสวรรค์ แบบเลขที่ ๒๖๐๑๖๐๑ - ๐๐๓ - ๕๗ และแบบมาตรฐานอาคารเก็บเอกสาร ๒ ชั้น แบบเลขที่ ๐๐๐๐๖๘๒ - ๐๓๑ - ๕๖ แล้วเสร็จเรียบร้อย เห็นควรอนุมัติราคางานดังนี้

๑. บัญชีปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร ๒ ชั้น ส.ป.ก.นครสวรรค์
งบประมาณ ๒,๘๒๕,๙๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธวัช ชลิตมงคลกุล)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมสวัสดิ์ พวงไพบูลย์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทศพร นุชอำพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางสุนิสา ควณกุล)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

๑๙ ก.ย. ๕๘

ตารางประมาณราคางานก่อสร้าง อาคารเก็บเอกสาร ๒ ชั้น ส.ป.ก.นครสวรรค์
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
แบบเลขที่ ๒๖๐๑๖๐๑ - ๐๐๓ - ๕๗

ลำดับที่	รายการ	จากแผนที่	จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
๑	งานส่วนที่ ๑ ค่างาน (ทุน)			
๑.๑	งานฝังบริเวณ	๑/๙	๒๓๓,๕๗๗.๑๘	
๑.๒	อาคารเก็บเอกสาร ๒ ชั้น	๒/๙	๑,๙๓๓,๐๓๐.๔๒	
	รวมค่างานส่วนที่ ๑		๒,๑๖๖,๖๐๗.๖๐	
๓	สรุปค่าก่อสร้างทั้งหมด			
ก.	ค่างานส่วนที่ ๑ (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุน)		๒,๑๖๖,๖๐๗.๖๐	
ข.	ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของ FACTER F ๑.๒๖๙๙ $=(\text{ค่า FACTER F} - ๑) \times \text{ข้อ ก.}$		๕๘๔,๗๖๗.๓๙	
๒	งานส่วนที่ ๒ (งานครุภัณฑ์)			
๒.๓	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนแขวนผนังหรือเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู/ชม. พร้อมอุปกรณ์	๙/๙	๗๔,๖๐๐.๐๐	
	รวมค่างานส่วนที่ ๒		๗๔,๖๐๐.๐๐	
ค.	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด ข้อ ก.+ข้อ ข.+ข้อ ค.		๒,๘๒๕,๙๗๔.๖๐	
	เป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		๒,๘๒๕,๙๐๐.๐๐	
	(สองล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธนัช ขลิตมงคลกุล)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมสวัสดิ์ พวงไพบูลย์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทศพร นุชอำพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ข.	อาคารเก็บเอกสาร ๒ ชั้น (ตอกเสาเข็ม)								๑,๙๓๓,๐๓๐.๔๒
	(ตามแบบเลขที่ ๐๐๐๐๖๘๒-๐๓๑-๕๖) ✓								
ข. - ก.	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								๘๒๕,๓๖๖.๙๓
๑	งานฐานราก - ตอม่อ								๒๑๑,๙๔๗.๗๒
๑.๑	ปักผังวางแนว	๑.๐๐	แห่ง	L.S	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๑.๒	ขุดดินและถมกลับ	๖๐.๖๔	ลบ.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๗,๕๘๐.๐๐	๗,๕๘๐.๐๐	
๑.๓	เข็ม คอริ ขนาด S๒๖*๒๖-ยาว ๒๑.๐๐ ม.รับ นน.ปลอดภัยไม่น้อยกว่า ๓๐ ตัน/ตัน	๑๘.๐๐	ตัน	๖,๔๒๕.๐๐	๑๑๕,๖๕๐.๐๐	๑,๔๓๐.๐๐	๒๕,๗๔๐.๐๐	๑๔๓,๓๙๐.๐๐	
๑.๔	งานสกัดหัวเข็มคอนกรีต	๑๘.๐๐	ตัน	-	-	๒๕๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	
๑.๕	ทรายหยาบบดอัดแน่น	๒.๖๕	ลบ.ม.	๓๕๐.๔๗	๙๒๘.๗๕	๙๑.๐๐	๒๔๑.๑๕	๑,๑๖๙.๙๐	
๑.๖	คอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	๑.๐๖	ลบ.ม.	๑,๕๑๔.๐๒	๑,๖๐๔.๘๖	๓๙๘.๐๐	๔๒๑.๘๘	๒,๐๒๖.๗๔	
๑.๗	คอนกรีต ๑:๒:๔	๗.๑๑	ลบ.ม.	๑,๖๒๖.๑๗	๑๑,๕๖๒.๐๗	๔๕๐.๐๐	๓,๑๙๙.๕๐	๑๔,๗๖๑.๕๗	
๑.๘	เหล็กเสริม								
	- RB ๙ มม.	๘๔.๘๓	กก.	๑๙.๖๕	๑,๖๖๖.๙๑	๓.๔๐	๒๘๘.๔๒	๑,๙๕๕.๓๓	
	- DB ๑๖ มม.	๑๕๑.๕๐	กก.	๑๖.๕๐	๒,๔๙๙.๗๕	๓.๔๐	๕๑๕.๑๐	๓,๐๑๔.๘๕	
	- DB ๒๐ มม.	๖๐๘.๙๐	กก.	๑๖.๕๐	๑๐,๐๔๖.๘๕	๓.๔๐	๒,๐๗๐.๒๖	๑๒,๑๑๗.๑๑	
๑.๙	ลวดผูกเหล็ก	๑๖.๙๐	กก.	๒๘.๕๑	๔๘๑.๘๒	-	-	๔๘๑.๘๒	
๑.๑๐	ไม้แบบ (คิด ๕๐%)	๒๒.๘๐	ตร.ม.	๔๓๕.๐๐	๙,๙๑๘.๐๐	๑๓๓.๐๐	๓,๐๓๒.๔๐	๑๒,๙๕๐.๔๐	
๒	งาน เสา คาน พื้น คสล. ชั้น ๑								๑๑๕,๘๓๐.๑๓
๒.๑	ทรายหยาบบดอัดแน่น	๑๘.๘๐	ลบ.ม.	๓๕๐.๔๗	๖,๕๘๘.๘๔	๙๑.๐๐	๑,๗๑๐.๘๐	๘,๒๙๙.๖๔	
๒.๒	พลาสติกปู ก่อนเทคอนกรีต	๗๑.๐๐	ตร.ม.	L.S	-	-	๘.๐๐	๕๖.๘๐	
๒.๓	คอนกรีต ๑:๒:๔	๑๘.๒๐	ลบ.ม.	๑,๖๒๖.๑๗	๒๙,๕๙๖.๐๐	๔๕๐.๐๐	๘,๑๙๐.๐๐	๓๗,๗๘๖.๒๙	
๒.๔	เหล็กเสริม								
	- RB ๖ มม.	๖๓.๔๐	กก.	๒๑.๑๑	๑,๓๓๘.๓๗	๓.๔๐	๒๑๕.๕๖	๑,๕๕๓.๙๓	
	- RB ๙ มม.	๑,๑๑๐.๒๗	กก.	๑๙.๖๕	๒๑,๘๑๖.๘๑	๓.๔๐	๓,๗๗๔.๙๒	๒๕,๕๙๑.๗๓	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- DB ๑๒ มม.	๑๑๑.๐๐	กก.	๑๗.๕๐	๑,๙๔๒.๕๐	๓.๔๐	๓๗๗.๔๐	๒,๓๑๙.๙๐	
	- DB ๑๖ มม.	๖๙.๕๐	กก.	๑๖.๕๐	๑,๑๕๖.๗๕	๓.๔๐	๒๓๖.๓๐	๑,๓๙๓.๐๕	
	- DB ๒๐ มม.	๕๘๖.๐๐	กก.	๑๖.๕๐	๙,๖๖๙.๐๐	๓.๔๐	๑,๙๙๒.๔๐	๑๑,๖๖๑.๔๐	
๒.๕	ลวดผูกเหล็ก	๓๘.๘๐	กก.	๒๘.๕๑	๑,๑๐๖.๑๙	-	-	๑,๑๐๖.๑๙	
๒.๖	ไม้แบบ (คิด ๕๐%)	๔๕.๐๐	ตร.ม.	๔๓๕.๐๐	๑๙,๕๗๕.๐๐	๑๓๓.๐๐	๕,๙๘๕.๐๐	๒๕,๕๖๐.๐๐	
๓ งาน เสา คาน พื้น และคาน คสล. ชั้น ๒									๒๓๑,๑๙๘.๔๑
๓.๑	คานกริด ๑:๒:๔	๒๔.๕๐	ลบ.ม.	๑,๖๒๖.๑๗	๓๙,๘๔๑.๑๗	๔๕๐.๐๐	๑๑,๐๒๕.๐๐	๕๐,๘๖๖.๑๗	
๓.๒	เหล็กเสริม								
	- RB ๖ มม.	๑๑๐.๑๐	กก.	๒๑.๑๑	๒,๓๒๔.๒๑	๓.๔๐	๓๗๔.๓๔	๒,๖๙๘.๕๕	
	- RB ๙ มม.	๑,๐๓๑.๘๕	กก.	๑๙.๖๕	๒๐,๒๗๕.๘๕	๓.๔๐	๓,๕๐๘.๒๙	๒๓,๗๘๔.๑๔	
	- RB ๑๒ มม.	๑,๔๓๓.๖๐	กก.	๑๘.๖๑	๒๖,๖๗๙.๓๐	๓.๔๐	๔,๘๗๔.๒๔	๓๑,๕๕๓.๕๔	
	- DB ๑๒ มม.	๙๕.๕๕	กก.	๑๗.๕๐	๑,๖๗๒.๑๓	๓.๔๐	๓๒๔.๘๗	๑,๙๙๗.๐๐	
	- DB ๑๖ มม.	๓๗๑.๗๕	กก.	๑๖.๕๐	๖,๑๓๓.๘๘	๓.๔๐	๑,๒๖๓.๙๕	๗,๓๙๘.๘๓	
	- DB ๒๕ มม.	๑,๖๐๒.๘๕	กก.	๑๖.๕๐	๒๖,๔๔๗.๐๓	๓.๔๐	๕,๔๔๙.๖๙	๓๑,๘๙๖.๗๒	
๓.๓	ลวดผูกเหล็ก	๙๒.๙๑	กก.	๒๘.๕๑	๒,๖๔๘.๘๖	-	-	๒,๖๔๘.๘๖	
๓.๔	ไม้แบบ (คิด ๕๐%)	๑๓๗.๙๕	ตร.ม.	๔๓๕.๐๐	๖๐,๐๐๘.๒๕	๑๓๓.๐๐	๑๘,๓๔๗.๓๕	๗๘,๓๕๕.๖๐	
๔ งาน เสา คาน พื้น และคาน คสล. ชั้น ๓									๒๒๐,๐๑๐.๙๗
๔.๑	คานกริด ๑:๒:๔	๒๒.๖๐	ลบ.ม.	๑,๖๒๖.๑๗	๓๖,๗๕๑.๔๔	๔๕๐.๐๐	๑๐,๑๗๐.๐๐	๔๖,๙๒๑.๔๔	
๔.๒	เหล็กเสริม								
	- RB ๖ มม.	๑๐๑.๓๒	กก.	๒๑.๑๑	๒,๑๓๘.๘๗	๓.๔๐	๓๔๔.๔๙	๒,๔๘๓.๓๖	
	- RB ๙ มม.	๗๑๕.๓๐	กก.	๑๙.๖๕	๑๔,๐๕๕.๖๕	๓.๔๐	๒,๔๓๒.๐๒	๑๖,๔๘๗.๖๗	
	- RB ๑๒ มม.	๑,๗๑๕.๓๕	กก.	๑๘.๖๑	๓๑,๙๒๒.๖๖	๓.๔๐	๕,๘๓๒.๑๙	๓๗,๗๕๔.๘๕	
	- DB ๑๒ มม.	๙๙.๘๑	กก.	๑๗.๕๐	๑,๗๔๖.๖๘	๓.๔๐	๓๓๙.๓๕	๒,๐๘๖.๐๓	
	- DB ๑๖ มม.	๓๒๙.๘๐	กก.	๑๖.๕๐	๕,๔๔๑.๗๐	๓.๔๐	๑,๑๒๑.๓๒	๖,๕๖๓.๐๒	
	- DB ๒๕ มม.	๑,๖๐๒.๘๕	กก.	๑๖.๕๐	๒๖,๔๔๗.๐๓	๓.๔๐	๕,๔๔๙.๖๙	๓๑,๘๙๖.๗๒	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๔.๓	ลวดผูกเหล็ก	๕๑.๒๙	กก.	๒๘.๕๑	๒,๖๐๒.๖๘	-	-	๒,๖๐๒.๖๘	
๔.๔	ไม้แบบ (คิด ๕๐%)	๑๒๘.๙๐	ตร.ม.	๕๓๕.๐๐	๕๖,๐๗๑.๕๐	๑๓๓.๐๐	๑๗,๑๔๓.๗๐	๗๓,๒๑๕.๒๐	
๕ งานหลังคาคลุมบันได									๑๔,๖๙๗.๐๖
๕.๑	แปเหล็ก C - ๗๕ * ๕๕ * ๒๐ - ๒.๓ มม.	๓๓.๘๗	ม.	๙๐.๕๐	๓,๐๖๕.๒๔	๒๙.๗๕	๑,๐๐๗.๖๓	๔,๐๗๒.๘๗	
๕.๒	จันทันเหล็ก C-๑๐๐ * ๕๐ * ๒๐ - ๒.๓ มม.	๒๑.๕๕	ม.	๘๘.๓๒	๑,๙๐๓.๓๐	๓๓.๒๙	๗๑๗.๔๐	๒,๖๒๐.๗๐	
๕.๓	อะเสเหล็ก C-๑๐๐ * ๕๐ * ๒๐ - ๒.๓ มม.	๖.๑๕	ม.	๘๘.๓๒	๕๔๓.๑๗	๓๓.๒๙	๒๐๔.๗๓	๗๔๗.๙๐	
๕.๔	เสาดังเหล็ก ๒C-๑๕๐ * ๕๐ * ๒๐ - ๒.๓ มม.	๑.๒๖	ม.	๒๑๐.๒๘	๒๖๔.๙๕	๖๖.๕๘	๘๓.๘๙	๓๔๘.๘๔	
๕.๕	กระเบื้องหลังคาลอนคู่ สีซีเมนต์	๓๒.๐๐	ตร.ม.	๑๐๒.๘๐	๓,๒๘๙.๖๐	๒๘.๐๐	๘๙๖.๐๐	๔,๑๘๕.๖๐	
๕.๖	เชิงชายไม้เฌอร่า ขนาด ๑๗*๑๕๐ มม. + ไม้ปิดกั้นนกเฌอร่า ทาสี	๙.๒๒	ม.	๗๙.๔๔	๗๓๒.๔๔	๒๘.๐๐	๒๕๘.๑๖	๙๙๐.๖๐	
๕.๗	เชิงชายไม้เฌอร่า ขนาด ๑๗*๑๕๐ มม. + ไม้ปิดกั้นนกเฌอร่า ทาสี	๖.๙๕	ม.	๑๘๐.๐๐	๑,๒๕๑.๐๐	๖๙.๐๐	๔๗๙.๕๕	๑,๗๓๐.๕๕	
๖ งานบันไดและอื่นๆ									๓๑,๖๘๒.๖๔
๖.๑	ST๑	๕.๕๐	ลิบ.ม.	๑,๖๒๖.๑๗	๘,๙๔๓.๙๔	๔๕๐.๐๐	๒,๔๗๕.๐๐	๑๑,๔๑๘.๙๔	
	B๑๐๔คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔								
๖.๒	เหล็กเสริม								
	RB ๖ มม.B๑๐๗	๗๐.๐๐	กก.	๒๑.๑๑	๑,๔๗๗.๗๐	๓.๔๐	๒๓๘.๐๐	๑,๗๑๕.๗๐	
	RB ๙ มม.	๕๑.๑๐	กก.	๑๙.๖๕	๑,๐๐๔.๑๒	๓.๔๐	๑๗๓.๗๔	๑,๑๗๗.๘๖	
	RB ๑๒ มม.	๓๐๐.๑๐	กก.	๑๘.๖๑	๕,๕๘๔.๘๖	๓.๔๐	๑,๐๒๐.๓๔	๖,๖๐๕.๒๐	
	ลวดผูกเหล็ก	๗.๐๒	กก.	๒๘.๕๑	๒๐๐.๑๔	-	-	๒๐๐.๑๔	
	ไม้แบบ (คิด ๕๐ %)	๑๘.๖๐	ตร.ม.	๕๓๕.๐๐	๘,๐๙๑.๐๐	๑๓๓.๐๐	๒,๔๗๓.๘๐	๑๐,๕๖๔.๘๐	
ข.-ข. หมวดงานสถาปัตยกรรม									๑,๑๐๗,๖๖๓.๔๙
๑	งานพื้น								๑๕๐,๒๘๗.๘๐
๑.๑	F๑ - พื้นปูแผ่นหินขัดสำเร็จรูป ขนาด ๐.๓๐ X ๐.๓๐ ม.	๑๘๘.๑๐	ตร.ม.	๕๕๖.๐๐	๑๐๔,๕๘๓.๖๐	๑๘๓.๐๐	๓๔,๔๒๒.๓๐	๑๓๘,๐๐๕.๙๐	
๑.๒	F๒ - พื้นปูกระเบื้องเซรามิคผิวด้าน ขนาด ๑๒"X๑๒"	๖.๓๙	ตร.ม.	๒๘๕.๐๐	๑,๘๒๑.๑๕	๑๒๕.๐๐	๗๙๘.๗๕	๒,๖๑๙.๙๐	
๑.๓	F๓ - พื้น ทำผิวขัดหยาบลงพองน้ำ	๗๑.๐๐	ตร.ม.	๙๒.๐๐	๖,๕๓๒.๐๐	๓๐.๐๐	๒,๑๓๐.๐๐	๘,๖๖๒.๐๐	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๒	งานผนัง								๒๓๔,๔๗๒.๓๕
๒.๑	งานผนังก่ออิฐมวลเบา	๒๙๐.๘๑	ตร.ม.	๒๑๕.๐๐	๖๒,๕๒๔.๑๕	๘๐.๐๐	๒๓,๒๖๔.๘๐	๘๕,๗๘๘.๙๕	
๒.๒	งานฉาบปูนเรียบ	๔๖๐.๒๓	ตร.ม.	๑๐๐.๐๐	๔๖,๐๒๓.๐๐	๘๐.๐๐	๓๖,๘๑๘.๔๐	๘๒,๘๔๑.๔๐	
๒.๓	งานฉาบปูนเรียบเชาะร่อง ๑X๑ ซม. ทุกๆ ๐.๔๐	๗๓.๐๐	ตร.ม.	๑๕๐.๐๐	๑๐,๙๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๗,๓๐๐.๐๐	๑๘,๒๕๐.๐๐	
๒.๔	P๓ - ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ๑๒X๑๒"	๔๘.๔๐	ตร.ม.	๒๘๗.๐๐	๑๓,๘๙๐.๘๐	๑๓๘.๐๐	๖,๖๗๙.๒๐	๒๐,๕๗๐.๐๐	
๒.๕	บัวเชิงผนังแผ่นหินขัดสำเร็จรูป ขนาด ๐.๑๐*๐.๓๐ ม.	๑๒๖.๗๐	ม.	๘๕.๐๐	๑๐,๗๖๙.๕๐	๗๕.๐๐	๙,๕๐๒.๕๐	๒๐,๒๗๒.๐๐	
๒.๖	บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ๐.๑๕X๐.๑๕ ทาสี	๒๗.๐๐	ม.	L.S	-	-	๒๕๐.๐๐	๖,๗๕๐.๐๐	
๓	งานฝ้าเพดาน								๖๑,๙๑๗.๕๐
๓.๑	C๑ - ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดธรรมดา หนา ๙ มม. ขนาด ๐.๖๐X๑.๒๐ ม. ทาสีโครงคร่าวที่ - บาร์เหล็กอาบสังกะสี เคลือบสีขาว	๘๐.๓๕	ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๒๘,๑๒๒.๕๐	๕๒.๐๐	๔,๑๗๘.๒๐	๓๒,๓๐๐.๗๐	
๓.๒	C๒ - ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดทนชื้น หนา ๙ มม. ขนาด ๐.๖๐X๑.๒๐ ม. ทาสีโครงคร่าวที่ - บาร์เหล็กอาบสังกะสี เคลือบสีขาว	๑๒.๓๐	ตร.ม.	๓๖๔.๐๐	๔,๔๗๗.๒๐	๕๒.๐๐	๖๓๙.๖๐	๕,๑๑๖.๘๐	
๓.๓	C๕ - ท้องพื้น คสล.แต่งผิวเรียบ ทาสี	๙๘.๐๐	ตร.ม.	๑๕๐.๐๐	๑๔,๗๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๙,๘๐๐.๐๐	๒๔,๕๐๐.๐๐	
๔	งานประตู พร้อมอุปกรณ์								๑๖๐,๐๐๐.๐๐
๔.๑	D๑ - ประตูบานสวิงคู่ ขนาด ๑.๗๐X๒.๐๕ ม. วงกบ/กรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักกระจกใสสี่เหลี่ยมติดแสง หนา ๕ มม.	๒.๐๐	ชุด	L.S	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	
๔.๒	D๒ - ประตูบานเปิดไม้อัดยางชนิดใช้ภายนอกทนชื้น ขนาด ๐.๘๐X๒.๐๐ ม. ทำสีพ่นกึ่งเงาสีขาว วงกบไม้เนื้อแข็ง ทาสีน้ำมัน/สีขาว	๒.๐๐	ชุด	L.S	-	-	๔,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๕	งานหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
๕.๑	W๑ - หน้าต่างบานเลื่อนคู่ และกระจกติดตาย ขนาด ๓.๐๐X๑.๗๕ ม. วงกบ/กรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักกระจกใสสี่เหลี่ยมตัดแสง หน้า ๕ มม.	๔.๐๐	ชุด	L.S	-	-	๑๖,๕๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	
๕.๒	W๒ - หน้าต่างบานเลื่อน และกระจกติดตาย ขนาด ๑.๖๐X๑.๗๕ ม. วงกบ/กรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักกระจกใสสี่เหลี่ยมตัดแสง หน้า ๕ มม.	๒.๐๐	ชุด	L.S	-	-	๘,๕๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	
๕.๓	W๓ - หน้าต่างบานกระทุ้ง และกระจกติดตาย ขนาด ๑.๖๐X๑.๗๕ ม. วงกบ/กรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักกระจกใสสี่เหลี่ยมตัดแสง หน้า ๕ มม.+เกล็ดอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก	๘.๐๐	ชุด	L.S	-	-	๓,๘๐๐.๐๐	๓๐,๔๐๐.๐๐	
๕.๔	W๔ - หน้าต่างบานกระทุ้ง และเกล็ดอลูมิเนียม ขนาด ๑.๖๐X๑.๑๐ ม. วงกบ/กรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักกระจก ใสสี่เหลี่ยมตัดแสง หน้า ๕ มม.+เกล็ดอลูมิเนียม ภายในกรุผนัง ไฟเบอร์กลาส	๒.๐๐	ชุด	L.S	-	-	๒,๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
๕.๕	W๕ - หน้าต่างบานกระทุ้งคู่ ขนาด ๑.๐๐X๐.๔๕ ม. วงกบ/กรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักกระจกใสสี่เหลี่ยม ตัดแสง หน้า ๕ มม.	๒.๐๐	ชุด	L.S	-	-	๑,๘๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	
๖	งานห้องน้ำชาย - หญิง								๙๑,๐๗๘.๐๐
	สุขภัณฑ์ของ COOTTO หรือเทียบเท่า								
	- อ่างล้างหน้าชนิดติดผนัง รุ่น C๐๑๔ สีขาว	๒.๐๐	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๒๙๘.๐๐	๕๙๖.๐๐	๓,๕๙๖.๐๐	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าสแตนเลสรูปตัว CT๖๘๘	๒.๐๐	ชุด	๑,๐๘๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	-	-	๒,๑๖๐.๐๐	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก สแตนเลส	๒.๐๐	ชุด	๑,๒๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	-	-	๒,๔๐๐.๐๐	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบดึงลิ้น CT๖๗๓ (HM)	๒.๐๐	ชุด	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	
	- ส้วมนั่งราบชนิด ๒ ชั้น รุ่นนิโคล C๑๔๗๐ สีขาว	๒.๐๐	ชุด	๔,๘๗๐.๐๐	๙,๗๔๐.๐๐	๒๙๘.๐๐	๕๙๖.๐๐	๑๐,๓๓๖.๐๐	
	- ส้วมนั่งยองพร้อมหมอน้ำแบบแขวน SQUAT C ๒๐๓ สีขาว	๒.๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๒๙๘.๐๐	๕๙๖.๐๐	๕,๕๙๖.๐๐	

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๘.๔	คอมไฟพร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม ๑x๑๘W ชนิดฝ้าที-บาร์ (ห้องน้ำ) ของ DELIGHT หรือเทียบเท่า พร้อมเดินสายและติดตั้งสวิตช์	๘.๐๐	ชุด	๑,๕๕๐.๐๐	๑๒,๔๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๑๓,๓๖๐.๐๐	
๘.๕	คอมไฟติดผนังภายนอก หลอดไม่ต่ำกว่า ๒๔W แสงเดไลท์ ของ DELIGHT รุ่นDLWN-๑๐๐๓หรือเทียบเท่า	๔.๐๐	ชุด	๑,๒๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	
๘.๖	เต้ารับฝังผนัง พร้อมเดินสาย	๘.๐๐	ชุด	๕๔๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	๘๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	๔,๙๖๐.๐๐	
๘.๗	เต้ารับฝังผนัง แบบมีฝาพลาสติกกันน้ำปิด พร้อมเดินสาย	๒.๐๐	ชุด	๘๒๐.๐๐	๑,๖๔๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	
๘.๘	ปลั๊กโทรศัพท์ พร้อมเดินสาย	๔.๐๐	ชุด	๓๗๐.๐๐	๑,๔๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	
๘.๙	งานตู้ MDB,ชั้น๑ เหล็กเคลือบสี,สายไฟ,อุปกรณ์เดินสาย,งานสายดิน พร้อมอุปกรณ์อื่นๆครบชุด	๑.๐๐	ชุด	L.S	-	-	๔,๗๐๐.๐๐	๔๗,๐๐๐.๐๐	
๘.๑๐	งานเมนระบบไฟฟ้าชั้น ๑ /ตู้ควบคุมไฟฟ้า (LC) เหล็กเคลือบสี+ Circuit Breker ของ SQUARE D หรือเทียบเท่า พร้อมเดินสายไฟ และอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด	๑.๐๐	ชุด	L.S	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๘.๑๑	งานเมนระบบไฟฟ้าชั้น ๒-๓ /ตู้ควบคุมไฟฟ้า (LC) เหล็กเคลือบสี+ Circuit Breker ของ SQUARE D หรือเทียบเท่า พร้อมเดินสายไฟ และอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด	๒.๐๐	ชุด	L.S	-	-	๑๔,๕๐๐.๐๐	๒๙,๐๐๐.๐๐	
๙ งานระบบประปา และสุขาภิบาล									๕๖,๑๘๘.๐๔
๙.๑	รูระบายน้ำทิ้งที่พื้น FD. ศก.๓"	๒.๐๐	ชุด	๖๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐	
๙.๒	ฝาเปิดสำหรับทำความสะอาด CO. ศก. ๓"	๔.๐๐	ชุด	๔๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	
๙.๓	ท่อน้ำดี pvc ชั้น ๑๓.๕								
	- CW ศก.๑/๒"	๒๙.๐๐	ม.	๑๒.๘๕	๓๗๒.๖๕	๒๐.๐๐	๕๘๐.๐๐	๙๕๒.๖๕	
๙.๔	ท่อระบายโสโครก/น้ำทิ้ง pvc ชั้น ๘.๕								
	- W สก. ๒"	๑๘.๕๐	ม.	๔๒.๐๕	๗๗๗.๙๓	๑๒๐.๐๐	๒,๒๒๐.๐๐	๒,๙๙๗.๙๓	
	- S ศก. ๒"	๔.๐๐	ม.	๔๒.๐๕	๑๖๘.๒๐	๑๒๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๖๔๘.๒๐	
	- S ศก. ๔"	๑๔.๐๐	ม.	๑๔๙.๕๓	๒,๐๙๓.๕๒	๒๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๔,๘๙๓.๕๒	
๙.๕	ท่อระบายอากาศ pvc ชั้น ๘.๕								

[illegible]