

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ...ก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร ๒ ชั้น ส.ป.ก.นราธิวาส.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓,๒๕๖,๓๐๐.-.....บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ...ก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร ๒ ชั้น ส.ป.ก.นราธิวาส ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัด
นราธิวาส.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓,๒๕๖,๓๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๖จำนวน ๑ ฉบับ.....
๕.๒ แบบ ปร.๕ (ก)จำนวน ๑ ฉบับ.....
๕.๓ แบบ ปร.๔จำนวน ๘ ฉบับ.....
๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธนชัย เงินมาก	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเฟาศี แวอุเซ็ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นางสาวจิราพร ชูแย้ม	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร 2 ชั้น ส.ป.ก.นราธิวาส

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร 2 ชั้น ส.ป.ก.นราธิวาส

สถานที่ก่อสร้าง ภายในศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่ 0000642 - 031 - 51

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคารเก็บเอกสาร 2 ชั้น ส.ป.ก.นราธิวาส	3,256,300.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	3,256,300.00	
	ราคาก่อสร้าง	3,256,300.00	
	ราคาค่าก่อสร้าง	(สามล้านสองแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1).....ประธานกรรมการ

(นายชนชัย เงินมาก)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

2).....กรรมการ

(นายเฟาชี แวอุเซ็ง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

3).....กรรมการ

(นางสาวจิราพร ชูเยี่ยม)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารเก็บเอกสาร 2 ชั้น ส.ป.ก.นราธิวาส

ชื่อโครงการ/งาน อาคารเก็บเอกสาร 2 ชั้น ส.ป.ก.นราธิวาส

สถานที่ก่อสร้าง ภายในศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่ 0000642 - 031 - 51

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารเก็บเอกสาร 2 ชั้น ส.ป.ก.นราธิวาส	2,442,112.05	1.2699	3,101,238.09	
	ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 5 % ตามมติคณะรัฐมนตรี ลง 18 มกราคม 2548			155,061.90	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินย่ำล่วงหน้า - %				
	เงินประกันผลงานหัก - %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				3,256,300.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1).....ประธานกรรมการ

(นายธนชัย เงินมาก)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

2).....กรรมการ

(นายเฟาชี แวอุเซ็ง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

3).....กรรมการ

(นางสาวจิราพร ชูแย้ม)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งาน โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร 2 ชั้น ส.ป.ก.น.ร.วิเวศ

แบบเลขที่ 0000642-031-51

สถานที่ก่อสร้าง ภายในศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ก. งานก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร 2 ชั้น ชนิดตอกเข็ม									
	(แบบเลขที่ 0000642 - 031 - 51)								
ก.ก. หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง									
1 งานฐานราก									
1.1 ปักผังวางแนว		1.00	แห่ง	L.S	-	-	4,000.00	4,000.00	
1.2 - เติม คอร. S-0.26 *0.26 ม. ยาว 18.00 ม.		30.00	ต้น	4,380.00	131,400.00	1,450.00	43,500.00	174,900.00	
- สกัดหัวเสาเข็ม คอร. S-0.26*0.26 ม.		30.00	ต้น	-	-	250.00	7,500.00	51,000.00	
1.3 ขุดดินและถมกลับ		28.80	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,600.00	3,600.00	
1.4 ทราดยาบับอัดแน่น		4.28	ลบ.ม.	180.00	770.40	91.00	389.48	1,159.88	
1.5 คอนกรีตหยาบ 1:3:5		4.28	ลบ.ม.	1,962.62	8,400.01	398.00	1,703.44	10,103.45	
1.6 คอนกรีต 1:2:4		21.74	ลบ.ม.	2,102.80	45,708.83	485.00	10,542.51	56,251.33	
1.7 เหล็กเสริม									
- RB 6 มม.		19.72	กก.	29.46	581.09	3.40	67.06	648.15	
- RB. 9 มม.		41.42	กก.	22.47	930.64	3.40	140.82	301,662.82	
- DB. 12 มม.		137.37	กก.	24.20	3,324.44	3.40	467.07	3,791.51	

[Signature]

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-DB. 20 มม.	176.07	กก.	28.06	4,940.59	3.40	598.65	5,539.24	
	-DB. 25 มม.	1,964.07	กก.	28.06	55,111.71	3.40	6,677.83	61,789.54	
1.9	ลวดผูกเหล็ก	42.10	กก.	60.75	2,557.32	-	-	2,557.32	
1.10	ไม้แบบ (คิด 50%)	51.47	ตร.ม.	280.00	14,411.60	133.00	6,845.51	21,257.11	
2	งานเสา, คาน และพื้นชั้น 1								
2.1	คอนกรีต 1 : 2 : 4	12.87	ลบ.ม.	2,102.80	27,063.04	485.00	6,241.95	33,304.99	
2.2	เหล็กเสริม								
	- RB 6 มม.	276.24	กก.	29.46	8,138.03	3.40	939.22	9,077.25	
	- RB 9 มม.	633.49	กก.	22.47	14,234.52	3.40	2,153.87	16,388.39	
	- RB 12 มม.	718.41	กก.	24.20	17,385.52	3.40	2,442.59	19,828.12	
	- DB 12 มม.	156.64	กก.	24.20	3,790.69	3.40	532.58	4,323.26	
	- DB 16 มม.	51.76	กก.	23.91	1,237.58	3.40	175.98	1,413.57	
	- DB 20 มม.	59.18	กก.	28.06	1,660.59	3.40	201.21	1,861.80	
	- DB 25 มม.	3,074.69	กก.	28.06	86,275.80	3.40	10,453.95	96,729.75	
2.3	ลวดผูกเหล็ก	89.47	กก.	60.75	5,435.14	-	-	5,435.14	
2.4	ไม้แบบ (คิด 50%)	223.51	ตร.ม.	280.00	62,582.80	133.00	29,726.83	92,309.63	
3	งานเสา, คาน และพื้นชั้น 2								
3.1	คอนกรีต 1 : 2 : 4	28.71	ลบ.ม.	2,102.80	60,371.39	485.00	13,924.35	74,295.74	
3.2	เหล็กเสริม								
	- RB 6 มม.	159.63	กก.	29.46	4,702.70	3.40	542.74	5,245.44	
	- RB 9 มม.	1,077.26	กก.	22.47	24,206.03	3.40	3,662.68	27,868.72	

[Handwritten signatures and initials]

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- RB 12 มม.	620.99	กก.	24.20	15,027.96	3.40	2,111.37	17,139.32	
	- DB 12 มม.	177.10	กก.	24.20	4,285.82	2.80	495.88	4,781.70	
	- DB 20 มม.	125.77	กก.	28.06	3,529.11	2.80	352.16	3,881.26	
	- DB 25 มม.	2,951.58	กก.	28.06	82,821.33	2.80	8,264.42	91,085.76	
3.3	ลวดผูกเหล็ก	92.02	กก.	60.75	5,590.33	-	-	5,590.33	
3.4	ไม้แบบ (คิด 50%)	251.70	ตร.ม.	280.00	70,476.00	133.00	33,476.10	103,952.10	
4	งานบันไดและอื่นๆ								
4.1	ST.1 และ ST.2								
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4	3.80	ลบ.ม.	2,102.80	7,990.64	485.00	1,843.00	9,833.64	
	- เหล็กเสริม								
	- RB 6 มม.	46.36	กก.	26.26	1,217.41	3.40	157.62	1,375.04	
	- RB 9 มม.	78.34	กก.	29.46	2,307.90	3.40	266.36	2,574.25	
	- RB 12 มม.	658.19	กก.	24.20	15,928.20	3.40	2,237.85	18,166.04	
	- ลวดผูกเหล็ก	14.09	กก.	60.75	856.09	-	-	856.09	
	- ไม้แบบ (คิด 50%)	44.40	ตร.ม.	280.00	12,432.00	133.00	5,905.20	18,337.20	
4.2	ค้ำยัน ค.ส.ล.								
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4	1.80	ลบ.ม.	2,102.80	3,785.04	485.00	873.00	4,658.04	
	- เหล็กเสริม								
	- RB 6 มม.	326.25	กก.	26.26	8,567.33	3.40	1,109.25	9,676.58	
	- RB 9 มม.	45.00	กก.	29.46	1,325.70	3.40	153.00	1,478.70	
	- ลวดผูกเหล็ก	6.68	กก.	60.75	405.96	-	-	405.96	


[Signature]

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ (คิด 50%)	21.06	ตร.ม.	280.00	5,896.80	133.00	2,800.98	8,697.78	
5	งานหลังคา								
5.1	โครงสร้างหลังคา								
	- จันทันเหล็ก C 100 * 50 * 20 - 2.3 มม.	128.73	ม.	133.33	17,163.57	31.33	4,033.11	21,196.68	
	- แปเหล็ก C 100 * 50 * 20 - 2.3 มม.	224.40	ม.	133.33	29,919.25	31.33	7,030.45	36,949.70	
	- อวกไก่เหล็ก 2C - 100 * 50 * 20 - 2.3 มม.	9.45	ม.	266.66	2,519.94	69.36	62.66	2,582.60	
	- อะเสเหล็ก 2C - 100 * 50 * 20 - 2.3 มม.	48.90	ม.	266.66	13,039.67	69.36	3,391.70	16,431.38	
	- ตะเข้สันเหล็ก 2C - 100 * 50 * 20 - 2.3 มม.	28.28	ม.	266.66	7,541.14	69.36	1,961.50	9,502.65	
	- ตั้งและ โครงรับจันทันเหล็ก 2C - 100 * 50 * 20 - 2.3 มม.	27.76	ม.	266.66	7,402.48	69.36	1,925.43	9,327.92	
	- ช้อเหล็ก 2C - 100 * 50 * 20 - 2.3 มม.	24.00	ม.	266.66	6,399.84	69.36	1,664.64	8,064.48	
	- เชิงชาย ไม้เผลอรา ขนาด 0.15 ม. หน้า 17 มม.	109.20	ม.	93.33	10,191.64	35.00	3,822.00	14,129.26	
5.2	หลังคา METAL SHEET เคลือบอะลูซิงค์	199.40	ตร.ม.	320.00	63,808.00	70.00	13,958.00	77,766.00	
	หนาไม่ต่ำกว่า 0.35 มม. พร้อมฉนวน PE-METALIZE								
	หนาไม่น้อยกว่า 4.0 มม.								
5.3	กรอบสันหลังคา METAL SHEET	37.28	ตร.ม.	140.00	5,219.20	50.00	1,864.00	7,083.20	
ก.ข	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
1	งานพื้น								
1.1	F1 - พื้น ปูแผ่นหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	210.37	ตร.ม.	385.00	80,992.45	150.00	31,555.50	112,547.95	
1.2	F2 - พื้น ทำระบบกันซึมเคลือบโพลีเอสเตอร์ BUR 2 ลิเท	67.82	ตร.ม.	L.S	-	-	480.00	32,553.60	
2	งานผนัง								
2.1	ผนังก่ออิฐมวลเบา	210.00	ตร.ม.	225.00	47,250.00	50.00	10,500.00	57,750.00	

Amul จุฬารัตน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.2	P1 - ทำผิวฉาบปูนเรียบ	438.88	ตร.ม.	110.00	48,276.80	70.00	30,721.60	78,998.40	
2.3	P2 - ผนังปูไม้ฝา เฌอราขนาจดหน้ากว้าง 0.20 หน้า 8 มม.	9.60	ตร.ม.	L.S	-	-	550.00	5,280.00	
	ลายฉีกสีน้ำตาลเมอร์ไบ ดีไซน์เกล็ด 1"								
2.4	P3 - ผนัง คสล.ฉาบเรียบ ทำผิวกรวดล้างสีเทาขาว	43.30	ตร.ม.	284.00	12,297.20	121.00	5,239.30	17,536.50	
2.5	บัวเจดียงแผ่นหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 0.10 * 0.30 ม.	106.70	ม.	72.00	7,682.40	25.00	2,667.50	10,349.90	
2.6	บัวเจดียง ทาสีน้ำมันสีเทาสูง 0.10	1.14	ตร.ม.	55.00	62.70	35.00	39.90	102.60	
2.7	ปูนปั้นบัวหยดหน้าต่าง	116.60	ม.	L.S	-	-	187.00	21,804.20	
3	งานฝ้าเพดาน								
3.1	C1 - ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบรอยต่อ	175.85	ตร.ม.	380.00	66,823.00	100.00	17,585.00	84,408.00	
	เรียบทาสี โครงเคร่าเหล็กอบสังกะสี								
	ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต								
3.2	C2 - เฌอราฟเล็กซ์บอร์ดหน้า 6 มม. ฉาบรอยต่อ	96.00	ตร.ม.	425.00	40,800.00	100.00	9,600.00	50,400.00	
	เรียบทาสี โครงเคร่าเหล็กอบสังกะสี								
	ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต								
3.3	C3 - ท้องพื้น คสล. แต่งผิวเรียบ ทาสี	7.74	ตร.ม.	35.00	270.90	25.00	193.50	464.40	
3.4	C4 - ฝ้าไม้ระแนงเฌอรา กว้าง 75 มม.หน้า 10 มม.	24.30	ตร.ม.	265.00	6,439.50	96.00	2,332.80	8,772.30	
	ตีเว้นร่อง 1 ซม. ทาสี ภายในกรุบังลวด								
	อลูมิเนียม โครงเคร่าเหล็กอบสังกะสี								
4	งานประตู พร้อมอุปกรณ์								
4.1	D1 - ประตูบานสวิง/คู่ และกระจากติดตาย	1.00	ชุด	L.S	-	-	20,740.00	20,740.00	
	ขนาด 3.40 * 2.05 ม. วงกบ/กรอบบานอลูมิเนียม								






ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ลูกฟักกระจากไสลิเซียวัดแสง หน้า 5 มม.								
4.2	D2 - ประตูห้องเก็บของใต้บันได บานเปิดเดี่ยว ไม้อัดยาง ขนาด 0.80 * 1.35 ม.พ่นสีน้ำมันชนิด กึ่งด้านสีขาว วงกบไม้เนื้อแข็งทาสีขาว	1.00	ชุด	L.S		-	2,050.00	2,050.00	
4.3	D3 - ประตูบานบานสวิงเดี่ยว และกระจากติดตาย ขนาด 1.65 * 2.05 ม.วงกบ/กรอบบานอลูมิเนียม	1.00	ชุด	L.S		-	10,300.00	10,300.00	
5	งานหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
5.1	W1 - หน้าต่างบานเลื่อนคู่ และกระจากติดตาย ขนาด 3.40 * 1.20 ม. วงกบ/กรอบบานอลูมิเนียม	8.00	ชุด	L.S		-	11,700.00	93,600.00	
5.2	W2 - บานเลื่อนคู่ ขนาด 1.70 * 1.20 ม. วงกบ/กรอบบานอลูมิเนียม	6.00	ชุด	L.S		-	5,900.00	35,400.00	
5.3	W3 - หน้าต่างบานกระทุ้งเดี่ยว ขนาด 1.50 * 1.20 ม. วงกบ/กรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักกระจากไสลิเซีย	2.00	ชุด	L.S		-	5,200.00	10,400.00	
5.4	W4 - ช่องแสง บล็อกแก้ว 0.19x0.19 หน้า 4"ตราช้างแก้ว หรือเทียบเท่า ขนาด 0.40*0.40 ม. (จำนวน 4 ก้อน)	2.00	ชุด	L.S		-	360.00	720.00	
5.5	W5 - ช่องแสง บล็อกแก้ว 0.19x0.19 หน้า 4"ตราช้างแก้ว หรือเทียบเท่า ขนาด 0.80*0.40 ม. (จำนวน 8 ก้อน)	1.00	ชุด	L.S		-	720.00	720.00	

[Handwritten signature]
Date 27,

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.6	W6 - ช่องแสง บล็อกแก้ว 0.19x0.19 หน้า 4"ตราช้างแก้ว หรือเทียบเท่า ขนาด 0.40*1.20 ม. (จำนวน 12 ก้อน)	2.00	ชุด	L.S	-	-	1,080.00	2,160.00	
6	งานบันได 1, 2								
6.1	ราวบันได								
	- สแตนเลส สก. 2" ผิวมัน	15.66	ม.	880.00	13,780.80	160.00	2,505.60	16,286.40	
	- สแตนเลส สก. 1" ผิวมัน	22.47	ม.	440.00	9,886.80	100.00	2,247.00	12,133.80	
6.2	งูยกบันไดอลูมิเนียม กว้าง 2" สอดด้วยเส้น PVC.	52.00	ม.	120.00	6,240.00	85.00	4,420.00	10,660.00	
	กันลื่น 3 เส้น								
7	งาน ไฟฟ้า								
7.1	โคมฝังฝ้า ของ SECO -FFB,S 42 CR หลอด 2 * 36 w	32.00	ชุด	1,750.00	56,000.00	274.00	8,768.00	64,768.00	
7.2	โคมกิ่งติดผนัง ของ SECO - WM-210	4.00	ชุด	1,000.00	4,000.00	120.00	480.00	4,480.00	
7.3	สวิทช์ไฟฟ้า	8.00	ชุด	210.00	1,680.00	120.00	960.00	2,640.00	
7.4	ปลั๊กไฟ 6 มีสายดินพร้อมท่อและเดินสายไฟ	17.00	ชุด	240.00	4,080.00	120.00	2,040.00	6,120.00	
7.5	ปลั๊กโทรศัพท์	2.00	ชุด	300.00	600.00	120.00	240.00	840.00	
7.6	แผงควบคุม (LC)	2.00	ชุด	L.S	-	-	5,000.00	10,000.00	
8	งานประปา								
8.1	ท่อระบายน้ำทั้งที่พื้นหลังคาบ้าน สาด สแตนเลส								
	- สก. 3" ยาวชุดละ 0.275 ม.	15.00	ชุด	L.S	-	-	500.00	7,500.00	
	- ไซ้โลหะ ขูบ GAVANIZED ขนาด 2 หุน ยาวรวมกัน 9 ม.	4.50	กก.	90.00	405.00	18.00	81.00	486.00	
9	งานสี								
9.1	สีน้ำอะคริลิก	470.50	ตร.ม.	42.00	19,761.00	30.00	14,115.00	33,876.00	





ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9.2	สีรองพื้นกันสนิม + สีน้ำมัน	217.74	ตร.ม.	55.00	11,975.70	35.00	7,620.90	19,596.60	
10	อื่นๆ								
10.1	ไม้เนื้อ ค.ส.ล. ผิวบุกระเบื้อง ขนาด 0.40 * 0.40 ม.สีขาว	2.88	ตร.ม.	1,200.00	3,456.00	120.00	345.60	3,801.60	
รวมค่าวัสดุสิ่งของและค่าแรงงาน								2,442,112.05	

for *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*