

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ แบบอาคารเก็บเอกสาร 2 ชั้น ส.ป.ก.พังงา

สถานที่ก่อสร้าง ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา

แบบเลขที่ 4601601-005-65

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดพังงา ที่3168/2567

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 แผ่น ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	แบบมาตรฐานอาคารเก็บเอกสาร 2 ชั้น	2,423,130.51	1.3046	3,161,216.07	
	แบบ A (ชนิดตอกเข็ม)			-	
2	งานครุภัณฑ์	166,000.00	1.0700	177,620.00	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,338,836.07	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สามล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)			3,338,800.00	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

เมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท / เมตร



ประธานกรรมการ ฯ

นายวุฒินันท์ เพิ่มพูล

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



กรรมการ

นายวิชิต ชาญพุม

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ



กรรมการ

นายสมโชค ชวงชัย

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ แบบอาคารเก็บเอกสาร 2 ชั้น ส.ป.ก.พังงา

สถานที่ก่อสร้าง ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา

แบบเลขที่ 4601601-005-65

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 3168/2567 เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	แบบมาตรฐานอาคารเก็บเอกสาร 2 ชั้น แบบ A (ชนิดตอกเข็ม) แบบเลขที่ 00006108-035-65								
	งานส่วนที่ 1								
	หมวดงานเตรียมพื้นที่								
	งานเจาะสำรวจดิน	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1	งานฐานราก และ เสาตอม่อ								
1.1	ชุดดินและถมกลับ	23.28	ลบ.ม.	-	-	168.00	3,911.04	3,911.04	
1.2	เข็ม คอร. ขนาด S 0.22 x 0.22 ม. - ยาว 18.00 ม.	28.00	ต้น	4,550.00	127,400.00	1,225.00	34,300.00	161,700.00	
	รับ นน. ปลดกัยไม่น้อยกว่า 22 ต้น/ต้น								
	ตัดหัวเสาเข็ม คอร. ขนาด S 0.22 x 0.22 ม.	28.00	ต้น	-	-	200.00	5,600.00	5,600.00	
1.3	ทรายหยาบรองใต้ฐานราก	0.70	ลบ.ม.	140.19	98.13	91.00	63.70	161.83	
1.4	คอนกรีตหยาบ 1: 3 : 5	0.56	ลบ.ม.	1,757.00	983.92	398.00	222.88	1,206.80	
1.5	คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 240 กก.ตร.ชม. (เท้ายู 28 วัน รูปทรงกระบอก)	6.72	ลบ.ม.	2,056.07	13,816.79	306.00	2,056.32	15,873.11	

OK

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ แบบอาคารเก็บเอกสาร 2 ชั้น ส.ป.ก.พังงา

สถานที่ก่อสร้าง ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา

แบบเลขที่ 4601601-005-65

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 3168/2567 เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.6	เหล็กเสริม								
	- RB 6 มม.	35.38	กก.	25.27	894.05	4.40	155.67	1,049.72	
	- DB 12 มม.	46.46	กก.	24.69	1,147.10	3.60	167.26	1,314.35	
	- DB 16 มม.	246.94	กก.	24.46	6,040.15	3.60	888.98	6,929.14	
	- DB 20 มม.	968.87	กก.	25.99	25,180.93	3.10	3,003.50	28,184.43	
1.7	ลวดผูกเหล็ก	38.93	กก.	46.53	1,811.41	-	-	1,811.41	
1.8	ไม้แบบ								
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ (คิด 100%)	43.32	ตร.ม.	-	-	139.00	6,021.48	6,021.48	
	- ค่าไม้แบบ (คิด 70%)	30.32	ตร.ม.	650.00	19,708.00	-	-	19,708.00	
2	งานเสา คาน และ พื้น ชั้น 1 , งานบันได ST2								
2.1	คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 240 กก.ตร.ชม. (เพื่ออายุ 28 วัน รูปทรงกระบอก)	21.44	ลบ.ม.	2,056.07	44,082.14	391.00	8,383.04	52,465.18	
2.2	เหล็กเสริม								
	- RB 6 มม.	79.58	กก.	25.27	2,010.99	4.40	350.15	2,361.14	
	- RB 9 มม.	1,011.51	กก.	24.23	24,508.89	3.60	3,641.44	28,150.32	
	- DB 16 มม.	28.06	กก.	24.46	686.35	3.60	101.02	787.36	
	- DB 20 มม.	2,927.21	กก.	25.99	76,078.19	3.10	9,074.35	85,152.54	

๑๗๗

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ แบบอาคารเก็บเอกสาร 2 ชั้น ส.ป.ก.พังงา

สถานที่ก่อสร้าง ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา

แบบเลขที่ 4601601-005-65

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 3168/2567 เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3	ลวดผูกเหล็ก	121.39	กก.	46.53	5,648.28	-	-	5,648.28	
2.4	ไม้แบบ								
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ (คิด 100%)	330.18	ตร.ม.	-	-	139.00	45,895.02	45,895.02	
	- ค่าไม้แบบ (คิด 70%)	231.12	ตร.3	650.00	150,228.00	-	-	150,228.00	
2.5	แผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบตันขนาด 0.05x0.35 ม. เสริมลวดอัดแรง 6-ศก. 4 มม.	86.70	ตร.ม.	260.00	22,542.00	25.00	2,167.50	24,709.50	
2.6	เหล็ก Wiremesh ศก. 4 มม. @ 0.20 ม.#	95.37	ตร.ม.	25.14	2,397.60	5.00	476.85	2,874.45	
3	งานเสา คาน และ พื้น ชั้น 2 , งานบันได ST1 และ ชานพัก								
3.1	คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 240 กก.ตร.ชม. (ที่อายุ 28 วัน รูปทรงกระบอก)	26.44	ลบ.ม.	2,056.07	54,362.49	485.00	12,823.40	67,185.89	
3.2	เหล็กเสริม								
	- RB 6 มม.	86.06	กก.	25.27	2,174.74	4.40	378.66	2,553.40	
	- RB 9 มม.	1,336.48	กก.	24.23	32,382.91	3.60	4,811.33	37,194.24	
	- DB 12 มม.	100.15	กก.	24.69	2,472.70	3.60	360.54	2,833.24	
	- DB 16 มม.	42.09	กก.	24.46	1,029.52	3.60	151.52	1,181.05	
	- DB 20 มม.	2,519.23	กก.	25.99	65,474.79	3.10	7,809.61	73,284.40	
3.3	ลวดผูกเหล็ก	122.52	กก.	46.53	5,700.86	-	-	5,700.86	
3.4	ไม้แบบ								

จ.พังงา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ แบบอาคารเก็บเอกสาร 2 ชั้น ส.ป.ก.พังงา

สถานที่ก่อสร้าง ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา

แบบเลขที่ 4601601-005-65

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 3168/2567 เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ (คิด 100%)	381.90	ตร.ม.	-	-	139.00	53,084.10	53,084.10	
	- ค่าไม้แบบ (คิด 70%)	267.33	ตร.3	650.00	173,764.50	-	-	173,764.50	
3.5	แผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบตันขนาด 0.05x0.35 ม. เสริมลวดอัดแรง 6-ศก. 4 มม.	81.30	ตร.ม.	260.00	21,138.00	25.00	2,032.50	23,170.50	
3.6	เหล็ก Wiremesh ศก. 4 มม. @ 0.20 ม. #	89.43	ตร.ม.	25.14	2,248.27	5.00	447.15	2,695.42	
4	งานคานหลังคา								
4.1	คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 240 กก.ตร.ชม. (เทื้อย 28 วัน รูปทรงกระบอก)	6.48	ลบ.ม.	2,056.07	13,323.33	485.00	3,142.80	16,466.13	
4.2	เหล็กเสริม								
	- RB 6 มม.	109.09	กก.	25.27	2,756.70	4.40	480.00	3,236.70	
	- DB 16 มม.	42.09	กก.	24.46	1,029.52	3.60	151.52	1,181.05	
	- DB 20 มม.	622.44	กก.	25.99	16,177.22	3.10	1,929.56	18,106.78	
4.3	ลวดผูกเหล็ก	23.21	กก.	46.53	1,079.96	-	-	1,079.96	
4.4	ไม้แบบ								
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ (คิด 100%)	142.80	ตร.ม.	-	-	139.00	19,849.20	19,849.20	
	- ค่าไม้แบบ (คิด 70%)	99.96	ตร.3	650.00	64,974.00	-	-	64,974.00	

ผู้ตรวจ
ผู้รับ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ แบบอาคารเก็บเอกสาร 2 ชั้น ส.ป.ก.พังงา

สถานที่ก่อสร้าง ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา

แบบเลขที่ 4601601-005-65

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 3168/2567 เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานมั่งงั, งานครีบได้ตองคานชั้น 1, งานครีบได้ชยค, งานพ่น GS								
5.1	คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 240 กก.ตร.ชม. (เทอายุ 28 วัน รูปทรงกระบอก)	2.93	ลบ.ม.	2,056.07	6,024.29	485.00	1,421.05	7,445.34	
5.2	เหล็กเสริม								
	- RB 6 มม.	10.72	กก.	25.27	270.89	4.40	47.17	318.06	
	- RB 9 มม.	202.75	กก.	24.23	4,912.63	3.60	729.90	5,642.53	
	- DB 12 มม.	14.50	กก.	24.69	358.01	3.60	52.20	410.21	
5.3	ลวดผูกเหล็ก	6.84	กก.	46.53	318.27	-	-	318.27	
5.4	ไม้แบบ								
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ (คิด 100%)	40.45	ตร.ม.	-	-	139.00	5,622.55	5,622.55	
	- ค่าไม้แบบ (คิด 70%)	28.31	ตร.ม.	650.00	18,401.50	-	-	18,401.50	

ด/ร

ด/ร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ แบบอาคารเก็บเอกสาร 2 ชั้น ส.ป.ก.พังงา

สถานที่ก่อสร้าง ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา

แบบเลขที่ 4601601-005-65

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 3168/2567 เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานโครงสร้าง								
6.1	โครงสร้างหลังคาเหล็กปูพรรณ								
	- เหล็ก C - 125 x 50 x 20 x 2.3 มม. (น้ำหนัก 27.06 กก./ท่อน)	892.98	กก.	27.80	24,824.84	10.00	8,929.80	33,754.64	
	- เหล็ก C - 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. (น้ำหนัก 23.50 กก./ท่อน)	47.00	กก.	27.80	1,306.60	10.00	470.00	1,776.60	
	- เหล็ก C - 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. (น้ำหนัก 21.00 กก./ท่อน)	798.00	กก.	27.80	22,184.40	10.00	7,980.00	30,164.40	
	- แผ่นเหล็กขนาด 200 x 200 x 6 มม.	4.00	แผ่น	185.00	740.00	10.00	40.00	780.00	
	- แผ่นเหล็กขนาด 150 x 150 x 6 มม.	30.00	แผ่น	98.00	2,940.00	10.00	300.00	3,240.00	
	- ขาเหล็ก RB 9 มม.	19.96	กก.	24.43	487.62	10.00	199.60	687.22	
6.2	งานทาสีเหล็กกันสนิม 1 เทียว ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 เทียว	201.29	ตร.ม.	58.00	11,674.82	35.00	7,045.15	18,719.97	

สพ

๘๕๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ แบบอาคารเก็บเอกสาร 2 ชั้น ส.ป.ก.พังงา

สถานที่ก่อสร้าง ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา

แบบเลขที่ 4601601-005-65

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดพังงา ที่3168/2567 เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้น								
	- F1 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต ขนาดไม่น้อยกว่า 24"x24"	196.00	ตร.ม.	449.00	88,004.00	158.00	30,968.00	118,972.00	
	- F2 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาดไม่น้อยกว่า 8"x8" ชนิดกันลื่น	7.00	ตร.ม.	298.00	2,086.00	158.00	1,106.00	3,192.00	
	- F3 พื้นทำผิวกรวดล้าง เส้นแบ่งจราจร	20.00	ตร.ม.	394.00	7,880.00	104.00	2,080.00	9,960.00	
	- F4 พื้น ค.ส.ล.ผสมน้ำยากันซึม ทำผิวขัดมัน	68.00	ตร.ม.	101.00	6,868.00	82.00	5,576.00	12,444.00	
2	งานผนัง								
	- งานก่ออิฐฉาบปูน	246.00	ตร.ม.	165.00	40,590.00	56.00	13,776.00	54,366.00	
	- งานฉาบผนัง	564.00	ตร.ม.	120.00	67,680.00	80.00	45,120.00	112,800.00	
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาดไม่น้อยกว่า 8"x8"	35.00	ตร.ม.	257.00	8,995.00	166.00	5,810.00	14,805.00	
	- ผนังกรุไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนาทั่วไม่น้อยกว่า 6 "	10.00	ตร.ม.	450.00	4,500.00	95.00	950.00	5,450.00	
	- ผนังบล็อกแก้ว	1.60	ตร.ม.	1,462.00	2,339.20	150.00	240.00	2,579.20	
	- บัวปูนปั้น ผนังต่าง	83.00	ม.	120.00	9,960.00	60.00	4,980.00	14,940.00	

๑๗

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ แบบอาคารเก็บเอกสาร 2 ชั้น ส.ป.ก.พังงา

สถานที่ก่อสร้าง ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา

แบบเลขที่ 4601601-005-65

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 3168/2567 เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานฝ้าเพดาน								
	C1 - ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบทาสี	169.00	ตร.ม.	298.00	50,362.00	75.00	12,675.00	63,037.00	
	โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	C2 - ยิปซัมบอร์ดทึบขึ้น หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ชนิดทนชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี	7	ตร.ม.	312.00	2,184.00	75.00	525.00	2,709.00	
	โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	C3 - ฝ้ากระเบื้องเส้นใยซีเมนต์ หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. ตีเว้นร่องยาแนว	114.00	ตร.ม.	267.00	30,438.00	75.00	8,550.00	38,988.00	
	โพลีเอทิลีนแลนทไธโรคร่าวเหล็กอาบสังกะสี ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต								
	C4 - ฝ้าห้องพื้นฉาบผิวเรียบ	13.00	ตร.ม.	78.00	1,014.00	82.00	1,066.00	2,080.00	

๕๗

๐๕.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ แบบอาคารเก็บเอกสาร 2 ชั้น ส.ป.ก.พังงา

สถานที่ก่อสร้าง ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา

แบบเลขที่ 4601601-005-65

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดพังงา ที่3168/2567 เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็กกริวดอน เคลือบอลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม.	190.00	ตร.ม.	540.00	102,600.00	95.00	18,050.00	120,650.00	
	พร้อมฉนวน PE หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต			-	-	-	-	-	
	- ครอบหลังคาเคลือบอลูซิงค์ ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต	36.00	ม.	260.00	9,360.00	50.00	1,800.00	11,160.00	
	- เจียงขายสำเร็จรูป ขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 8" ทาสี	55.00	ม.	120.00	6,600.00	73.00	4,015.00	10,615.00	
	- รางน้ำสแตนเลส กว้างไม่น้อยกว่า 6 " พร้อมขอรัดตรง	55.00	ม.	800.00	44,000.00	25.00	1,375.00	45,375.00	
	- ท่อร้งน้ำสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 4" พร้อมขอยึด	45.50	ม.	500.00	22,750.00	25.00	1,137.50	23,887.50	
5	งานประตู-หน้าต่าง								
	D1	1.00	ชุด	10,378.00	10,378.00	173.00	173.00	10,551.00	
	D2	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	173.00	173.00	1,173.00	
	D3	2.00	ชุด	5,189.00	10,378.00	173.00	346.00	10,724.00	
	D4	2.00	ชุด	3,600.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	W1	8.00	ชุด	9,051.00	72,408.00	-	-	72,408.00	
	W2	6.00	ชุด	4,525.00	27,150.00	-	-	27,150.00	
	W3	2.00	ชุด	1,800.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	W4	1.00	ชุด	1,950.00	1,950.00	-	-	1,950.00	

๑๖๗ ๐๕๐

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ แบบอาคารเก็บเอกสาร 2 ชั้น ส.ป.ก.พังงา

สถานที่ก่อสร้าง ต.ถ้ำน้ำต อ.เมืองพังงา จ.พังงา

แบบเลขที่ 4601601-005-65

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดพังงา ที่3168/2567 เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานบันได								
	- ราวบันได								
	ราวจับและขาตั้ง ท่อสแตนเลส ศก. 2" ผิวมัน	14.00	ม.	430.00	6,020.00	-	-	6,020.00	
	ราวกันตกขอย ท่อสแตนเลส ศก. 1" ผิวมัน	20.00	ม.	210.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
	-ราวกันตก			-	-	-	-	-	
	ราวจับและขาตั้ง ท่อสแตนเลส ศก. 2" ผิวมัน	4.50	ม.	430.00	1,935.00	-	-	1,935.00	
	ราวกันตกขอย ท่อสแตนเลส ศก. 1" ผิวมัน	5.00	ม.	210.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	- ลูกนอนบันได	8.50	ตร.ม.	560.00	4,760.00	222.00	1,887.00	6,647.00	
	- ลูกตั้งบันได	10.50	ตร.ม.	560.00	5,880.00	222.00	2,331.00	8,211.00	
	- ขานพักบันได	5.00	ตร.ม.	560.00	2,800.00	222.00	1,110.00	3,910.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม กว้างไม่น้อยกว่า 2" มีแถบยางกันสั่น	30.00	ม.	200.00	6,000.00	40.00	1,200.00	7,200.00	

วันที่ ๑๕

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ แบบอาคารเก็บเอกสาร 2 ชั้น ส.ป.ก.พังงา

สถานที่ก่อสร้าง ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา

แบบเลขที่ 4601601-005-65

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 3168/2567 เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสั่งซื้อของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานสี								
	- งานสีน้ำอะคริลิคสำหรับภายนอก	322.00	ตร.ม.	44.00	14,168.00	34.00	10,948.00	25,116.00	
	- งานสีน้ำอะคริลิคสำหรับภายใน	242.00	ตร.ม.	35.00	8,470.00	34.00	8,228.00	16,698.00	
	- งานสีน้ำอะคริลิคทาฝ้าภายนอก	114.00	ตร.ม.	36.00	4,104.00	34.00	3,876.00	7,980.00	
	- งานสีน้ำอะคริลิคทาฝ้าภายใน	187.00	ตร.ม.	36.00	6,732.00	34.00	6,358.00	13,090.00	
	- งานทาสีโปสเตอร์เมนต์	10.00	ตร.ม.	44.00	440.00	34.00	340.00	780.00	
	- งานทาสีเชิงชาย	15.00	ตร.ม.	44.00	660.00	34.00	510.00	1,170.00	

๑๗ ๐๕.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ แบบอาคารเก็บเอกสาร 2 ชั้น ส.ป.ก.พังงา

สถานที่ก่อสร้าง ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา

แบบเลขที่ 4601601-005-65

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 3168/2567 เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานสุขภัณฑ์								
	- สุขภัณฑ์แบบนั่งราบ พร้อมפללצวורล พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	6,500.00	13,000.00	450.00	900.00	13,900.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมก๊อก และอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	2,300.00	4,600.00	450.00	900.00	5,500.00	
	- สายชำระสแตนเลสพร้อมขอแขวน	2.00	ชุด	300.00	600.00	70.00	140.00	740.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระสแตนเลส ชนิดม้วน	2.00	ชุด	390.00	780.00	120.00	240.00	1,020.00	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมก๊อกน้ำแบบกด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	2,100.00	2,100.00	450.00	450.00	2,550.00	
	- กระจกเงาแบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 100x80 ซม. เจียรปรี	2.00	ชุด	960.00	1,920.00	150.00	300.00	2,220.00	
	- ก๊อกน้ำ ทองเหลืองชุบโครเมียม	2.00	ชุด	120.00	240.00	25.00	50.00	290.00	
	- รานแขวนผ้าสแตนเลส	2.00	ชุด	180.00	360.00	130.00	260.00	620.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น ทองเหลืองชุบโครเมียม ขนาดไม่น้อยกว่า 2 "	2.00	ชุด	150.00	300.00	75.00	150.00	450.00	
9	งานอื่นๆ			-	-	-	-	-	
	- ท่อระบายน้ำสแตนเลส พร้อมझे	15.00	จุด	-	-	500.00	7,500.00	7,500.00	
	- งานปูกระเบื้องผนัง	3.00	ตร.ม.	302.00	906.00	158.00	474.00	1,380.00	

๑๗๗

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ แบบอาคารเก็บเอกสาร 2 ชั้น ส.ป.ก.พังงา

สถานที่ก่อสร้าง ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา

แบบเลขที่ 4601601-005-65

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดพังงา ที่3168/2567 เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานระบบไฟฟ้า								
	- คุมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมสี่เหลี่ยมผืนผ้า	34.00	จุด	900.00	30,600.00	150.00	5,100.00	35,700.00	
	พร้อมหลอดขนาดไม่น้อยกว่า 2x36 วัตต์			-	-	-	-	-	
	- ชุดโคมดาวไนท์ พร้อมหลอด ขนาดไม่น้อยกว่า 11 วัตต์	4.00	จุด	130.00	520.00	115.00	460.00	980.00	
	- โคมไฟกิ่ง ทรงกระบอกสี่เหลี่ยม พร้อมหลอด ขนาดไม่น้อยกว่า 11 วัตต์	2.00	จุด	450.00	900.00	165.00	330.00	1,230.00	
	- สวิตช์เปิด-ปิด ไฟส่องสว่าง 16A 250V หน้ากากพลาสติก สีขาว	14.00	จุด	48.00	672.00	80.00	1,120.00	1,792.00	
	- สวิตช์ส่องทาง ไฟส่องสว่าง 16A 250V หน้ากากพลาสติก สีขาว	2.00	จุด	90.00	180.00	85.00	170.00	350.00	
	- พัฒนาระบบอากาศแบบฝังฝ้าเพดานสีขาว อุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต	1.00	จุด	1,000.00	1,000.00	150.00	150.00	1,150.00	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า เหล็กเคลือบสี พร้อมเมนคัตเอาต์ ดัดออนอัตโนมัติ	1.00	จุด	1,400.00	1,400.00	400.00	400.00	1,800.00	
	- ตู้รับไฟฟ้าแบบตู้แช่กลม-แบน 16A 250V มีกราวด์	22.00	จุด	115.00	2,530.00	90.00	1,980.00	4,510.00	
	- ตู้รับไฟฟ้าแบบตู้แช่กลม-แบน 16A 250V มีกราวด์ พร้อมหน้ากากพลาสติก	2.00	จุด	135.00	270.00	90.00	180.00	450.00	
	- ตู้รับไฟฟ้า	2.00	จุด	170.00	340.00	90.00	180.00	520.00	
	- ตู้รับสัญญาณอินเตอร์เน็ต	2.00	จุด	100.00	200.00	90.00	180.00	380.00	

๑๕๗

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ แบบอาคารเก็บเอกสาร 2 ชั้น ส.ป.ก.พังงา

สถานที่ก่อสร้าง ต.ถ้ำน้ำต อ.เมืองพังงา จ.พังงา

แบบเลขที่ 4601601-005-65

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 3168/2567 เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานระบบไฟฟ้า								
	- งานเดินสายดวงโคม	40.00	จุด	82.00	3,280.00	76.00	3,040.00	6,320.00	
	- งานเดินสายสวิตช์	17.00	จุด	145.00	2,465.00	76.00	1,292.00	3,757.00	
	- งานเดินสายเต้ารับ	24.00	จุด	420.00	10,080.00	110.00	2,640.00	12,720.00	
	- งานเดินสายพัดลมดูดอากาศ	1.00	จุด	145.00	145.00	76.00	76.00	221.00	
	- งานเดินสายตัวรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต	2.00	จุด	145.00	290.00	76.00	152.00	442.00	
	- งานเดินสายไฟหลัก	20.00	ม.	940.00	18,800.00	100.00	2,000.00	20,800.00	

๑/๒๗ ๑๕.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ แบบอาคารเก็บเอกสาร 2 ชั้น ส.ป.ก.พังงา

สถานที่ก่อสร้าง ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา

แบบเลขที่ 4601601-005-65

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 3168/2567 เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานระบบประปาและสุขาภิบาล								
	- งานเดินท่อโสโครก ได้สามถึงพักน้ำ	2	จุด	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- งานเดินท่อโสโครก อย่างล้างหน้า	2	จุด	900.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- งานเดินท่อโสโครก ฐานทิ้ง	2	จุด	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- งานเดินท่อโสโครก ท่อระบายอากาศ	1	จุด	600.00	600.00	-	-	600.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี ได้สามถึงพักน้ำ	2	จุด	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี อย่างล้างหน้า	2	จุด	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี ก๊อกน้ำ	2	จุด	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี สายฉีดชำระ	2	จุด	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- งานเดินท่อเชื่อมต่อระบบประปาเดิม	20	ม.	30.00	600.00	-	-	600.00	
	- ถึงบ่อบัดน้ำเสีย ไม่มีระบบอัดอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 1200 ลิตร+ฐานค.ส.ล.	1	ถึง	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- บ่อซึม ค.ส.ล.๑ ไม่น้อยกว่า 1.00 ม. 4วง / บ่อ พร้อมฝา	1	เหมา	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	รวมงานส่วนที่ 1							2,423,130.51	

ส/พ

๒๕

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ แบบอาคารเก็บเอกสาร 2 ชั้น ส.ป.ก.พังงา

สถานที่ก่อสร้าง ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา

แบบเลขที่ 4601601-005-65

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 3168/2567 เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานส่วนที่ 2 (งานครุภัณฑ์)								
	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนแขวนผนังหรือเพดาน (มีระบบฟอกอากาศ)	4	ชุด	41,500.00	166,000.00	-	-	166,000.00	
	ขนาด ไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู/ชม. พร้อมอุปกรณ์								
	รวมงานส่วนที่ 2 (งานครุภัณฑ์)							166,000.00	

๕๕๗ ๐๕๐