

## แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มออกแบบอาคารและวางผังชุมชน สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

แบบ ปร.4 และ ปร. 5 ที่แนบ จำนวน 13 หน้า

แบบเลขที่ 4701602-049-62

ประมาณราคา 9 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท


ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	6,066,580.99	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์	871,945.65	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	6,938,526.64	
	ราคากลาง	6,938,520.00	
	ตัวอักษร	หกล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน	

ลงชื่อ ..... 

( นวยณรงค์ชัย ทองรักษ์ )

วิศวกรชำนาญการ


ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ..... 

( นายสรเสริญ งามะพันธ์ )

สถาปนิกปฏิบัติการ

กรรมการ

ลงชื่อ ..... 

( นายธีรยุทธ จตุพลัง )

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

กรรมการ



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มออกแบบอาคารและวางผังชุมชน สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 11 หน้า

แบบเลขที่ 4701602-049-62

ประมาณราคา 2 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท


ที่	รายการ	ค่างานครุภัณฑ์	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ชุดม่านปรับแสง แนวตั้ง สีขาว	59,295.00	4,150.65	63,445.65	
2	ประเภทงานระบบปรับอากาศ	808,500.00	-	808,500.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				871,945.65	

ลงชื่อ 

( นายณรงค์ชัย ทองรักษ์ )

วิศวกรชำนาญการ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 

( นายสรเสริญ ถานะพันธ์ )

สถาปนิกปฏิบัติการ

กรรมการ

ลงชื่อ 

( นายธีรยุทธ จตุพลัง )

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน กุ่มออกแนวอาคารเขาวงกตชุมชน สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

ประมาณราคา 9 มีนาคม 2563

แบบเลขที่ 4701.602-049-62

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างฐานราก-เสาเข็ม และคานชั้น G								
1.1	งานวางสังปแวนเสาอาคาร	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
1.1.1	งานวางสังปแวนเสาอาคาร	1	งาน	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
1.1.2	งานขุดหลุมดินฐานรากและคาน	229.21	ลบ.ม.	-	-	125.00	28,651.25	28,651.25	
1.1.3	งานเตรียมดินฐานรากและคาน	5.31	ลบ.ม.	467.29	2,481.31	91.00	483.21	2,964.52	
1.1.4	งานเตรียมดินฐานรากและคานรวมรอบพื้นที่	4.77	ลบ.ม.	1,354.00	6,458.58	398.00	1,898.46	8,357.04	
1.1.5	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 รองใต้ฐานราก	36.33	ลบ.ม.	2,411.21	87,599.26	391.00	14,205.03	101,804.29	
1.1.6	งานเตรียมดินโครงสร้าง 1:2:4 (รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.)								
1.1.7	งานเหล็กเสริม								
	- RB 6 มม. (SR-24)	95.62	กก.	17.68	1,690.56	4.10	392.04	2,082.60	
	- DB 12 มม. (SD-40)	160.67	กก.	16.94	2,721.75	3.30	530.21	3,251.96	
	- DB 16 มม. (SD-40)	1,046.67	กก.	16.59	17,364.26	3.30	3,454.01	20,818.27	
	- DB 20 มม. (SD-40)	2,738.63	กก.	16.71	45,762.51	2.90	7,942.03	53,704.53	
1.1.8	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	121.25	กก.	37.38	4,532.33	-	-	4,532.33	
1.1.9	ไม้แบบ								
	- คำนวณงานติดตั้งไม้แบบ (คิด 100%)	111.12	ตร.ม.	-	-	133.00	14,778.96	14,778.96	
	- ค่าวัสดุงานติดตั้งไม้แบบ (คิด 70%)	77.78	ตร.ม.	527.00	40,990.06	-	-	40,990.06	
	รวมราคางานโครงสร้างฐานราก-เสาเข็ม และคานชั้น G							298,435.80	
1.2	งานโครงสร้างชั้น 1 (คาน, พื้น และ เสา), บันได ST-1 และ บันได ST-2								
1.2.1	งานเตรียมดินโครงสร้าง 1:2:4 (รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.)	42.16	ลบ.ม.	2,411.21	101,656.61	391.00	16,484.56	118,141.17	
1.2.2	งานเหล็กเสริม								
	- RB 6 มม. (SR-24)	113.59	กก.	17.68	2,008.27	4.10	465.72	2,473.99	
	- RB 9 มม. (SR-24)	1,808.35	กก.	16.94	30,633.45	4.10	7,414.24	38,047.68	
	- DB 16 มม. (SD-40)	1,016.51	กก.	16.59	16,863.90	3.30	3,354.48	20,218.38	

259/115

259/115

259/115

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน - กลุ่มออกแบบอาคารและวางผังชุมชน สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิบัติการที่สิบ สำนักบริหารการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  
 ชื่อโครงการ - งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  
 ประมาณราคา 9 มีนาคม 2563

แบบเลขที่ 4701.602-049-62

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- DB 20 มม. (SD-40)	2,358.11	กก.	16.71	39,404.02	2.90	6,838.52	46,242.54	
	- DB 25 มม. (SD-40)	216.95	กก.	16.76	3,636.08	2.90	629.16	4,265.24	
1.2.3	ลาดผูกเหล็ก เบอร์ 18	165.41	กก.	37.38	6,183.03	-	-	6,183.03	
1.2.4	ไม้แบบ								
	- ค่าแรงงานติดตั้งไม้แบบ (คิด 100%)	383.93	ตร.ม.	-	-	133.00	51,062.69	51,062.69	
	- ค่าวัสดุงานติดตั้งไม้แบบ (คิด 70%)	268.75	ตร.ม.	527.00	141,631.25	-	-	141,631.25	
	- ไม้ค้ำยัน ขนาด 3" ยาว 2.50-3.00 ม.	220	ต้น	28.00	6,160.00	-	-	6,160.00	
1.2.5	แผ่นพื้นสำเร็จรูปห้องเรียนแบบดิน ขนาด 0.35 ม. พหนา 0.05 ม.	94.90	ตร.ม.	215.00	20,403.50	25.00	2,372.50	22,776.00	
	เสริมลวดเหล็กขนาด 6 - Ø 4 มม. สามารถรับน้ำหนักบรรทุกที่ไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ม.								
1.2.6	แผ่นพื้นสำเร็จรูปห้องเรียนแบบดิน ขนาด 0.35 ม. พหนา 0.05 ม.	6.10	ตร.ม.	215.00	1,311.50	25.00	152.50	1,464.00	
	เสริมลวดเหล็กขนาด 6 - Ø 4 มม. สามารถรับน้ำหนักบรรทุกที่ไม่น้อยกว่า 600 กก./ตร.ม.								
1.2.7	เหล็กดาดกรร Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#	126.72	ตร.ม.	24.00	3,041.28	5.00	633.60	3,674.88	
	รวมราคางานโครงสร้างชั้น 1 (ตาม, พื้น และ เสก), ชั้นใต้ ST-1 และ ชั้นใต้ ST-2							462,340.85	
1.3	งานโครงสร้างชั้น 2 (ตาม, พื้น และ เสก) และ ชั้นใต้ ST-3								
1.3.1	งานเทพอบริตโครงสร้าง 1:2:4 (รูปทรงกระบอก 240 กก/ตร.จ.ม.)	56.01	ลบ.ม.	2,411.21	135,051.87	485.00	27,164.85	162,216.72	
1.3.2	งานเหล็กเสริม								
	- RB 6 มม. (SR-24)	119.44	กก.	17.68	2,111.70	4.10	489.70	2,601.40	
	- RB 9 มม. (SR-24)	1,784.96	กก.	17.41	31,076.15	4.10	7,318.34	38,394.49	
	- DB 16 มม. (SD-40)	1,236.57	กก.	16.59	20,514.70	3.30	4,080.68	24,595.38	
	- DB 20 มม. (SD-40)	3,014.06	กก.	16.71	50,364.94	2.90	8,740.77	59,105.72	
	- DB 25 มม. (SD-40)	247.50	กก.	37.32	9,236.70	2.90	717.75	9,954.45	
1.3.3	ลาดผูกเหล็ก เบอร์ 18	192.08	กก.	37.38	7,179.95	-	-	7,179.95	
1.3.4	ไม้แบบ								
	- ค่าแรงงานติดตั้งไม้แบบ (คิด 100%)	471.96	ตร.ม.	-	-	133.00	62,770.68	62,770.68	

KS/BN ดร.นธ  
 กอช.นธ

*(Handwritten signature)*

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน - กลุ่มออกแบบอาคารเฉพาะชั้นสุขุม - สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ชื่อโครงการ - งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ประมาณราคา 9 มีนาคม 2563

แบบเลขที่ 4701602-049-62

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าวัสดุงานติดตั้งไม้แบบ (คิด 70%)	330.37	ตร.ม.	527.00	174,104.99	-	-	174,104.99	
	- ไม้ค้ำยัน ขนาด 3" ยาว 2.50-3.00 ม.	293.00	ต้น	123.00	36,039.00	-	-	36,039.00	
1.3.5	แผ่นพื้นสำเร็จรูปห้องเขียนแบบชั้น ขนาด 0.35 ม. ทน 0.05 ม. สามารถรับน้ำหนักบรรทุกที่ไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ม.	141.27	ตร.ม.	215.00	30,373.05	25.00	3,531.75	33,904.80	
1.3.6	แผ่นพื้นสำเร็จรูปห้องเขียนแบบชั้น ขนาด 0.35 ม. ทน 0.05 ม. สามารถรับน้ำหนักบรรทุกที่ไม่น้อยกว่า 600 กก./ตร.ม.	6.30	ตร.ม.	215.00	1,354.50	25.00	157.50	1,512.00	
1.3.7	เหล็กขดกรวย Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.# รวมราคางานโครงสร้างชั้น 2 (คาน, พื้น และ เสาค) และ ชั้นใต้ ST-3	185.19	ตร.ม.	24.00	4,444.56	5.00	925.95	5,370.51	
1.4	งานโครงสร้างตามหลังคา และ คาน B0								
1.4.1	งานทอคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.)	8.43	ลบ.ม.	2,411.21	20,326.50	485.00	4,088.55	24,415.05	
1.4.2	งานเหล็กเสริม								
	- RB 6 มม. (SR-24)	156.92	กก.	17.68	2,774.35	4.10	643.37	3,417.72	
	- RB 9 มม. (SR-24)	211.44	กก.	17.41	3,681.17	4.10	866.90	4,548.07	
	- DB 20 มม. (SD-40)	1,052.24	กก.	16.71	17,582.93	2.90	3,051.50	20,634.43	
1.4.3	ลาดผูกเหล็ก เบอร์ 18	42.62	กก.	37.38	1,593.14	-	-	1,593.14	
1.4.4	ไม้แบบ								
	- ค่าแรงงานติดตั้งไม้แบบ (คิด 100%)	110.20	ตร.ม.	-	-	133.00	14,656.60	14,656.60	
	- ค่าวัสดุงานติดตั้งไม้แบบ (คิด 70%)	77.14	ตร.ม.	527.00	40,652.78	-	-	40,652.78	
	- ไม้ค้ำยัน ขนาด 3" ยาว 2.50-3.00 ม.	53.00	ต้น	123.00	6,519.00	-	-	6,519.00	
	รวมราคางานโครงสร้างตามหลังคา และคาน B0							116,436.78	
1.5	งานโครงสร้างตามหลังคาปูพรม								
1.5.1	เหล็ก C-100x50x20x2.3mm. (น้ำหนัก 4.06 กก./ม.)	1,242.36	กก.	22.33	27,741.90	10.00	12,423.60	40,165.50	
1.5.2	เหล็กกล่อง [150x50x3.2 มม. (น้ำหนัก 9.63 กก./ม.)	2,715.66	กก.	21.84	59,310.01	12.00	32,587.92	91,897.93	

1088/1084 กน.น.น.น.  
25/3/2563

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงานงาน... กลุ่มออกแบบอาคารและวางผังชุมชน สำนักพัสดุภัณฑ์ที่ปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ประมาณราคา 9 มีนาคม 2563

แบบเลขที่ 4701602-049-62

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5.3	เหล็กกล่อง [100x50x3.2 มม. (น้ำหนัก 7.01 กก./ม.)]	1,556.22	กก.	15.24	23,716.79	12.00	18,674.64	42,391.43	
1.5.4	เหล็กกล่อง [50x50x2.3 มม. (น้ำหนัก 3.34 กก./ม.)]	220.44	กก.	20.00	4,408.80	10.00	2,204.40	6,613.20	
1.5.5	แผ่นเหล็กขนาด 200x200x9 มม.	26	แผ่น	85.00	2,210.00	14.00	364.00	2,574.00	
1.5.6	ขดเหล็ก DB 12 มม.	35.23	กก.	16.94	596.80	10.00	352.30	949.10	
1.5.7	งานทาสีเหล็กกันสนิม	341.56	ตร.ม.	50.00	17,078.00	35.00	11,954.60	29,032.60	
รวมราคางานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								213,623.76	
(1) รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม								1,708,587.27	
<b>2 งานสถาปัตยกรรม</b>									
2.1	งานหลังคา								
-	ค่าแรงมุงหลังคา Metal sheet	286.00	ตร.ม	-	-	70.00	20,020.00	20,020.00	
-	Metal sheet สีดูจิ้ง หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.	286.00	ตร.ม	455	130,130.00	-	-	130,130.00	
-	พร้อมฉนวน PE หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.	46.00	ลิ.	220.00	10,120.00	50.00	2,300.00	12,420.00	
-	ครอบสัน ( Flashing Metal sheet ) กว้าง 60 ซม.	4.25	ลิ.	220.00	935.00	50.00	212.50	1,147.50	ผนังโครงสร้าง
-	Flashing metalsheet ปิดรอยต่อระหว่างเชิงชายกับสัน	13.00	กล่อง	129.00	1,677.00	-	-	1,677.00	100 ตัว/กล่อง
-	กรุเคลือบเคลือบส่วน พร้อมยางรอง	25	แผ่น	307.00	7,675.00	73.00	1,825.00	9,500.00	3 ม./แผ่น
-	เชิงชายไม้สังเคราะห์ สำหรับปู ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1.6 ซม.	73.00	ลิ.	26.00	1,898.00	10.00	730.00	2,628.00	
-	ปิดกันน้ำ สำหรับปู / P.V.C.	73.00	ลิ.	630.00	45,990.00	-	-	45,990.00	รวมค่าแรง
-	งานทาสีผนัง สีขาว พร้อมอุปกรณ์ก่อสร้างและขนะการทั้งหมด	8.00	จุด	1,000.00	8,000.00	300.00	2,400.00	10,400.00	
-	อุดรอยรั่วผนัง สีขาว พร้อมอุปกรณ์ยึด								
2.2	งานผิวพื้น								
-	พื้นเดิมขัดสำหรับปูขนาด 40x40 ซม. พร้อมบัวเชิงผนังขัด สูง 10 ซม. ปูด้วยปูนทราย ชัด	339.00	ตร.ม	451.00	152,889.00	264.00	89,496.00	242,385.00	รวมปูทราย
-	ผิวหน้าด้วยแกรนิต (ท.1)	91.00	ตร.ม	294.00	26,754.00	99.00	9,009.00	35,763.00	รวมเส้นข้างร่อง
-	พื้นผิวทรายล้างของ 5 สีเทา แบ่งชิ้นส่วนโดยขึ้นรูปลายประทับ (พ.2)	26.00	ตร.ม	302.00	7,852.00	201.00	5,226.00	13,078.00	รวมปูนทรายและยาแนว

1,708,587.27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มอำนวยการและช่างพิมพ์ สำนักพิมพ์ที่ปฏิบัติงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ประมาณราคา 9 มีนาคม 2563

แบบเลขที่ 4701602-049-62

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	หัวท้ายล่างเบอร์ 5 สีเทาเงาเงา สี ร ส. ไม่มีลวดลาย (พื้นทับใต้, และทับข้างเดินเค็มภายนอก)	50.00	ตร.ม	294.00	14,700.00	201.00	10,050.00	24,750.00	
-	ผิวคอนกรีตฉาบเรียบขัดมัน (พื้นบันได)	47.00	ตร.ม	112.00	5,264.00	61.00	2,867.00	8,131.00	
-	ผิวคอนกรีตฉาบเรียบขัดมัน (พื้นกันลาด)	83.00	ตร.ม	118.00	9,794.00	82.00	6,806.00	16,600.00	
-	หัววัดคู่กันซีเมนต์ขัดมันได้ (พื้นห้องน้ำ)	27.00	ตร.ม	290.00	7,830.00	20.00	540.00	8,370.00	ทว 2 พื้นขาว
2.2	งานทาสีและฉาบผนัง								
-	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	592.00	ตร.ม	304.00	179,968.00	89.00	52,688.00	232,656.00	รวมปูนทราย
-	งานฉาบปูนเรียบผนัง	1,100.00	ตร.ม	94.62	104,086.48	82.00	90,200.00	194,286.48	รวมปูนทราย/ช่างรอง
-	เสี้ยน-ทับหลัง	560.00	ม.	132.00	73,920.00	44.00	24,640.00	98,560.00	
-	อิฐบล็อกช่องลม สีเหลี่ยม ขนาดประมาณ 19x19 ซม. ก่อปูนทาสีเขียวทึบผนัง	138.00	ก้อน	15.00	2,070.00	89.00	12,282.00	14,352.00	รวมปูนทราย
-	บล็อกแก้ว ขนาดประมาณ 19x19x8 ซม. (๙4)	9.68	ตร.ม	1,144.75	11,081.18	150.00	1,452.00	12,533.18	รวมปูนทรายและยานว
2.3	งานทาสีและฉาบผนัง								
-	ทาสีน้ำยอะครีลิคแท้ 100% สีขาวควับนุพรี	1,084.00	ตร.ม	45.00	48,780.00	28.00	30,352.00	79,132.00	รองพื้นเขียวสังกะสี
-	กฤษณ์ กระเบื้องเซรามิกไม่มีลายขนาด 8"x8" สีขาวหรือใกล้เคียงสีขาว กวสูง 2.10 ม. จากพื้น (๙2)	83.00	ตร.ม	194.00	16,102.00	166.00	13,778.00	29,880.00	รวมปูนทรายและยานว
-	ทาสี Texture หรือ Walltext เอสดีเขียวทึบผนังสีขาว (๙3)	79.00	ตร.ม	50.00	3,950.00	170.00	13,430.00	17,380.00	
2.4	งานอื่น ๆ								
-	บ๊วยกรีนสีครีมเหล็ก 10x10 ซม. ฉาบเรียบทาสีขาว รอบหน้าต่างและกันสาด	194.00	ม.	220.00	42,680.00	60.00	11,640.00	54,320.00	
-	ขอบกันสาดคอนกรีตเสริมเหล็ก 10x10 ซม. ฉาบเรียบทาสีขาว	67.00	ม.	220.00	14,740.00	60.00	4,020.00	18,760.00	
-	ป้ายอะครีลิคสีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 24x30 ซม. ติด Sticker สีขาว สีสัญลักษณ์แสดงห้องน้ำชาย-ห้องน้ำหญิง	2	แผ่น	300.00	600.00	-	-	600.00	รวมค่าแรง
-	LOGO ส.ป.ก. stainless hairline	1	แผ่น	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	รวมค่าแรง
-	อักษร stainless hairline	1	แผ่น	20,156.00	20,156.00	-	-	20,156.00	รวมค่าแรง
-	พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (พื้นชั้นเสก)	1	แผ่น	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	รวมค่าแรง

นายวิชาญ กอแก้ว  
นายวิชาญ กอแก้ว



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : กลุ่มออกแบบอาคารและวางผังชุมชน สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิบัติการที่ปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ประมาณราคา 9 มีนาคม 2563

แบบเลขที่ 4701602-049-62

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เคาบล็อกรอกกรวดเสริมเหล็ก, ชั้นบางของ หรือ sink ก้อนน้ำและอุปกรณ์ (ห้องเตรียมอาหาร)	1	พม่า	10,542.00	10,542.00	-	-	10,542.00	รวมค่าแรง
	- เคาบล็อกรอกกรวดเสริมเหล็กทุกกระเบื้องเซรามิคไม่มีลายขนาด 8x8" สีขาวหรือใกล้เคียงสีขาว (ห้องนั่งเล่น)	1	พม่า	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	รวมค่าแรง
	- ราวจับบันไดสแตนเลส (ST-1)	1	พม่า	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- ทางเดินคอนกรีต เสริมเหล็กหน้าอาคาร ทำผิวทรายล้า เบอร์ 5 สีเทา แบ่งสั่งสี 7 x 3.5. ไม่มีลาดลาย	1	พม่า	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
2.5	งานฝ้าเพดาน								
	ฝ1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฝ้าเรียบรอยต่อ โครงร่างเหล็กชุบสังกะสี (C-Line) เบอร์ 24 พร้อมงานทาสีน้ำอะครีลิค 100%	180.00	ตร.ม	327.00	58,860.00	103.00	18,540.00	77,400.00	
	ฝ2 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันความชื้น ฝ้าเรียบรอยต่อ โครงร่างเหล็กชุบสังกะสี (C-Line) เบอร์ 24 พร้อมงานทาสีน้ำอะครีลิค 100%	25.20	ตร.ม	347.69	8,761.79	103.00	2,595.60	11,357.39	
	ฝ3 ฝ้าพาดานห้องพื้น ทาสีขาว	170.00	ตร.ม	45.00	7,650.00	28.00	4,760.00	12,410.00	
	ฝ4 ฝ้าพาดานชายคาเพนเบรชกันแดดแบบชายร่อง หนาไม่น้อยกว่า 6 มม. โครงร่างเหล็กชุบสังกะสี (C-Line) เบอร์ 24 พร้อมงานทาสีน้ำอะครีลิค 100%	140.00	ตร.ม	283.00	39,620.00	103.00	14,420.00	54,040.00	
2.6	งานประตู - หน้าต่าง								
	ป1 ประตูบานเปิดคู่อลูมิเนียม ขนาด 1.90x2.05ม. พร้อมอุปกรณ์ (ป1)	1	ชุด	23,175.00	23,175.00	-	-	23,175.00	รวมราคาค่าแรง
	ป2 ประตูบานเลื่อนเดี่ยวอลูมิเนียม ขนาด 2.20x2.05ม. พร้อมอุปกรณ์ (ป2)	8	ชุด	26,834.00	214,672.00	-	-	214,672.00	รวมราคาค่าแรง
	ป3 ประตูบานเปิดเดี่ยวอลูมิเนียม ขนาด 1.75x2.05ม. พร้อมอุปกรณ์ (ป3)	2	ชุด	21,345.00	42,690.00	-	-	42,690.00	รวมราคาค่าแรง
	ป4 ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 9x2.05ม. พร้อมอุปกรณ์ (ป4)	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	รวมราคาค่าแรง
	ป5 บานเปิดเดี่ยว ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.00x2.05ม. พร้อมอุปกรณ์ (ป5)	2	ชุด	8,597.00	17,194.00	-	-	17,194.00	รวมราคาค่าแรง
	ป6 บานเปิดเดี่ยว ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80x1.10ม. พร้อมอุปกรณ์ (ป6)	1	ชุด	2,900.00	2,900.00	-	-	2,900.00	รวมราคาค่าแรง
	น1 หน้าต่างบานเลื่อนเดี่ยว ขนาด 1.20x3.20ม. (น1)	10	ชุด	22,848.00	228,480.00	-	-	228,480.00	รวมราคาค่าแรง
	น2 หน้าต่างบานเลื่อนเดี่ยว ขนาด 1.20x1.65ม. (น2)	4	ชุด	11,781.00	47,124.00	-	-	47,124.00	รวมราคาค่าแรง
	น3 หน้าต่างบานเลื่อนเดี่ยว ขนาด 1.20x1.40ม. (น3)	2	ชุด	9,996.00	19,992.00	-	-	19,992.00	รวมราคาค่าแรง
	น4 ช่องแสงติดตาย ขนาด 0.50x1.90 ม. พร้อมบุกระจกติดตายกันแสง (น4)	2	ชุด	5,652.00	11,304.00	-	-	11,304.00	รวมราคาค่าแรง

AS91/188 MVA. MO  
AS91/188 MOVA. MO

AS91/188 MOVA. MO

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงานงาน กลุ่มออกแบบอาคารและวางผังชุมชน สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิบัติการที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ประมาณราคา 9 มีนาคม 2563

แบบเลขที่ 4701602-049-62

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.7	หน้าตัดงานกระเบื้อง ขนาด 0.50x1.35 ม. พร้อมฝังลวดติดตายกันแฉก(น5) งานเชื่อมคาน้ำและปลุกคาน้ำ	3	ชุด	4,016.00	12,048.00	-	-	12,048.00	รวมราคาคาน้ำ
-	ซีคอน-ซนทิง ดับไม้, ฟิล์มและงานทอมกกรีตคิม ที่อยู่ในเขตพื้นที่ก่อสร้างอาคาร และทำ คอนกรีตเสริมเหล็กกับคาน้ำรับรอยต่อให้เชื่อมทงสู่อาคาร	36	ลบ.ม.	-	-	600.00	21,600.00	21,600.00	
-	คัตเอาท์อินเตีย สูง 1.50 ม. พร้อมเดินปลุกและปูย	33	ต้น	180.00	5,940.00	60.00	1,980.00	7,920.00	รวมงานชุดหลุมปลุก
-	ต้นไม้ก สูง 1.50 ม. พร้อมเดินปลุกและปูย	150	ต้น	60.00	9,000.00	33.00	4,950.00	13,950.00	รวมงานชุดหลุมปลุก
(2) รวมงานสถาปัตยกรรม									
3	งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร							2,304,903.55	
3.1	งานติดตั้งและสวิตซ์								
-	โคมไฟพื้นงานเบมโต๊ะเบมเกรงอคูมิเปี่ยมสีเป็นทับ ชนิดติดลอย พอด LED TUBE T8 2x18W สี Cool white	30.00	ชุด	825.00	24,750.00	135.00	4,050.00	28,800.00	รวมอุปกรณ์ครบชุด
-	โคมไฟพื้นงานเบมโต๊ะเบมเกรงอคูมิเปี่ยมสีเป็นทับ ชนิดฝังฝ้า พอด LED TUBE T8 2x18W สี Cool white	32.00	ชุด	825.00	26,400.00	135.00	4,320.00	30,720.00	รวมอุปกรณ์ครบชุด
-	โคมไฟเดวอนไลท์ฝังททาน กม 4" พอด LED สี Cool white	15.00	ชุด	318.00	4,770.00	115.00	1,725.00	6,495.00	รวมอุปกรณ์ครบชุด
-	โคมไฟพื้นงานเบมโต๊ะเบมเกรงอคูมิเปี่ยมสีเป็นทับ ชนิดฝังฝ้า พอด LED T8 1x18 วัตต์	15.00	ชุด	550.00	8,250.00	115.00	1,725.00	9,975.00	รวมอุปกรณ์ครบชุด
สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดิน									
-	ขนาด 16A 250V ชนิดมีหน้าปกพลาสติกสีขาว แบบฝังผนัง	24.00	ชุด	25.00	600.00	80.00	1,920.00	2,520.00	
สวิตซ์ไฟฟ้าสองทาง									
-	ขนาด 16A 250V ชนิดมีหน้าปกพลาสติกสีขาว แบบฝังผนัง	2.00	ชุด	25.00	50.00	90.00	180.00	230.00	
3.2	ติดตั้งไฟฟ้าและโทรศัพท์								
-	ชนิด 2 ใต้รับ ขากลม-แบบ 16A250V มีกราวด์พร้อมหน้าปกพลาสติกสีขาว	44.00	ชุด	225.00	9,900.00	100.00	4,400.00	14,300.00	
-	ชนิด 2 ใต้รับ ขากลม-แบบ 16A250V มีกราวด์พร้อมหน้าปกพลาสติกสีขาว พร้อมกล่อง เปิด-ปิดกันน้ำ	4.00	ชุด	325.00	1,300.00	100.00	400.00	1,700.00	
-	ใต้รับสายสัญญาณโทรศัพท์	7.00	ชุด	85.00	595.00	90.00	630.00	1,225.00	
3.3	ติดตั้งระบบอาคาร ขนาด 8 นิ้ว แบบฝังผนัง	1.00	ชุด	850.00	850.00	400.00	400.00	1,250.00	

15/3/63 0104-180 22/3/63

๒๐๖๓

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มออกแบบอาคารและวางผังชุมชน สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิบัติการที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัลลภ อำเภอเมือง จังหวัดพัลลภ  
 ประมาณราคา 9 มีนาคม 2563

แบบเลขที่ 4701602-049-62

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.4	งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าสี่สาร								
	- สายไฟ (IEC 01) 1.5 SQmm.	400.00	เมตร	8.15	3,260.00	5.00	2,000.00	5,260.00	
	- สายไฟ (IEC 01) 2.5/2.5G. 50mm.	404.00	เมตร	9.00	3,636.00	7.00	2,828.00	6,464.00	
	- สายไฟ (IEC 01) 2.5 SQmm.	152.00	เมตร	9.00	1,368.00	7.00	1,064.00	2,432.00	
	- สายไฟ NYY ภายนอกอาคาร	8.00	เมตร	27.87	222.96	10.00	80.00	302.96	
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดสำหรับสายไฟ	1.00	พิก.	848.70	848.70	360.00	360.00	1,208.70	
	- สายโทรศัพท์ TIEV 4C - 0.65 mm2	59.00	เมตร	8.50	501.50	6.00	354.00	855.50	
	- เดินท่อสำหรับร้อยสาย EMT 1" (เดินลอยท้องพื้น)	413.00	เมตร	59.00	21,889.00	16.00	6,608.00	28,497.00	
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดสำหรับท่อ EMT	1.00	พิก.	3,283.35	3,283.35	985.01	985.01	4,268.36	
	- เดินท่อสำหรับสายไฟ PVC 3/4" (เดินฝังผนัง)	615.00	เมตร	15.00	9,225.00	25.00	15,375.00	24,600.00	
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดสำหรับท่อ PVC	1.00	พิก.	18,500.00	18,500.00	55,500.00	55,500.00	74,000.00	
3.5	ตู้ Load Center								
	- ตู้ Load Center หรืออุปกรณ์ภายในตู้ (ตู้แม่เหล็ก) เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคและมาตรฐานผู้ผลิต	1.00	ชุด	13,800.00	13,800.00	1,500.00	1,500.00	15,300.00	พร้อมเชอิตเบรกเกอร์
	- คอนซูมเมอร์หรืออุปกรณ์ภายในตู้ (ตู้แยกกัน) เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมไฟฟ้า ภูมิภาคและมาตรฐานผู้ผลิต	2.00	ชุด	13,800.00	27,600.00	500.00	1,000.00	28,600.00	พร้อมเชอิตเบรกเกอร์
3.6	งานสำรวจและดำเนินการปักเสาเดิลาต่อเชื่อมต่อไฟฟ้าเข้าอาคารให้สามารถใช้งานได้ Telephone Cabinet กล่องเหล็กติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 10 คูสาย พร้อมอุปกรณ์แฉกรงจรย 3.7 คูสายครบชุด	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- คูสายครบชุด	1.00	พิก.	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	(3) ว่างงานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร							306,003.51	
4	งานสุขภัณฑ์, อุปกรณ์ห้องน้ำและหลังห้องน้ำ								
	- โถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ พร้อมหม้อน้ำ รุ่นประหยัดน้ำ 6 ลิตร อุปกรณ์ครบชุด	6.00	ชุด	3,261.68	19,570.08	450.00	2,700.00	22,270.08	
	- สายน้ำดี 16"	6.00	ชุด	125.00	750.00	35.00	210.00	960.00	สำหรับโถสุขภัณฑ์
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมท่อน้ำทิ้ง	2.00	ชุด	3,070.00	6,140.00	450.00	900.00	7,040.00	
	- หลังชำระโถปัสสาวะ แบบกันโยก สีโครเมียม	2.00	ชุด	5,720.00	11,440.00	450.00	900.00	12,340.00	
	- สายฉีดชำระ รุ่นสามพลาสติก พร้อมอุปกรณ์ซ่อมแซม	6.00	ชุด	450.00	2,700.00	35.00	210.00	2,910.00	

25/3/18

บ.ร.น.อ.

บ.ร.น.อ.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งาน กลุ่มออกแบบอาคารและวางผังชุมชน สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิบัติการที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัลลว อำเภอน้อย จังหวัดพัลลว  
 ประมาณราคา 9 มีนาคม 2563

แบบเลขที่ 4701602-049-62

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	ช่างช่างหน้าเจรามิต แบบสังเคาต์ดอร์	5.00	ชุด	2,740.00	13,700.00	450.00	2,250.00	15,950.00	ค่าแรงงานติดตั้งอุปกรณ์
-	ท่อน้ำทิ้งข้างล้างหน้า	5.00	ชุด	1,050.00	5,250.00	-	-	5,250.00	
-	อุปกรณ์ที่เชื่อมตีแบบกันโยก	5.00	ชุด	1,650.00	8,250.00	-	-	8,250.00	
-	สะดืออ่างล้างหน้า	5.00	ชุด	399.00	1,995.00	-	-	1,995.00	
-	ก๊อมน้ำทองเหลือง เคลือบโครเมียม	2.00	ชุด	470.00	940.00	25.00	50.00	990.00	หรืออุปกรณ์ภายในที่
-	เครื่องจ่ายสบู่เหลวแบบกด ทาสติกไป กรท A	2.00	ชุด	555.00	1,110.00	55.00	110.00	1,220.00	
-	ที่เขวาระดาษชำระพลาสติกแบบม้วน	2.00	ชุด	415.00	830.00	120.00	240.00	1,070.00	
-	กระจกขนาด 5x3 ฟุต ครอบ Stainless	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	70.00	140.00	3,140.00	
-	กระจกขนาด 4x3 ฟุต ครอบ Stainless	1.00	ชุด	1,400.00	1,400.00	70.00	70.00	1,470.00	
-	ตะแกรงตีกลับสแตนเลสเกรด 304 มีฝาครอบกันกลิ่น ขนาด 2"	7.00	ชุด	340.00	2,380.00	75.00	525.00	2,905.00	
-	สตีปวาล์ว 3 ทาง	6.00	ชุด	145.00	870.00	35.00	210.00	1,080.00	สำหรับใส่สุขภัณฑ์
-	สตีปวาล์ว 2 ทาง	5.00	ชุด	120.00	600.00	35.00	175.00	775.00	สำหรับล้างหน้า
-	ผนังกันและประตู : MMF (Melamine Face Foam) หนาและความชื้น ไม่ปลวก ทนน้ำ ไม่ต่ำกว่า 25 มม. หรืออุปกรณ์ตามมาตรฐาน	1.00	เมท	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
(4) รวมงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์									
5 งานระบบประปาและสุขาภิบาล									
-	ท่อประปา PVC ชั้น 13.5 ขนาด Ø 1/2" ( 4เมตร/ท่อ)	10.00	ท่อ	43.90	439.00	120.00	1,200.00	1,639.00	
-	ท่อประปา PVC ชั้น 13.5 ขนาด Ø 3/4" ( 4เมตร/ท่อ)	12.00	ท่อ	55.14	661.68	120.00	1,440.00	2,101.68	
-	ท่อประปา PVC ชั้น 13.5 ขนาด Ø 1" ( 4เมตร/ท่อ)	13.00	ท่อ	88.79	1,154.27	120.00	1,560.00	2,714.27	
-	ท่อน้ำทิ้ง PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2" ( 4เมตร/ท่อ)	7.00	ท่อ	154.80	1,083.60	160.00	1,120.00	2,203.60	
-	ท่อน้ำทิ้ง PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 3" ( 4เมตร/ท่อ)	7.00	ท่อ	257.00	1,799.00	300.00	2,100.00	3,899.00	
-	ท่อโสโครก PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 4" ( 4เมตร/ท่อ)	10.00	ท่อ	416.00	4,160.00	400.00	4,000.00	8,160.00	
-	ท่อโสโครก PVC ชั้น 8.5 ขนาด Ø 6" ( 4เมตร/ท่อ)	9.00	ท่อ	881.00	7,929.00	800.00	7,200.00	15,129.00	
-	ท่อโตน Ø 8" x 3 ม.	17.00	ท่อ	150.00	2,550.00	360.00	6,120.00	8,670.00	
-	ค่าซื้ออุปกรณ์ท่อ	1.00	เมท	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
-	ค่าแรงเดินท่อ	1.00	เมท	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
								<b>139,615.08</b>	

1083/108/108/108  
 K 25/108  
 1083/108/108/108

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มออกแบบอาคารและวางผังชุมชน สำนักที่ขอมาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ประมาณราคา 9 มีนาคม 2563

แบบเลขที่ 4701602-049-62

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	ค่าแรงยี่ห้อ	1.00	เหมา	-	-	13,354.97	13,354.97	13,354.97	
-	บ่อพักน้ำ ค.ส.ล.สำเร็จรูป ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 0.40 ม.ยาว 0.45 ม.สูง 0.40 ม. ทน 2 ซม. หรือคอนกรีต	9.00	จุด	180.00	1,620.00	200.00	1,800.00	3,420.00	รวมท่อร้อยท่อ
-	บ่อพักน้ำ ค.ส.ล.สำเร็จรูป ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 0.40 ยาว 0.45 สูง 0.40 ม. ทน 2 ซม. หรือคอนกรีต ติดตั้งมีตะแกรงดักขยะก่อนปล่อยน้ำสู่สาธารณะ	1.00	จุด	180.00	180.00	200.00	200.00	380.00	รวมท่อร้อยท่อ
-	FCO ช่องทำความสะอาด 4"	2.00	จุด	170.00	340.00	200.00	400.00	740.00	
-	FCO ช่องทำความสะอาด 3"	1.00	จุด	130.00	130.00	150.00	150.00	280.00	
-	FCO ช่องทำความสะอาด 2"	1.00	จุด	80.00	80.00	100.00	100.00	180.00	
-	ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 4000 ลิตร หรือฐาน ค.ส.ล.	1.00	จุด	31,390.00	31,390.00	5,000.00	5,000.00	36,390.00	รวมงานจุดดินและถมกลับ
-	เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 วัตต์	1.00	เครื่อง	14,220.00	14,220.00	1,500.00	1,500.00	15,720.00	
-	ถังเก็บน้ำฝนขนาด 2000 ลิตร หรือฐาน ค.ส.ล.	2.00	ถัง	13,660.00	27,320.00	1,500.00	1,500.00	30,320.00	
-	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีหลังติดตั้งท่อ ค่าวัสดุ 10%ของราคาท่อ ค่าแรง 30 % ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	2,071.76	2,071.76	6,215.27	6,215.27	8,287.02	
-	มาตรฐาน/ค่าวัสดุ/Check valve/ก๊อกน้ำ/ประตูน้ำ/สวิทช์ถูกลอย	1.00	เหมา	37,000.00	37,000.00	-	-	37,000.00	คิดไปตามรายการงบประมาณ
-	ถังตกใจมันสำเร็จรูป ติดตั้งใต้ดินท่อ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร	1.00	เหมา	2,750.00	2,750.00	-	-	2,750.00	รวมค่าแรงหรืออุปกรณ์ติดตั้ง
<b>(5) รวมงานระบบประปาและสุขาภิบาล</b>									
<b>6 งานสุขาภิบาล</b>									
-	งานปรับแสง แนวตั้ง สีขาว (น1)	10	จุด	4,584.00	45,840.00	-	-	45,840.00	
-	จุดปรับแสง แนวตั้ง สีขาว (น2)	4	จุด	2,362.50	9,450.00	-	-	9,450.00	
-	จุดปรับแสง แนวตั้ง สีขาว (น3)	2	จุด	2,002.50	4,005.00	-	-	4,005.00	
<b>(6) รวมงานสุขาภิบาลปรับแสง</b>									
<b>7 ระบบปรับอากาศ</b>									
-	เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน มีระบบหรืออุปกรณ์ฟลอกจาก ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU หรือเฟาทรอบท่อ	16	เครื่อง	47,000.00	752,000.00	-	-	752,000.00	รวมค่าแรงและอุปกรณ์ติดตั้ง
-	เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน มีระบบหรืออุปกรณ์ฟลอกจาก								

รวม 205,338.54

รวม 752,000.00

รวม 205,338.54

รวม 752,000.00

รวม 205,338.54

รวม 752,000.00

แบบแสดงรายการทรัพย์สินและราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มออกแบบอาคารและทางฝั่งชุมชน สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิบัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ประมาณราคา 9 มีนาคม 2563

แบบเลขที่ 4701602-049-62

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ขนาดไม่น้อยกว่า 20,000 BTU พร้อมฝาครอบท่อ	1	เครื่อง	30,600.00	30,600.00	-	-	30,600.00	รวมค่าแรงและอุปกรณ์ติดตั้ง
-	เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน มีระบบท่ออุปกรณ์ฟอกอากาศ								
	ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000 BTU พร้อมฝาครอบท่อ	1	เครื่อง	25,900.00	25,900.00	-	-	25,900.00	รวมค่าแรงและอุปกรณ์ติดตั้ง
	(6) รวมงานระบบปรับอากาศ							808,500.00	

หน่วย : บาท

*Signature*

*Signature*

*Signature*

# สำเนาฉบับ

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง โทร.๐ - ๗๕๖๑ - ๕๐๖๐

ที่ พท ๐๐๑๑/ ๓๕๓

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓


เรื่อง รายงานการจัดทำกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง


เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง


ตามคำสั่ง จังหวัดพัทลุง ที่ ๑๖๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/กำหนดรายละเอียดการจ้าง งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง เพื่อจัดทำรายละเอียดและคำนวณราคากลาง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว กำหนดราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๙๓๘,๕๒๐ บาท (หกล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เป็นราคาสำหรับจัดจ้างดังกล่าว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารบัญชีปริมาณงานและราคางานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายณรงค์ชัย ทองรักษ์)  
วิศวกรชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายสรสรเสริญ งามะพันธ์)  
สถาปนิกปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายธีรยุทธ จตุพลัง)  
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน