

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ขุดสระสาธารณะ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่จังหวัดพิษณุโลก

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๓๙,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขุดสระสาธารณะ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ปริมาณงาน ๑ แห่ง

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่น
สามพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบเลขที่ ๔๘๐๘๒๐๘-๐๐๕-๕๘

๕.๒ ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ รายละเอียดวงงานก่อสร้างขุดสระสาธารณะ หมู่ที่ ๑๑ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ
จังหวัดพิษณุโลก

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

๖.๑ นายเฉลิมชัย เฉลิฆาม	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอนุสรณ์ กสิบุตร	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ ส.ต.ต.ฉลองชัย จันทร์ใจดี	นิติกรปฏิบัติการ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลาง
โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ ๕๔๕๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประเภทงาน ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ

เจ้าของอาคาร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (ส.ป.ก.พิษณุโลก)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 11 ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แบบเลขที่ ๔๘๐๘๒๐๘-๐๐๕-๕๘

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง	362,660.88	1.3343	483,898.41	
2	หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	-		-	บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			483,898.41	
	คิดเพียง (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)			483,000.00	

ลงชื่อ

(นายเฉลิมชัย เฉลิมงาม)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

ลงชื่อ

(นายอนุสรณ์ กสิบุตร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก

ลงชื่อ ส.ต.ต.

(ฉลองชัย จันทร์ใจดี)

นิติกรปฏิบัติการ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะหมู่ 11 ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 11 ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

แบบเลขที่ ๔๘๐๘๒๐8-005-58

ประมาณราคา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

กำหนดราคากลางโดย นายเฉลิมชัย เกลิมงาม, นายอนุสรณ์ กลีบตร ,ส.ต.ต.ฉลองชัย จันทร์ใจดี คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		ราคาน้ำมันดีเซล
1	งานดิน								(๒๖.๐๐-๒๖.๕๕ บาท/ลิตร)
	งานดินขุด	7,000			-	17.42	121,940.00	121,940.00	
	งานขนย้ายดินระยะทางไม่เกิน 1 กม.	4,960	ลบ.ม.		-	7.15	35,464.00	35,464.00	
	งานดินถมบดอัดแน่น 95% S.P.C.T	1,150	ลบ.ม.		-	36.35	41,802.50	41,802.50	
2	งานทางระบายน้ำล้น								
	คอนกรีตผสมเสร็จ	27.68	ลบ.ม.	1,720.00	47,609.60	306.00	8,470.08	56,079.68	
	เหล็ก RB 9 มม.	778.74	กก.	19.69	15,333.39	3.40	2,647.72	17,981.11	
	เหล็ก RB 12 มม.	351.29	กก.	19.60	6,885.28	3.40	1,194.39	8,079.67	
	ลวดผูกเหล็ก	33.90	กก.	37.38	1,267.18		-	1,267.18	
	ไม้แบบ	134.27	ตร.ม.	251.00	33,701.77	133.00	17,857.91	51,559.68	
	กรวดทรายรองพื้นหนา 0.15 ม.	2.85	ลบ.ม.	400.00	1,140.00	99.00	282.15	1,422.15	
	หินเรียงหนา 0.30 ม.	5.70	ลบ.ม.	269.15	1,534.16	228.54	1,302.68	2,836.83	
	Dowel Bar 19 มม.	445.55	กก.	20.37	9,075.85	3.40	1,514.87	10,590.72	
	กระดาดขานอ้อยหุบยางมะตอย	24.87	ตร.ม.	337.30	8,388.65	10.00	248.70	8,637.35	
3	งานป้ายโครงการ								
	ป้ายชื่อโครงการ	1	แห่ง	เหมารวม			5000	5,000.00	
	รวมเงิน (1+2+3)							562,660.88	

(นายเฉลิมชัย เกลิมงาม)

ประธาน

(นายอนุสรณ์ กลีบตร)

กรรมการ

ส.ต.ต.

(ฉลองชัย จันทร์ใจดี)

กรรมการ

รายละเอียดงานก่อสร้างชุดสาธารณะ หมู่ ๑๑ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ
จังหวัดพิษณุโลก

ตามแบบแปลนเลขที่ ๔๘๐๘๒๐๖-๐๐๗-๕๗

งานก่อสร้างนี้แบ่งการจ่ายเงินออกเป็นงานละ ๑ งวด ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน ดังนี้:-

(วงเงินที่จ่ายตามข้างท้ายนี้คิดจากจำนวนเงินค่างานตามสัญญาว่าจ้างหลังจากหักเงินล่วงหน้า ๑๕% แล้ว)

งวดที่ ๑ (งวดเดียว) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามลักษณะงานดังนี้

- งานดินชุด และนำดินไปกองถมปรับเกลี่ย ตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบในสัญญาแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา
- งานส่วนที่เหลือทั้งหมดตามสัญญา พร้อมปรับพื้นที่ทำความสะอาดเก็บวัสดุออกนอกบริเวณพร้อมใช้งาน

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายเฉลิมชัย เฉิมงาน)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอนุสรณ์ กสิบุตร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก

(ลงชื่อ) ส.ต.ต.



กรรมการ

(นายฉลองชัย จันทร์ใจดี)

นิติกรปฏิบัติการ

สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก