

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนสายชอย ในแปลงเกษตรกรรม ผิวจราษฎร์คูลูก จำนวน 3 สาย ระยะทาง 2.350 กม.
ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 แบบเลขที่ 4501102-027-67 40.00 - 40.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคางาน
1	ถนนสายชอย (สายที่ 1) หมายเลข ปช.012003							
1.1	งานดินตัดคันทาง	ลบ.ม	22.38	23.34	522.30	1.3642	31.84	712.53
1.2	งานดินคันทาง							
	- งานดินถมบดอัดแน่น 95% S.P.C.T (ดินตัด)	ลบ.ม	17.48	99.37	1,737.29	1.3642	135.56	2,370.01
	- งานดินถมบดอัดแน่น 95% S.P.C.T (ดินจัดหา)	ลบ.ม	710.18	251.27	178,445.67	1.3642	342.78	243,435.59
1.3	งานผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น 95% M.P.C.T	ลบ.ม	262.50	844.41	221,657.63	1.3642	1,151.94	302,385.33
1.4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	งานท่อ ค.ส.ล. ขนาด 1- Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	3.00	2,800.00	8,400.00	1.3642	3,819.76	11,459.28
	งานท่อ ค.ส.ล. ขนาด 1- Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	8.00	1,365.00	10,920.00	1.3642	1,862.13	14,897.06
1.5	งานกำแพงหัวท่อ							
	- แบบ "ก" ปลุกหญ้า	ตร.ม	17.15	40.36	692.25	1.3642	55.07	944.37
1.6	งานป้าย							
	- ป้ายแนะนำเส้นทาง (ป-13)	ชุด	1	3,183.00	3,183.00	1.3642	4,342.25	4,342.25
	- ป้ายจราจร (บ.1)	ชุด	1	2,480.00	2,480.00	1.3642	3,383.22	3,383.22
ผลรวมราคาก่อสร้างถนนสายชอย (สายที่ 1) หมายเลข ปช.012003					428,038.14			583,929.63
2	ถนนสายชอย (สายที่ 2) หมายเลข ปช.012004							
2.1	งานรื้อบดอัดและปรับเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม	3,520.00	5.04	17,740.80	1.3642	6.88	24,202.00
2.2	งานผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น 95% M.P.C.T	ลบ.ม	336.00	863.47	290,125.92	1.3642	1,177.95	395,789.78
2.3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	งานท่อ ค.ส.ล. ขนาด 1- Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	18.00	775.00	13,950.00	1.3642	1,057.26	19,030.59
2.4	งานกำแพงหัวท่อ							
	- แบบ "ก" ปลุกหญ้า	ตร.ม	14.46	40.36	583.67	1.3642	55.07	796.24
2.5	งานป้าย							
	- ป้ายแนะนำเส้นทาง (ป-13)	ชุด	1.00	3,183.00	3,183.00	1.3642	4,342.25	4,342.25
	- ป้ายจราจร (บ.1)	ชุด	1.00	2,480.00	2,480.00	1.3642	3,383.22	3,383.22
					328,063.39			447,544.08



(นางสาวพัชณีย์สินี จันทศิริ)
นิติกรชำนาญการ



(นายณัฐวุฒิ แจ่มชะไว)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน



(นายกฤษดา แสงเขียว)
พนักงานโยธา

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างถนนสายชอย ในแปลงเกษตรกรรม มิวจราจรหินคลุก จำนวน 3 สาย ระยะทาง 2,350 กม.
ในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)


กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 แบบเลขที่ 4501102-027-67 40.00 - 40.99 บาท/ลิตร


ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคางาน
3	ถนนสายชอย (สายที่ 3) หมายเลข ปช.012005							
3.1	งานรื้อบดอัดและปรับเกลี่ยคันทางเดิม	ตร.ม	2,930.00	5.04	14,767.20	1.3642	6.88	20,145.41
3.2	งานดินคันทาง							
	- งานดินถมบดอัดแน่น 95% S.P.C.T (ดินจัดทา)	ลบ.ม	214.08	263.46	56,400.20	1.3642	359.41	76,941.15
3.3	งานมิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น 95% M.P.C.T	ลบ.ม	383.50	863.47	331,140.75	1.3642	1,177.95	451,742.20
3.4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	งานท่อ ค.ส.ล. ขนาด 1-Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	6.00	775.00	4,650.00	1.3642	1,057.26	6,343.53
3.5	งานกำแพงหัวท่อ							
	- แบบ "ก" ปลughหน้า	ตร.ม	4.82	40.36	194.56	1.3642	55.07	265.41
3.6	งานป้าย							
	- ป้ายแนะนำเส้นทาง (ป-13)	ชุด	1.00	3,183.00	3,183.00	1.3642	4,342.25	4,342.25
ผลรวมราคาก่อสร้างถนนสายชอย (สายที่ 3) หมายเลข ปช.012005					410,335.70			559,779.96
รวมทั้งสิ้น					1,166,437.23		รวมยอด	1,591,253.67
ตัวอักษร (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)							ปรับยอด	1,591,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	1,166,437.23
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642

คณะกรรมการจัดทำแบบสรุปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสาวพัฒนสินี จันทศิริ)
นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ แจ่มชะโว)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายกฤษดา แสงเขียว)
พนักงานโยธา