

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/4

เลขที่แบบ ๐๘๐๒๖๐๑ - ๐๐๓ - ๕๗

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารแปรรูปผลผลิตบรรจุภัณฑ์
สถานที่ก่อสร้าง โครงการนิคมการเกษตร ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง ส.ป.ก.ร้อยเอ็ด
คำนวณราคางานโดย นายอรรถพร กวรพิบูลย์

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	อาคารแปรรูปผลผลิตบรรจุภัณฑ์ แบบเลขที่ ๐๘๐๒๖๐๑ - ๐๐๓ - ๕๗								
ก	งานฝัง								
๑	งานดินถมปรับระดับบริเวณอาคาร พื้นที่ ๑๕.๐๐ * ๑๖.๐๐ ม.								
	- ดินลูกรังถม (สูง ๐.๒๐ ม.)	๖๗.๒๐	ลบ.ม.	๓๖๒.๐๐	๒๔,๓๒๖.๔๐			๒๔,๓๒๖.๔๐	๕๖๙,๖๕๑.๘๒
	- บดอัดแน่น ๘๕%	๔๘.๐๐	ลบ.ม.			๓๓๓.๑๘	๑,๕๙๒.๖๔	๑,๕๙๒.๖๔	๒๕,๙๑๙.๐๔
๒	อาคารแปรรูปผลผลิตบรรจุภัณฑ์ ๕๗ แบบเลขที่ ๐๐๐๒๖๗๙ - ๐๐๒ - ๕๗								
ก	หมวดงานวิศวกรรม								
๑	งานโครงสร้าง								
๑.๑	ปักผังวางแนว	๑.๐๐	แห่ง					๕,๐๐๐.๐๐	
๑.๒	เริ่ม คอ. ทกเหลี่ยมกลาง ศก. ๐.๑๕ ม. ยาว ๖.๐๐ ม.	๖๔.๐๐	ต้น	๕๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	๑๗๖.๐๐	๑๑,๒๖๔.๐๐	๔๓,๒๖๔.๐๐	
๑.๓	ขุดดินและถมกลับ	๒๙.๔๐	ลบ.ม.			๑๒๕.๐๐	๓,๖๗๕.๐๐	๓,๖๗๕.๐๐	
๑.๔	ทรายหยาบบดอัดแน่น	๓.๖๙	ลบ.ม.	๑๘๖.๙๒	๖๘๙.๗๓			๑,๐๒๕.๕๒	
๑.๕	คอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	๐.๘๖	ลบ.ม.	๑,๕๗๘.๘๖	๑,๓๕๗.๘๒	๓๓๕.๗๙	๒๘๖.๐๐	๑,๖๔๓.๘๒	
๑.๖	คอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	๔๔.๘๘	ลบ.ม.	๑,๗๕๔.๒๘	๗๘๖,๖๖๑.๙๒			๑,๗๖๑.๒๘	
๑.๗	เหล็กเสริม							๑๐๐,๙๙๒.๒๔	
	- RB ๖ มม.	๖๗.๘๘	กก.	๒๓.๘๓	๑,๖๑๖.๖๓	๒.๘๐	๑๘๙.๙๕	๑,๘๐๖.๕๘	
	- RB ๙ มม.	๒๖๓.๑๒	กก.	๒๕.๔๙	๖,๗๐๖.๙๓	๒.๘๐	๗๓๖.๗๔	๗,๔๔๓.๖๖	
	- DB ๑๒ มม.	๕๐๒.๖๑	กก.	๒๒.๓๓	๑๑,๒๒๓.๒๘	๒.๘๐	๑,๔๐๗.๓๑	๑๒,๖๓๐.๕๙	
	- DB ๑๖ มม.	๑๗๓.๕๘	กก.	๒๔.๐๔	๔,๑๗๒.๘๖	๒.๘๐	๔๘๖.๐๒	๔,๖๕๘.๘๘	
๑.๘	ลาดผูกเหล็ก	๑๘.๑๓	กก.	๓๕.๐๕	๖๓๕.๔๖			๖๓๕.๔๖	
๑.๙	ไม้แบบ	๑๖๔.๙๗	ตร.ม.	๓๔๗.๐๐	๕๗,๒๔๔.๕๙	๑๓๓.๐๐	๒๑,๙๔๑.๐๑	๗๙,๑๘๕.๖๐	
๒	งานหลังคา								
๒.๑	โครงสร้างหลังคา								
	- แปเหล็ก C - ๗๕ * ๔๕ * ๑๕ - ๒.๓ มม.	๒๓๖.๖๕	ม.	๙๘.๙๕	๒๓,๔๑๖.๕๒			๒๓,๔๑๖.๕๒	
	- จันทันเหล็ก C - ๑๐๐ * ๕๐ * ๕๐ * ๒๐ - ๒.๓ มม.	๑๑๘.๖๙	ม.	๑๐๖.๗๗	๑๒,๖๗๒.๕๓			๑๒,๖๗๒.๕๓	

๐๙