

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร บ้านตาหยวก หมู่ ๑๐ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๙,๘๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างลานคอนกรีตรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร บ้านตาหยวก หมู่ ๑๐ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๔๒๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ค่างานส่วนที่ ๑ (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุน) เป็นจำนวนเงิน ๓๓๐,๐๙๖.๔๘ บาท

๕.๒ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของ FACTOR F ๑.๒๗๒๖ $[(\text{ค่า FACTOR F} - ๑) * \text{ข้อ ข.}]$ เป็นเงินจำนวน ๘๙,๙๘๔.๓๐ บาท

รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด คิดเป็นเงิน ๔๒๐,๐๘๐.๗๘ บาท

เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๔๒๐,๐๐๐.- บาท

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นายอรรถพร ควรพิบูลย์ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจอาวุโส ประธานคณะกรรมการ

๖.๒ นางวราภรณ์ วรรณพิทักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ กรรมการ

๖.๓ นายสุพจน์ ใจสุภาพ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน กรรมการ

1/3

ตารางประมาณราคาก่อสร้างของ งานก่อสร้างลานคอนกรีตรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร บ้านตาหยวก หมู่ ๑๐

ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ ๐๘๑๔๖๐๔ - ๐๐๒ - ๕๖

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับที่	รายการ	จากแผนที่	จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
ก.	ส่วนที่ ๑ ค่างาน (ทุน)			
๑	งานฝังบริเวณ	๑/๑	๓๓๐,๐๙๖.๔๘	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด ข้อ ก.		๓๓๐,๐๙๖.๔๘	
	สรุปค่าก่อสร้างทั้งหมด			
ข.	ค่างานส่วนที่ ๑ (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุน)		๓๓๐,๐๙๖.๔๘	
ค.	ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของ FACTOR F ๑.๒๗๒๖ [= (ค่า FACTOR F - ๑) * ข้อ ข.]		๘๙,๙๘๔.๓๐	
ง.	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด ข้อ ข. + ข้อ ค.		๔๒๐,๐๘๐.๗๘	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง		๔๒๐,๐๘๐.๗๘	
	เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น		๔๒๐,๐๐๐.๐๐	

(เป็นเงิน สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)


 (นายอรณพ วรรณพิบูลย์)
 ประธานคณะกรรมการ


 (นางวารกรณ์ วรรณพิทักษ์)
 กรรมการ


 (นายสุพจน์ ใจสุภาพ)
 กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคางาน (B.O.Q.) งานก่อสร้างลานคอนกรีตรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร บ้านตาหยวก หมู่ ๑๐

ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสวรรคภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบเลขที่ ๐๘๑๖๐๔ - ๐๐๒ - ๕๖

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ก.	งานลานคอนกรีต								๓๒๕,๐๓๕.๖๘
๑	งานขุดเปิดหน้าดิน พื้นที่ ๒๐.๐๐ * ๔๒.๐๐ ม.	๒๑๐.๐๐	ลบ.ม.			๑๗.๕๒	๓,๖๗๙.๒๐	๓,๖๗๙.๒๐	
๒	งานบดอัดดินเดิมหนา ๐.๒๐ ม. ๙๕% standard proctor compaction test	๑๖๘.๐๐	ลบ.ม.			๓๘.๖๐	๖,๔๘๔.๘๐	๖,๔๘๔.๘๐	
๓	งานถมดินลูกรังบดอัดแน่น หนา ๐.๒๕ ม.								
๓.๑	ดินลูกรัง	๓๓๖.๐๐	ลบ.ม.	๑๙๐.๓๓	๖๓,๙๕๕.๘๘			๖๓,๙๕๕.๘๘	
๓.๒	บดอัดดินลูกรัง ๙๕% modified proctor compaction test	๒๑๐.๐๐	ลบ.ม.			๓๘.๑๕	๘,๐๑๑.๕๐	๘,๐๑๑.๕๐	
๔	งานผิว ค.ส.ล. หนา ๐.๑๐ ม.								
๔.๑	คอนกรีต ค่าแรงอัดประลัยไม่น้อยกว่า ๒๑๐ กก./ตร.ซม. ทดสอบด้วยแท่งคอนกรีต	๘๗.๗๒	ลบ.ม.	๑,๗๕๔.๒๘	๑๕๓,๘๘๕.๔๔	๓๐๖.๐๐	๒๖,๘๕๒.๓๒	๑๘๐,๗๒๗.๗๖	
๔.๒	คอนกรีตทกรกระบอกขนาด ๓๐.๑๕ ซม. สูง ๓๐ ซม.								
	เหล็กเสริม								
	- RB ๒ มม.	๑,๘๘๒.๓๓	กก.	๒๓.๘๓	๔๕,๐๙๔.๒๒	๒.๘๐	๕,๒๘๘.๕๒	๕๐,๓๘๒.๗๕	
	- RB ๙ มม.	๙๗.๘๕	กก.	๒๕.๔๙	๒,๔๙๔.๒๐	๒.๘๐	๒๗๓.๙๘	๒,๗๖๘.๑๘	
	- ลวดผูกเหล็ก	๓๕.๘๒	กก.	๓๕.๐๕	๑,๒๕๕.๔๙			๑,๒๕๕.๔๙	
	- ไม่แบบข้าง	๑๐๔.๐๐	ม.	๓๘.๕๐	๔,๐๐๔.๐๐	๑๘.๕๓	๑,๙๒๗.๑๒	๕,๙๓๑.๑๒	
	- เชาะร่องรอยต่อ	๒๖๒.๐๐	ม.			๗.๐๐	๑,๘๓๔.๐๐	๑,๘๓๔.๐๐	
ข.	งานป้ายโครงการ								๕,๐๖๐.๘๐
๑	ชุดหลุม	๐.๐๙	ลบ.ม.			๑๔๘.๐๐	๑๓.๓๒	๑๓.๓๒	
๒	เสาเหล็กกล่อง ๗๕ * ๗๕ - ๓.๒ มม.	๖.๐๐	ม.	๒๑๕.๐๐	๑,๒๙๐.๐๐	๕๙.๕๘	๓๕๗.๔๘	๑,๖๔๗.๔๘	
๓	เทคอนกรีตหุ้มเสาเหล็ก	๐.๐๙	ลบ.ม.	L.S			๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	
๔	ป้ายเหล็กทาสีและทำตัวอักษรตามแบบ ขนาดป้าย ๐.๗๐ * ๑.๘๐ ม. พร้อมโครง	๑.๐๐	ป้าย	L.S			๒,๘๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	
จ.	รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (ก. - ข.) เป็นเงิน							๓๓๐,๐๙๖.๔๘	