

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ขุดแก้มลิงหนองหญ้าแพรก บ้านตาหยวก หมู่ ๑๓ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๖๗๘,๓๐๐.- (หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขุดแก้มลิงหนองหญ้าแพรก บ้านตาหยวก หมู่ ๑๓ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ปริมาณงาน ๑๖,๕๐๐ ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ ๐๘๑๔๒๐๖-๐๐๔-๕๓

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๖๙๑,๐๐๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง รวมเป็นเงิน ๖๙๑,๐๐๐.- บาท

..... ๕.๑ ขุดแก้มลิงหนองหญ้าแพรก ประเภทงานชลประทาน จำนวน ๕๐๙,๒๐๙.- / บาท

..... ๕.๒ Factor F ๑.๓๒๔๘-๑ = ๐.๓๒๔๘ จำนวน ๑๖๕,๓๙๑.๐๘ บาท

..... ๕.๓ งานป้ายโครงการแบบถาวร จำนวน ๕,๐๐๐.- บาท

..... ๕.๔ ขุดแก้มลิงหนองหญ้าแพรก ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน ๙,๓๖๓.- / บาท

..... ๕.๕ Factor F ๑.๒๔๙๑-๑ = ๐.๒๔๙๑ จำนวน ๒,๓๓๒.๓๒ บาท

..... ๕.๔ รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน ๖๙๑,๒๙๕.๔๐ บาท

..... ๕.๕ คิดเป็นเงินประมาณ จำนวน ๖๙๑,๐๐๐.- บาท


(หกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

..... ๖.๑ นายวสันต์ รองเมือง ตำแหน่ง นายช่างสำรวจอาวุโส ประธานกรรมการ

..... ๖.๒ นายบพิตร ณ วงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ กรรมการ

..... ๖.๓ นายทรงศักดิ์ ทศภานนท์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ



(นายประเทือง พงษ์พิทย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

- ☐ ประเภท : ชุดแก้มลิงหนองห้วยแพรก บ้านตาหยวก หมู่ 13 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
- ☐ เจ้าของโครงการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง : แก้มลิงหนองห้วยแพรก บ้านตาหยวก หมู่ 13 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ☐ แบบเลขที่ : 0814206-004-53
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 : จำนวน 1 แผ่น
- ☐ ประมาณราคา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	509,209.00	1.3248	674,600.08 /	
2	งานป้ายโครงการแบบถาวร	5,000.00	-	5,000.00	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	9,363.00	1.2491	11,695.32 ,	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			691,295.40	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			691,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 1645/2559 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายวสันต์ รongเมือง)

นายช่างสำรวจอาวุโส

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายบริตร ณ วงค์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายทรงศักดิ์ ทศานานท์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประมาณการค่าก่อสร้าง ชุดแก้มลิงหนองหญ้าแพรก บ้านตาหยวก หมู่ 13 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดิน								ราคาน้ำมันดีเซล
	1.1 งานดินชุด	16,500	ลบ.ม.	-	-	17.19	283,635.00	283,635.00	(24.00-24.99 บาท/ลิตร)
	1.2 งานปรับแต่งกองดิน	675	ลบ.ม.	-	-	9.19	6,203.00	6,203.00	
	1.3 งานขนย้ายดินระยะทางไม่เกิน 1 กม.	19,781	ลบ.ม.	-	-	11.09	219,371.00	219,371.00	
	รวมงานดิน							509,209.00	
2	งานป้ายโครงการแบบถาวร								
	2.1 ป้ายโครงการแบบถาวร	1	แท่ง	3,500.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00	5,000.00	
	รวมงานป้ายโครงการแบบถาวร							5,000.00	
3	งานทำนบดินบดอัดแน่นคาดคอนกรีต								
	3.1 งานชุดเปิดหน้าดินเดิม	14.06	ลบ.ม.	-	-	17.19	242.00	242.00	
	3.2 งานดินบดอัดแน่น 95% S.P.C.T	20.26	ลบ.ม.	-	-	43.45	880.00	880.00	
	3.3 คอนกรีตผสมเสร็จ	1.68	ลบ.ม.	1,789.72	3,007.00	306.00	514.00	3,521.00	
	3.4 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม.	93.71	กก.	19.59	1,836.00	4.10	384.00	2,220.00	
	3.5 ลวดผูกเหล็ก	2.81	กก.	53.74	151.00	-	-	151.00	
	3.6 ไม้แบบ	3.66	ตร.ม.	500.00	1,830.00	133.00	487.00	2,317.00	
	3.7 ตะปู	0.92	กก.	34.58	32.00	-	-	32.00	
	รวมงานทำนบดินบดอัดแน่นคาดคอนกรีต							9,363.00	

Out 2/5 - 2020

เอกสารการแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน

โครงการชุดแก้มลิงหนองหญ้าแพรก บ้านตาหยวก หมู่ 13

ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ต้องทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

โดยแบ่งงวดงานและการจ่ายเงินออกเป็น 1 งวดงาน ตามรายละเอียดดังนี้

งวดที่ 1 (งวดเดียว) เป็นเงินร้อยละ 100% ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามลักษณะงาน ดังนี้

- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการระหว่างก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- งานขุดดินและนำดินไปกองถมปรับเกลี่ย ตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบในสัญญา แล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา
- งานทำนบดินบดอัดแน่นคาดผิวด้วยคอนกรีต ตามแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบในสัญญา แล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา
- งานส่วนที่เหลือตามสัญญาทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้างฯ พร้อมปรับพื้นที่ทำความสะอาดเก็บวัสดุออกนอกบริเวณสถานที่ก่อสร้างทั้งหมดให้เรียบร้อย ระยะเวลาภายใน 60 วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)