

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร โครงการนิคมเกษตร หมู่ ๔ ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๑๑,๑๐๐.- บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
ลานรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร โครงการนิคมเกษตร หมู่ ๔ ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ปริมาณ ๑,๖๒๐ ตร.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๘๑๑,๑๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา จำนวน ๕ แผ่น
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ นายจะลอน ทองก่อ นายช่างสำรวจชำนาญงาน
 - ๕.๒ นางสาวธนภรณ์ คำแสง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 - ๕.๓ นางสาววรรณิกา พรหมพันธุ์ นิติกรปฏิบัติการ

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร โครงการนิคมเกษตร หมู่ ๔ ตำบลวังทองแดง

อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ปริมาณงาน จำนวน ๑ แห่ง พื้นที่ประมาณ ๑,๖๒๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง โครงการนิคมเกษตร หมู่ ๔ ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ดำเนินการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ ๑๘๘๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา (บาท)		หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	
๑	งานพื้นลานตากคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑	แห่ง		๖๓๗,๓๗๑.๑๔	ราคาน้ำมันดีเซล
๒	ค่า Factor F ๑.๒๗๒๖-๑ = ๐.๒๗๒๖				๑๗๓,๗๔๗.๓๗	(๓๐.๐๐ - ๓๐.๙๙ บาท/ลิตร)
๓	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง ๑ + ๒				๘๑๑,๑๑๘.๕๑	
๔	ขอปรับเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง				๘๑๑,๑๐๐.๐๐	
เป็นเงิน (แปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)						

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมาดังกล่าว และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจะลอน ทองก่อ)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวธนภรณ์ คำแสง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวกรรณิกา พรหมพันธุ์)

นิติกรปฏิบัติการ

รายละเอียดประมาณราคาลานตากคอนกรีตเสริมเหล็ก (จ้างเหมา)

แบบเลขที่ ๒๒๐๑๖๐๑-๐๐๒-๕๕

ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร โครงการนิคมเกษตร หมู่ ๔ ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
หน่วยงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
๑	งานพื้นลานคอนกรีต	๑,๖๒๐	ตร.ม.					๕๒๒,๘๒๐.๐๐	ราคาน้ำมันดีเซล (๓๐.๐๐ - ๓๐.๕๕ บาท/ลิตร)
	๑.๑ งานพื้นคอนกรีต								
	- คอนกรีต (๑ ตร.ม.)	๐.๑๐	ลบ.ม.	๑,๘๑๓.๐๘	๑๘๑.๓๑	๓๐.๖๐	๓๐.๖๐	๒๑๑.๙๑	
	- งานตัดรอยต่อคอนกรีต	๐.๕๐	ม.			๑๕.๐๐	๗.๕๐	๗.๕๐	
	- งานแม่แบบ (๑ ตร.ม.)	๐.๐๕	ตร.ม.	๓๓๕.๐๐	๑๖.๗๕	๑๓๓.๐๐	๕.๖๕	๒๒.๐๐	
	๑.๒ งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB ๖ มม. (๑ ตร.ม.)	๒.๒๒	กก.	๒๔.๑๕	๕๓.๖๑	๓.๔๐	๗.๕๕	๖๑.๑๖	
	- RB ๙ มม. (๑ ตร.ม.)	๐.๑๕	กก.	๒๓.๓๖	๓.๕๐	๓.๔๐	๐.๕๑	๔.๐๑	
	- ลวดผูกเหล็ก (๑ ตร.ม.)	๐.๐๖	กก.	๓๐.๕๔	๑.๘๓			๑.๘๓	
	รวมราคางานคอนกรีตเสริมเหล็ก (๑ ตร.ม.)				๒๕๙.๐๑		๕๑.๔๑	๓๐๘.๔๒	
	ให้เพียง ๒๖๑ บาท/ตร.ม. (ไม่เก็บราคาของสำนักงานประมาณ มีนาคม ๒๕๕๗)						รวมเงิน (๑.๑ + ๑.๒)	๒๖๑.๐๐	
๒	งานป้าย	๑	แห่ง					๖,๕๐๐.๐๐	
	- ป้ายโครงการ	๑	แห่ง	เหมากรวม		๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
	- ป้ายจราจร	๑	แห่ง	เหมากรวม		๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
๓	งานวัสดุรองพื้น	๑,๗๘๖	ตร.ม.					๒๐๘,๐๕๑.๑๕	
	๓.๑ งานดินรองพื้น								
	- งานขุดเปิดหน้าดิน (๑ ตร.ม.)	๐.๖๐	ลบ.ม.			๑๗.๕๒	๑๐.๕๑	๑๐.๕๑	
	- งานบดอัดดินเดิม (๑ ตร.ม.)	๐.๒๐	ลบ.ม.			๓๘.๖๐	๗.๗๒	๗.๗๒	
	รวมราคางานดินเดิม (๑ ตร.ม.)						๑๘.๒๓	๑๘.๒๓	
	๓.๒ งานลูกรังรองพื้น	๑,๗๘๖	ตร.ม.					๑๗๕,๔๔๒.๓๖	
	- ลูกรังบดอัดแน่น (๑ ตร.ม.)	๐.๒๕	ลบ.ม.			๔๖.๓๒	๑๑.๕๘	๑๑.๕๘	
	- ค่าลูกรัง (๑ ตร.ม.)	๐.๔๐	ลบ.ม.	๒๑๖.๗๐	๘๖.๖๘			๘๖.๖๘	
	รวมราคางานลูกรัง (๑ ตร.ม.)				๘๖.๖๘			๘๖.๖๖	
๔	รวมเงิน (๑+๒+๓)							๖๓๗,๓๗๑.๑๕	

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมาดังกล่าว และให้ยึดถือประมาณการนี้

เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... (นายจะลอน ทองก่อ)

นางช่างสำรวจชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... (น.ส.ธนภรณ์ คำแสง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... (นางสาวกรรณิกา พรหมพันธุ์)

นักปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... (นางสาวกรรณิกา พรหมพันธุ์)

นักปฏิบัติการ

เงื่อนไขพิเศษ

๑. วัตถุประสงค์

ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างลานรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ปริมาณงาน ๑ แห่ง พื้นที่ ๑,๖๒๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ล. ๐๑ และตามแบบเลขที่ ๒๒๐๑๖๐๑-๐๐๒-๕๕

๒. สถานที่ก่อสร้าง

งานนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำที่ หมู่ ๔ ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

๓. รายการสำคัญที่ผู้รับจ้างต้องจัดทำ

งานที่ผู้รับจ้างต้องจัดทำมีรายการสำคัญดังต่อไปนี้

๓.๑ ให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างลานรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ปริมาณงาน ๑ แห่ง พื้นที่ ๑,๖๒๐ ตร.ม. ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ล. ๐๑ และตามแบบเลขที่ ๒๒๐๑๖๐๑-๐๐๒-๕๕ โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างจะเป็นผู้กำหนดจุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุดและขอบเขตการก่อสร้างให้ก่อนที่จะทำการก่อสร้าง

๓.๒ ทำการก่อสร้างป้ายโครงการฯ ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ป-๐๔

การดำเนินการก่อสร้างทั้งหมดนี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำตามรายการรายละเอียดและตามข้อกำหนดการก่อสร้างให้ได้ขนาด ลักษณะ รูปร่าง ระดับ ตำแหน่ง และลักษณะวิชาช่างที่ดี ในการก่อสร้างดังกล่าวนี้ในระหว่างการก่อสร้างอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบรูป เพื่อความเหมาะสมมั่นคงแข็งแรงหรือเพื่อใช้ประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างได้ตามความมุ่งหมาย ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง

๔. การดำเนินการ

๔.๑ การควบคุมงานเพื่อการก่อสร้างตามสัญญา ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องอยู่ประจำ ณ ที่ทำการก่อสร้างเพื่อควบคุมงานตามสัญญา ถ้าผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างไม่อยู่ควบคุมงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างมีอำนาจสั่งหยุดงานทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที ซึ่งความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอยืดวันทำการออกไปไม่ได้ และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันสืบเนื่องมางานนี้ทั้งสิ้น

๔.๒ ผู้รับจ้างจะต้องเข้าปฏิบัติงานภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานและก่อนที่ผู้รับจ้างจะเริ่มลงมือทำงานผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนปฏิบัติงาน แผนเครื่องจักรเครื่องมือที่ได้ปรับปรุงให้ถูกต้องตามสภาพฤดูกาลเสนอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะคอยเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา

๔.๓ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจแบบรูปแลรายละเอียดโดยถี่ถ้วน หากปรากฏว่าแบบรูปแลรายละเอียดดังกล่าวมีการขัดแย้ง คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด ผู้รับจ้างจะต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทันที และคณะกรรมการตรวจการจ้างจะเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย คำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ว่าจ้างนั้นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดและถือเป็นอันยุติ

๔.๔ ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ๑ จุด ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างเห็นสมควร

แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้าง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร โดยให้มีรายละเอียดในประกาศดังนี้

- ๔.๔.๑ ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ
- ๔.๔.๒ ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง
- ๔.๔.๓ ปริมาณงานก่อสร้าง
- ๔.๔.๔ ชื่อ ที่อยู่ของผู้รับจ้าง และผู้ควบคุมงาน
- ๔.๔.๕ ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ
- ๔.๔.๖ วงเงินค่าก่อสร้าง
- ๔.๔.๗ ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานของส่วนราชการ

๕. การส่งรายงาน

ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานแสดงความก้าวหน้าของงาน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบเป็นระยะ ๆ ทุก ๆ ๓๐ วัน ตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้ หากปรากฏว่าทำงานล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติงานที่ได้เสนอไว้ ผู้รับจ้างจะต้องชี้แจงถึงสาเหตุที่ล่าช้านั้น ทั้งต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติงานและเร่งรัดการทำงานให้แล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้เดิม

๖. การส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะต้องทำใบส่งมอบงานที่แล้วเสร็จตามส่วนของงานที่กำหนดตามเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้ งานที่ส่งมอบจะต้องประกอบด้วยลักษณะงานดังต่อไปนี้

๖.๑ งวดที่ ๑ เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามลักษณะงานดังนี้

- งานเปิดหน้าดิน ตามรูปแบบและรายละเอียดประกอบแบบในสัญญาแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา
- งานบดอัดดิน ๙๕% ตามรูปแบบและรายละเอียดประกอบแบบในสัญญาแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา
- งานลูกรังรองพื้นบดอัดแน่น ๙๕% ตามรูปแบบและรายละเอียดประกอบแบบในสัญญาแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา
- งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามรูปแบบและรายละเอียดประกอบแบบในสัญญาแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา
- งานส่วนที่เหลือทั้งหมดของสัญญา พร้อมปรับพื้นที่ทำความสะอาดเก็บวัสดุออกนอกบริเวณพร้อมใช้งาน

รายละเอียดตามแบบประมาณราคางานเป็นไปโดยประมาณเท่านั้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายการ , เงื่อนไขที่กำหนดไว้ทุกประการ หากปริมาณงานที่ทำจริงในสนามเพิ่มหรือลดจากปริมาณงานดังกล่าว ผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างเพื่อเพิ่มค่าจ้างมิได้ เว้นแต่การตัดปริมาณงานด้วยความจำเป็นโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาวินิจฉัยด้วยเหตุใดก็ตามต้องปรับลดเงินค่าจ้างลงตามราคาของปริมาณงานนั้น ๆ

๗. การตรวจรับงาน

๗.๑ การตรวจรับงานเพื่อจ่ายเงิน ภายหลังจากที่ได้รับใบส่งมอบงานตามงวดงานจากผู้รับจ้างแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจงานในสนาม ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปและรายการรายละเอียดและมีปริมาณงานตามที่กำหนดในใบส่งมอบงานนั้นแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการตรวจรับงานให้ภายใน ๓ วัน นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับใบส่งมอบงานจากผู้รับจ้าง การตรวจรับงานเช่นนี้ มิได้ทำให้ผู้รับจ้างหมดความรับผิดชอบในความชำรุดเสียหายของสิ่งก่อสร้างที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว การรับมอบงานที่จะถือว่าแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ก็ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจนครบถ้วนถูกต้องทุกรายการจากผู้รับจ้างและสามารถใช้งานได้ตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว

๗.๒ การตรวจรับงานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำงานทั้งหมดครบถ้วนตามสัญญาแล้ว จะต้องจัดทำใบส่งมอบงาน รวมทั้งเอกสารการเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างทั้งหมด จำนวน ๕ ชุด ให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อทำการตรวจรับ ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจสอบงานในภาคสนาม ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบรูปและรายการรายละเอียดที่กำหนดในสัญญา และสามารถใช้งานได้สมตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง จะทำการตรวจรับงานให้ทันที่ภายในเวลา ๕ วัน นับจากวันที่ได้รับใบส่งมอบงานและเอกสารจากผู้รับจ้าง และให้ถือวันที่ได้รับใบส่งมอบงานดังกล่าวเป็นวันส่งมอบงาน

ทั้งนี้ ถ้าหากงานที่ส่งมอบนั้นมิได้เป็นไปตามที่กล่าวในวรรคแรก คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิที่จะไม่ตรวจรับงานและสั่งการให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปและรายการข้อกำหนดซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม ซึ่งในระหว่างการแก้ไขเพิ่มเติมนี้ให้ถือว่ายังไม่มี การส่งมอบงาน

หลังจากที่ได้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทำการตรวจสอบงานใหม่ ถ้าผลของการตรวจสอบปรากฏว่า ผู้รับจ้างทำการแก้ไขเพิ่มเติมครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปและรายการเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้าง จะทำการตรวจรับงานให้ภายในเวลา ๕ วัน นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับแจ้งและให้ถือวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าวเป็นวันส่งมอบ

๗.๓ รายการของงานที่จะทำการตรวจรับเพื่อการจ่ายเงินประกอบด้วยงานตามรายการดังต่อไปนี้
งานก่อสร้างตามการส่งมอบงานของเงื่อนไขพิเศษ ข้อ ๖

๘. กำหนดระยะเวลาส่งมอบงาน

งานนี้ผู้รับจ้างจะต้องทำให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาและส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในระยะเวลา ๖๐ วัน หรือตามที่กำหนดในประกอบสอบราคา/ประกวดราคา

๙. การจ่ายเงิน

ภายใต้บังคับแห่งสัญญาผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง ดังต่อไปนี้

๙.๑ เมื่อมีการส่งมอบงานและรับมอบงานตามสัญญาข้อ ๖.๑ จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ทั้งหมดของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญา

๑๐. แบบที่ใช้ในการก่อสร้าง

การดำเนินการก่อสร้างงานทั้งหมดนี้ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามแบบรูปและรายการรายละเอียด และข้อกำหนดวิธีการก่อสร้างของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย (ส.ป.ท.สุโขทัย) และถูกต้องตามแบบรูปและรายการประกอบแบบที่กำหนดแสดงไว้ในแบบและรายการ ดังต่อไปนี้

๑. แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการฯ , แผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการฯ โดยสังเขป , สารบัญแบบก่อสร้าง แบบเลขที่ ๒๒๐๑๖๐๑-๐๐๒-๕๕ แผ่นที่ ๑/๒
๒. แพลนแสดงตำแหน่งลานคอนกรีตฯ , ข้อกำหนดการก่อสร้างแบบเลขที่ ๒๒๐๑๖๐๑-๐๐๒-๕๕ แผ่นที่ ๒/๒
๓. แบบมาตรฐาน
 - ๓.๑ แบบมาตรฐานลานตากผลผลิตทางการเกษตร แบบเลขที่ ล.๐๑ แผ่นที่ ๑/๑
 - ๓.๒ แบบมาตรฐานป้ายโครงการนิคมเกษตร แบบเลขที่ ป-๐๔ แผ่นที่ ๑/๑
 - ๓.๓ แบบมาตรฐานตัวอักษรและตัวเลข แบบเลขที่ สปก.-มฐ-๐๑ แผ่นที่ ๔/๕
 - ๓.๔ แบบมาตรฐานป้ายจราจร แบบเลขที่ ๘๔-๑๒ แผ่นที่ ๕

๑๑. เครื่องมือเครื่องใช้ที่ผู้รับจ้างต้องจัดหาให้ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ซึ่งอยู่สภาพที่ใช้งานได้ ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้าง เพื่อใช้ในการควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง ตั้งแต่เริ่มงานจนงานแล้วเสร็จเรียบร้อย เครื่องมือเครื่องใช้เหล่านี้ที่ผู้รับจ้างมอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อใช้งานนี้ และผู้รับจ้างจะส่งมอบคืนเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว เครื่องมือเครื่องใช้ มีดังนี้

กล้องแนวพร้อมขา	๑	ชุด
กล้องระดับพร้อมขา	๑	ชุด
สตีฟยาว ๔.๐๐ เมตร	๒	อัน
หลักเหล็ก	๓	อัน
เทปวัดระยะยาว ๕๐ เมตร	๑	อัน
ห่วงคะแนน	๔	อัน