

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๓๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑๐ ถัง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐๐,๐๐๐.-บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๖๗๘,๖๙๐ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ๖๗,๘๖๙.-บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ หจก.ชัยบุรีซีแพค ตั้งอยู่ ๑๖/๔ หมู่ที่ ๕ ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
 - ๔.๒ บจก.ปัญญาวัสดุก่อสร้าง ตั้งอยู่ ๒๓๔/๒-๓ หมู่ที่ ๘ ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
 - ๔.๓ บจก.พงษ์ภัณฑ์เฮาส์บ้านส้อง ตั้งอยู่ ๙๙/๓ หมู่ที่ ๒ ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
 - ๔.๔ หจก.อึ้งจิบจวันพาณิชย์ ตั้งอยู่ ๙๙/๒ หมู่ที่ ๒ ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๒๖๒๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ประกอบด้วย

๕.๑ นายสาธิต ชูหวด	นิติกรชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๕.๒ นางนันทวรรณ พรอมมูล	นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน	กรรมการ
๕.๓ นางสาวธัญสินี อ้นสกุล	นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน	กรรมการ

รายการจำนวนปริมาณวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง

ตั้งเก็บน้ำ ค.ส.ล.ขนาด 30 ลบ.ม. (Ø 4.00 ม. สูง 3.00 ม.)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แบบเลขที่ 0000698 - 009 - 61

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย				ราคากลาง วัสดุ/หน่วย	ราคากลาง วัสดุ/ถึง
				หจก.ชัยบุรี ซีแพค	บจก.ปัญญา วัสดุก่อสร้าง	บจก.พงษ์รัตน์ เข้าสู่บ้านล่อง	หจก.อิงจิ๋ว พาณิชย์		
1	หมวดงานปรับพื้นที่และปรับระดับกันถึง								
1.1	ทรายหยาบ (รองพื้นก่อนเทคอนกรีต และผสมปูนเทพรับความลาดเอียงกันถึง)	4	ลบ.ม.	600	500	-	750	617	2,468
1.2	ปูนซีเมนต์ น้ำหนัก 50 ก.ก./ถุง (สำหรับผสมปูนเทพรับความลาดเอียงกันถึง)	8	ถุง	155	155	150	150	153	1,224
	รวมราคางานปรับพื้นที่และปรับระดับ								
2	หมวดงานอุปกรณ์ประกอบยึดแบบ								
2.1	ไม้ยูคา ไม้ 1.5"x3" ยาว 3.00 เมตร สำหรับทำไม้ค้ำยัน	30	ท่อน	40	55	-	-	48	1,440
2.2	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3"	1	ก.ก.	80	65/กล่อง	-	65/กล่อง	65/กล่อง	65
								80/กก.	80
2.3	ตะปูตอกไม้ ชนิดผสม ขนาด 3"	1	ก.ก.	70	28.89	40	50	47	47
	รวมราคางานอุปกรณ์ประกอบยึดแบบ								
3	หมวดงานคอนกรีตโครงสร้าง								
3.1	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.25	ลบ.ม.	2,150	-	-	2,450	2,300	2,875
	- ทรายหยาบ (สำหรับผสมคอนกรีตหยาบ)	1	ลบ.ม.	-	500	-	900	700	700
	- ปูนซีเมนต์ น้ำหนัก 50 ก.ก./ถุง (สำหรับผสมคอนกรีตหยาบ)	6	ถุง	-	-	142	142	140	840
	- หินเบอร์ 1-2 (สำหรับผสมคอนกรีตหยาบ)	1	ลบ.ม.	-	-	-	1,000	1,000	1,000
3.2	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (รูปทรงกระบอก 210 ก.ก./ตร.ซม.) ผสมน้ำยากันซึม								
	- งานฐานถึงเก็บน้ำ	5	ลบ.ม.	1,950	-	-	2,450	2,200	11,000
	- งานคอนกรีตผนังถึงเก็บน้ำ	1	ลบ.ม.	2,250	-	-	2,450	2,350	4,700

Not a part of the document

30 พ.ค. ๒๕๖๑

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย				ราคากลาง วัสดุ/หน่วย	ราคากลาง วัสดุ/ถึง
				หจก.ชัยบุรี ซีแพค	บจก.ปัญญา วัสดุก่อสร้าง	บจก.พงษ์ภัณฑ์ เข้าสู่บ้านลือ	หจก.อิงจิวัน พาณิชย์		
	- งานเทคนิคกริดผนังถึงกับน้ำว้างที่ 2	2	ลบ.ม.	2,250	-	-	2,450	2,350	4,700
	- งานเทคนิคกริดผนังถึงกับน้ำว้างที่ 3	2	ลบ.ม.	2,250	-	-	2,450	2,350	4,700
	รวมราคางานคอนกรีตโครงสร้าง								
4	หมวดงานเหล็กเสริมคอนกรีต								
4.1	งานเหล็กเสริม DB 12 มม. SD-30 มอก. (น้ำหนัก 8.88 ก.ก./เส้น)	130	เส้น	230	194	195	198	204	26,520
4.2	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	35	ก.ก.	43.33	28	33.33	38	36	1,260
4.3	แผ่นสังกะสีแผ่นเรียบกว้าง 0.20 ม. x 12.10 ม. จำนวน 3 ชุด ใส่ในคอนกรีต	8	ตร.ม.						
	หรือ แผ่นสังกะสีแผ่นเรียบ ขนาด 1.20 ม. X 2.40 ม. (4 ชุด x 8 ชุด)	3	แผ่น	300	145 (ขนาด 3x6 ฟุต)	360	-	330	990
				9.375/ตารางฟุต	8.06/ตารางฟุต	11.25/ตารางฟุต	-	9.56	9.18
	รวมราคางานเหล็กเสริมคอนกรีต								
5	หมวดงานบันไดเหล็ก								
5.1	หมวดงานบันไดเหล็ก Ø 1" ขอบกลวงในเซ คาคเหล็ก	3	ท่อน	400	375	290	320	346	1,038
	รวมราคางานบันไดเหล็ก								
6	หมวดงานทาสีและพ่นสีตราสัญลักษณ์								
6.1	สีอะคริลิกรองพื้นปูนใหม่ (ขนาด 3.785 ลิตร/กระป๋อง)	1	กระป๋อง	320	380	290	350	335	335
6.2	สีอะคริลิกสำหรับภายนอก สีเขียวอ่อน (ขนาด 3.785 ลิตร/กระป๋อง)	2	กระป๋อง	350	380	260	300	323	646
6.3	สีสเปรย์สีเขียวเข้ม	4	กระป๋อง	55	55	40	40	48	192
6.4	แบบสติกเกอร์โลโก้และตัวหนังสือเพื่อพ่นโลโก้และตัวหนังสือ	1	ชุด	-	-	-	-	-	-
	รวมราคางานทาสีและพ่นสีตราสัญลักษณ์								
7	หมวดงานประปา								
7.1	ประตูป้ำทองเหลือง Ø 2"	2	อัน	650	650	-	690	663	1,326

น.ส.สุภาวดี

ค.ส.ค.

๓๐ พ.ค. ๒๕๖๑

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย				ราคากลาง วัสดุ/หน่วย	ราคากลาง วัสดุ/ถัง
				หจก.ชัยบุรี ซีแพค	บจก.ปัญญา วัสดุก่อสร้าง	บจก.พงษ์ภัณฑ์ เข้าได้บ้านล้อง	หจก.เอ็งจิบวัน พาณิชย์		
7.2	ข้อต่อตรงเกลียวนอก Ø 2" ชั้นคุณภาพ 13.5	4	อัน	50	-	-	20	35	140
7.3	ข้อต่อตรง Ø 2" ชั้นคุณภาพ 13.5	7	อัน	55	20	-	20	32	224
7.4	ข้อต่ออง 90 องศา Ø 2" ชั้นคุณภาพ 13.5	4	อัน	55	35	-	30	40	160
7.5	ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง PVC Ø 2" ชั้นคุณภาพ 13.5	1	อัน	70	-	-	-	70	70
7.6	ปลั๊กอุดเกลียวนอก PVC Ø 2" PVC	1	อัน	50	20	9	15	24	24
7.7	Ball Valve ชนิดหัวต่อสายยาง Ø 3/4"	1	อัน	80	-	-	-	80	80
7.8	หัวต่อสายยาง Ø 3/4" (โลหะ)	1	อัน	70	-	-	-	70	70
7.9	ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC Ø 3/4" ชั้นคุณภาพ 13.5	1	อัน	30	5	-	5	13	13
7.10	ข้อต่อตรง PVC Ø 3/4" ชั้นคุณภาพ 13.5	2	อัน	20	5	-	-	13	26
7.11	ท่อ PVC Ø 3/4" ชั้นคุณภาพ 13.5	1	ฟุต	70	55	-	65	63	63
7.12	ท่อ PVC Ø 2" ชั้นคุณภาพ 13.5	2	ฟุต	250	230	-	-	240	480
7.13	เทปพันเกลียว	4	ม้วน	20	30	25	25	25	100
7.14	กาวทาท่อ 100 กรัม/กระป๋อง	1	กระป๋อง	70	55	60	65	63	63
	รวมราคางานประปา								
	รวมราคากลางวัสดุทั้งหมด								67,869

(หกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน)

๓๐ พ.ค. ๒๕๖๑

หมายเหตุ เป็นราคาที่รวมภาษีแล้วทั้ง 4 ร้าน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสาริต ชูหวัด)

นิตกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางนันทวรรณ พรอมมูล)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

(นางสาวธัญสินี ชันสกุล)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ