

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารบรรจุกุณฑ์ข้าวกล้องอินทรีย์ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสีก จังหวัดอุทัยธานี
เจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๙๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะของงาน
- ก่อสร้างอาคารบรรจุกุณฑ์ข้าวกล้องอินทรีย์ หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสีก จังหวัดอุทัยธานี


๔. ราคาคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน ๖๘๘,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๕.๑ แบบเลขที่ ๑๓๐๒๖๑๑-๐๑๔-๖๐
๕.๒ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารบรรจุกุณฑ์ข้าวกล้องอินทรีย์ หมู่ที่ ๕
ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสีก จังหวัดอุทัยธานี

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอดุลย์ เปรมปรี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุพจน์ ปานพรหม	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายศุภชัย บุญญาน้อย	นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน	กรรมการ


.....
(นายอดุลย์ เปรมปรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการ


.....
(นายสุพจน์ ปานพรหม)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
กรรมการ


.....
(นายศุภชัย บุญญาน้อย)
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
กรรมการ



รายละเอียดการประมาณราคาก่อสร้าง แบบก่อสร้างอาคารบรรจุภัณฑ์ข้าวกลึงอินทรีย์

หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสกก จังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ ๑๓๐๒๖๑๑-๐๑๔-๖๐

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสกก จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี (ส.ป.ก.อุทัยธานี)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัด ที่ ๓๕๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จากแผนที่	จำนวน	หมายเหตุ
๑	งานส่วนที่ ๑ ค้างาน (ทุน)			
๑.๑	อาคารบรรจุภัณฑ์ข้าวกลึงอินทรีย์ ส.ป.ก.อุทัยธานี (ตามแบบเลขที่ ๑๓๐๒๖๑๑-๐๑๔-๖๐)	๑/๕	๕๒๖,๙๖๕.๒๗	
	รวมค่างานส่วนที่ ๑		๕๒๖,๙๖๕.๒๗	
๒	สรุปค่าง่อสร้างทั้งหมด			
ก	ค่างานส่วนที่ ๑ (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุน)		๕๒๖,๙๖๕.๒๗	
ข	ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของ FACTOR F ๑ ๓๐๗๒ [= (ค่า FACTOR F - ๑) x ข้อ ก]		๑๖๑,๘๘๓.๗๓	
	รวมค่าง่อสร้างทั้งหมด ข้อ ก.+ข้อ ข.		๖๘๘,๘๔๙.๐๐	
	ขอปรับเป็นเงินค่าง่อสร้างประมาณ (หกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)		๖๘๘,๐๐๐.๐๐	

.....
 (นายอดุลย์ เปรมปรี)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ประธานกรรมการ

.....
 (นายสุพจน์ ปานพรหม)
 นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
 กรรมการ

.....
 (นายศุภชัย บุญญาน้อย)
 นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
 กรรมการ

รายละเอียดการประมาณราคาก่อสร้าง แบบก่อสร้างอาคารบรรจุภัณฑ์ข้าวกล้องอินทรีย์
หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสกก จังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ ๑๓๐๒๖๑๑-๐๐๔-๖๐


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสกก จังหวัดอุทัยธานี


หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี (ส.ป.ก.อุทัยธานี)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัด ที่ ๓๕๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	แบบก่อสร้างอาคารบรรจุภัณฑ์ข้าวกล้องอินทรีย์ ส.ป.ก.อุทัยธานี (ตามแบบเลขที่ ๑๓๐๒๖๑๑.๐๑๔-๖๐)								
ก	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
๑	งานวางผังและปรับพื้นที่	๑ ๐๐	งาน	๒,๐๐๐.๐๐	LS	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	
๒	งานฐานราก								
๒ ๑	ขุดดินและถมกลับ	๒๙ ๒๕	ลบ.ม	-	-	๑๒๕.๐๐	๓,๖๕๖.๒๕	๓,๖๕๖.๒๕	
๒ ๒	ทราบบนบดอัดแน่น	๑.๑๓	ลบ.ม	๔๖๗ ๒๕	๕๒๕ ๗๐	๔๑.๐๐	๑๐๒.๓๘	๖๒๘.๐๘	
๒ ๓	คอนกรีตหยาบ ๑.๓๕	๐ ๙๐	ลบ.ม	๑,๔๙๔.๕๑	๑,๓๔๕.๐๖	๓๙๘.๐๐	๓๕๘ ๒๐	๑,๗๐๓.๒๖	
๒ ๔	คอนกรีต ๑.๒๔	๔.๘๒	ลบ.ม	๑,๗๖๖ ๓๖	๘,๕๑๓ ๘๖	๓๙๑.๐๐	๑,๘๘๔ ๖๒	๑๐,๓๙๘ ๔๘	
๒.๕	เหล็กเสริม								
	- RB ๖ มม	๑๐ ๐๗	กก	๒๒ ๕๖	๒๒๗ ๑๘	๔.๑๐	๔๑ ๒๙	๒๖๘.๔๖	
	- DB ๑๒ มม	๔๓ ๓๖	กก.	๒๓.๑๕	๑,๐๐๓ ๘๓	๓.๓๐	๑๔๓.๐๙	๑,๑๔๖.๙๒	
	- DB ๑๖ มม	๔๗๗ ๐๓	กก.	๑๘ ๑๙	๘,๖๗๖ ๗๐	๓.๓๐	๑,๕๗๔ ๒๐	๑๐,๒๕๐ ๙๐	
๒ ๖	ลาดผูกเหล็ก	๑๕.๙๑	กก.	๓๘ ๙๔	๖๑๙ ๖๘	-	-	๖๑๙ ๖๘	
๒.๗	ไม้แบบ (คิด ๕๐%)	๑๘.๕๐	ตร.ม	๓๖๐ ๙๖	๖,๖๔๑ ๖๖	๑๓๓.๐๐	๒,๔๔๗ ๒๐	๙,๐๘๘ ๘๖	
๓	งานเสา,คาน และพื้น								
๓ ๑	คอนกรีต ๑.๒๔	๑๘.๕๐	ลบ.ม	๑,๗๖๖ ๓๖	๓๒,๖๗๕ ๘๙	๓๙๑.๐๐	๗,๒๓๓ ๑๑	๓๙,๙๐๙.๐๐	


.....
(นายอดุลย์ เปรมปรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการ


.....
(นายสุพจน์ ปานพรหม)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
กรรมการ


.....
(นายศุภชัย บุญนายน้อย)
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
กรรมการ

รายละเอียดการประมาณราคาก่อสร้าง แบบก่อสร้างอาคารบรรจุภัณฑ์ข้าวกล้องอินทรีย์
หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าอ้อ อำเภอปานงัก จังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ ๑๓๐๒๖๑๑-๐๐๔-๖๐


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าอ้อ อำเภอปานงัก จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี (ส.ป.ก.อุทัยธานี)


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัด ที่ ๓๕๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๓.๒	เหล็กเสริม								
	- RB ๖ มม.	๑๐๔ ๖๕	กก.	๒๒ ๕๖	๒,๔๗๓.๗๐	๔.๑๐	๔๔๔ ๕๗	๒,๙๒๓.๒๗	
	- RB ๘ มม.	๒๘๕ ๖๕	กก.	๒๐ ๕๒	๕,๘๖๒.๓๔	๔.๑๐	๑,๑๗๑.๑๗	๗,๐๓๓.๕๑	
	DB ๑๒ มม.	๑,๔๓๑.๕๕	กก.	๒๓ ๑๕	๓๓,๑๔๑.๘๑	๓.๓๐	๔,๗๒๔ ๑๒	๓๗,๘๖๕.๙๓	
	- DB ๑๖ มม.	๘๖๔ ๒๗	กก.	๑๘.๑๔	๑๕,๗๒๐.๒๑	๓.๓๐	๒,๘๕๒ ๐๔	๑๘,๕๗๒ ๓๐	
๓.๓	ลวดผูกเหล็ก	๘๐.๗๓	กก.	๓๘ ๙๔	๓,๑๔๓.๗๗	-	-	๓,๑๔๓.๗๗	
๓.๔	ไม้แบบ (คิด ๕๐%)	๔๐ ๒๔	ตร.ม.	๓๖๐ ๙๖	๑๔,๕๒๕.๐๓	๑๓๓.๐๐	๕,๓๕๑ ๙๒	๑๙,๘๗๖ ๙๕	
๔	งานหลังคา								
๔.๑	โครงหลังคา								
	อะเสเหล็ก ๒C-๑๕๐x๕๐x๒๐x๓๒ mm.	๙๒.๐๐	ม.	๑๒๓.๐๐	๑๑,๓๑๖ ๐๐	-	-	๑๑,๓๑๖ ๐๐	
	อกไก่เหล็ก ๒C-๑๕๐x๕๐x๒๐x๓๒ mm.	๓๔ ๐๐	ม.	๑๒๓.๐๐	๔,๑๘๒.๐๐	-	-	๔,๑๘๒.๐๐	
	- ตั้งเหล็ก ๒C-๑๐๐x๕๐x๒๐x๓๒ mm.	๑๓ ๒๐	ม.	๙๗.๐๐	๑,๒๘๐ ๔๐	-	-	๑,๒๘๐ ๐๐	
	- จันทันเหล็ก C-๑๐๐x๕๐x๒๐x๓๒ mm.	๖๘ ๐๐	ม.	๙๗.๐๐	๖,๕๙๖.๐๐	-	-	๖,๕๙๖.๐๐	
	- แปเหล็ก C-๑๐๐x๕๐x๒๐x๓๒ mm.	๑๗๐ ๐๐	ม.	๙๗.๐๐	๑๖,๔๙๐.๐๐	-	-	๑๖,๔๙๐ ๐๐	
๔.๒	ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคา	๒,๒๖๒ ๒๑	กก.	-	-	๑๐ ๐๐	๒๒,๖๒๒ ๑๐	๒๒,๖๒๒ ๑๐	
๔.๓	หลังคากระเบื้องลอนคู่สี ขนาด๕๐x๑๒๐x๐.๕ ซม	๑๓๖ ๐๐	ตร.ม.	๑๒๓.๓๕	๑๖,๗๗๕.๖๐	๔๕.๐๐	๖,๑๒๐ ๐๐	๒๒,๘๙๕ ๖๐	
๔.๔	ครอบสันโค้ง	๓๔ ๐๐	แผ่น	๖๔ ๐๐	๒,๑๗๖.๐๐	๐.๐๐	-	๒,๑๗๖.๐๐	


.....
(นายอดุลย์ เปรมปรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการ


.....
(นายสุพจน์ ปานพรม)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
กรรมการ


.....
(นายศุภชัย บุญญาน้อย)
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
กรรมการ

รายละเอียดการประมาณราคาก่อสร้าง แบบก่อสร้างอาคารบรรจุภัณฑ์ข้าวกล้องอินทรีย์
หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสกก จังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ ๑๓๐๒๖๑๑-๐๐๔-๖๐

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสกก จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี (ส.ป.ก.อุทัยธานี)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัด ที่ ๓๕๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๔.๕	ครอบข้าง	๒๘ ๐๐	แผ่น	๔๑.๐๐	๑,๑๔๘ ๐๐	๐ ๐๐	-	๑,๑๔๘ ๐๐	
๔.๖	ครอบโค้งปิดปลาย	๒ ๐๐	แผ่น	๗๐.๐๐	๑๔๐ ๐๐	๐ ๐๐	-	๑๔๐ ๐๐	
๔.๗	ไม้เชิงชายสังเคราะห์ ขอบตรง ขนาด ๐.๑๕ ม หนา ๑๖ มม พร้อมทาสี	๖๖.๐๐	ม	๔๗.๐๐	๖,๔๐๒ ๐๐	๘๓ ๐๐	๕,๔๗๘.๐๐	๑๑,๘๘๐ ๐๐	
๔.๘	ไม้ปิดกันนก สังเคราะห์ ขนาด ๐.๘x๑๕x๓๐๐ ซม พร้อมทาสี	๓๔ ๐๐	ม	๔๐.๐๐	๑,๓๖๐ ๐๐		-	๑,๓๖๐ ๐๐	
๕	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
๑	งานพื้น								
๑.๑	F๑ - พื้น ปูกระเบื้องเซรามิค สี ผิวเรียบ ขนาด ๐.๒๐x๐.๒๐ ม	๖๐.๐๐	ตร ม	๒๙๘.๘๘	๑๗,๙๓๒.๘๐	๑๕๘ ๐๐	๙,๔๘๐ ๐๐	๒๗,๔๑๒ ๘๐	
๑.๒	F๒ - พื้น ค.ส.ล ผิวขัดหยาบ	๔๓ ๓๖	ตร ม	๑๐๗ ๗๖	๔,๖๗๒.๔๗	๓๐.๐๐	๑,๓๐๐.๘๐	๕,๙๗๓ ๒๗	
๒	งานผนัง								
๒.๑	ผนังก่อคอนกรีตบล็อก ขนาด ๑๔x๓๔x๗ ซม	๑๑๔.๖๓	ตร ม	๑๓๒.๑๘	๑๕,๘๑๒.๖๔	๖๕ ๐๐	๗,๗๗๕.๙๕	๒๓,๕๘๘ ๖๔	
๒.๒	ฉาบปูนเรียบ ภายนอกอาคาร	๑๑๓ ๔๓	ตร ม	๗๓.๓๐	๘,๓๑๔.๕๒	๙๕ ๐๐	๑๐,๗๗๕.๘๕	๑๙,๐๙๐ ๒๗	
๒.๓	ฉาบปูนเรียบ ภายในอาคาร	๑๓๗ ๐๓	ตร ม	๗๓.๓๐	๑๐,๐๔๔ ๓๐	๘๒ ๐๐	๑๑,๒๓๖.๔๖	๒๑,๒๘๐.๗๖	
๒.๔	ผนังก่อคอนกรีตบล็อกกันฝน ขนาด ๑๔x๓๔x๗ ซม	๖.๔๔	ตร ม	๒๗๘.๒๑	๑,๗๙๑.๖๗	๖๕.๐๐	๔๑๘.๖๐	๒,๒๑๐ ๒๗	
๒.๕	มุงลวดคอนกรีตบล็อกกันฝน (ติดตาย)	๗ ๐๐	ชุด	๑,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๐ ๐๐	-	๗,๐๐๐.๐๐	
๒.๖	หน้าจั่วไม้สังเคราะห์ ขนาด ๐.๘x๑๕x๓๐๐ ซม	๒ ๐๐	ชุด	L.S	-	-	๗๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	
๓	งานฝ้าเพดาน								
๓.๑	C๑- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ชนิดกันชื้น หนา ๙ มม โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	๑๐๒.๐๐	ตร ม	๒๖๐.๕๑	๒๖,๕๗๒ ๐๒	๑๑๗ ๐๐	๑๑,๙๓๔ ๐๐	๓๘,๕๐๖.๐๒	
	ฉาบรอยต่อเรียบทาสี								

.....
(นายอดุลย์ เปรมปรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการ

.....
(นายสุพจน์ ปานพรหม)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
กรรมการ
หน้าที 3 จาก 5

.....
(นายศุภชัย บุญญาน้อย)
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
กรรมการ

รายละเอียดการประมาณราคาก่อสร้าง แบบก่อสร้างอาคารบรรจุภัณฑ์ข้าวกล้องอินทรีย์
หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ ๑๓๐๒๖๑๑-๐๐๔-๖๐

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี (ส.ป.ก.อุทัยธานี)


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัด ที่ ๓๕๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๔	งานทาสี								
๔.๑	ทาสีน้ำอะคริลิค ๑๐๐% ชนิดใช้ภายนอกอาคาร	๑๑๓.๔๓	ตร.ม.	๓๖.๘๐	๔,๑๗๔.๒๒	๓๔.๐๐	๓,๘๕๖.๖๒	๘,๐๓๐.๘๔	
๔.๒	ทาสีน้ำอะคริลิค ๑๐๐% ชนิดใช้ภายในอาคาร	๑๓๗.๐๓	ตร.ม.	๓๑.๓๘	๔,๓๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๔,๑๑๐.๙๐	๘,๔๑๐.๙๐	
๔.๓	ทาสีกันสนิม+สีน้ำมัน โครงหลังคาเหล็ก	๑๙๓.๖๖	ตร.ม.	๕๖.๓๖	๑๐,๙๑๔.๖๘	๓๘.๐๐	๗,๓๕๙.๐๘	๑๘,๒๗๓.๗๖	
๕	งานประติมากรรม - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
๕.๑	D๑ - ประตูบานม้วนเหล็ก ขนาด ๒.๕๕x๓.๐๐ ม.	๑.๐๐	ชุด	L S	-	-	๑๗,๒๕๐.๐๐	๑๗,๒๕๐.๐๐	
	เหล็กม้วนเคลือบสี แบบหีบ ลอนเดี่ยว ทน ๐.๘ มม								
๕.๒	D๒ - ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด ๒.๐๕x๒.๐๕ ม.	๑.๐๐	ชุด	L S	-	-	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	
	อลูมิเนียมลูกฟูกสีขาว ทน ๑.๒ มม								
๕.๓	W๑ - หน้าต่างบานเปิดไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑.๒๐x๑.๓๐ ม	๓.๐๐	ชุด	L S	-	-	๒,๐๖๒.๐๐	๖,๑๘๖.๐๐	
	ลูกฟูกบานเรียบ เซาะร่อง ทาสีน้ำมัน								
๖	งานไฟฟ้า								
๖.๑	โคมไฟฟ้าแบบเปลือย ชนิดติดลอย หลอดฟลูออเรสเซนต์	๖.๐๐	ชุด	๖๗๕.๐๐	๔,๐๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๔,๙๕๐.๐๐	
	ขนาด ๒x๓๖ วัตต์ ขนาด ๑๒x๑๒๐ ซม								
๖.๒	สวิตซ์ทางเดียว แบบฝังในผนัง	๓.๐๐	ชุด	๓๒.๗๑	๙๘.๑๓	๘๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๓๓๘.๑๓	
๖.๓	สายไฟฟ้า VAF ขนาด ๒x๑.๕ ตร.มม	๔๕.๐๐	ม	๑๔.๐๒	๖๓๐.๘๙	๑๔.๐๐	๖๓๐.๐๐	๑,๒๖๐.๘๙	



 (นายอดุลย์ เปรมปรี)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ประธานกรรมการ



 (นายสุพจน์ ปานพรหม)
 นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
 กรรมการ



 (นายศุภชัย บุญญาน้อย)
 นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
 กรรมการ

รายละเอียดการประมาณราคาก่อสร้าง แบบก่อสร้างอาคารบรรจุภัณฑ์ข้าวกล้องอินทรีย์
หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าอ้อ อำเภอหลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ ๑๓๐๒๖๑๑-๐๐๔-๖๐


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าอ้อ อำเภอหลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี (ส.ป.ก.อุทัยธานี)


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัด ที่ ๓๕๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๖.๔	เตารับเดียว ขากลมแบบมีกรวด มีม่านนิรภัย ๑๖A ๒๕๐V	๔ ๐๐	ชุด	๔๒ ๐๐	๓๖๘.๐๐	๒๖๕.๐๐	๑,๐๖๐.๐๐	๑,๔๒๘.๐๐	
๖.๕	สายไฟฟ้า VAF ขนาด ๒x๒.๕ ตร.มม.	๓๒ ๐๐	ม	๒๐.๒๕	๖๔๘.๐๐	๑๖.๐๐	๕๑๒.๐๐	๑,๑๖๐.๐๐	
๖.๖	ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า คอนซูมเมอร์ยูนิต ๑ เฟส ๒ สาย ๖๓A ๖ ช่อง	๑ ๐๐	ชุด	๒,๗๘๐.๐๐	๒,๗๘๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๓,๑๘๐.๐๐	
๗	อื่น								
๗.๑	รางน้ำแสดนพับ หนา ๐.๘ มม. ท้องราง ๖" เกรด ๓๐๔ (อาคารบรรจุข้าวกล้องฯ)	๓๔ ๐๐	ม	๖๐๐.๐๐	๒๐,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	๒๐,๔๐๐.๐๐	
๗.๒	รางน้ำแสดนพับ หนา ๐.๘ มม. ท้องราง ๖" เกรด ๓๐๔ (อาคารโรงงานปุ๋ย)	๑๓ ๖๐	ม	๖๐๐.๐๐	๘,๑๖๐.๐๐	๐.๐๐	-	๘,๑๖๐.๐๐	
๗.๓	รางน้ำแสดนพับ หนา ๐.๘ มม. ท้องราง ๖" เกรด ๓๐๔ (อาคารเรียนรู้)	๑๐ ๕๐	ม	๖๐๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	๖,๓๐๐.๐๐	
								๕๒๖,๙๖๕.๒๗	



 (นายดุจชัย เปรมปรี)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ประธานกรรมการ



 (นายสุพจน์ ปานพรหม)
 นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
 กรรมการ



 (นายสุกชัย บุญญาน้อย)
 นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
 กรรมการ