

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ด้านการเกษตร หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสั๊ก จังหวัดอุทัยธานี
เจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๐๗,๘๐๐.- บาท


๓. ลักษณะของงาน
- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ด้านการเกษตร หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสั๊ก จังหวัดอุทัยธานี


๔. ราคาคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน ๑,๑๐๗,๐๐๐.- บาท บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๕.๑ แบบเลข ๑๓๐๒๖๑๒-๐๐๕-๖๐
๕.๒ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ด้านการเกษตร หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสั๊ก จังหวัดอุทัยธานี

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอดุลย์ เปรมปรี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุพจน์ ปานพรหม	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายศุภชัย บุญญาน้อย	นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน	กรรมการ


.....
(นายอดุลย์ เปรมปรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการ


.....
(นายสุพจน์ ปานพรหม)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
กรรมการ


.....
(นายศุภชัย บุญญาน้อย)
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
กรรมการ



รายละเอียดการประมาณราคาก่อสร้าง แบบก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ด้านการเกษตร

หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าอ้อ อำเภอหลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ ๑๓๐๒๖๑๒-๐๐๕-๖๐


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าอ้อ อำเภอหลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี (ส.ป.ก.อุทัยธานี)


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัด ที่ ๓๕๓๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จากแผนที่	จำนวน	หมายเหตุ
	งานส่วนที่ ๑ ค่างาน (ทุน)			
๑	กลุ่มงานที่ ๑			
๑ ๑	หมวดงานก่อสร้างลาน ค ส ล	๑/๕	๒๐๙,๓๙๓.๓๓	
๑ ๒	หมวดงานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ ๕๘	๒/๕	๖๓๙,๐๖๒.๗๓	
	รวมค่างานส่วนที่ ๑		๘๔๘,๔๕๖.๐๖	
	สรุปค่าง่อสร้างทั้งหมด		๘๔๘,๔๕๖.๐๖	
ก	ค่างานส่วนที่ ๑ (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุน)		๘๔๘,๔๕๖.๐๖	
ข	ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของ FACTOR F ๑ ๓๐๕๗ [= (ค่า FACTOR F · ๑) * ข้อ ก.]		๒๕๙,๓๗๓.๐๒	
	รวมค่าง่อสร้างทั้งหมด ข้อ ก.+ข้อ ข.		๑,๑๐๗,๘๒๙.๓๑	
	ขอปรับเป็นเงินค่าง่อสร้างประมาณ (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)		๑,๑๐๗,๐๐๐.๐๐	



(นายอดุลย์ เปรมปรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการ



(นายสุพจน์ ปานพรหม)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
กรรมการ



(นายศุภชัย บุญนายน้อย)
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
กรรมการ

รายละเอียดการประมาณราคางานแบบก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ด้านการเกษตร
หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าอ้อ อำเภอปานสัก จังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ ๑๓๐๒๖๑๒-๐๐๕-๖๐


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าอ้อ อำเภอปานสัก จังหวัดอุทัยธานี


หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี (ส.ป.ก.อุทัยธานี)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัด ที่ ๓๕๓๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ตามแบบเลขที่ ๑๓๐๒๖๑๒-๐๐๕-๖๐								
ก	งานก่อสร้างลาน ค.ค.ส. ขนาด ๑๘.๐๐x๒๕.๐๐ เมตร								
๑๑	งานปรับพื้นที่+งานวางผัง	๑.๐๐	งาน(LS)	๑,๐๐๐.๐๐	LS	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	
๑.๒	งานพื้นคอนกรีต								
	- คอนกรีตกำลังอัด ๒๑๐ksc (ทรงกระบอก)	๔๖.๕๐	ลบ.ม	๑,๗๖๖.๓๖	๘๒,๑๓๕.๗๔	๓๐๖.๐๐	๑๔,๒๒๙.๐๐	๙๖,๓๖๔.๗๔	
	- งานไม้แบบ	๑๔.๕๐	ตร.ม	๓๖๐.๙๖	๕,๒๓๓.๙๒	๑๓๓.๐๐	๑,๙๒๘.๕๐	๗,๑๖๒.๔๒	
๑๓	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB ๖ มม	๑,๐๐๘.๕๕	กก	๒๒.๕๖	๒๒,๗๕๒.๘๐	๔.๑๐	๔,๑๓๕.๐๔	๒๖,๘๘๗.๘๔	
	- RB ๙ มม	๕๐.๗๕	กก	๒๐.๕๒	๑,๐๔๑.๓๖	๔.๑๐	๒๐๘.๐๗	๑,๒๔๙.๔๒	
	- ลวดผูกเหล็ก	๓๑.๗๘	กก	๓๘.๙๔	๑,๒๓๗.๔๗	-	-	๑,๒๓๗.๔๗	
๑๔	งานวัสดุรองพื้น								
	- งานขุดเปิดหน้าดิน	๑๕๗.๕๐	ลบ.ม	-	-	๑๖.๓๒	๒,๕๗๐.๔๐	๒,๕๗๐.๔๐	
	- งานบดอัดดินเดิม	๑๖๒.๙๑	ลบ.ม แน่น	-	-	๓๔.๖๔	๕,๖๔๓.๒๐	๕,๖๔๓.๒๐	
	- ดินลูกรังบดอัดแน่น	๑๗๑.๘๒	ลบ.ม	๓๕๐.๐๐	๖๐,๑๓๗.๐๐	๔๑.๕๖	๗,๑๔๐.๘๔	๖๗,๒๗๗.๘๔	
	รวมงานก่อสร้างลาน ค.ค.ส							๒๐๙,๓๙๓.๓๓	


 (นายอดุลย์ เปรมปรี)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ประธานกรรมการ


 (นายสุพจน์ ปานพรหม)
 นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
 กรรมการ


 (นายศุภชัย บุญญาน้อย)
 นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
 กรรมการ

รายละเอียดการประมาณราคางานแบบก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ด้านการเกษตร
หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าอ้อ อำเภอสามโก้ จังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ ๑๓๐๒๖๑๒-๐๐๕-๖๐

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าอ้อ อำเภอสามโก้ จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี (ส.ป.ก.อุทัยธานี)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัด ที่ ๓๕๓๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ตามแบบมาตรฐาน อาคารอเนกประสงค์ ๕๘ แบบเลขที่ ๐๐๐๐๖๘๖-๐๑๔-๕๘								
ก	หมวดงานวิศวกรรม								
๑	งานฐานราก เสา คาน พื้น ค.ส.ล.								
๑.๑	งานปรับพื้นที่+งานวางผัง	๑ ๐๐	งาน	๑,๐๐๐.๐๐	LS		-	๑,๐๐๐ ๐๐	
๑.๒	งานดินถมปรับระดับรองรับพื้น บดอัดแน่น ๙๕% ตาม standard proctor	๑๑.๔๓	ลบ.ม	๓๑๕.๐๐	๓,๖๐๐.๔๕	๓๔.๖๔	๓๙๕.๙๔	๓,๙๙๖.๓๙	
	compaction test หนา ๐.๒๐ ม.								
๑.๓	ขุดดินฐานรากและถมดิน	๓๕.๐๐	ลบ.ม	-		๑๒๕.๐๐	๔,๓๗๕.๐๐	๔,๓๗๕.๐๐	
๑.๔	ทรายหยาบบดอัดแน่น	๑๐ ๖๒	ลบ.ม.	๔๖๗.๒๙	๔,๙๖๒.๖๒	๙๙.๐๐	๑,๐๕๑.๓๘	๖,๐๑๔.๐๐	
๑.๕	คอนกรีตหยาบ ๑.๓.๕	๐ ๖๓	ลบ.ม	๑,๔๙๔.๕๑	๙๔๑.๕๔	๓๑๖.๐๐	๑๙๙.๐๘	๑,๑๔๐.๖๒	
๑.๖	คอนกรีต ๑:๒:๔ (ทรงกระบอก)	๔๓.๗๕	ลบ.ม	๑,๘๐๓.๗๔	๗๘,๙๑๙.๐๔	๒๗๖.๐๐	๑๒,๐๗๕.๘๓	๙๐,๙๙๔.๘๖	
๑.๗	เหล็กเสริม								
	- RB ๖ มม.	๒๓๕.๙๕	กก.	๒๒.๕๖	๕,๓๒๓.๐๙	๒.๘๐	๖๖๐.๖๗	๕,๙๘๓.๗๖	
	- RB ๙ มม.	๑,๒๘๕.๒๒	กก	๒๐.๕๒	๒๖,๓๗๖.๕๖	๒.๘๐	๓,๕๙๘.๖๑	๒๙,๙๗๕.๑๗	
	- DB ๑๒ มม	๖๘๕.๕๔	กก	๒๓.๑๕	๑๕,๘๗๐.๘๔	๒.๘๐	๑,๙๑๙.๕๐	๑๗,๗๙๐.๓๔	
๑.๘	ลวดผูกเหล็ก	๕๔.๑๘	กก.	๓๘.๙๔	๒,๑๐๙.๙๓	๐.๐๐	๐ ๐๐	๒,๑๐๙.๙๓	
๑.๙	ไม้แบบ ๕๐%	๑๗๕.๘๐	ตร.ม	๓๖๐.๙๖	๖๓,๔๕๖.๗๗	๑๐๕.๐๐	๑๘,๔๕๙.๐๐	๘๑,๙๑๕.๗๗	

(นายดุจชัย เปรมปรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการ

(นายสุพจน์ ปานพรหม)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
กรรมการ

(นายสุกชัย บุญน่าน้อย)
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
กรรมการ

รายละเอียดการประมาณราคางานแบบก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ด้านการเกษตร
หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าอ้อ อำเภอสามโก้ จังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ ๑๓๐๒๖๑๒-๐๐๕-๖๐

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าอ้อ อำเภอสามโก้ จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี (ส.ป.ก.อุทัยธานี)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัด ที่ ๓๕๓๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๒	โครงหลังคา								
๒.๑	แปเหล็กรูป C-๑๒๕*๕๐*๒๐-๓ มม.	๒๐๕.๖๐	ม.	๑๒๒.๘๓	๒๕,๑๓๑.๐๒	๗๓.๐๐	๑๕,๙๓๕.๗๘	๔๐,๐๖๕.๘๐	
๒.๒	โครงเหล็กหลังคา TT-๐๑								
	- เหล็กกลมดำ ศก. ๒" หนา ๒.๓ มม.	๙๑.๕๒	ม.	๖๔.๑๗	๕,๘๗๒.๘๔	๓๙.๙๙	๓,๖๕๙.๘๘	๙,๕๓๒.๗๒	
	- เหล็กกลมดำ ศก. ๑ ๑/๒" หนา ๒.๓ มม.	๔๙.๔๔	ม.	๕๒.๕๐	๒,๕๙๕.๖๐	๓๑.๙๙	๑,๕๘๑.๕๙	๔,๑๗๗.๑๙	
๒.๓	โครงเหล็กหลังคา TT-๐๒								
	- เหล็กกลมดำ ศก. ๒" หนา ๒.๓ มม.	๓๙.๑๑	ม.	๖๔.๑๗	๒,๕๐๙.๖๙	๓๙.๙๙	๑,๕๖๔.๐๑	๔,๐๗๓.๗๐	
	- เหล็กกลมดำ ศก. ๑ ๑/๒" หนา ๒.๓ มม.	๒๘.๑๗	ม.	๕๒.๕๐	๑,๔๗๘.๙๓	๓๑.๙๙	๙๐๑.๑๖	๒,๓๘๐.๐๘	
๒.๔	โครงเหล็กหลังคา TT-๐๓								
	- เหล็กกลมดำ ศก. ๒" หนา ๒.๓ มม.	๓๕.๙๐	ม.	๖๔.๑๗	๔,๘๗๐.๕๐	๓๙.๙๙	๓,๐๓๕.๒๔	๗,๙๐๕.๗๔	
	- เหล็กกลมดำ ศก. ๑ ๑/๒" หนา ๒.๓ มม.	๔๓.๘๘	ม.	๕๒.๕๐	๒,๓๐๓.๗๐	๓๑.๙๙	๑,๔๐๓.๗๒	๓,๗๐๗.๔๒	
๒.๕	โครงเหล็กหลังคา TT-๐๔								
	- เหล็กกล่อง ๑ ๑/๒" * ๑ ๑/๒" - ๒.๓ มม.	๖๕.๓๔	ม.	๕๒.๒๕	๓,๔๑๔.๐๒	๓๑.๙๙	๒,๐๙๐.๒๓	๕,๕๐๔.๒๕	
๒.๖	หลังคาเหล็ก METAL SHEET หนา ๐.๔ มม. เคลือบสี	๒๐๗.๓๒	ตร.ม.	๒๖๔.๐๐	๕๔,๗๓๒.๔๘	๗๐.๐๐	๑๔,๕๑๒.๔๐	๖๙,๒๔๔.๘๘	
๒.๗	ครอบสันหลัง METAL SHEET เคลือบสี	๑๗.๐๕	ม.	๑๔๐.๐๐	๒,๓๘๗.๐๐	๕๐.๐๐	๘๕๒.๕๐	๓,๒๓๙.๕๐	
๒.๘	ช่องระบายอากาศลดคาข่ายติดโครงเหล็กหลังคา								
	- โครงเหล็กกล่อง ๑ ๑/๒" * ๑ ๑/๒" - ๒.๓ มม.	๘๖.๔๖	ม.	๕๒.๒๕	๔,๕๑๗.๕๔	๒๐.๙๙	๑,๘๑๔.๘๐	๖,๓๓๒.๓๓	
	- ลดคาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน เบอร์ ๑๒ หนาไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม. ช่องขนาด ๒๐"	๒๔.๗๐	ตร.ม.	๗๒.๐๐	๒,๑๗๘.๔๐	๑๘.๐๐	๔๓๕.๖๐	๒,๖๑๓.๐๐	

.....
(นายอดุลย์ เปรมปรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการ

.....
(นายสุพจน์ ปานพรหม)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
กรรมการ

.....
(นายศุภชัย บุญญาน้อย)
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
กรรมการ

รายละเอียดการประมาณราคางานแบบก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ด้านการเกษตร
หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าอ้อ อำเภอปานสัก จังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ ๑๓๐๒๖๑๒-๐๐๕-๖๐

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าอ้อ อำเภอปานสัก จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี (ส.ป.ก.อุทัยธานี)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัด ที่ ๓๕๓๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๒ ๑๐	plate หัวเสา แผ่นเหล็กเจาะรู ขนาด ๒๐๐ * ๒๐๐ - ๑๒ มม. เจาะรูพร้อม	๑๐.๐๐	ชุด	๘๐.๐๐	๘๐๐ ๐๐	๒๓.๐๐	๒๓๐ ๐๐	๑,๐๓๐ ๐๐	
	J-BOL T M ๑๕*๕๐๐ มม ชุดละ ๔ ตัว								
๒.๑๑	SAG ROD เหล็ก RB ๑๒ มม	๓๒ ๘๒	ม.	๒๑.๑๐	๖๙๒ ๖๓	๗.๕๔	๒๔๗ ๕๖	๙๔๐ ๑๐	
๒ ๑๒	TIE ROD + TURNBUCKLE เหล็ก RB ๑๒ มม. ยาว ๙.๓๕ ม	๖.๐๐	ชุด	๑๐๑.๔๐	๖๐๘ ๔๐	๓๖.๐๐	๒๑๖ ๐๐	๘๒๔ ๔๐	
๒ ๑๓	แผ่นปิดจั่ว METAL SHEET เคลือบสี หนา ๐.๕ มม	๒๔ ๙๐	ตร.ม	๒๖๔.๐๐	๖,๕๗๓.๖๐	๗๐ ๐๐	๑,๗๔๓ ๐๐	๘,๓๑๖ ๖๐	
๒ ๑๔	ครอบข้าง METAL SHEET เคลือบสี	๒๔.๓๒	ม.	๑๔๐.๐๐	๓,๔๐๔.๘๐	๕๐ ๐๐	๑,๒๑๖ ๐๐	๔,๖๒๐.๘๐	
ข.	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
๑	งานพื้น								
๑.๑	พด-พื้นทำผิวขัดมัน	๑๘๘ ๙๐	ตร.ม.	๑๐๗.๗๖	๒๐,๔๖๓.๖๒	๔๐ ๐๐	๗,๕๔๖.๐๐	๒๘,๐๐๙ ๖๒	
๒	งานผนัง								
๒ ๑	ผด-ผนังก่อคอนกรีตบล็อกฉาบปูนรอยต่อ เชาะร่องไขว้แนว	๑๓๘ ๓๒	ตร.ม	๒๐๕ ๔๘	๒๘,๔๒๑ ๙๙	๑๔๐ ๐๐	๑๙,๓๖๔.๘๐	๔๗,๗๘๖ ๗๙	
๓	งานประตู+หน้าต่าง								
๓.๑	ประตูบานม้วนเหล็ก ทึบเคลือบสี ลอนเดี่ยว ระบบรอกโซ่มือดึง พร้อมกล่องอุปกรณ์	๑ ๐๐	บาน	L.S.	-	-	๔๓,๘๐๐ ๐๐	๔๓,๘๐๐ ๐๐	
	ขนาดช่องบานประมาณ ๔ ๘๐*๓.๕๕ ม.								
๓.๒	ช่องระบายอากาศเกล็ดเหล็กเคลือบสี โครงเคร่าเหล็กกล่อง ๑ ๑/๒**๑ ๑/๒ ๑๐ ๕๐ ม	๖ ๐๐	ชุด	L.S.	-	-	๒,๒๐๐.๐๐	๑๓,๒๐๐ ๐๐	
	ทาสีน้ำมัน ขนาดกรอบบานประมาณ ๐ ๔๐*๔.๗๒ ม								

(นายอดุลย์ ปรมปรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการ

(นายสุพจน์ ปานพรหม)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
กรรมการ

(นายศุภชัย บุญญาน้อย)

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
กรรมการ

รายละเอียดการประมาณราคางานแบบก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ด้านการเกษตร
หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าอ้อ อำเภอสามโก้ จังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ ๑๓๐๒๖๑๒-๐๐๕-๖๐


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าอ้อ อำเภอสามโก้ จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี (ส.ป.ก.อุทัยธานี)


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัด ที่ ๓๕๓๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๔	งานไฟฟ้า								
๔.๑	โคมไฟติดเพดาน LOW-BAY รีเฟค-พลาสติก ของ DELIGHT รุ่น DLLB-๑๐๑๐	๒ ๐๐	ชุด	๘,๖๐๐.๐๐	๑๗,๒๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๑๗,๔๔๐.๐๐	
	หลอด ๑*๑๕๐ w พร้อมขายึดและกล่องอุปกรณ์ควบคุม								
๔.๒	เต้ารับติดผนัง	๒.๐๐	ชุด	๒๒๐.๐๐	๔๔๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๖๘๐.๐๐	
๔.๓	ตู้ควบคุมไฟฟ้าเหล็กเคลือบสี พร้อมอุปกรณ์ เมน คัตเอาต์, circuit breaker ๒ ชุด	๑ ๐๐	ชุด	๖,๔๐๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐	
๔.๔	ค่าสายไฟฟ้า + ท่อร้อยสายไฟฟ้า pvc ผ่านโครงเหล็กหลังคา ระยะทางประมาณ ๒๖ ๐๐ ม	๑.๐๐	แท่ง	L.S.	-		๒,๖๐๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	
๕	งานทาสี								
๕.๑	สีอะคริลิก	๓๗๖.๑๒	ตร.ม	๓๔.๐๔	๑๒,๘๒๑.๔๓	๓๐.๐๐	๑๑,๒๘๓.๖๐	๒๔,๑๐๕.๕๓	
๕.๒	สีรองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน	๑๘๔.๒๔	ตร.ม	๕๖.๓๖	๑๐,๖๖๘.๓๘	๓๘.๐๐	๗,๑๔๓.๐๒	๑๗,๘๑๑.๔๐	
ค	รวมงาน ก.+ข.							๖๔๑,๐๖๒.๗๓	



 (นายอดุลย์ เปรมปรี)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ประธานกรรมการ



 (นายสุพจน์ ปานพรหม)
 นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
 กรรมการ



 (นายศุภชัย บุญญาน้อย)
 นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
 กรรมการ

รายละเอียดการประมาณราคาก่อสร้าง แบบก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ด้านการเกษตร

หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าอ้อ อำเภอปานสัก จังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ ๑๓๐๒๖๑๒-๐๐๕-๖๐

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลป่าอ้อ อำเภอปานสัก จังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี (ส.ป.ก.อุทัยธานี)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัด ที่ ๓๕๓๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จากแผนที่	จำนวน	หมายเหตุ
	งานส่วนที่ ๑ ค่างาน (ทุน)			
๑	กลุ่มงานที่ ๑			
๑.๑	หมวดงานก่อสร้างลาน ค.ส.ล	๑/๕	๒๐๙,๓๙๓.๓๓	
๑.๒	หมวดงานก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ ๕๘	๒/๕	๖๔๑,๐๖๒.๗๓	
	รวมค่างานส่วนที่ ๑		๘๕๐,๔๕๖.๐๕	
	สรุปค่างานก่อสร้างทั้งหมด		๘๕๐,๔๕๖.๐๕	
ก	ค่างานส่วนที่ ๑ (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุน)		๒๕๙,๙๘๔.๔๑	
ข	ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของ FACTOR F ๑๓๐๕๗ [= (ค่า FACTOR F - ๑) * ข้อ ก.]		๑,๑๑๐,๔๕๐.๕๖	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งหมด ข้อ ก.+ข้อ ข.		๑,๑๑๐,๐๐๐.๐๐	
	ขอปรับเป็นเงินค่างานก่อสร้างประมาณ (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)			


.....
(นายอศุขชัย เปรมปรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการ


.....
(นายสุพจน์ ปานพรหม)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
กรรมการ


.....
(นายศุภชัย บุญนายน้อย)
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
กรรมการ