

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นเดียว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
เจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๓๘,๓๐๐.- บาท

๓. ลักษณะของงาน
- ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชนชั้นเดียว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


๔. ราคาคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน ๘๓๘,๐๐๐ - บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๕.๑ แบบเลขที่ ๑๓๐๑๖๐๒-๐๐๓-๖๒ และ ๐๐๐๐๗๐๒-๐๑๘-๖๒
๕.๒ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชนชั้นเดียว
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอดุลย์ เปรมปรี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุพจน์ ปานพรหม	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายศุภชัย บุญญาน้อย	นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน	กรรมการ


.....
(นายอดุลย์ เปรมปรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการ


.....
(นายสุพจน์ ปานพรหม)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
กรรมการ


.....
(นายศุภชัย บุญญาน้อย)
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
กรรมการ

รายละเอียดการประมาณราคาก่อสร้าง แบบก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นเดียว ส.ป.ก.อุทัยธานี

ส.ป.ก.อุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ ๑๓๐๑๖๐๒-๐๐๓-๖๒ และ ๐๐๐๐๗๐๒-๐๑๘-๖๒

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี (ส.ป.ก.อุทัยธานี)


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัด ที่ ๓๕๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จากแผนที่	จำนวน	หมายเหตุ
๑	ค่างานส่วนที่ ๑ รวมราคางานก่อสร้างทั้งหมด		๕๘๐,๔๓๒ ๑๕	
๒	ค่างานส่วนที่ ๒ รวมราคางานเครื่องปรับอากาศทั้งหมด		๘๐,๔๐๐ ๐๐	
	สรุปค่าก่อสร้างทั้งหมด			
ก	ค่างานส่วนที่ ๑ (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุน)		๕๘๐,๔๓๒ ๑๕	
ข	ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของ FACTOR F ๑.๓๐๗๐ [= (ค่า FACTOR F - ๑) x ข้อ ก]		๑๗๘,๑๙๒ ๖๗	
ค	ค่างานส่วนที่ ๒		๘๐,๔๐๐ ๐๐	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด ข้อ ก.+ข้อ ข.		๘๓๙,๐๒๔.๘๒	
	ขอปรับเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)		๘๓๙,๐๐๐.๐๐	



(นายดุจชัย เปรมปรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการ


(นายสุพจน์ ปานพรหม)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
กรรมการ


(นายศุภชัย บุญน่าน้อย)

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
กรรมการ

รายละเอียดการประมาณราคาก่อสร้าง แบบก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นเดียว ส.ป.ก.อุทัยธานี
ส.ป.ก.อุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ ๑๓๐๑๖๐๒-๐๐๓-๖๒ และ ๐๐๐๐๗๐๒-๐๑๘-๖๒

สถานที่ก่อสร้าง ส.ป.ก.อุทัยธานี ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี (ส.ป.ก.อุทัยธานี)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัด ที่ ๓๕๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานก่อสร้าง								
๑.๑	งานถมดินและปรับพื้นที่								
๑.๑.๑	งานรื้อ-ขนทิ้ง ต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	๑ ๐๐	งาน	L S	-	๑,๐๐๐ ๐๐	๑,๐๐๐ ๐๐	๑,๐๐๐ ๐๐	
๑.๑.๒	งานถมดินปรับพื้นที่ (กว้าง ๗ x ๑๕ ม. หนาประมาณ ๐.๒๐ ม.)	๒๕.๔๘	ลบ.ม	๓๔๓.๐๐	๘,๗๓๙ ๖๔	๑๐๐.๐๐	๒,๕๔๘ ๐๐	๑๑,๒๘๗.๖๔	
๑.๑.๓	งานบดอัดแน่นธรรมดา	๑๙ ๖๐	ลบ.ม แน่น	-	-	๒๕ ๐๐	๔๙๐ ๐๐	๔๙๐ ๐๐	
	รวมราคางานถมดินปรับพื้นที่							๑๒,๗๗๗.๖๔	
๑.๒	งานโครงสร้าง								
๑.๒.๑	งานวางผังอาคาร	๑ ๐๐	งาน	L S	-	๑,๐๐๐ ๐๐	๑,๐๐๐ ๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
๑.๒.๒	งานเจาะสำรวจดิน โดยวิธี Boring Test	๑ ๐๐	งาน	L S	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐ ๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๑.๒.๓	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็มเจาะแบบแห้ง ศก ๐.๓๕ ม ยาว ๑๐ ม	๘.๐๐	ต้น	L S	-	๙,๕๐๐.๐๐	๗๖,๐๐๐ ๐๐	๗๖,๐๐๐ ๐๐	
	- งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (Seismic Integrity Test)	๘ ๐๐	ต้น	L S	-	๓๐๐.๐๐	๒,๔๐๐ ๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	
	- งานตัดหัวเสาเข็มเจาะ	๘ ๐๐	ต้น	L S	-	๓๕๐.๐๐	๒,๘๐๐ ๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	
๑.๒.๔	ขุดดินและถมกลับคืนฐานราก	๗.๔๔	ลบ.ม	-	-	๑๔๘ ๐๐	๑,๑๐๑ ๑๒	๑,๑๐๑.๑๒	
๑.๒.๕	งานทราหยาบรองใต้ฐานราก , ท้องคาน , ท้องพื้น	๒๑.๘๒	ลบ.ม	๓๒๕ ๐๐	๗,๐๙๑.๕๐	๙๑.๐๐	๑,๙๘๕ ๖๒	๙,๐๗๗.๑๒	
๑.๒.๖	คอนกรีตหยาบรองใต้ฐานราก	๐ ๒๐	ลบ.ม.	๑,๙๘๘ ๘๐	๓๙๗ ๗๖	๓๙๘.๐๐	๗๙ ๖๐	๔๗๗ ๓๖	
๑.๒.๗	คอนกรีตโครงสร้าง ๒๑๐ กก./ตร.ม (กำลังอัดที่อายุ ๒๘ วัน รูปทรงกระบอก)	๑๙.๙๒	ลบ.ม	๒,๒๐๘ ๘๐	๔๓,๙๙๙ ๓๐	๓๙๑.๐๐	๗,๗๘๘.๗๒	๕๑,๗๘๘ ๐๒	

(นายอดุลย์ เปรมปรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการ

(นายสุพจน์ ปานพรหม)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
กรรมการ

(นายศุภชัย บุญญาน้อย)
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
กรรมการ

รายละเอียดการประมาณราคาก่อสร้าง แบบก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นเดียว ส.ป.ก.อุทัยธานี
ส.ป.ก.อุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ ๑๓๐๑๖๐๒-๐๐๓-๖๒ และ ๐๐๐๐๗๐๒-๐๑๘-๖๒


สถานที่ก่อสร้าง ส.ป.ก.อุทัยธานี ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี (ส.ป.ก.อุทัยธานี)


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัด ที่ ๓๕๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑.๒.๘	เหล็กเสริม								
	- RB ๖ มม. (SR-๒๔)	๑๘๒.๒๒	กก.	๒๐.๐๓	๓,๖๔๕.๘๗	๔.๑๐	๗๔๗.๑๐	๔,๓๙๒.๙๗	
	- RB ๙ มม. (SR-๒๔)	๖๔๗.๒๓	กก.	๑๙.๒๐	๑๓,๓๘๖.๘๒	๔.๑๐	๒,๘๔๘.๖๔	๑๖,๒๓๕.๔๖	
	- DB ๑๒ มม. (SD-๓๐)	๑๖๔.๔๔	กก.	๑๘.๗๖	๓,๐๘๔.๘๙	๓.๓๐	๕๔๒.๖๕	๓,๖๒๗.๕๔	
	- DB ๑๖ มม. (SD-๓๐)	๑,๐๒๐.๖๕	กก.	๑๘.๕๖	๑๘,๙๔๓.๒๖	๓.๓๐	๓,๓๖๘.๑๕	๒๒,๓๑๑.๔๑	
๑.๒.๙	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘	๖๑.๙๔	กก.	๒๖.๓๒	๑,๖๓๐.๒๖	-	-	๑,๖๓๐.๒๖	
๑.๒.๑๐	ไม้แบบ								
	- ค่าวัสดุ คิด ๘๐%	๗๑.๘๑	ตร.ม.	๔๐๐.๐๐	๒๘,๗๒๔.๐๐	-	-	๒๘,๗๒๔.๐๐	
	- ค่าแรง คิด ๑๐๐%	๘๙.๗๗	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๑๑,๙๓๙.๔๑	๑๑,๙๓๙.๔๑	
๑.๒.๑๑	แผ่นพลาสติกปูรองพื้นก่อนเทคอนกรีต	๔๗.๗๐	ตร.ม.	๑๕.๐๐	๗๑๕.๕๐	๕.๐๐	๒๓๘.๕๐	๙๕๔.๐๐	
๑.๒.๑๒	งานโครงหลังคา								
	- เหล็กตัวซี C-๗๕x๔๕x๑๕x๒.๓ มม. (๓.๒๕ กก./ม.)	๓๗๐.๕๐	กก.	๒๒.๐๐	๘,๑๕๑.๐๐	๑๐.๐๐	๓,๗๐๕.๐๐	๑๑,๘๕๖.๐๐	
	- เหล็กกล่อง - ๑๐๐x๕๐x๓.๒ มม. (๗.๐๑ กก./ม.)	๓๓๖.๔๘	กก.	๒๒.๐๐	๗,๔๐๒.๕๖	๑๐.๐๐	๓,๓๖๔.๘๐	๑๐,๗๖๗.๓๖	
	- เหล็กแผ่นขนาด ๑๕๐x๑๕๐x๖ มม.	๑๐.๐๐	แผ่น	๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	
	- Bolt ๗/๘" ยาว ๘"	๔๐.๐๐	ชุด	๙๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	
๑.๒.๑๓	งานทาสีเหล็กกันสนิม	๖๑.๕๖	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๒,๔๖๒.๔๐	๓๕.๐๐	๒,๑๕๔.๖๐	๔,๖๑๗.๐๐	
	รวมราคางานโครงสร้าง							๒๗๖,๔๑๓.๐๓	



 (นายอดุลย์ เปรมปรี)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ประธานกรรมการ



 (นายสุพจน์ ปานพรหม)
 นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
 กรรมการ
 หน้าที่ 2 จาก 7



 (นายศุภชัย บุญญาน้อย)
 นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
 กรรมการ

รายละเอียดการประมาณราคาก่อสร้าง แบบก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นเดียว ส.ป.ก.อุทัยธานี
ส.ป.ก.อุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ ๑๓๐๑๖๐๒-๐๐๓-๖๒ และ ๐๐๐๐๗๐๒-๐๑๘-๖๒

สถานที่ก่อสร้าง ส.ป.ก.อุทัยธานี ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี (ส.ป.ก.อุทัยธานี)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัด ที่ ๓๕๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑.๓	งานพื้นและผนัง								
๑.๓.๑	งานผนังก่ออิฐมอดูครึ่งแผ่น	๔๕.๖๐	ตร.ม.	๒๘๕.๐๐	๑๒,๙๙๖.๐๐	๘๙.๐๐	๔,๐๕๘.๔๐	๑๗,๐๕๔.๔๐	
๑.๓.๒	งานผนังก่ออิฐมอดูเต็มแผ่น	๑๒.๕๐	ตร.ม.	๕๘๔.๐๐	๗,๓๐๐.๐๐	๑๖๗.๐๐	๒,๐๘๗.๕๐	๙,๓๘๗.๕๐	
๑.๓.๓	งานเสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล ผนัง,ประตู,หน้าต่าง	๔๔.๘๐	ม.	๙๒.๐๐	๔,๑๔๓.๖๐	๔๔.๐๐	๒,๑๙๑.๒๐	๖,๓๓๔.๘๐	
๑.๓.๔	งานฉาบปูนเรียบผนัง,เสา	๑๖๕.๒๖	ตร.ม.	๑๐๓.๐๐	๑๗,๐๒๑.๗๘	๘๒.๐๐	๑๓,๕๕๑.๓๒	๓๐,๕๗๓.๑๐	
๑.๓.๕	พื้นทรายล้าง เบอร์ ๕ สีเทา	๑๕.๒๐	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	๑,๕๐๔.๘๐	๕,๓๐๔.๘๐	
๑.๓.๖	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต ขนาด ๖๐x๖๐ ซม	๓๒.๐๐	ตร.ม.	๕๖๐.๐๐	๑๗,๙๒๐.๐๐	๒๒๒.๐๐	๗,๑๐๔.๐๐	๒๕,๐๒๔.๐๐	
	รวมราคางานพื้นและผนัง							๙๔,๑๑๖.๖๐	
๑.๔	งานมุงหลังคา								
๑.๔.๑	มุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ สีเทา ขนาด ๐.๕๐x๑.๒๐ ม. ทนไฟ ๕ มม	๑๖๕.๐๐	แผ่น	๖๔.๐๐	๑๐,๕๖๐.๐๐	๑๙.๘๐	๓,๒๖๗.๐๐	๑๓,๘๒๗.๐๐	
๑.๔.๒	ครอบสันหลังคากระเบื้องลอนคู่ สีเทา พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	๑๐.๔๐	ม	๖๗.๐๐	๖๙๖.๘๐	๒๒.๕๐	๒๓๔.๐๐	๙๓๐.๘๐	
๑.๔.๓	ครอบปิดจั่วกระเบื้องหลังคาลอนคู่ สีเทา พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	๒.๐๐	ชิ้น	๕๕.๐๐	๑๑๐.๐๐	๒๒.๕๐	๔๕.๐๐	๑๕๕.๐๐	
๑.๔.๔	ครอบข้างหลังคากระเบื้องลอนคู่ สีเทา พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	๑๔.๖๐	ม	๔๑.๐๐	๕๙๘.๖๐	๒๒.๕๐	๓๒๘.๕๐	๙๒๗.๑๐	
๑.๔.๕	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด ๘ นิ้ว สีรองพื้น ทาสีอะครีลิค ๑๐๐% ๒ รอบ	๓๔.๔๐	ม.	๙๖.๐๐	๓,๓๐๒.๔๐	๔๓.๐๐	๑,๔๗๙.๒๐	๔,๗๘๑.๖๐	
๑.๔.๖	ปิดเชิงชาย/ปิดลอน ไม้สำเร็จรูป ขนาด ๖ นิ้ว สีรองพื้น ทาสีอะครีลิค ๑๐๐% ๒ รอบ	๓๔.๔๐	ม.	๖๘.๒๕	๒,๓๕๗.๘๐	๔๓.๐๐	๑,๔๗๙.๒๐	๓,๘๓๗.๐๐	
	รวมราคางานมุงหลังคา							๒๔,๔๔๘.๕๐	

.....
(นายอดุลย์ เปรมปรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการ

.....
(นายสุพจน์ ปานพรหม)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
กรรมการ

.....
(นายศุภชัย บุญญาน้อย)
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
กรรมการ

รายละเอียดการประมาณราคาก่อสร้าง แบบก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นเดียว ส.ป.ก.อุทัยธานี
ส.ป.ก.อุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ ๑๓๐๑๖๐๒-๐๐๓-๖๒ และ ๐๐๐๐๗๐๒-๐๑๘-๖๒


สถานที่ก่อสร้าง ส.ป.ก.อุทัยธานี ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี


หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี (ส.ป.ก.อุทัยธานี)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัด ที่ ๓๕๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑.๕	งานประตุนั่งต่าง								
๑.๕.๑	ติดตั้งประตูบานสวิง วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมขอบขาว	๑ ๐๐	ชุด	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๒,๐๐๐.๐๐	
	ลูกฟักกระจกสีเขียวตัดแสง หนาไม่น้อยกว่า ๖ มม.								
	พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งครบชุดมาตรฐาน (D๑)								
๑.๕.๒	ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนคู่-บานกระทุ้ง วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมขอบขาว	๑ ๐๐	ชุด	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๔,๐๐๐.๐๐	
	ลูกฟักกระจกสีเขียวตัดแสง หนาไม่น้อยกว่า ๖ มม.								
	พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งครบชุดมาตรฐาน (W๑)								
๑.๕.๓	ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนสับ วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมขอบขาว	๑ ๐๐	ชุด	๔,๒๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	-	-	๔,๒๐๐.๐๐	
	ลูกฟักกระจกสีเขียวตัดแสง หนาไม่น้อยกว่า ๖ มม.								
	พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งครบชุดมาตรฐาน (W๒)								
๑.๕.๔	ติดตั้งหน้าต่างบานกระทุ้ง วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมขอบขาว	๓.๐๐	ชุด	๒,๘๐๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	-	-	๘,๔๐๐.๐๐	
	ลูกฟักกระจกสีเขียวตัดแสง หนาไม่น้อยกว่า ๖ มม.								
	พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งครบชุดมาตรฐาน (W๓)								
๑.๕.๕	ติดตั้งหน้าต่างบานติดตาย วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมขอบขาว	๑ ๐๐	ชุด	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	
	ลูกฟักกระจกสีเขียวตัดแสง หนาไม่น้อยกว่า ๖ มม.								
	พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งครบชุดมาตรฐาน (W๔)								


.....
(นายอูดลย์ เปรมปรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการ


.....
(นายสุพจน์ ปานพรหม)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
กรรมการ


.....
(นายสุกชัย บุญญาน้อย)
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
กรรมการ

รายละเอียดการประมาณราคาก่อสร้าง แบบก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นเดียว ส.ป.ก.อุทัยธานี
ส.ป.ก.อุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ ๑๓๐๑๖๐๒-๐๐๓-๖๒ และ ๐๐๐๐๗๐๒-๐๑๘-๖๒

สถานที่ก่อสร้าง ส.ป.ก.อุทัยธานี ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี (ส.ป.ก.อุทัยธานี)


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัด ที่ ๓๕๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑.๕.๖	ติดตั้งหน้าต่างบานติดตาย วงกบและกรอบบานอลูมิเนียมขอบขาว	๑.๐๐	ชุด	๒,๘๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐			๒,๘๐๐.๐๐	
	ลูกฟักกระจกสีเขียวตัดแสง หนาไม่น้อยกว่า ๖ มม								
	พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งครบชุดมาตรฐาน (W๕)								
	รวมราคางานประตู-หน้าต่าง							๕๒,๕๐๐.๐๐	
๑.๖	งานฝ้าเพดาน								
๑.๖.๑	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. ฉาบเรียบรอยต่อ	๔๙.๓๕	ตร.ม	๒๙๒.๐๐	๑๔,๔๑๐.๒๐	๗๕.๐๐	๓,๗๐๑.๒๕	๑๘,๑๑๑.๔๕	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (C-Line) เบอร์ ๒๔ (C๑)								
๑.๖.๒	ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่นขอบเรียบ ขนาด ๖๐x๑๒๐x๐.๖ ซม	๒๒.๐๕	ตร.ม	๓๐๒.๐๐	๖,๖๕๔.๑๐	๗๕.๐๐	๑,๖๕๓.๗๕	๘,๓๐๗.๘๕	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (C-Line) เบอร์ ๒๔ (C๒)								
	รวมราคางานฝ้าเพดาน							๒๖,๔๒๕.๓๐	
๑.๗	งานทาสี								
๑.๗.๑	งานทาสีผนังภายใน,ภายนอก,เสา,คาน,ห้องพื้น,คอนกรีต ทาด้วย	๑๗๑.๔๒	ตร.ม	๕๕.๐๐	๙,๔๒๘.๑๐	๓๐.๐๐	๕,๑๔๒.๖๐	๑๔,๕๗๐.๗๐	
	สีอะคริลิก เกรด A ๑๐๐% โดยทารองพื้นก่อนจำนวน ๑ รอบ แล้ว								
	ทาจริงด้วยสีอะคริลิก เกรด A ๑๐๐% ไม่น้อยกว่าจำนวน ๒ รอบ								
๑.๗.๒	งานทาสีฝ้าเพดาน สีอะคริลิก เกรด A ๑๐๐% โดยทารองพื้นก่อนจำนวน ๑ รอบ แล้ว	๗๑.๔๐	ตร.ม	๕๕.๐๐	๓,๙๒๒.๐๐	๓๐.๐๐	๒,๑๔๒.๐๐	๖,๐๖๔.๐๐	
	ทาจริงด้วยสีอะคริลิก เกรด A ๑๐๐% ไม่น้อยกว่าจำนวน ๒ รอบ (สีขาววันบุหรี)								
	รวมราคางานทาสี							๒๐,๖๓๙.๗๐	


.....
(นายอดุลย์ เปรมปรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการ


.....
(นายสุพจน์ ปานพรหม)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
กรรมการ


.....
(นายศุภชัย บุญญาน้อย)

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
กรรมการ

รายละเอียดการประมาณราคาก่อสร้าง แบบก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นเดียว ส.ป.ก.อุทัยธานี
ส.ป.ก.อุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ ๑๓๐๑๖๐๒-๐๐๓-๖๒ และ ๐๐๐๐๗๐๒-๐๑๘-๖๒

สถานที่ก่อสร้าง ส.ป.ก.อุทัยธานี ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี (ส.ป.ก.อุทัยธานี)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัด ที่ ๓๕๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑.๘	งานอื่น ๆ								
๑.๘๑	กันสาดไม้ระแนง								
	- เหล็กกล่อง [-๑๕๐x๕๐x๓๒ มม (๙ ๖๓ กก./ม.)	๑๗๓.๓๔	กก	๒๒.๐๐	๓,๘๑๓.๔๘	๑๐.๐๐	๑,๗๓๓.๔๐	๕,๕๔๖.๘๘	
	- เหล็กกล่อง [-๑๕๐x๕๐x๒๓ มม (๓.๓๔ กก./ม.)	๖๐.๑๒	กก.	๒๒.๐๐	๑,๓๒๒.๖๔	๑๐.๐๐	๖๐๑.๒๐	๑,๙๒๓.๘๔	
	- ไม้สังเคราะห์ ขนาด ๕๐x๕๐ มม แบบกลวง สีน้ำตาล (ยาว ๓ เมตร)	๒๖.๐๐	ท่อน	๓๑๕.๐๐	๘,๑๙๐.๐๐	๙๐.๐๐	๒,๓๔๐.๐๐	๑๐,๕๓๐.๐๐	
	สกรู ๓"	๑๓๔.๐๐	ตัว	๕.๐๐	๖๗๐.๐๐	-	-	๖๗๐.๐๐	
	- แผ่นเหล็ก ๒๐๐x๑๕๐x๖ มม	๔.๐๐	แผ่น	๕๕.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๘๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	
	- ขาเหล็ก RB๙ มม	๑.๖๐	กก.	๑๙.๐๐	๓๐.๔๐	๔.๑๐	๖.๕๖	๓๖.๙๖	
	ทาสีเหล็กกันสนิม-ทาสีรองพื้น ๑ รอบ ทาสีน้ำมัน ๒ รอบ (สีดำ)	๑๐.๙๐	ตร ม	๙๘.๐๐	๑,๐๖๘.๒๐	๓๕.๐๐	๓๘๑.๕๐	๑,๔๔๙.๗๐	
๑.๘๒	ม้านั่ง ค.ส.ล. ผิวขัดมัน	๑.๐๐	ชุด	L S	-	๒,๘๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	
๑.๘๓	โลโก้ ส.ป.ก. สแตนเลสกัดกรวด ผิวด้าน ขนาด ศก. ๖๐ ซม.,	๑.๐๐	ชุด	L S	-	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษรสแตนเลส ผิวด้าน สูง ๑๐ ซม								
๑.๘๔	บล็อกทางเดินคอนกรีตแบบปลูกหญ้าบล็อกหนาไม่น้อยกว่า ๘ ซม. ปลูกหญ้าประเภท	๒๒.๐๐	ตร ม	๓๐๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	-	-	๖,๖๐๐.๐๐	
	เดียวกันพื้นหญ้าเดิม								
	รวมราคางานอื่น ๆ							๔๕,๘๕๗.๓๘	r
๑.๙	งานไฟฟ้า								
๑.๙๑	คอมไฟท์ยอตแดน แบบครึ่งวงกลม ๑๖" หลอดไฟ LED ๑๘ w แสงสีขาว	๙.๐๐	ชุด	๑,๔๘๐.๐๐	๑๓,๓๒๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๑๖,๐๒๐.๐๐	
	อุปกรณ์ครบชุด รวมทั้งร้อยสายโลหะ , สายไฟ , อุปกรณ์ และสวิตช์								

(นายอดุลย์ เปรมปรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการ

(นายสุพจน์ ปานพรหม)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
กรรมการ

(นายศุภชัย บุญญาน้อย)

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
กรรมการ

รายละเอียดการประมาณราคาก่อสร้าง แบบก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน ชั้นเดียว ส.ป.ก.อุทัยธานี
ส.ป.ก.อุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ ๑๓๐๑๖๐๒-๐๐๓-๖๒ และ ๐๐๐๐๗๐๒-๐๑๘-๖๒

สถานที่ก่อสร้าง ส.ป.ก.อุทัยธานี ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี (ส.ป.ก.อุทัยธานี)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัด ที่ ๓๕๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมจำนวนเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑.๙.๒	ไฟกิ่งทรงกระบอก ๔" สีดำ หลอดไฟ LED ๔ W	๓.๐๐	ชุด	๔๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๑๖๕.๐๐	๔๙๕.๐๐	๑,๘๔๕.๐๐	
	อุปกรณ์ครบชุด รวมทั้งร้อยสายฝังผนัง, สายไฟ, อุปกรณ์ และสวิตช์								
๑.๙.๓	เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ (ชนิด ๓ รู) ฝังผนัง มีสายดิน พร้อมท่อร้อยสายฝังผนัง, สายไฟ	๘.๐๐	ชุด	๓๒๐.๐๐	๒,๕๖๐.๐๐	๖๒๐.๐๐	๔,๙๖๐.๐๐	๗,๕๒๐.๐๐	
	และอุปกรณ์ครบชุด								
๑.๙.๔	ตู้ LC ควบคุมไฟฟ้าหลักเคลื่อนที่ และเมนส์สวิตช์ พร้อมอุปกรณ์	๑.๐๐	งาน	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๖,๗๐๐.๐๐	
	และสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ (SAFETY SWITCH) พร้อมเดินสาย								
๑.๙.๕	เดินสายเมนเชื่อมต่อไฟฟ้าจากอาคารเดิมหรือจุดใกล้เคียง โดยเป็นไปตามข้อกำหนด	๑.๐๐	งาน	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๖,๐๐๐.๐๐	
	มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค								
๑.๙.๖	เต้ารับสายเสาสัญญาณ TV ฝังผนัง มีสายดิน พร้อมท่อร้อยสายฝังผนัง,สายไฟ	๑.๐๐	ชุด	๖๕๐.๐๐	๖๕๐.๐๐	๖๒๐.๐๐	๖๒๐.๐๐	๑,๒๗๐.๐๐	
	และอุปกรณ์ครบชุด								
	รวมราคางานไฟฟ้า							๓๙,๓๕๕.๐๐	
	รวมราคางานก่อสร้างทั้งหมด							๕๘๖,๔๓๒.๑๕	
๒	งานเครื่องปรับอากาศ								
๒.๑	เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐๐๐ BTU มีระบบฟอกอากาศ	๒.๐๐	เครื่อง	๔๐,๒๐๐.๐๐	๘๐,๔๐๐.๐๐	-	-	๘๐,๔๐๐.๐๐	
	มอก ๓๘๕-๒๕๒๔ พร้อมฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕								
	รวมราคาเครื่องปรับอากาศ							๘๐,๔๐๐.๐๐	

.....
(นายอดุลย์ เปรมปรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการ

.....
(นายสุพจน์ ปานพรหม)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
กรรมการ

.....
(นายศุภชัย บุญญาน้อย)
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
กรรมการ