

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ พื้นที่ชุมชนที่ ๖ ตำบลระบำ อำเภอลานสั๊ก จังหวัดอุทัยธานี
เจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๘๓,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะของงาน

- ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ พื้นที่ชุมชนที่ ๖ ตำบลระบำ อำเภอลานสั๊ก จังหวัดอุทัยธานี

๔. ราคาคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน ๑,๗๘๓,๐๐๐.- บาท


๕. บัญชีประมาณราคากลาง


๕.๑ แบบเลขที่ ๑๓๐๒๖๒๐-๐๓๒-๖๒

๕.๒ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ พื้นที่ชุมชนที่ ๖ ตำบลระบำ
อำเภอลานสั๊ก จังหวัดอุทัยธานี

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอดุลย์ เปรมปรี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุพจน์ ปานพรหม	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายศุภชัย บุญญาน้อย	นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน	กรรมการ


.....
(นายอดุลย์ เปรมปรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการ


.....
(นายสุพจน์ ปานพรหม)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
กรรมการ


.....
(นายศุภชัย บุญญาน้อย)
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
กรรมการ



ตารางประมาณราคาก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์
พื้นที่ชุมชนที่ ๖ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
แบบเลขที่ ๑๓๐๒๖๒๐-๐๓๒-๖๒

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนที่ ๖ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี


หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี (ส.ป.ก.อุทัยธานี)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัด ที่ ๓๕๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จาก BOQ แผ่นที่	จำนวน	หมายเหตุ
๑	ส่วนที่ ๑ ค่าก่อสร้างอาคาร			
ก	หมวดงานเตรียมพื้นที่	๑/๑	๔๘,๒๔๘ ๐๐	
ข	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	๑/๓	๖๙๙,๒๒๒ ๗๓	
ค	หมวดงานสถาปัตยกรรม	๓/๖	๕๒๒,๒๒๘ ๖๑	
ง	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล	๗/๙	๙๗,๔๖๖ ๐๐	
	รวมค่างานส่วนที่ ๑		๑,๓๖๗,๑๖๕ ๓๔	
๒	สรุปค่าก่อสร้างทั้งหมด			
๒ ๑	ส่วนที่ ๑ ค่าก่อสร้างอาคาร		๑,๓๖๗,๑๖๕ ๓๔	
๒ ๒	ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของ FACTOR F ๑.๓๐๔๔ [= (ค่า FACTOR F - ๑) * ข้อ ๒.๑]		๔๑๖,๑๖๕ ๑๓	
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมดคือ ข้อ ๒.๑ + ๒.๒		๑,๗๘๓,๓๓๐ ๔๗	
	เป็นเงินก่อสร้างประมาณ		๑,๗๘๓,๐๐๐ ๐๐	
	ขอปรับเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)			


(นายอดุลย์ เปรมปรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการ


(นายสุพจน์ ปานพรหม)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
กรรมการ


(นายศุภชัย บุญนายน้อย)
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
กรรมการ

ตารางประมาณราคาก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์
พื้นที่ชุมชนที่ ๖ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชน ที่ ๖ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ ๑๓๐๒๖๒๐-๐๓๒-๖๒

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี (ส.ป.ก.อุทัยธานี)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัด ที่ ๓๕๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ ๑ ค่าก่อสร้างอาคาร								
ก.	หมวดงานเตรียมพื้นที่								
๑	งานถมดินปรับระดับ	๘๒.๐๐	ลบ.ม	๓๑๕.๐๐	๒๕,๘๓๐.๐๐	๙๙.๐๐	๘,๑๑๘.๐๐	๓๓,๙๔๘.๐๐	
๒	งานวางผัง = ๑๓x๒๒m=๒๘๖ m ^๒ (ราคาวัสดุรวมค่าแรง ๕๐๐/ม ^๒)	๒๘๖.๐๐	ม ^๒	๕๐๐.๐๐	๑๔,๓๐๐.๐๐			๑๔,๓๐๐.๐๐	
	รวมหมวดงานเตรียมพื้นที่							๔๘,๒๔๘.๐๐	
	ข. หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
๑	งานทดสอบชั้นดิน (BORING TEST) (ราคาค่าแรงรวมค่าวัสดุ)	๓.๐๐	จุด	๔,๕๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐			๑๓,๕๐๐.๐๐	
๒	งานเสาเข็ม								
	- งานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ๐.๒๒x๐.๒๒x๑๐m.	๒๕.๐๐	ต้น	๒,๔๑๕.๐๐	๖๐,๓๗๕.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๘๕,๓๗๕.๐๐	
	- งานตัดหัวเสาเข็ม	๒๕.๐๐	ต้น			๒๕๐.๐๐	๖,๒๕๐.๐๐	๖,๒๕๐.๐๐	
๓	งานขุดดินฐานรากและถมกลับคืน	๓๐.๙๐	ลบ.ม			๑๒๕.๐๐	๓,๘๖๒.๕๐	๓,๘๖๒.๕๐	
๔	งานทรายหยาบรองใต้ฐานราก,รองท้องคาน,รองพื้น	๑๖๐.๕	ลบ.ม	๔๕๓.๐๐	๗,๒๗๐.๖๕	๙๑.๐๐	๑,๔๖๐.๕๕	๘,๗๓๑.๒๐	
๕	งานคอนกรีตหยาบ ๑.๓๕ รองใต้ฐานราก	๐.๔๕	ลบ.ม	๑,๗๒๘.๙๗	๗๗๘.๐๔	๓๙๘.๐๐	๑๗๙.๑๐	๙๕๗.๑๔	
๖	งานคอนกรีตโครงสร้าง ๑.๒๔ กำลังอัด ๒๑๐ กก./ตร.ซม. (ตัวอย่างรูปทรงกระบอก ที่อายุ ๒๘ วัน)	๕๑.๒๑	ลบ.ม	๑,๗๖๙.๓๖	๙๐,๖๐๘.๙๓	๓๙๑.๐๐	๒๐,๐๒๓.๑๑	๑๑๐,๖๓๒.๐๔	
๗	งานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต								
	- RB ๖ มม (SR-๒๔)	๓๗๗.๔๖	กก	๒๕.๖๖	๙,๖๘๕.๖๒	๔.๑๐	๑,๕๕๗.๕๙	๑๑,๒๔๓.๒๑	
	- RB ๙ มม (SR-๒๔)	๒,๑๖๕.๕๑	กก	๒๓.๙๑	๕๑,๗๗๗.๓๔	๔.๑๐	๘,๘๗๘.๕๙	๖๐,๖๕๕.๙๔	

(นายอดุลย์ นพรมปรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการ

(นายสุพจน์ ปานพรหม)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

กรรมการ

หน้า 1 จาก 9

(นายศุภชัย บุญญาน้อย)

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

กรรมการ

ตารางประมาณราคาก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์
พื้นที่ชุมชนที่ ๖ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชน ที่ ๖ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ ๑๓๐๒๖๒๐-๐๓๒-๖๒

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี (ส.ป.ก.อุทัยธานี)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัด ที่ ๓๕๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- DB ๑๒ มม (SD-๔๐)	๒๘๕.๙๒	กก	๒๒.๙๐	๖,๕๙๗.๕๗	๓.๓๐	๙๔๓.๕๔	๗,๕๔๑.๑๐	
	- DB ๑๖ มม (SD-๔๐)	๒,๒๒๑.๘๐	กก	๒๑.๕๔	๔๗,๘๕๗.๕๗	๓.๓๐	๗,๓๓๑.๙๔	๕๕,๑๘๙.๕๑	
๘	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘	๒๙๖.๒๔	กก	๔๐.๕๐	๑๑,๙๙๗.๗๒			๑๑,๙๙๗.๗๒	
๙	ไม้แบบ								
	- ค่าไม้แบบ คิด ๘๐%	๑๖๒.๗๕	ตร.ม	๔๐๐.๐๐	๖๕,๑๐๐.๐๐			๖๕,๑๐๐.๐๐	
	- ค่าแรง คิด ๑๐๐%	๒๐๓.๔๔	ตร.ม			๑๓๓.๐๐	๒๗,๐๕๗.๕๒	๒๗,๐๕๗.๕๒	
	- แผ่นพลาสติกใส ปูรองพื้นก่อนเทคอนกรีต	๒๙๖.๒๔	ตร.ม.	๕.๐๐	๑,๔๘๑.๒๐	๓.๐๐	๘๘๘.๗๒	๒,๓๖๙.๙๒	
๑๐	เหล็กโครงสร้างรับแผงไม้ระแนงหน้าบัน								
	- เหล็กกล่อง ๘"x๔"x๔.๕ มม (๒๐.๑๐ กก./ม.)	๑,๒๐๖.๐๐	กก	๒๕.๑๗	๓๐,๓๕๕.๐๒	๑๐.๐๐	๑๒,๐๖๐.๐๐	๔๒,๔๑๕.๐๒	
	- เหล็กกล่อง ๘"x๔"x๔.๕ มม (๑๓.๑๐ กก./ม.)	๕๕๐.๒๐	กก	๒๑.๙๙	๑๒,๐๙๘.๙๐	๑๐.๐๐	๕,๕๐๒.๐๐	๑๗,๖๐๐.๙๐	
	- เหล็กแผ่นขนาด ๒๐๐x๒๐๐x๑๒ มม	๖.๐๐	แผ่น	๖๖.๕๐	๓๙๙.๐๐	๑๐.๐๐	๖๐.๐๐	๔๕๙.๐๐	
	- ขาเหล็ก DB ๑๒ มม.	๕.๒๓	กก	๑๘.๕๘	๙๗.๑๗	๓.๓๐	๑๗.๒๖	๑๑๔.๔๓	
๑๑	เหล็กโครงหลังคา								
	- เหล็กตัวซี C-๑๐๐x๕๐x๒๐x๓.๒ มม (๕.๕๐ กก./ม.)	๒,๖๔๐.๐๐	กก	๑๙.๙๗	๕๒,๗๒๐.๘๐	๑๐.๐๐	๒๖,๔๐๐.๐๐	๗๙,๑๒๐.๘๐	
	- เหล็กตัวซี C-๑๕๐x๕๐x๒๐x๓.๒ มม (๖.๗๖ กก./ม.)	๑,๒๙๗.๙๒	กก	๒๑.๒๓	๒๗,๕๕๔.๘๔	๑๐.๐๐	๑๒,๙๗๙.๒๐	๔๐,๕๓๔.๐๔	
	- เหล็กตัวซี []-๑๐๐x๕๐x๓.๒ มม (๗.๐๑ กก./ม.)	๘๕.๒๐	กก	๒๑.๙๙	๑,๘๗๓.๕๕	๑๐.๐๐	๘๕๒.๐๐	๒,๗๒๕.๕๕	
	- SAG ROD RB ๙ มม	๒๒.๖๔	กก	๑๙.๕๓	๔๔๒.๑๖	๓.๓๐	๗๔.๗๑	๕๑๖.๘๗	
	- เหล็กแผ่นขนาด ๒๐๐x๒๐๐x๖ มม	๒๐.๐๐	แผ่น	๔๔.๓๓	๘๘๖.๖๐	๑๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑,๐๘๖.๖๐	

(นายอดุลย์ เปรมปรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการ

(นายสุพจน์ ปานพรหม)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
กรรมการ

(นายศุภชัย บุญญาน้อย)
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
กรรมการ

ตารางประมาณราคาก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์
พื้นที่ชุมชนที่ ๖ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชน ที่ ๖ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ ๑๓๐๒๖๒๐-๐๓๒-๖๒

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี (ส.ป.ก.อุทัยธานี)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัด ที่ ๓๕๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขาเหล็ก DB ๑๒ มม	๑๗.๕๒	กก	๑๘.๕๘	๓๒๓.๖๖	๓.๓๐	๕๗.๔๙	๓๘๑.๑๕	
	- เหล็กแผ่นหัวเสา GL-A ขนาด ๒๐๐x๒๐๐x๙ มม เจาะรูกลม ศก ๑๘ มม จำนวน ๔ รู	๕.๐๐	แผ่น	๖๖.๕๐	๓๓๒.๕๐	๑๐.๐๐	๕๐.๐๐	๓๘๒.๕๐	
	- เหล็กแผ่นหัวเสา GL-E ขนาด ๒๐๐x๒๐๐x๙ มม เจาะรูกลม ศก ๑๘ มม จำนวน ๔ รู	๕.๐๐	แผ่น	๖๖.๕๐	๓๓๒.๕๐	๑๐.๐๐	๕๐.๐๐	๓๘๒.๕๐	
	- เหล็กแผ่นหัวเสา GL-E ขนาด ๒๐๐x๒๐๐x๙ มม เจาะรู ศก ๑๘ มม ยาว ๕๐ มม จำนวน ๔ รู	๕.๐๐	แผ่น	๖๖.๕๐	๓๓๒.๕๐	๑๐.๐๐	๕๐.๐๐	๓๘๒.๕๐	
	- Bolt ศก ๑๕ มม ยาว ๓๕๐ มม. พร้อมแหวนรองและหัวน็อต ๒ ตัว/ชุด	๔๐.๐๐	ชุด	๑๕๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๓.๓๐	๑๓๒.๐๐	๖,๑๓๒.๐๐	
๑๒	งานทาสีเหล็กทรงพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน	๓๓๘.๗๖	ตร.ม.	๗๐.๐๐	๒๓,๗๑๓.๒๐	๓๘.๐๐	๑๒,๘๗๒.๘๘	๓๖,๕๘๖.๐๘	
	รวมหมวดงานค้ำโครงมโครงสร้าง							๖,๕๘๖.๐๘	
	ค. หมวดงานสถาปัตยกรรม								
๑	งานพื้น								
๑.๑	พ๑ - พื้น ค.ส.ล.ผิวขัดมัน	๒๔.๖๐	ตร.ม.	๑๑๐.๐๐	๒,๗๐๖.๐๐	๓๐.๐๐	๗๓๘.๐๐	๓,๔๔๔.๐๐	
๑.๒	พ๒ - พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องชนิดไม่ลื่นขนาด ๑๒"x๑๒" ของ COTTO หรือเทียบเท่า	๒๒๗.๔๖	ตร.ม.	๓๑๕.๐๐	๗๑,๖๔๙.๙๐	๑๕๘.๐๐	๓๕,๙๓๘.๖๘	๑๐๗,๕๘๘.๕๘	
๑.๓	พ๓ - พื้นที ค.ส.ล. ปูกระเบื้องชนิดไม่ลื่นขนาด ๘"x๘" ของ COTTO หรือเทียบเท่า	๖.๐๐	ตร.ม.	๓๐๒.๐๐	๑,๘๑๒.๐๐	๑๕๘.๐๐	๙๔๘.๐๐	๒,๗๖๐.๐๐	
๑.๔	พ๔ - พื้น ค.ส.ล.ผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม	๓๕.๔๘	ตร.ม.	๑๐๑.๐๐	๓,๕๘๓.๔๘	๘๒.๐๐	๒,๙๐๙.๓๖	๖,๔๙๒.๘๔	
๒	งานผนัง								
๒.๑	ผ๑ - ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด ๒๐x๖๐ ซม. หนา ๗.๕ ซม	๔๖.๑๘	ตร.ม.	๑๔๐.๐๐	๖,๔๖๕.๒๐	๕๖.๐๐	๒,๕๘๖.๐๘	๙,๐๕๑.๒๘	
๒.๒	งานฉาบปูนเรียบ	๒๔๐.๕๗	ตร.ม.	๗๕.๐๐	๑๘,๐๔๒.๗๕	๘๒.๐๐	๑๙,๗๒๖.๗๔	๓๗,๗๖๙.๔๙	
๒.๓	ผ๒ - งานก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบ	๙๐.๔๒	ตร.ม.	๕๗๔.๐๐	๕๑,๙๐๑.๐๘	๑๐๐.๐๐	๙,๐๔๒.๐๐	๖๐,๙๔๓.๐๘	
๒.๔	ผ๓ - ผนังปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด ๘"x๘" COTTO หรือเทียบเท่า	๒๔.๐๕	ตร.ม.	๒๕๗.๐๐	๖,๑๗๘.๒๕	๑๖๖.๐๐	๓,๙๙๐.๖๔	๑๐,๑๖๘.๙๒	

(นายอดุลย์ เปรมปรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการ

(นายสุพจน์ ปานพรหม)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
กรรมการ
หน้า 3 จาก 9

(นายศุภชัย บุญญาน้อย)
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
กรรมการ

ตารางประมาณราคาก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์
พื้นที่ชุมชนที่ ๖ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชน ที่ ๖ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ ๑๓๐๒๖๒๐-๐๓๒-๖๒

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี (ส.ป.ก.อุทัยธานี)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัด ที่ ๓๕๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๓	งานฝ้าเพดาน								
๓.๑	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดหนาขึ้น หน้า ๙ มม ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ทาสี	๕ ๖๐	ตร.ม	๓๐๑.๐๐	๑,๖๘๕.๖๐	๕๒ ๐๐	๒๙๑.๒๐	๑,๙๗๖.๘๐	
	โครงคร่าวที่-บอร์ดเหล็กอาบสังกะสี เคลือบสีขาว ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต								
๓.๒	ฝ้า- ท้องพื้น คสล.แต่งผิวเรียบ ทาสี	๒๖ ๑๐	ม.	๕๕.๐๐	๑,๔๓๕.๕๐	๘๒ ๐๐	๒,๑๔๐.๒๐	๓,๕๗๕.๗๐	
๔	งานประตู พร้อมอุปกรณ์								
๔.๑	ป๑ - ประตูห้องเก็บของ วงกบไม้เนื้อแข็ง บานไม้อัดสัก	๑.๐๐	ชุด	๒,๙๐๐.๐๐	๒,๙๐๐.๐๐	LS		๒,๙๐๐.๐๐	
	ขนาดบานประตู ๐.๘๐x๒.๐๐ ม สีโอ๊คพร้อมวงกบและอุปกรณ์								
๔.๒	ป๒ - ประตูห้องน้ำ PVC ทรายหรือเทียบเท่า บานเกล็ดระบายอากาศ	๒ ๐๐	ชุด	๓,๕๘๐.๐๐	๗,๑๖๐.๐๐	LS		๗,๑๖๐.๐๐	
	ขนาดบานประตู ๐.๗๐x๒.๐๐ ม สีครีมวงกบ ผลิตภายในประเทศ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
๕	งานหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
๕.๑	บ๑ - หน้าต่างบานกระทุ้งและกระจกติดตาย ขนาด ๐.๖๕x๐.๗๐ ม. วงกบ/กรอบบานอลูมิเนียม	๔.๐๐	ชุด	๒,๒๕๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	LS		๘,๐๐๐.๐๐	
	สีชา ลูกฟักกระจกฝ้า หน้า ๖ มม								
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ๐.๑๐x๐.๑๐ ม ีร่องบัวหยดน้ำ ทาสี	๔๐.๗๐	ม.	๑๒๐.๐๐	๔,๘๘๔.๐๐	LS		๔,๘๘๔.๐๐	
๖	งานบันได และอื่น								
๖.๑	จุ่มบันได PVC กันลื่น กว้าง ๑.๕ นิ้ว หน้า ๓ มม	๗๔.๒๒	ม.	๓๕ ๐๐	๒,๗๗๒.๗๐	๔๐.๐๐	๓,๑๖๘.๘๐	๕,๙๔๑.๕๐	

(นายอดุลย์ เปรมปรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการ

(นายสุพจน์ ปานพรหม)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
กรรมการ

(นายศุภชัย บุญญาน้อย)
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
กรรมการ

ตารางประมาณราคาก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์
พื้นที่ชุมชนที่ ๖ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชน ที่ ๖ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ ๑๓๐๒๖๒๐-๐๓๒-๖๒

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี (ส.ป.ก.อุทัยธานี)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัด ที่ ๓๕๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๗	งานห้องน้ำชาย-หญิง								
๗.๑	สุขภัณฑ์และอุปกรณ์								
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง (พร้อมสื่อน้ำอ่าง,สายถักน้ำดี,ท่อน้ำทิ้ง)	๒.๐๐	ชุด	๒,๓๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก สแตนเลส	๒.๐๐	ชุด	๔๘๙.๐๐	๙๗๘.๐๐			๙๗๘.๐๐	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ ฟลัชวาล์ว สีขาว	๑.๐๐	ชุด	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐	
	- โถส้วมแบบนั่งราบ สองชั้นพร้อมหม้อน้ำ รุ่นประหยัดน้ำ ๖ ลิตร สีขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๒.๐๐	ชุด	๔,๘๕๐.๐๐	๙,๗๐๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๑๐,๖๐๐.๐๐	
	- สายฉีดชำระสีขาว พร้อมสตูปาล์วเปิด-ปิดน้ำ	๒.๐๐	ชุด	๓๕๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	
	- กระจกเงาสำเร็จรูปแบบติดผนัง ขนาด ๘๐x๕๐ เจียรปรี	๒.๐๐	ชุด	๒๘๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	
	- ป้ายห้องน้ำชาย-หญิง สแตนเลส	๒.๐๐	ชุด	๓๓๕.๐๐	๖๗๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๗๗๐.๐๐	
	- FD ระบุบายน้ำทั้ง ฝาดะแกรงกันกลืนสแตนเลสท่อเกลียว แบบกรม คก.๓"	๒.๐๐	ชุด	๑๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	๑๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	
	- CD ฝาเปิดสำหรับทำความสะอาด คก. ๓"	๒.๐๐	ชุด	๑๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	๑๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ เซรามิคฝังผนัง	๒.๐๐	ชุด	๓๙๐.๐๐	๗๘๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๙๒๐.๐๐	
๘	งานสี								
๘.๑	สีน้ำอะคริลิก ๑๐๐% (ผนัง-เสา-คานและฝ้าท้องพื้น) (รวมรองพื้น ๑ รอบ)	๒๙๔.๘๘	ตร.ม.	๔๕.๐๐	๑๓,๒๖๙.๖๐	๓๐.๐๐	๘,๘๔๖.๔๐	๒๒,๑๑๖.๐๐	
๙	งานมุงหลังคา และส่วนประกอบ								
๙.๑	อุปกรณ์และส่วนประกอบหลังคา								
	- หลังคา METAL SHEET เคลือบสี หนาไม่ต่ำกว่า ๐.๕๐ มม (สีน้ำตาล)	๒๔๒.๒๔	ตร.ม	๓๔๐.๐๐	๘๒,๓๖๑.๖๐	๗๐.๐๐	๑๖,๙๕๖.๘๐	๙๙,๓๑๘.๔๐	
	พร้อมฉนวน PE-METALIZE หนาไม่น้อยกว่า ๕๐ มม								
	- หลังคาแผ่นใส (SKYLIGHT) หนา ๑.๖ มม	๒๒.๕๖	ตร.ม	๘๐๐.๐๐	๑๘,๐๔๘.๐๐	๕๐.๐๐	๑,๑๒๕.๐๐	๑๙,๑๗๖.๐๐	

(นายอดุลย์ เปรมปรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการ

(นายสุพจน์ ปานพรหม)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

กรรมการ
หน้าที่ 5 จาก 9

(นายศุภชัย บุญญาน้อย)

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

กรรมการ

ตารางประมาณราคาก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์
พื้นที่ชุมชนที่ ๖ ตำบลระบำ อำเภอลานสั๊ก จังหวัดอุทัยธานี

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชน ที่ ๖ ตำบลระบำ อำเภอลานสั๊ก จังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ ๑๓๐๒๖๒๐-๐๓๒-๖๒

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี (ส.ป.ก.อุทัยธานี)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัด ที่ ๓๕๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบสันหลังคา ครอบข้าง FLASHING METAL SHEET (สีกัลดาส)	๗๕.๑๖	ม.	๒๖๐.๐๐	๑๙,๕๔๑.๖๐	๕๐.๐๐	๓,๗๕๘.๐๐	๒๓,๒๙๙.๖๐	
	- เชิงชาย ไม้สังเคราะห์ กว้าง ๘"หนา ๑๖ มม. (รวมทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป) ทาสี	๖๘.๘๐	ม.	๗๐.๐๐	๔,๘๑๖.๐๐	๗๓.๐๐	๕,๐๒๒.๔๐	๙,๘๓๘.๔๐	
	- บันลม ไม้สังเคราะห์ กว้าง ๘" หนา ๑๖ มม. ทาสี	๒๔.๖๒	ม	๗๐.๐๐	๑,๗๒๓.๔๐	๔๕.๐๐	๑,๑๐๗.๙๐	๒,๘๓๑.๓๐	
	- ผนังหน้าจั่วไม้สังเคราะห์ ขนาดหนา ๘"	๒๑.๒๖	ตร.ม	๕๔๗.๐๐	๑๑,๖๒๙.๒๒			๑๑,๖๒๙.๒๒	
	หนา ๘ มม. ตีซ้อนเกล็ด ๑"ทาสี โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี								
	- ไม้ปิดบันลม ไม้สังเคราะห์ กว้าง ๖"หนา ๑๖ มม. ทาสี	๒๔.๖๒	ม.	๘๕.๐๐	๒,๐๙๒.๗๐	๔๕.๐๐	๑,๑๐๗.๙๐	๓,๒๐๐.๖๐	
๑๐	งานอื่น ๆ								
๑๐.๑	ระแนงไม้สังเคราะห์ โครงสร้างเหล็กกล่อง								
	- ไม้สังเคราะห์ ขนาด ๒.๕x๕.๐ ซม	๘๖.๔๐	ม	๑๐๕.๐๐	๙,๐๗๒.๐๐	๘๘.๐๐	๗,๖๐๓.๒๐	๑๖,๖๗๕.๒๐	
	- เหล็กกล่อง ๒"x๔"x๒.๓ มม	๒๖๕.๐๐	กก	๒๒.๐๐	๕,๘๓๐.๐๐	๑๐.๐๐	๒,๖๕๐.๐๐	๘,๔๘๐.๐๐	
	- งานป้อนสีเก็บหัวสกรู	๑.๐๐	L/S			๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	
	- งานติดตั้งโครงเหล็กและประกอบยึดระแนงไม้สังเคราะห์	๑.๐๐	L/S			๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	
	- ทาสีน้ำมัน (รวมสีรองพื้น ๒ เที่ยว)	๑๔.๓๐	ตร.ม.	๔๑.๐๐	๕๘๖.๓๐	๓๘.๐๐	๕๔๓.๔๐	๑,๑๒๙.๗๐	
๑๐.๒	บัวปูน ขนาด ๒๐x๑๐ ซม แต่งผิวเรียบทาสี (รอบอาคาร)	๒๖.๔๐	ม.	๑๔๐.๐๐	๓,๖๙๖.๐๐	๓๕.๐๐	๙๒๔.๐๐	๔,๖๒๐.๐๐	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							๔,๖๒๐.๐๐	

(นายอภัย เปรมปรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการ

(นายสุพจน์ ปานพรหม)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
กรรมการ

(นายศุภชัย บุญญาน้อย)
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
กรรมการ

ตารางประมาณราคาก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์
พื้นที่ชุมชนที่ ๖ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชน ที่ ๖ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ ๑๓๐๒๖๒๐-๐๓๒-๖๒

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี (ส.ป.ก.อุทัยธานี)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัด ที่ ๓๕๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ง หมวดงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล								
๑	งานไฟฟ้า								
๑.๑	โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอด LED T๘ แบบมาตรฐาน โคม ๒x๑๘W	๘.๐๐	ชุด	๑,๑๔๐.๐๐	๘,๑๒๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๑๐,๒๐๐.๐๐	
	พร้อมขาต่อ เดินสายและติดตั้งสวิตช์								
๑.๒	โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอด LED T๘ แบบมาตรฐาน โคม ๑x๑๘W เดินสายและติดตั้งสวิตช์	๑๑.๐๐	ชุด	๕๙๐.๐๐	๖,๔๙๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑,๒๖๕.๐๐	๗,๗๕๕.๐๐	
๑.๓	โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอด LED T๘ แบบมาตรฐาน	๒.๐๐	ชุด	๓๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๒๓๐.๐๐	๘๓๐.๐๐	
	โคม ๑x๑๘W เดินสายและติดตั้งสวิตช์ (ห้องน้ำ)								
๑.๔	เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบน ๑๖A๒๕๐V มีกราวด์ ติดตั้งฝังผนัง พร้อมเดินสาย	๔.๐๐	ชุด	๑๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	
๑.๕	ท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด ๓/๔"	๑๓๖.๐๐	เมตร	๒๕.๐๐	๓,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๓,๖๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	
๑.๖	สายไฟ THM ๑x๒.๕ Sqmm. (เต้ารับเดินคู่)	๑๐๐.๐๐	เมตร	๘.๐๐	๘๐๐.๐๐	๗.๐๐	๗๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
๑.๗	สายไฟ THM ๑x๑.๕ Sqmm. (แสงสว่างเดินคู่)	๒๗๒.๐๐	เมตร	๖.๐๐	๑,๖๓๒.๐๐	๕.๐๐	๑,๓๖๐.๐๐	๒,๙๙๒.๐๐	
๑.๘	สายไฟ THM ๑x๑.๕ Sqmm. (สายดิน)	๕๐.๐๐	เมตร	๖.๐๐	๓๐๐.๐๐	๕.๐๐	๒๕๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	
๑.๙	งานเมนระบบไฟฟ้าชั้น ๑/ตู้ควบคุมไฟฟ้า (LC) เหล็กเคลือบสี + Circuit Breaker	๑.๐๐	ชุด	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	
	พร้อมเดินสายไฟและอุปกรณ์อื่น ๆ ครบชุด								
	สวิตช์ฝังผนัง S	๔.๐๐	ชุด	๔๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๔๔๐.๐๐	
๒	งานระบบประปา และสุขาภิบาล								
๒.๑	ท่อน้ำดี pvc ขึ้น ๑๓.๕								
	- CW ศก ๑"	๔๐.๐๐	ม	๒๕.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	

(นายอดุลย์ ไพรมปรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการ

(นายสุพจน์ ปานพรหม)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
กรรมการ
หน้า 7 จาก 9

(นายศุภชัย บุญญาน้อย)
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
กรรมการ

ตารางประมาณราคาก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์
พื้นที่ชุมชนที่ ๖ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชน ที่ ๖ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ ๑๓๐๒๖๒๐-๐๓๒-๖๒

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี (ส.ป.ก.อุทัยธานี)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัด ที่ ๓๕๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- CW ศก ๑/๒"	๑๐.๐๐	ม	๑๕.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	
	- ข้อต่อ ๑"	๑.๐๐	LS	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	
	- ข้อต่อ ๑/๒"	๑.๐๐	LS	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	
๒.๒	ท่อระบายไฮโดรค/น้ำทิ้ง pvc ขึ้น ๘.๕								
	- W ศก ๒"	๔.๐๐	ม	๕๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	
	- W ศก ๔"	๕.๐๐	ม	๑๖๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	
	- S ศก ๒"	๕.๐๐	ม	๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	
	- S ศก ๔"	๖.๐๐	ม	๑๖๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	
	- ข้อต่อ ศก.๒"	๑.๐๐	LS	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	
	- ข้อต่อ ศก.๔"	๑.๐๐	LS	๑,๘๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	
๒.๓	ท่อระบายอากาศ pvc ขึ้น ๘.๕								
	- V ศก ๑,๑/๒"	๒.๐๐	ม.	๒๖.๕๐	๕๓.๐๐	๒๐.๐๐	๔๐.๐๐	๙๓.๐๐	
๒.๔	ถังบำบัดรวมชนิดไม่เค็มอากาศ ขนาด ๑๖๐๐ ลิตร พร้อมฐานราก ตามมาตรฐานผู้ผลิต	๑.๐๐	ชุด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	LS		๒๐,๐๐๐.๐๐	
๒.๕	บ่อซึม พร้อมฐานราก ตามแบบ	๑.๐๐	ชุด	๑,๙๐๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	LS		๑,๙๐๐.๐๐	
๒.๖	งานชุดดินถมกลับ (สำหรับติดตั้งถังบำบัดรวม และบ่อซึม)	๒๗.๐๐	ลบ.ม			๑๔๘.๐๐	๓,๙๙๖.๐๐	๓,๙๙๖.๐๐	
๒.๗	อุปกรณ์ระบบประปา								
	- ประตูน้ำทองเหลือง ลีนเกต ขนาด ๑"	๒.๐๐	ชุด	๔๒๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๖๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	

(นายอดุลย์ เปรมปรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการ

(นายสุพจน์ ปานพรหม)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
กรรมการ

(นายศุภชัย บุญญาน้อย)

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
กรรมการ

ตารางประมาณราคาก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์
พื้นที่ชุมชนที่ ๖ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชน ที่ ๖ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

แบบเลขที่ ๑๓๐๒๖๒๐-๐๓๒-๖๒


หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี (ส.ป.ก.อุทัยธานี)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัด ที่ ๓๕๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เชื้อควาล์ว ๑" ทองเหลือง	๑.๐๐	ชุด	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	๖๐.๐๐	๒๖๐.๐๐	
	- บอลวาล์ว ๑/๒" ทองเหลือง	๕.๐๐	ชุด	๒๔๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
	- ท่อกันทรุด (flexible joint) ๔"x๘"	๓.๐๐	ชุด	๒๗๐.๐๐	๘๑๐.๐๐	๖๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๙๙๐.๐๐	
	- floor clean out ๔"	๑.๐๐	ชุด	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๖๐.๐๐	๖๐.๐๐	๘๑๐.๐๐	
	FD ระบายน้ำทิ้งแบบดักกลืน ๒"	๒.๐๐	ชุด	๔๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑,๐๒๐.๐๐	
	มาตรวัดน้ำ ๑"	๑.๐๐	ชุด	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล							๔,๓๖๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							๑,๓๖๗,๑๖๕.๓๔	


.....
(นายดุจชัย เปรมปรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ประธานกรรมการ


.....
(นายสุพจน์ ปานพรหม)
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
กรรมการ


.....
(นายสุกชัย บุญน่าน้อย)
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
กรรมการ