

สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง ณ โครงการจัดที่ดินเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาผู้บุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์ อำเภอกาบัง

ตำบล-

อำเภอกาบัง

จังหวัดยะลา

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร. 4/1 จำนวน 1 แผ่น

ปร. 4/2 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	188,482.09	1.3822	260,519.94	Factor F ฝนชุก1
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	40,082.00	1.2782	51,232.81	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	(ค่าใช้จ่ายพิเศษ)	- -	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	รวมค่างานต้นทุน	228,564.09		311,752.76	- เงินประกันผลงานหัก 0%
	-ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน 5%			15,587.64	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			327,340.40	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			327,000.00	
	ตัวอักษร (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดยะลาที่ ๔๔๗๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายวิเชียร เทพนัย)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายมนตรี คลังนิพิตร)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายฉัตรชัย หะยิมะ)

ข้อโครงการ ถนนโยธาโครงการจัดที่ดินเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาผู้บุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์ อำเภอกาบัง ตำบล- อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

ผู้วาง ลูกจ้างติดแน่น

ไม่ลทาง

ประมาณราคาวันที่ 16 สิงหาคม 2562

กว้าง 4.00 เมตร
กว้างข้างละ - เมตร
กว้างข้างละ - เมตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	ประเภทงานทาง							
	งานดิน							
	1.1 งานวางป่าและชุดคอ							
	- งานวางป่าและชุดคอ ขนาดเบา	ตร.ม.	1,200.00	1.74	2,088.00	1.3822	2.40	2,886.03
	- งานตัดดิน	ลบ.ม.	1,575.39	31.96	50,349.38	1.3822	44.17	69,592.91
	1.2 งานดินถมคันทาง							
	- งานดินถม วัสดุจากงานดินตัด	ลบ.ม.	1,172.38	46.83	54,902.32	1.3822	64.72	75,885.98
	- งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.	403.01	113.67	45,810.43	1.3822	157.11	63,319.17
	1.3 งานผิวทาง							
	- งานผิวทางลูกรังติดแน่น	ลบ.ม.	186.74	189.20	35,331.96	1.3822	261.51	48,835.83
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				188,482.09			
	Factor F ผนชุก1					1.3822		
	รวมเป็นเงินประมาณ							260,519.92

[Signature]

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้าง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม
ชื่อโครงการ ถนน โครงการจัดที่ดินเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งผู้ปลูกที่ดินสาธารณะประโยชน์ อำเภอกาบัง ตำบล- อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

ผู้วาง ลูกจ้างอดัดแนโน
ไหลทาง
ประมาณราคาวันที่ 16 สิงหาคม 2562
กว้าง 4.00 เมตร
กว้างข้างละ - เมตร
กว้างข้างละ - เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
2	ประมาณงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม							
2.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. ขึ้น.....3.....	เมตร	14.00	2,863.00	40,082.00	1.2782	3,659.48	51,232.81
	รวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม				40,082.00			
	FACTOR F					1.2782		
	รวมเป็นเงินประมาณ							51,232.81